

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024- obvod SEE Olomouc

Objekt: 03-TNS

Místo: SEE Olomouc Datum: 15.01.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: VPO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		OST5	Oprava R110kV					
43	K	7495351020	Montáž vypínačů vakuování a plnění plynem vypínače SF6	kus	1,000			
	PP		Montáž vypínačů vakuování a plnění plynem vypínače SF6 - včetně kontroly přetěsnění vypínače					
45	K	7496152015	Montáž vypínačů 110 kV, 2000 A 3-pólových pro vývod na transformátor s 1 motorovým pohonem	kus	1,000			
	PP		Montáž vypínačů 110 kV, 2000 A 3-pólových pro vývod na transformátor s 1 motorovým pohonem - včetně uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů					
47	K	7496272010	Demontáž zařízení vvn / vn vypínače do 110 kV	kus	1,000			
	PP		Demontáž zařízení vvn / vn vypínače do 110 kV - včetně demontáže přírodního a vývodního vedení, včetně tlakovodního nebo elektromotorového pohonu					
48	K	7499252010	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000			
	PP		Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy					
49	K	7499356020	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky (např. SIEMENS SITRAS PRO) revize, seřízení a nastavení ochrany	kus	2,000			
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky (např. SIEMENS SITRAS PRO) revize, seřízení a nastavení ochrany - včetně vystavení protokolu					
50	M	7495300520	Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Hexafluorid siriťný (SF6)	kg	10,000			
	PP		Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Hexafluorid siriťný (SF6)					
322	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	96,00			
211	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	96,00			
212	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	96,00			
213	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	16,00			
214	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	80,00			
5	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	1,00			
6	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	4,00			
337	K	HZS4132-R7	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista	hod	24,00			
340	K	091104000-R10	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	... 1	10,00			
88	K	9901000900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km	kus	1,00			