

Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň - Procháskův pavilon

č.p.	název	m.j.	výměra	jedn.cena	celkem
------	-------	------	--------	-----------	--------

Dodání PVC - místnost "Atelier" vč. montáže, pokládka koberců, lepený sokl z koberce, PVC soklík.

materiál :

PVC Tarkett RUBY 70 - tř. zátěže 34/43, protiskluz R10 - š.4 - 7,00 bm + 7,00 bm	m2	56,00	393,30	22 024,80	
Fixační lepidlo na koberce a PVC - CE UK400 (spotř. 0,3kg/m2)	m2	347,21	33,00	11 457,93	verze celoplošná fixace
Soklík PVC WSL 30/30 šedivý	bm	35,00	24,10	843,50	

montáž + mat. vč. přísl. :

příprava podkladu pro pokládku, vysátí	m2	347,21	22,00	7 638,62	
pokládka koberců fixací	m2	297,79	85,00	25 312,15	
spoje koberce	bm	38,10	50,00	1 905,00	
lepení soklíku vč. lepidla	bm	254,80	45,00	11 466,00	
pokládka PVC fixací	m2	49,42	85,00	4 200,70	
spoje PVC	bm	6,70	50,00	335,00	
lepení soklíku PVC	bm	32,60	45,00	1 467,00	
Akrylový tmel bílý na začišťení soklíků	ks	6,00	58,10	348,60	
kobercová lišta hl. bílá (začišťení soklů z koberce - ochrana proti třepení - doporučeno)	bm		14,50		

režie, přesun hmot po stavbě :

nařezání koberců, roznost po stavbě (odhad 1 den/2lidi)	kpl	1,00	4400,00	4 400,00	
režie, likvidace odpadu, úklid	kpl	1,00	3500,00	3 500,00	

PVC Tarkett RUBY 70 do atelieru vč. montáže, montáž koberců, vše s fixací a montáží soklíků

94 899 Kč

poznámky : položky, které nejsou součástí rozpočtu, ale mohou být součástí realizace (účtováno dle skutečnosti) :

* vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3-5 mm	m2	230,-Kč
* aplikace vlhkostní uzávěry do vlhkosti CM 4% vč. materiálu	m2	315,-Kč
* broušení lokálních nerovností diamantem do nerovnosti tl. 5 mm	m2	1050,-Kč
* hodinová sazba víceprací	hod	380,-Kč

financování :

* závazná objednávka před objednáním materiálu

* po předání - fakturace - finální cena materiálu vč. montáže dle skutečnosti + DPH 21%. Splatnost 14 dní.

Cenová nabídka je počítána dle dodaných plánů a zaměření. Bude účtováno dle skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu. Objednatel požaduje pokládku koberců a PVC na stávající podklad, který je nerovný. I přes upozornění Zhotovitele, že podklad není dle ČSN, a seznámení s možnými riziky vzniku možných závad z důvodu nekvalitního podkladu, Objednatel na montáži PVC a koberců trvá. Z tohoto důvodu jsou veškeré případné vzniklé vady z důvodu nekvalitního, nerovného podkladu ze záruky vyjmuty a případné náklady na opravy hradí v plné výši Objednatel.

Smluvní strany na důkaz toho, že všemu porozuměly a berou vše výše psané na vědomí připojují tímto své podpisy.

V Plzni, dne 3.7. 2024

ZHOTOVITEL :

Václav profelt
Rokycanská 152/19
Plzeň
IČO: 618 02 859
DIČ: CZ7202022036

OBJEDNATEL :

Základní umělecká škola, Plzeň
Sokolovská 54
Plzeň
IČO: 453 35 842

podpis

podpis