

Stavební rozpočet

Název stavby:		Nemocnice budova D			Doba výstavby:		Objednatel:		MÚ Český Těšín			
Druh stavby:		Oprava střešní krytiny -nátěr			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Český Těšín			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		812			Zpracováno dne:		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	60 000,00	60 000,00		27,00	
1		076973511R00	Rozebírání zdíva díků z komínovek, v. do 8 m	m3	15,00	4 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1,80	27,00	RTS II / 2021
		62	Úprava povrchů vnější				1 579,80	22 994,82	24 574,62		0,02	
2		622904117R00	Očištění tlakovou vodou	m2	877,67	28,00	1 579,80	22 994,82	24 574,62	0,00	0,02	RTS II / 2021
		762	Konstrukce tesařské				0,00	436,03	436,03		0,11	
3		762900040RAB	Demontáž samostatných prvků krovů	m2	7,00	62,29	0,00	436,03	436,03	0,02	0,11	RTS II / 2021
		764	Konstrukce klempířské				7 257,72	3 554,28	10 812,00		0,02	
4		764551604RT1	Svod zinkový, kruhový, D 120 mm s napojením a odbočkou výroba	m	12,00	901,00	7 257,72	3 554,28	10 812,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
		783	Nátěry				125 065,50	135 636,10	260 701,61		0,53	
5		783101811R00	Odstranění nátěrů z konstrukcí 30%	m2	263,30	18,60	621,39	4 275,98	4 897,37	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		783904811R00	Odrezivění okartáčování konstrukcí	m2	877,67	19,01	1 035,64	15 648,77	16 684,41	0,00	0,01	RTS II / 2021
7		783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	877,67	42,59	22 477,00	14 902,75	37 379,75	0,00	0,06	RTS II / 2021
8		783122210R00	Nátěr základní Pragoprimer S 2000/0840	m2	877,67	86,45	38 511,94	37 362,20	75 874,14	0,00	0,33	RTS II / 2021
9		783122711R00	Nátěr syntetický Industrol S2013/8440 červenohnědá	m2	877,67	143,41	62 419,53	63 446,40	125 865,94	0,00	0,12	RTS II / 2021
		94	Lešení a stavební výtahy				4 329,04	71 070,92	75 399,96		0,69	
10		949941101R00	Výsuvná plošina motorický zdvih/včetně odvozu a dopravy	den	8,00	5 800,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
11		945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	4,00	3 064,99	1 493,32	10 766,64	12 259,96	0,00	0,00	RTS II / 2021
12		941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	36,00	465,00	2 835,72	13 904,28	16 740,00	0,02	0,69	RTS II / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				15 341,62	17 033,87	32 375,49		0,35	
13		952904111R00	Čištění střešních žlabů	Soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
14		950200024RA0	Oprava střechy - krov, krytina plech	m2	7,00	4 125,07	15 341,62	13 533,87	28 875,49	0,05	0,35	RTS II / 2021
		96	Bourání konstrukcí				0,00	5 860,50	5 860,50		0,00	
15		966068151R00	Přemístění dem. materiálu svislé	m3	15,00	390,70	0,00	5 860,50	5 860,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	
16		979097011R00	Přistavení a odvoz kontejneru 4 t	den	7,00	2 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	695,11	695,11		0,00	
17		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,70	993,01	0,00	695,11	695,11	0,00	0,00	RTS II / 2021
		S	Přesuny sutí				0,00	10 710,00	10 710,00		0,00	
18		979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	21,00	510,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	3 800,00	3 800,00		0,00	
			Zařízení staveniště				0,00	2 800,00	2 800,00		0,00	
19		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		06VRN	Územní vlivy				0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
20		065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
Celkem:									499 365,32			

Poznámka:
Rozpočet je sestaven pro celoplošnou opravu nátěru střešní krytiny včetně oškrábání, odrezivění a odmaštění natírané plochy a nový syntetický nátěr - 1x základní a 2x tzv. krycí. Demolice komínu s zakrytím a krytinou. Výměna střešního jednoho kruhového svodu.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nemocnice budova D	Objednatel:	MÚ Český Těšín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava střešní krytiny -nátěr	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	20
JKSO:	812	Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 250,46	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	190 960,11	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	132 323,23	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	139 626,41				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		11 405,11						
ZRN celkem		495 565,32	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		3 800,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	499 365,32	DPH 21%	104 866,72
		Celkem bez DPH	499 365,32
		Celkem včetně DPH	604 232,04

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Rozpočet je sestaven pro celoplošnou opravu nátěru střešní krytiny včetně oškrábání, odrezivění a odmaštění natírané plochy a nový syntetický nátěr - 1x základní a 2x tzv. krycí. Demolice komínu s zakrytím a krytinou. Výměna střešního jednoho kruhového svodu.