

Stavební rozpočet												
Název stavby:			Oprava chodníku UPOL			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:			komunikace			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:		Opluštil - stavby s.r.o.		
JKSO:						Zpracováno dne: 14.06.2024		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	20 427,90	20 427,90		15,96	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,40	90,00	0,00	846,00	846,00	0,14	1,30	RTS I / 2024
2		113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 2 cm	m2	10,00	125,99	0,00	1 259,90	1 259,90	0,05	0,50	RTS I / 2024
3		113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	15,50	860,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,36	5,58	RTS I / 2024
4		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	39,00	128,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,22	8,58	RTS I / 2024
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 120,00	3 120,00		0,00	
5		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,00	390,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		13	Hloubené vykopávky				0,00	3 440,00	3 440,00		0,00	
6		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,RUČNĚ	m3	4,00	860,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		16	Přemístění výkopku				0,00	10 108,68	10 108,68		0,00	
7		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,00	296,50	0,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
8		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12,00	23,89	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00	RTS I / 2024
9		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	21,60	290,00	0,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		18	Povrchové úpravy terénu				70,62	3 961,68	4 032,30		0,00	
10		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	17,00	65,40	0,00	1 111,80	1 111,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
11		181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	33,00	59,00	0,00	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
12		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	33,00	29,50	70,62	902,88	973,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				4 013,88	566,53	4 580,41		8,91	
13		564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	15,50	295,51	4 013,88	566,53	4 580,41	0,58	8,91	RTS I / 2024
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				8 263,16	6 372,36	14 635,52		3,95	
14		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	24,90	265,00	738,38	5 860,12	6 598,50	0,07	1,79	RTS I / 2024
15		592453201	Dlaždice betonová HBB 400 x 400 x 60 mm šedá	m2	16,00	468,50	7 496,00	0,00	7 496,00	0,14	2,16	RTS I / 2024
16		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	2,00	270,51	28,78	512,24	541,02	0,00	0,00	RTS I / 2024
		711	Izolace proti vodě				2 682,56	1 469,44	4 152,00		0,01	
17		711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle	mb	16,00	259,50	2 682,56	1 469,44	4 152,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
		721	Vnitřní kanalizace				4 151,42	348,58	4 500,00		0,08	
18		721242112R00	Lapač sítěšních splavenin HL600, D 110 až 125 mm včetně napojení	kus	1,00	4 500,00	4 151,42	348,58	4 500,00	0,08	0,08	RTS I / 2024
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				23 804,22	7 640,78	31 445,00		15,53	
19		917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	39,00	370,00	8 606,52	5 823,48	14 430,00	0,19	7,33	RTS I / 2024
20		59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	41,00	190,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,05	1,89	RTS I / 2024
21		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,50	3 690,00	7 407,70	1 817,30	9 225,00	2,53	6,31	RTS I / 2024
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	8 544,00	8 544,00		0,00	
22		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	28,48	300,00	0,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		M21	Elektromontáže				0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
23		210293001R00	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	s	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	vlastní
		S	Přesuny sutí				0,00	15 063,40	15 063,40		0,00	
24		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	14,66	250,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
25		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	14,66	240,00	0,00	3 518,40	3 518,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
26		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	14,16	500,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	vlastní
27		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	0,50	1 600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	vlastní
Celkem:								127 049,21	28,48			

Poznámka: