

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	6,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	30,000
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	10,000
548	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	20,000
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	30,000
550	K	5914015050	Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust'	kus	4,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40,000

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	120,000
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	20,000
548	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	20,000
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	10,000
550	K	5914015050	Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust'	kus	4,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	130,000
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	20,000
548	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	40,000
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	30,000
550	K	5914015050	Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust'	kus	4,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	200,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000

Žst. Štramberk

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000

260	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	30,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000

Trat' Štramberk – Veřovice

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	60,000
254	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	0,000
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	0,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	30,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	30,000

e) Kontaktní osoba Objednatel:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

- trať Veřovice – Frenštát p.R.
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 6.2024

Vytvořil: