

**ZMĚNOVÝ LIST**

<b>NPÚ, SZ Kozel - sanace vlhkosti jízdárny, rekonstrukce dešťové kanalizace (I. etapa)</b>			
reg.č.stavby:	134V151000005	<b>číslo ZL:</b>	<b>1</b>
smlouva:	ze dne 22.4.2024		
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	Petr Milota, U trati 768, 336 01 Blovice, IČ: 48331023		
<b>název ZL: Podezdívání základů</b>			
<b>předmět změny:</b>			
Předmětem změny je podezdění opěrného zdiva anglického dvorku kolem Jízdárny (3 strany), protihodnotou bude snížení rozsahu podezdívání základů Jízdárny, která se zdá být v obnažených místech založená na skalním masivu. Rozsah oprav podezdívání základů bude zpřesňován na základě přesného zaměření a vyznačení rozsahu ve výkrese skutečného stavu.			
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>			
Jedná se o náleзовou situaci, která byla zjištěna při provádění stavby. V případě neprovedení podezdění opěrných zdí, je možná v budoucnu nastat situace, kdy opěrná zeď nevydrží tlak zeminy na ni tlačící a může dojít k její zborcení. Prostředky vynaložené do sanace vlhkosti Jízdárny, budou využity neefektivně, pokud se neodstraní možná příčina zborcení opěrné zdi podbetonováním základů.			
<b>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b>			
Nepřístupnost skladby vrstev pod dnem anglického dvorku v době zpracování PD: betonový žlab odvodnění dešťové kanalizace. Bez odstranění betonové vrstvy a zeminy, nebylo možné stav založení jednotlivých základů posoudit.			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>			
Rozšíření rozsahu prací je nezbytné z důvodu odstranění možné příčiny poškozování zdiva - zavlhčování zdiva s možností její zborcení. Vytvořením podbetonování zajistíme vyšší stabilitu opěrného zdiva. V této fázi je realizace nejefektivnějším způsobem vzhledem k obnaženému stavu, před položením kanalizace a drenáže do výkopu. Jedná se o potřebu, kterou zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a nepřekročí povolenou hodnotu změn v souladu §222 odst. 6).			
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL č. 1	<b>méněpráce</b> ANO
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	<b>-383 164,00</b> Kč
		21%DPH	-80 464,44 Kč
		celkem	-463 628,44 Kč
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL č. 1	<b>vícepráce</b> ANO
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	<b>370 952,00</b> Kč
		21%DPH	77 899,92 Kč
		celkem	448 851,92 Kč
<b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPR</b>			
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	<b>-12 212,00</b> Kč
		21%DPH	-2 564,52 Kč
		celkem	-14 776,52 Kč
<b>vliv na termín dokončení:</b>			
Práce nemají vliv na termín dokončení díla			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
Práce nemají vliv na PD.			
<b>přílohy :</b>			formát/počet stran
<b>Rozpočet</b>			3/A4
<b>Fotodokumentace</b>			2/A4
<b>podpis zhotovitele:</b>	xxxxx	Datum	
<b>vyjádření projektanta :</b>	xxxxx	Datum	
<b>vyjádření TDS :</b>	xxxxx	Datum	
	Souhlasím	Datum	
<b>vyjádření zástupce objednatele:</b>	xxxxx	Datum	
<b>(investiční referent NPÚ)</b>		Datum	

Akce: NPÚ, SZ Kozel - sanace vlhkosti jízdrny, rekonstrukce dešťové kanalizace (I. etapa)

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

ozn.	Oddíl	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
1	Zemní práce	-86 467,00	-18 158,07	-104 625,07
2	Zakládání	-269 800,00	-56 658,00	-326 458,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 985,00	-2 726,85	-15 711,85
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-13 912,00	-2 921,52	-16 833,52
13	Hloubené vykopávky	61 716,00	12 960,36	74 676,36
16	Přemístění výkopku	45 720,16	9 601,23	55 321,39
17	Konstrukce ze zemin	20 535,00	4 312,35	24 847,35
27	Základy	203 877,32	42 814,24	246 691,56
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavb	11 554,00	2 426,34	13 980,34
H99	Ostatní přesuny hmot	27 549,52	5 785,40	33 334,92
<b>Bilance prací a dodávek</b>		<b>-12 212,00</b>	<b>-2 564,52</b>	<b>-14 776,52</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Kozel, jizdárna\_odvlhčení

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zámek Kozel, jizdárna odvlhčení

Datum: 12.06.2024

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

Projektant: Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o.

Uchazeč:

Petr Milota, U tarti 768 Blovice 336 01

Zpracovatel: Petr Milota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-383 164,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-383 164,00	
D		1	Zemní práce				-86 467,00	
4	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-20,000	2 085,00	-41 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132211401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132211401</a>					
	VV		výkop pod základy opěrných zdí - rezerva					
	VV		20		-20,000			
	VV		Mezisoučet		-20,000			
	VV		výkop pod základy		-20,000			
	VV		Součet		-20,000			
8	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	-20,000	559,00	-11 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu více než 3 do 6 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161111502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161111502</a>					
	VV		výkop		145,018			
	VV		výkop pod zákl		-20,000			
	VV		skládka		-20,000			
	VV		Součet		-20,000			
9	K	161151603	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-20,000	389,60	-7 792,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z hloubky přes 3 do 6 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151603</a>					
	VV		výkop pod zákl		-20,000			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-20,000	293,00	-5 860,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
	VV		skládka		-20,000			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-300,000	20,20	-6 060,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>					
	VV		skládka		-20,000			
	VV		20,0*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		-300,000			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-37,000	375,00	-13 875,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
	VV		skládka		-20,000			
	VV		20,0*1,85 *Přepočtené koeficientem množství		-37,000			
D		2	Zakládání				-269 800,00	
29	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	-20,000	13 490,00	-269 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279232513">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279232513</a>					
	P		Poznámková k položce:					
	VV		mrazuvzdornými betonovými cihlami min. P30 na maltu M10 na cementovou zdicí		55,501			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		podezdívka pod základy opěrných zdí - rezerva		20,000			
	VV		20		-20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		-20,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-12 985,00	
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				-12 985,00	
58	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	-35,000	371,00	-12 985,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451024</a>					
	VV		podezdívka pod základy opěrných zdí - rezerva					
	VV		35		-35,000			
	VV		Mezisoučet		-35,000			
	VV		Součet		-35,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 912,00	
D		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				-13 912,00	
D		998	Přesun hmot				-13 912,00	
93	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-37,000	376,00	-13 912,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001</a>					

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Zámek Kozel - jízdná odvlhčení</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: - podbetonování opěrné zdi okolo jízdy	Začátek výstavby: 03.06.2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne 03.06.2024	Zpracoval:

Č	Ob	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) bez DPH			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>13</b>	<b>Hloubené výkopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>61 716,00</b>	<b>61 716,00</b>		<b>0,00</b>
1		139601102R0	Ruční výkop pod základy v hornině tř m3		29,60	2 085,00	0,00	61 716,00	61 716,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>45 720,16</b>	<b>45 720,16</b>		<b>0,00</b>
2		161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 m3		29,60	559,00	0,00	16 546,40	16 546,40	0,00	0,00
3		161101603R0	Vytažení výkopku z pod základů, hor m3		29,60	389,60	0,00	11 532,16	11 532,16	0,00	0,00
4		162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor m3		29,60	293,00	0,00	8 672,80	8 672,80	0,00	0,00
5		162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 zc m3		444,00	20,20	0,00	8 968,80	8 968,80	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	<b>20 535,00</b>	<b>20 535,00</b>		<b>0,00</b>
6		171204112R0	Poplatek za uložení zeminy a kamení t		54,76	375,00	0,00	20 535,00	20 535,00	0,00	0,00
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>113 987,73</b>	<b>89 889,59</b>	<b>203 877,32</b>		<b>73,01</b>
7		274351215R0	Bednění stěn základových pasů -zřiz m2		64,68	440,00	15 713,36	12 745,84	28 459,20	0,04	2,54
8		274351216R0	Bednění stěn základových pasů - ods m2		64,68	95,00	0,00	6 144,60	6 144,60	0,00	0,00
9		279311113R0	Postupné podbetonování zákl. zdíva m3		29,60	5 718,70	98 274,37	70 999,15	169 273,52	2,38	70,48
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>10 923,01</b>	<b>630,99</b>	<b>11 554,00</b>		<b>0,28</b>
10		411354237R0	Bednění příčné VSŽ plech lesklý, vin: m2		16,20	713,21	10 923,01	630,99	11 554,00	0,02	0,28
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>27 549,52</b>	<b>27 549,52</b>		<b>0,00</b>
11		998810211R0	Přesun hmot s omezením mechanizace t		73,27	376,00	0,00	27 549,52	27 549,52	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>370 952,00</b>		