

Číslo smlouvy objednatele: 2024/004569/OTSMI/001

Číslo smlouvy zhotovitele: 20231129

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**smlouva**“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

„Lesní Mateřská škola – zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům, Praha 3 – II. vyhlášení“

Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Mgr. Michalem Vronským, starostou

k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: xxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

PALIS Plzeň, spol. s r.o.

se sídlem: Kokořov 24, 330 11 Třeboň

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 40522521

DIČ: CZ40522521, je/~~není~~ plátce DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IBAN: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 688

Kontaktní osoba zhotovitele: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 4. 2024 smlouvu o dílo č. 2024/00459/OTSMI (dále jen „SOD“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci lesní mateřské školy včetně přilehlé zahrady v prostoru tzv. bývalé Zásobní zahrady na Parukářce (dále jen „dílo“). Při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SOD - provedení některých prací nad rámec SOD (vícepráce) a neprovedení některých prací dle SOD (méněpráce), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku „Změnové listy č. 01 až 05“. S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své závazky dle SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla, cenu díla a termín jeho provedení.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly, že zhotovitel oproti rozsahu díla sjednaného v SOD neprovede některé práce oproti SOD (méněpráce) a naopak provede některé práce nad rámec SOD (vícepráce), spočívající v odborných pracích a dalších s tím přímo souvisejících pracích, a to v rozsahu, jak je podrobně uvedeno ve Změnových listech č. ZL 01 až ZL 05 včetně oceněného soupisu prací (přípočty a odpočty), který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany se proto také dohodly ve smyslu čl. 5 odst. 5.2. a odst. 5.4. SOD, že cena díla bude navýšena o celkovou hodnotu víceprací a méněprací v celkové výši 145.968,00 Kč bez DPH a proto se článek 5.1. SOD se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním:

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou, a to z částky ve výši:

cena celkem 7.682.597,26 Kč (bez DPH)

a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. S ohledem na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu k provedení díla odpovídajícím sjednaným změnám a s ohledem na uvedené mění čl. 4 odst.

4.1. SOD tak, že nově zní takto:

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 30.7. 2024. Následnou péči o vysazené rostliny je zhotovitel povinen zajistit do 31.12.2024, s tím, že ke dni 1.9.2024 budou veškeré zatravněné plochy připravené na provoz mateřské školy.

2.4. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha číslo 1 – Změnové listy č. 01 až 05

3.4. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne xxx

V Kokořově dne

.....
Za objednatele
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
pověřený člen rady

.....
Za zhotovitele
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 26.6.2024 č. 500

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	PALIS Plzeň, spol. s r.o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná			
Investor:	Městská část Praha 3	Datum: 14.6.2024		
Název akce: Lesní Mateřská škola – zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům, Praha 3, v prostoru bývalé Zásobní zahrady na Parukářce, pozemek p.č.4229/1 a /9, kú. Žižkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Skladby konstrukcí		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Vícepráce – jednotková cena hydroizolace střechy		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Skladby konstrukcí				
Na základě posouzení skladeb konstrukcí z projektové dokumentace, dodavatel navrhl úpravu tak, aby lépe vyhovovala požadovanému dílu a standardu ve kterém dílo provádí.				
Změna skladeb nemá vliv na cenu díla, tzn. v rámci přílohy jsou vyčísleny jednotkové ceny varianty z PD a nově navržené varianty dodavatele.				
Počet připojených listů specifikací:	3+1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
Palis Plzeň s.r.o.				
Stanovisko zástupce investora:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Příloha : Skladby konstrukcí upravené, Vícepráce – jednotková cena HI střechy				

Počet připojených listů specifikací: 7+1	Počet připojených výkresů: x
Cena méněprací bez DPH: 1.327 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1.327 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 0 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.7.2024
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:
.....
Datum:	Datum:

SKLADBY KONSTRUKCÍ

	popis	
1.	PODLAHY 1.NP	
1.1	Podlaha s nášlapnou vrstvou	
	- finální nášlapná vrstva – masivní modřínová prkna P+D, protiskluzný bezbarvý olejový nátěr, celoplošně přilepeny, vč. soklu v. 40mm, alt. obvodové lišty (v místě kuchyňské linky a křbových kamen oc. plech tl. 0,6mm)	20
	- celoplošné bednění z desek OSB 3 4PD	22
	- stropnice 60x140mm, á 400mm, v prostoru výplň deskami z minerální vaty 140	
	- difuzní folie	1
	- záklop z modřínových prken P+D, kotvené zespod do stropnic,	24
	- odvětrávaný prostor pod domem	cca 500
	- kladecí plocha pro vytvoření úložného prostoru – betonové dlaždice 400/400/30mm do pískového lože,	
	- vrstva šterku 16/32mm	50
	- PE fólie tl. 1,5mm	
	- zhutněný násyp zeminy na srovnávací rovinu nebo rostlý terén	
1.2	Závětrří – modřínové palubky	
	- terasová prkna drážkovaná/bez drážek , rozm. 24X135 mm, modřín, kvalita AB, olej nebo lak na terasy, protiskluzný, min. sklon 1%, vč. lištování	24
	- konstrukce terasy – rošt ze svlaků 1x60/140mm á 500mm, provětráváno Nepohledové konstrukce schodiště, truhlíků z impregnovaného modřínu	140
	- vrstva šterku 16/32mm	50
	- PE fólie tl. 1,5mm	
	- zhutněný násyp zeminy na srovnávací rovinu nebo rostlý terén	
	Nášlapná vrstva schodiště ze stejného materiálu – terasová prkna z modřínu tl. 24x135mm	
2.	STŘECHY	
2.1	Střecha sedlová, 27° a 37°, OBJEKT SO_01	
	- dřevěný fasádní obklad z modřínu, svislá prkna s mezerami, impregnace vč. napojení na žlaby a svody ve fasádě, komplet systém	20
	- latě modřínové impregnované S10, 60x60mm, na kotevním prvku	60
	- provětrávaná mezera, min. 40mm	40
	- PVC střešní krytina, odolnost UV záření a proti prorůstání kořínků, včetně geotextilie	6
	- záklop z impregnovaných prken	24
	- kontralatě impregnované S10 40x60mm, provětrávaná mezera 40mm	40
	- difuzní folie	1
	- záklop ze sádrovláknitých desek, vč. systémové spárovací techniky, tl. 12.5mm,	12,5
	- nosná konstrukce z fošen framing 60x160mm á 625mm s tepelnou izolací z minerálních vláken	160

	<ul style="list-style-type: none"> - celoplošné bednění z desek OSB 3 4PD, parobrzdná vrstva 12 - sádrovláknitá deska 12,5mm 12,5 <p>V prostoru závětrří bude zespod na nosné konstrukci proveden dřevěný obklad jako na fasádě.</p>
<p>2.2</p>	<p>Střecha sedlová, 27° a 37°, OBJEKT SO_02</p> <ul style="list-style-type: none"> - nosný lankový systém pro popínavé rostliny 100 - dřevěný fasádní obklad z modřínu, svislá prkna s mezerami, impregnace 20 <li style="padding-left: 20px;">vč. napojení na žlaby a svody ve fasádě, komplet systém - latě modřínové impregnované S10, 60x60mm, na kotevním prvku 60 - provětrávaná mezera, min. 40mm 40 - PVC střešní krytina, odolnost UV záření a proti prorůstání kořínkům, včetně geotextilie 6 - záklop z impregnovaných prken 24 - kontralatě impregnované S10 40x60mm, provětrávaná mezera 40mm 40 - difuzní folie 1 - záklop ze sádrovláknitých desek, vč. systémové spárovací techniky, tl. 12.5mm, 12,5 - nosná konstrukce z fošen framing 60x160mm á 625mm s tepelnou izolací z minerálních vláken 160 <ul style="list-style-type: none"> - celoplošné bednění z desek OSB 3 4PD, parobrzdná vrstva 12 - sádrovláknitá deska 12,5mm 12,5 <p>V prostoru závětrří bude zespod na nosné konstrukci proveden dřevěný obklad jako na fasádě.</p>

2.3	<p>Zatrávněná střecha, plochá střecha, OBJEKT SO_03</p> <ul style="list-style-type: none"> - extenzivní zeleň, „koberec“ předpěstovaných extenzivních rostlin 20 - vrstva pro zeleň, substrát s podílem humusu (300 kg/m²), ref. substrát Oprigrun 150 - filtrační a drenážní vrstva (dle dodavatele zahrady) 50 - hydroakumulační vrstva (např. Floradrain FD, tl. dle navržené vegetace) - ochranná a separační geotextilie - PVC střešní krytina, odolnost UV záření a proti prorůstání kořínků, včetně geotextilie 8 - záklop ze sádrovláknitých desek, tl. 12,5 mm, 2x12,5mm, spádovaná plocha do vpusti, min. 3% 25 - nosná konstrukce z fošen framing 60x140mm á 450mm s tepelnou izolací z minerálních vláken 140 - parotěsná folie - sádrovláknitá deska 12,5mm 12,5 <p>Vč. interiérového nátěru – dle návrhu architekta</p>
------------	---

	<p>SVISLÉ KONSTRUKCE (z interiéru)</p>
a	<p>Obvodové stěny</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěný fasádní obklad z modřínu, svislá prkna s mezerami, 20 - modřínové latě S10, 40x60mm, černý nátěr 40 - modřínové kontralatě, 40x60mm, provětrávaná mezera 40 - difuzní folie, odolnost proti UV záření 1 - záklop ze sádrovláknitých desek, vč. systémové spárovací techniky, tl. 12.5mm, 12,5 - nosná konstrukce z fošen framing 60x120mm s tepelnou izolací z minerálních vláken 120 - celoplošné bednění z desek OSB 3 4PD, parobrzdná vrstva 12 - sádrovláknitá deska 12,5mm 12,5 <p>vč. interiérového nátěru – dle návrhu architekta</p>

Lesní školka - zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův

Vícepráce / méněpráce dům

Zákazník

m.č. Praha 3

Změnový list č. 1

stav k 14.6.2024

Vícepráce

	MJ	množství	Jcena	cena v Kč bez DPH	poznámka
geotextilie	m2	1	155	155	
PVC střešní krytina	m2	1	1172	1 172	
CELKEM				1 327	

Méněpráce

				cena v Kč bez DPH	poznámka
penetrace	m2	-1	170,28	-170	
AIP	m2	-1	557,1	-557	
stříkaná membrána	m2	-1	600	-600	
CELKEM				-1 327	

ROZDÍL VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

0 bez DPH

POZNÁMKA:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	PALIS Plzeň, spol. s r.o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná		
Investor:	Městská část Praha 3	Datum: 14.6.2024	
Název akce: Lesní Mateřská škola – zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům, Praha 3, v prostoru bývalé Zásobní zahrady na Parukářce, pozemek p.č.4229/1 a /9, kú. Žižkov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Vícepráce - oplocení	
	na jinou část smlouvy:	_____	
Předmět změny: Oplocení			
<p>Na základě požadavku provozovatele na zvýšení bezpečnosti areálu došlo k úpravě oplocení. V PD navržené oplocení, uvažované jako výztuž živého plotu bude nahrazeno plotem v. 150cm. Změna oplocení má vliv na cenu a termín díla.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		Palis Plzeň s.r.o.	
		
Stanovisko zástupce investora:			
		
Stanovisko projektanta stavby:			
		
Příloha : Vícepráce - oplocení			

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: x
Cena méněprací bez DPH: 76.566 Kč	Cena víceprací bez DPH: 142.324 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 65.758 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.7.2024
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:
.....
Datum:	Datum:

Lesní školka - zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův

Vícepráce / méněpráce dům

Zákazník

m.č. Praha 3

Změnový list č. 2

stav k 14.6.2024

	MJ	množství	Jcena	cena v Kč bez DPH	poznámka
Vrtání jamek strojně průměru 100 mm	m	52,8	80	4 224	
Montáž sloupků a vzpěr plotových dřevěných trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m na sucho do připravených jamek	kus	66	250	16 500	
plotový sloupek řezaný 10/10/200 modřínový	kus	70	400	28 000	
Montáž pletiva v. 143 cm	m	121	180	21 780	
plotový panel 2D pozink, v. 143 cm	m	133	540	71 820	
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	3	320	960	
dřev branka, modřín, výplň 2D pozink, kování, vel. 100/150 cm	kus	3	6600	19 800	
CELKEM				142 324	

Méněpráce

				cena v Kč bez DPH	poznámka
Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	-4,8	105	-504	
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	-6	410	-2 460	
S 01 - Ohrazení - výztuž živého plotu	m	-121,2	435	-52 722	
S 02 - branka	kus	-3	6960	-20 880	
CELKEM				-76 566	

ROZDÍL VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

65 758 bez DPH

POZNÁMKA:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03		
Zhotovitel:	PALIS Plzeň, spol. s r.o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná			
Investor:	Městská část Praha 3	Datum: 14.6.2024		
Název akce: Lesní Mateřská škola – zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům, Praha 3, v prostoru bývalé Zásobní zahrady na Parukářce, pozemek p.č.4229/1 a /9, kú. Žižkov				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Vícepráce - šachta		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Šachta				
<p>Na základě požadavku provozovatele bude zřízena revizní šachta, včetně vystrojení a to z důvodu, aby bylo možno jednotlivé větve areálového rozvodu vody v případě potřeby vypouštět. Změna má vliv na cenu a termín díla.</p>				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
			Palis Plzeň s.r.o.	
.....				
Stanovisko zástupce investora:				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha : Vícepráce - šachta				

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: x
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 15.480 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 15.480 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.7.2024
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:
.....
Datum:	Datum:

Vícepráce / méněpráce

Lesní školka - zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům

Zákazník

m.č. Praha 3

Změnový list č. 3

stav k 14.6.2024

MJ	množství	Jcena	cena v Kč bez DPH	poznámka
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,25	975	2 194
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,45	160	232
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	0,15	4690	704
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,003	42000	126
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1	9800	9 800
Armatury do revizní šachty	kus	5	485	2 425
CELKEM			15 480	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	PALIS Plzeň, spol. s r.o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná		
Investor:	Městská část Praha 3	Datum: 14.6.2024	
Název akce: Lesní Mateřská škola – zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům, Praha 3, v prostoru bývalé Zásobní zahrady na Parukářce, pozemek p.č.4229/1 a /9, kú. Žižkov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Vícepráce – vnitřní vybavení	
	na jinou část smlouvy:	_____	
Předmět změny: Vnitřní vybavení			
<p>Na základě požadavku provozovatele bylo upřesněno / doplněno vnitřní vybavení, které rozpočet neobsahoval. Jedná se o 1ks šatní skříňky, barely na pitnou vodu do kuchyňské linky, várnice na WC pro umývání rukou, 1 ks separační WC a zástěnu ke kamnům.</p> <p>Změna má vliv na cenu díla.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		Palis Plzeň s.r.o.	
		
Stanovisko zástupce investora:			
		
Stanovisko projektanta stavby:			
		
Příloha : Vícepráce vnitřní vybavení			

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: x
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 37.730 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 37.730 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.7.2024
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:
.....
Datum:	Datum:

Vícepráce / méněpráce

Lesní školka - zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům

Zákazník m.č. Praha
3

Změnový list č. 4

stav k 14.6.2024

MJ	množství	Jcen	cena v Kč	poznámka
	í	a	bez DPH	
skříňka, vel.425/350/1015		385		
kus	1	0	3 850	
plastový barel na pitnou vodu 20 L s kohoutkem	kus	2	260	520
várnice na WC na umývání rukou 20 L s kohoutkem	kus	1	0	6 100
zástěna ke kamnům, vel.100/62 cm	kus	1	0	1 350
separační WC	kus	1	259	25 910
		10		
CELKEM			37 730	

Méněpráce

			cena v Kč	poznámka
			bez DPH	
CELKEM			0	

**ROZDÍL VÍCEPRÁCE /
MÉNĚPRÁCE**

37 730 bez DPH

POZNÁMKA:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05		
Zhotovitel:	PALIS Plzeň, spol. s r.o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná			
Investor:	Městská část Praha 3	Datum: 14.6.2024		
Název akce: Lesní Mateřská škola – zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům, Praha 3, v prostoru bývalé Zásobní zahrady na Parukářce, pozemek p.č.4229/1 a /9, kú. Žižkov				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Vícepráce statický výpočet, úprava konstrukce		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Statický výpočet				
Doplnění statického výpočtu, který nebyl v PD zpracován.				
Úprava konstrukce panelů z důvodu obsluhy WC.				
Změna má vliv na cenu a termín díla.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:		Palis Plzeň s.r.o.		
			
Stanovisko zástupce investora:				
			
Stanovisko projektanta stavby:				
			
Příloha : Vícepráce statický výpočet, úprava konstrukce				

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: x
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 27.000 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 27.000 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.7.2024
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:
.....
Datum:	Datum:

Vícepráce / méněpráce

Lesní školka - zázemí pro ekologickou výchovu MŠ Milíčův dům

Zákazník

m.č. Praha 3

Změnový list č. 5

stav k 14.6.2024

MJ	množství	Jcena	cena v Kč bez DPH	poznámka
Statický výpočet		1800		
kus	1	0	18 000	
Úprava konstrukce panelů z důvodů obsluhy WC	hod	10 900	9 000	
CELKEM			27 000	

Méněpráce

			cena v Kč bez DPH	poznámka
CELKEM			0	

ROZDÍL VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE	27 000 bez DPH
---	-----------------------

POZNÁMKA: