



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00034-2024-249-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML-00034-2024-249 (ev. č. zakázky S947/2024/089) ze
dne 28. 5. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Č., Žitavská 3276, 464 01
Frýdlant v Čechách

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

L&P stavební, s.r.o.

se sídlem Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO: 639 06 236

DIČ: CZ63906236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34990

zastoupená: Josefem Liebscherem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8407300001/5500

datová schránka: erz7n6h

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00034-2024-249 (ev. č. zakázky S947/2024/089) ze dne 28. 5. 2024 (dále jen „dodatek“):

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 5. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00034-2024-249, evidenční číslo zakázky S947/2024/089 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a technické zhodnocení vedlejšího objektu Rekreační chaty Zátíší Větrov čp. 3164, LS Frýdlant v Č.**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 2. 4. 2024. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo z důvodu prodlevy v průběhu zadávacího řízení a doložení bankovní záruky dne 29. 5. 2024, tj. o 57 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 27. 10. 2024.
3. Po odkrytí stropních konstrukcí objektu byl zjištěn havarijní stav trámů stropní konstrukce objektu. Tyto jsou napadené hnilobou, dřevokazným hmyzem a ztrouchnivělé. Dále byla zjištěna potřeba realizace věnce a byla zjištěna absence překladů nad okny a dveřmi. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací. Vícepráce a méněpráce byly zástupcem objednatele a zhotovitele odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodů prací uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava a technické zhodnocení vedlejšího objektu Rekreační chaty Zátíší Větrov čp. 3164, LS Frýdlant v Č.	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	3 051 112,02 Kč bez DPH	527 022,81 Kč bez DPH	9 869,60 Kč bez DPH	3 568 265,23 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 568 265,23 Kč (slovy tři miliony pět set šedesát osm tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a dvacet tři haléře) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikována a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. “

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 4 smlouvy, který nově zní takto:
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **27. 10. 2024**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. “*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:


.....

ORČ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
Josef Liebscher
jednatel
L&P stavební, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 27.6.2024	
Název zakázky: „Oprava a technické zhodnocení vedlejšího objektu Rekreační chaty Zátíší Větrov čp. 3164, LS Frýdlant v Čechách“				
Zhotovitel: L&P stavební s.r.o. Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou IČ: 639 06 236; DIČ: CZ63906236				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			IČ 421 96 451	
Název akce (majetku): Zátíší Větrov čp. 3164			Číslo objektů: SO01,SO02	Stavební díly: 1, 3, 4, 9, 741, 742, 762, 764, 766, 776
Popis změny: Změna spočívá v navýšení ceny o provedené vícepráce ve výši: + 517.153,21 Kč bez DPH Položky víceprací se odvíjí od skutečností zjištěných po rozebrání uzavřených konstrukcí střešní a stropní konstrukce. Tyto konstrukce vykazují narušení hnilobou a jsou již v havarijním stavu s nutnou výměnou za nové konstrukce. Především se jedná o hnití a rozpad v uložení stropní konstrukce ve stávající zdi, která byla vlivem vlhkosti zdiva tímto způsobem narušena, stejně tak došlo k narušení krovů a pozednic v prostoru uložení styku jednotlivých kcí (doloženo fotodokumentací). Dále je nutné provést srovnání zdiva pod stropní konstrukcí a provést věnec pro ideální zpevnění dané stavby – po odstranění konstrukce zjištěna absence překladů nad okny a dveřmi. V rámci výše uvedených prací je nutné již kompletní provedení lešení, odejmutí krytiny, hromosvodu. V prostoru budoucí kuchyňské linky bude vyžděna zeď z pórabetonových cihel tl. 0,15m ve výšce linky pro do osazení stávajících rozvodů vody a kanalizace + elektro. Nad dveřním otvorem vchodových dveří je nutno doplnit chybějící překlad, včetně vybourání stávajícího zdiva. Dále bylo doplněna podlahová stěrka v objektu a elektro práce (revize).				
Celkový rozdíl: +517.153,21 Kč bez DPH				
Zdůvodnění změn: Navýšení ceny díla je dáno skutečnostmi, které nebyly před započítáním prací zjevné – stav dřevěných konstrukcí ve zdivu či opláštěných konstrukcí, chybějících překladů či nevhodně vedené elektroinstalace.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		netýká se	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31.8.2024
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -9.869,60 Kč bez DPH N: 0,- Kč bez DPH	Bilance: + 517.153,21 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH N: +527.022,81 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)			+517.153,21 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)			+517.153,21 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 27.6.2024	Podpis: Josef Liebscher	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 27.6.2024	Podpis:	
Přílohy: Položkový rozpočet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-05
Stavba: Oprava kůlny Zátíší

KSO:
Místo: LS Frýdlant v Čechách

CC-CZ:
Datum: 26.04.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			517 153,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 517 153,21	Výše daně 108 602,17
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			625 755,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-05		
Stavba:	Oprava kůlny Zátíší		
Místo:	LS Frýdlant v Čechách	Datum:	26.04.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		517 153,21	625 755,38
Dodatek č.1	Dodatek č.1 - Oprava a TZ vedlejšího objektu Rekreační chaty Zátíší Větrov č.p. 3164	517 153,21	625 755,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kůlny Zátíší

Objekt:

Dodatek č.1 - Dodatek č.1 - Oprava a TZ vedlejšího objektu Rekreační chaty Zátíší Větrov č.p. 3164

KSO:

Místo: LS Frýdlant v Čechách

CC-CZ:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

L&P stavební, s.r.o.

IČ: 63906236

DIČ: CZ63906236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

517 153,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	517 153,21	21,00%	108 602,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

625 755,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel

L&P stavební, s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kůlny Zátíší
Objekt: Dodatek č.1 - Dodatek č.1 - Oprava a TZ vedlejšího objektu Rekreační chaty Zátíší Větrov č.p. 3164

Místo: LS Frýdlant v Čechách Datum: 24.06.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: L&P stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 517 153,21

D HSV Práce a dodávky HSV 118 131,11

D 1 Zemní práce 5 826,60

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,800	747,00	5 826,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 312,56

2	K	310278842	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,720	6 070,00	4 370,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

3	K	311272131	Zdivo z pórabetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	4,630	1 280,00	5 926,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Zdivo z pórabetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,072	10 500,00	756,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

5	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,072	31 385,50	2 259,76
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
P Poznámka k položce:
Hmotnost: 13,40 kg/m

D 4 Vodorovné konstrukce 55 859,16

6	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,500	3 642,29	9 105,73
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25

7	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	35,000	573,04	20 056,40
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP Zřízení bednění ztužujících věnců

8	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	35,000	111,58	3 905,30
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Odstranění bednění ztužujících věnců

9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,519	43 914,70	22 791,73
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 132,79

52	K	964025111	Bourání kamenných překladů vč. přesunu a likvidace 300*200*150mm	m3	1,000	1 496,00	1 496,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Bourání kamenných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu

8	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000	57,48	9 196,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

9	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	9 600,000	1,81	17 376,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

10	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000	34,94	5 590,40
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

11	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	160,000	21,88	3 500,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž				
12	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	9 600,000	0,35	3 360,00
PP			Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití				
13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	160,000	14,77	2 363,20
PP			Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž				
53	K	973028141	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavazání příček nebo zdí tl do 300 mm	m	0,440	567,25	249,59
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavazání nových příček a zdí, tl. do 300 mm				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
51	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha vč. ekologické likvidace	m	35,000	119,55	4 184,25
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm				
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				
50	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizí a kontrolní činnosti - revizní technik ELEKTRO	hod	8,000	682,00	5 456,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizí a kontrolní činnosti - revizní technik ELEKTRO				
49	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací - elektrikář odborný	hod	32,000	652,00	20 864,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací - elektrikář odborný				
48	K	EL72532	Demontáž stávající el. instalace vč. ekologické likvidace	kpl	1,000	7 690,00	7 690,00
PP			Demontáž stávající el. instalace vč. ekologické likvidace				
D	762		Konstrukce tesařské				
39	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně - STROPNÍ TRÁMY 9 ks	m3	2,390	1 981,29	4 735,28
PP			Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně				
18	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	4,490	1 079,85	4 848,53
PP			Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				
19	K	762331822	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - KROKVE	m	156,000	148,36	23 144,16
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
30	K	762331822.2	Demontáž trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - VAZNICE 2 ks	m	30,300	148,36	4 495,31
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
27	K	762331822.4	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - VĚŠADLA 8 ks	m	48,000	148,36	7 121,28
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
28	K	762331823	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 - STROPNÍ TRÁMY 9 ks	m	63,000	177,47	11 180,61
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
20	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - KROKVE	m	156,000	227,24	35 449,44
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
33	K	762332132.4	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - VĚŠADLA 8 ks	m	48,000	227,24	10 907,52
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
34	M	60512130.4	hranol stavební řezivo NOVÉ VĚŠADLA 130/170mm	m3	1,060	8 676,20	9 196,77
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
31	K	762332132.3	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - VZPĚR PÁSKU 8 ks	m	8,000	227,24	1 817,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
21	K	762332132.1	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - VAZNICE 2 ks	m	30,300	227,24	6 885,37
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
24	K	762332132.2	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - SLOUPKY VAZNIC 8 ks	m	8,000	227,24	1 817,92
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
25	M	60512130.1	hranol stavební řezivo NOVÉ SLOUPKY 140/160mm - NOVÉ KROKVE 120/140 mm	m3	2,690	8 676,20	23 338,98
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
29	M	60512130	hranol stavební řezivo NOVÉ SLOUPKY 140/160mm	m3	0,680	8 676,20	5 899,82
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
32	M	60512130.3	hranol stavební řezivo NOVÉ VZPĚRY - PÁSKY 130/160mm	m3	0,180	8 676,20	1 561,72
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
36	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 - STROPNÍ TRÁMY 9 ks	m	63,000	425,00	26 775,00
PP			Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
38	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m - NOVÝ STROPNÍ TRÁMY 9 ks	m3	2,390	14 021,20	33 510,67
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m				
17	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	6,000	6 009,60	36 057,60
PP			Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m				
22	M	60512131	hranol stavební řezivo NOVÉ VAZNICE průřezu 140/160mm	m3	0,680	9 390,00	6 385,20
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m				
35	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,406	1 596,30	8 629,60
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
23	K	762822820.1	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 - VZPĚRY PÁSKU - 8 ks	m	8,000	54,09	432,72
PP			Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2				
26	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 - SLOUPKY VAZNIC 8 ks	m	30,300	54,09	1 638,93
PP			Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2				
14	K	762951002	Montáž podkladních plastových terčů - pro vyrovnaní podkladů terasy	m2	25,100	167,00	4 191,70
PP			Montáž podkladních plastových terčů - pro vyrovnaní podkladů terasy				
15	M	611- BUZ 01	TERASA PLASTOVÝ TERČ BUZON PB-7	ks	80,000	334,10	26 728,00
PP			TERASA PLASTOVÝ TERČ BUZON PB-7				
16	M	611- BUZ 02	TERASA PLASTOVÝ TERČ BUZON PB-2	ks	20,000	247,90	4 958,00
PP			TERASA PLASTOVÝ TERČ BUZON PB-2				
40	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,121	2 040,00	8 406,84
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
41	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,121	4 150,38	17 103,72
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
43	M	55342100	Povrchová úprava zábradlí - komaxit	kus	1,000	16 986,00	16 986,00
PP			Povrchová úprava zábradlí - komaxit				
D			764	Konstrukce klempířské			-9 869,60
42	K	764225405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m	-10,400	949,00	-9 869,60
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 400 mm				
D			766	Konstrukce truhlářské			10 561,40
44	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích do zdíva	kus	1,000	830,00	830,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva				
45	M	61110009	okno dřevěnéjedenokřídlové 0,6*0,4m rám, výplň trojsklo - dřevník	m2	1,000	9 731,40	9 731,40
PP			okno dřevěné otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2				
D 776			Podlahy povlakové				15 931,44
46	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	56,150	283,73	15 931,44
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				