

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 10.6.2024	
Název veř. zakázky: Most Lesní Mlýny					
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Dotace (Ano/Ne):		Ne		Druh:	
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektů:	
Most Lesní Mlýny		investice			
Stavební díly:					
Popis změny:					
- Viz příloha změnového listu „Soupis a zdůvodnění změn“					
Zdůvodnění změny:					
- Viz příloha změnového listu „Soupis a zdůvodnění změn“					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	
Uvedeno v příloze změnového listu „Soupis a zdůvodnění změn“				12.6.2024	
Podpis:					
Dopady:	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 134 787,95 Kč	Termín dokončení do: 31.7.2024	
			N:	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 302 120,- Kč	167 332,05 Kč bez DPH	
		N:			
Konečná celková cena akce před změnou			2 739 804,- Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 907 136,05 Kč bez DPH		
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ		Druh:	
Zástupce zhotovitele - jméno:				Datum: 12.6.2024	
Zástupce objednatel - jméno:				Datum: 12.6.2024	
				Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Příloha č. 1 Soupis a zdůvodnění změn Příloha č. 2 Rozpočet – více a méně práce Příloha č. 3 Záznamy ze SD, listy 9501 až 9518					
Poznámka:					
Schváleno: NEI-OR		Datum:		Podpis:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV - Most Lesní Mlýny SaM ČL 9.10.23

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			167 332,05
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	167 332,05	35 139,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			202 471,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	VV - Most Lesní Mlýny SaM ČL 9.10.23		
Místo:		Datum:	2. 6. 2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		167 332,05	202 471,78
223044_Z L01	Most Lesní Mlýny, Změnový list č. 01	167 332,05	202 471,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV - Most Lesní Mlýny SaM ČL 9.10.23

Objekt:

223044_ZL01 - Most Lesní Mlýny, Změnový list č. 01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 6. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 332,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 332,05	21,00%	35 139,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 471,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VV - Most Lesní Mlýny SaM ČL 9.10.23
Objekt: 223044_ZL01 - Most Lesní Mlýny, Změnový list č. 01

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 2. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	167 332,05
D5 - SO 201: Most Lesní Mlýny	167 332,05
D6 - 001: Zemní práce	8 456,32
D7 - 002: Základy	6 062,32
D8 - 003: Svislé konstrukce	31 392,46
D9 - 004: Vodorovné konstrukce	45 764,73
D10 - 005: Komunikace	-41 120,00
D11 - 009: Ostatní konstrukce a práce	29 253,11
D12 - 099: Přesun hmot HSV	17 093,26
D13 - 711: Izolace proti vodě	70 429,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV - Most Lesní Mlýny SaM ČL 9.10.23

Objekt:

223044_ZL01 - Most Lesní Mlýny, Změnový list č. 01

Místo:

Datum:

2. 6. 2024

Zadavatel:


Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 332,05

D D5

SO 201: Most Lesní Mlýny

167 332,05

D D6

001: Zemní práce

8 456,32

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	177,000	90,00	15 930,00
VV					177	177,000	

5	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitel I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	-4,120	780,00	-3 213,60
VV					"výkop pro koncový příčný práh" -0,8*1,0*5,15	-4,120	

10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	-4,120	282,00	-1 161,84
VV					"dle pol. hloubení jam" -4,12	-4,120	

11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-41,200	30,00	-1 236,00
VV					dle pol. vodor. přemístění - předpokl. vzdálenost do 20km (20-10)*-4,12	-41,200	

12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-4,120	20,00	-82,40
VV					"uložení přebytečné zeminy na skládku" -4,12	-4,120	

13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-7,416	240,00	-1 779,84
VV					poplatek za uložení výkopku - dle pol. vodor. přemístění; "1,8t/m3" 1,8*-4,12	-7,416	

D D7

002: Základy

6 062,32

16	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	6,960	1 200,00	8 352,00
VV					"příčný práh - bednění na dvě strany" 2*(0,8*4,35)	6,960	

17	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	6,960	67,00	466,32
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

22	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	-0,520	5 300,00	-2 756,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

D D8

003: Svislé konstrukce

31 392,46

23	K	334333118	Mostní opěry a úložné prahy z předpjatého betonu C 30/37 - beton C30/37 - XF3	m3	2,192	5 630,00	12 340,96
VV					"úložné prahy" 2*0,15*1,01*6,15+ 2*0,65*1,01*0,25	2,192	

24	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	4,493	1 400,00	6 290,20
VV					"bednění příč prahů"		

VV					" - SoD:" -(2*2*0,5*5,90+2*0,5*1,01)	-12,810	
----	--	--	--	--	--------------------------------------	---------	--

VV					" - skutečnost:" 2*2*0,65*6,15+2*0,65*1,01	17,303	
----	--	--	--	--	--	--------	--

VV					Součet	4,493	
----	--	--	--	--	--------	-------	--

25	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	4,493	100,00	449,30
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

26	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,240	51 300,00	12 312,00
VV					"ÚLOŽNÝ PRAH" 2*6,15*0,15*0,13	0,240	

D D9

004: Vodorovné konstrukce

45 764,73

43	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	-16,000	80,00	-1 280,00
VV					"dle PD -těsnící folie z PE pod drenáží" -2*1,25*6,4	-16,000	

44	K	28323103	folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 2mm	m2	-18,400	220,00	-4 048,00
VV					"dle plochy zřízení vrstvy+ztrátne 15% na přesahy" -16,0*1,15	-18,400	

45	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm - včetně dodávky materiálu	m2	-19,274	2 250,00	-43 366,50
VV					"SoD" -((1,6*3,96)+(3,75*5,53))	-27,074	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"dlažba z žulového kamene - tl.0,25m - plocha odečtena dle skutečnosti" 2*3,9		7,800		
	vv		Součet		-19,274		
46	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 100 mm	m2	-19,274	459,00	-8 846,77
47	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost do 200 kg - včetně dodávky materiálu	m3	29,516	3 500,00	103 306,00
	vv		vyrovnání vymletého dna vodoteče - odhad				
	vv		" - SoD:" -5,0		-5,000		
	vv		" - skutečnost:" 20,0		20,000		
	vv		dle výkresu půdorysu -těžký kamenný zához na výtok -tl. 0,7m				
	vv		" - SoD:" -0,7*3,0*8,5		-17,850		
	vv		" - skutečnost:" 0,7*3,0*8,5+0,7*3,75*5,53		32,366		
	vv		Součet		29,516		
D	D10		005: Komunikace				-41 120,00
49	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	-40,000	384,00	-15 360,00
	vv		"oprava stávající vozovky" -10*4,0		-40,000		
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-40,000	272,00	-10 880,00
	vv		"oprava stávající vozovky" -10*4,0		-40,000		
51	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	-40,000	272,00	-10 880,00
	vv		"oprava stávající vozovky" -10*4,0		-40,000		
52	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	-40,000	100,00	-4 000,00
	vv		"oprava stávající vozovky" -10*4,0		-40,000		
D	D11		009: Ostatní konstrukce a práce				29 253,11
60	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	2,213	9 560,00	21 156,28
	vv		"odstranění ŽB úložných prahů na opěrách" 2*0,15*6,15*1,02+ 2*0,65*0,25*1,02		2,213		
64	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 - včetně materiálu	m2	54,334	145,00	7 878,43
	vv		ochranná geotextilie za opěrami -min 600g/m2				
	vv		" - SoD:" -2*6,4*1,8		-23,040		
	vv		" - skutečnost - zasypané konstrukce - dle výměry penetrač. náteru:" 52,774		52,774		
	vv		" - skutečnost - svislá izolace od horní hrany NK pod drenáž potrubí:" 2*6,15*2		24,600		
	vv		Součet		54,334		
65	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	-23,520	830,00	-19 521,60
	vv		"přespárování stávajících opěr a křídel na vtoku - opěry, odpočet:" -2*5,88*2		-23,520		
68	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
72	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	118,000	180,00	21 240,00
D	D12		099: Přesun hmot HSV				17 093,26
75	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	46,687	285,00	13 305,80
76	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,312	168,00	892,42
	vv		hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec " sut " u jednotlivého vybouraného materiálu - odvoz na místo uložení				
	vv		"vybouraný ŽB" 5,312		5,312		
77	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	5,312	20,00	106,24
78	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,928	15,00	1 513,92
	vv		5,312*19 'Přepočtené koeficientem množství		100,928		
79	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu - kód odpadu 17 01 01	t	5,312	240,00	1 274,88
	vv		"vybouraný ŽB" 5,312		5,312		
D	D13		711: Izolace proti vodě				70 429,85
82	K	711381021	Provedení hydroizolace železničních mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním	m2	-36,362	75,00	-2 727,15
	vv		"pečetící vrstva horní hrany NK-pod římsy" - ((4,9*6)+(2*0,59*5,9))		-36,362		
83	K	23521580	pryskyřice epoxidová penetrační bezrozpouštědlová	kg	-3,305	650,00	-2 148,25
	vv		"pečetící vrstva -spotřeba dle příl. č.2 VP800-711 - 0,0909kg/1m2" -0,0909*36,362		-3,305		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	24,600	146,00	3 591,60
	VV		svislá izolace od horní hrany NK pod drenáž potrubí				
	VV		2*6,15*2		24,600		
96	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	30,037	288,00	8 650,66
	VV		24,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		30,037		
90	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,398	65,50	288,07
	VV		"Chránička CETIN" 2*PI*0,2/2*7,0		4,398		
91	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,398	134,00	589,33
92	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,398	132,00	580,54
97	K	632664111R	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační	m2	29,400	184,15	5 414,01
98	K	632664112R	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní pod polyuretan PU	m2	29,400	92,08	2 707,15
99	K	632664113R	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzový	m2	29,400	118,38	3 480,37
100	M	R01CN-MAPEI	MAPEI - Mapefloor Parking Systém HE (OS 11a)	m2	29,400	1 700,80	50 003,52