

* odbor strategického rozvoje a investic

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2024-07-02

DP Kovo Design s.r.o.
Bráfova 3070/9a,
616 00 Brno Žabovřesky
IČO: 17762251

Kontaktní osoba:
David Poláček

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a investic u Vás objednává stavební úpravy schodiště na 5.ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou podle vypracované projektové dokumentace, kterou vyhotovil Ing. V. Kulháněk, IČ: 729 33 861, [REDACTED]. O stavbě bude veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

Záruka na provedené stavební práce: 36 měsíců.

Termín dodání: do 30.8.2024
Dohodnutá cena: 271.379,41Kč (bez DPH)
Platební podmínky: fakturou s 30-ti denní splatností
Fakturu zašlete na adresu: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841
odbor strategického rozvoje a investic
faktury@zdarns.cz

objednavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 19-328751/0100 KB Žďár nad Sázavou

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

V souladu se směrnicí č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je k uzavření smlouvy oprávněn Vedoucí útvaru. Směrnice byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí odboru SRI

[REDACTED]
Datum: 2024.07.02 15:02:05 +0200

Příloha:

Položkový rozpočet

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Schodiště ZŠ Palacha Žďár nad Sázavou	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	29.04.2024	Konec výstavby:	Položek: 43
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 45446
		DP Kovo Design s.r.o. Bráfova 3070/9a, Brno	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		Q	Doplňkové náklady		Q	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 862,06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	20 525,06	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	139 773,89	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	77 859,57			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		25 358,84						
ZRN celkem		267 379,41	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	4 000,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	271 379,41	DPH 21%	56 989,68
		Celkem bez DPH	271 379,41
		Celkem včetně DPH	328 369,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Schodiště ZŠ Palacha Žďár nad Sázavou	Doba výstavb:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:	Zhotovitel: DP Kovo Design s.r.o. Bráfova 3070/9a, Brno
Zpracoval:	David Poláček	Zpracováno d 29.04.2024	Zpracováno d 45446

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	1 000,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 375,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	3 050,00
	62	Úprava povrchů vnější	2 000,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	216 439,37
	771	Podlahy z dlaždic	1 277,09
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 100,00
	96	Bourání konstrukcí	15 862,12
	S	Přesuny sutí	25 275,84
	03VRN	Zařízení staveniště	4 000,00
Celkem:			271 379,41

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Schodiště ZŠ Palacha Žďár nad Sázavou	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	29.04.2024	Projektant:	
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Konec výstavby:		Zhotovitel:	DP Kovo Design s.r.o. Bráfova 3070/9a, Brno
JKSO:		Zpracováno dne:	03.06.2024	Zpracoval:	David Poláček

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t)	
								Demont.	Jednot.
11 Přípravné a přidružené práce							1 000,00		
1		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2,00	500,00	1 000,00	0,22	0,22
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							1 375,00		
2		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm - fr. 8-16mm	m2	2,50	550,00	1 375,00	0,00	0,29
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)							3 050,00		
3		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - stávající dlažba	m	2,40	250,00	600,00	0,00	0,00
4		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2,50	250,00	625,00	0,00	0,06
5		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - nová dlažba	m	2,50	250,00	625,00	0,00	0,00
6		59245140	Dlažba zámková tl.60 mm přírodní	m2	2,50	480,00	1 200,00	0,00	0,15
62 Úprava povrchů vnější							2 000,00		
7		622397111R00	Oprava KZS,plocha do 0,09 m2,EPS,akrylátová omítka	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							216 439,37		
8		767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg - zábradlí schodiště	kg	160,00	100,00	16 000,00	0,00	0,00
9		767251111R99	Montáž podest z ocelového pororoštu	kg	138,52	100,00	13 852,08	0,00	0,00
10		767211111R00	Montáž schodů rovných - pororošt na ocel.konstr.- šroubováním	kg	395,20	70,00	27 664,00	0,00	0,00
11		767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg - schodnice	kg	353,67	70,00	24 756,55	0,00	0,00
12		767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - kotevní desky	kg	27,00	70,00	1 890,00	0,00	0,00
13		767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - zábradlí	kg	120,94	70,00	8 465,80	0,00	0,00
14		55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg - dodávka schodnic z tenkostěnných profilů 80x140x5	kg	353,67	70,00	24 756,55	0,00	0,00
15		55399999	Ocelové výrobky - kotevní desky	kg	27,00	70,00	1 890,00	0,00	0,00
16		55399994	Ocelové výrobky - zábradlí	kg	120,94	70,00	8 465,80	0,00	0,00
17		Schod stupeň	Ocelové výrobky - schodišťový stupeň, pororošt, zonkovaný 305x40x1200mm	kus	26,00	1 500,00	39 000,00	0,00	0,00
18		Podesta	Ocelové výrobky - podesta, pororošt, zinkovaný tl.40 1080x1210mm	kus	2,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,04
19		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,83	100,00	83,00	0,00	0,00
20		Pozinkování	Pozinkování nosné ocelové konstrukce schodiště a zábradlí	kg	501,61	77,00	38 623,59	0,00	0,00
21		953981104R99	Kotvení patního plechu do betonu chemickou kotvou 4x závitová tyč M.12 s podložkou a matkou	kus	12,00	200,00	2 400,00	0,00	0,00
22		953981105R99	Kotvení kotevní desky do zdivá chemickou kotvou 4x závitová tyč M.12 s podložkou a	kus	12,00	200,00	2 400,00	0,00	0,00
23		HILTI podlití	CB-G EG, Epoxidová malta, fc, Grout = 120,00 N/mm2	m2	0,19	1 000,00	192,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic							1 277,09		
24		771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	1,26	300,00	378,00	0,00	0,01
25		59777199	Keramický sokl 200x100mm	m2	1,30	450,00	584,01	0,00	0,02
26		771576107R00	Montáž podlah keramických hlad. ,epox.tmel,20x20 cm	m2	0,44	250,00	110,40	0,00	0,00

27	597642021	Keramická dlažba 200 x 200 x 9 mm mrazuvzdorná	m2	0,45	450,00	204,68	0,00	0,02
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 100,00		
28	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 - včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	2,00	550,00	1 100,00	0,00	0,22
	96	Bourání konstrukcí				15 862,12		
29	963053936RO0	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	3,27	750,00	2 450,25	0,43	0,43
30	962052314RO0	Bourání pilířů železobetonových	m3	2,08	750,00	1 563,26	2,40	2,41
31	965081713RO0	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	15,63	550,00	8 593,90	0,02	0,02
32	965081702RO0	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	1,26	550,00	693,00	0,00	0,00
33	965042121RO0	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,05	550,00	27,50	2,20	2,20
34	965048541RO0	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm	m2	1,74	550,00	959,20	0,08	0,08
35	965022131RO0	Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 - zámková dlažba	m2	2,50	550,00	1 375,00	0,43	0,43
36	966077111R99	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg - čistící rohož	kus	1,00	200,00	200,00	0,08	0,08
	S	Přesuny sutí				25 275,84		
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,51	1 000,00	8 514,67	0,00	0,00
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	161,50	20,00	3 230,00	0,00	0,00
39	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,17	1 000,00	168,00	0,00	0,00
40	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	8,51	1 000,00	8 514,67	0,00	0,00
41	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,17	1 000,00	168,00	0,00	0,00
42	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	8,51	550,00	4 680,50	0,00	0,00
	03VRN	Zařízení staveniště				4 000,00		
43	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

271 379,41

Poznámka: