

**Rekapitulace nákladů SO 452**

MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	
dok. skuteč. prov, vč. geodet. prací	
PROVOZNÍ PRÁCE	
MATERIÁL	0,00 Kč

**Celkové náklady 0,00 Kč**

Vytyčení trasy ve volném terénu	750 m	0,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>		
Montáž úložných kabelů do 50 XN	800 m	0,00 Kč
Montáž úložných kabelů do 300 XN	600 m	0,00 Kč
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2 ks	0,00 Kč
Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2 ks	0,00 Kč
Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř	2 ks	0,00 Kč
Měření stejnosměrné - první čtyřka	6 ks	0,00 Kč
Měření stejnosměrné - další čtyřka	764 ks	0,00 Kč
Montáž jedné čtyřky za provozu	770 ks	0,00 Kč
Zafukování OK do 24 vl. do HDPE trubky	1800 m	0,00 Kč
Svaření vlákna ve spojce	48 ks	0,00 Kč
Montáž spojky bez montáže vláken	1 ks	0,00 Kč
Měření závěrečné-1vl.(rozvaděč-rozvaděč)	96 ks	0,00 Kč
Demontáž spojky bez demontáže vláken	1 ks	0,00 Kč
Montáž trubky úložné	3360 m	0,00 Kč
Kalibrace trubky	3360 m	0,00 Kč
Zkouška tlaková trubky	3360 m	0,00 Kč
Montáž spojky, PLASSON	41 ks	0,00 Kč
<b>celkem</b>		<b>0,00 Kč</b>

**MATERIÁL**

Fólie výstražná 330mm PE modrá	750 m	0,00 Kč
Optická spojka	2 ks	0,00 Kč
Kabel opt. jednovid. 24 vláken Cu pár SA	1800 m	0,00 Kč
Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,4	600 m	0,00 Kč
Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x06	600 m	0,00 Kč
Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,8	200 m	0,00 Kč
Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	6 ks	0,00 Kč
Modul konektor. 4005-25P	31 ks	0,00 Kč
Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm	48 ks	0,00 Kč
Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	2 ks	0,00 Kč
Spojka kabelová SCX 93/25-430	2 ks	0,00 Kč
Spojka kabelová SCXCZ 75/15-430 (68/15)	2 ks	0,00 Kč
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	41 ks	0,00 Kč
Trubka HDPE 40/33 černá	3360 m	0,00 Kč
Zemní pásek FeZn 30x4 mm	750 kg	0,00 Kč
<b>celkem</b>		<b>0,00 Kč</b>