

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 315

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. J. Egermaier

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 315

Stavba: NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy	0,00	0,00
01.1	SO 301-1 Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana	0,00	0,00
01.2	SO 301-2 Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací	0,00	0,00
01.3	SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana	0,00	0,00
01.4	SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana	0,00	0,00
01.5	SO 301-5 Úprava Voldušského potoka v km 1,500	0,00	0,00
01.6	SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043	0,00	0,00
02	SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan	0,00	0,00
02.1	SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana	0,00	0,00
02.2	SO 302-2 Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací	0,00	0,00
02.3	SO 302-3 Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana	0,00	0,00
02.4	SO 302-4 Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana	0,00	0,00
02.5	SO 302-5 Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací	0,00	0,00
02.6	SO 302-6 Svodný drén v km 3,543 - levá strana	0,00	0,00
02.7	SO 302-7 Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana	0,00	0,00
03	SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka	0,00	0,00
03.1	SO 303-1 Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana	0,00	0,00
03.2	SO 303-2 Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana	0,00	0,00
03.3	SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací	0,00	0,00
03.4	SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle	0,00	0,00
03.5	SO 303-6 Odtok z požární nádrže	0,00	0,00
04	SO 304 Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530	0,00	0,00
05	SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540	0,00	0,00
06	SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041	0,00	0,00
07	SO 307 Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

01.1 - SO 301-1 Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lihlavy

Soupis:

01.1 - SO 301-1 Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.1 - SO 301-1 Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20*2,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	139,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.1 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		262,0*(0,9+1,06+0,95)/3*0,5		127,10			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		3*1,0*1,0*1,0		3,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		19*0,5		9,50			
	VV		Součet		139,60			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	84,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		139,6		139,60			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-262,0*0,5*0,10		-13,10			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-262,0*0,5*0,3		-39,30			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-3,0		-3,00			
	VV		Mezisoučet		84,20			
	VV		"přebytečná zemina 55,4 m3"					
	VV		Součet		84,20			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	39,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		262,0*0,5*0,3		39,30			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	149,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		39,3*1,9		74,70			
	VV		74,7*2 "Přepočtené koeficientem množství"		149,40			
6	K	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		55,4		55,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	88,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		55,4*1,6		88,60			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	5,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		5,0		5,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		262,0*0,5*0,10		13,10			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	131,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		262,0*0,5		131,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	131,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		131,0		131,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	
12	K	80000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	262,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		262,0		262,00			
13	K	80000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	19,00		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
			19,0			19,00		
14	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	3,00		0,00	
			"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
			3,0			3,00		
		D 998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	5,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

01.2 - SO 301-2 Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lihlavy

Soupis:

01.2 - SO 301-2 Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.2 - SO 301-2 Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		5*2,0		10,00			
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	21,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.2 , příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		24,0*(1,07+2,26+1,82+1,24)/4*0,5		19,20			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		21,20			
3	K	174253303	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,5 do 2 m	m	13,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		21,2		21,20			
	VV		"- lože šterkopískový podsyp"					
	VV		-24,0*0,5*0,10		-1,20			
	VV		"- obsyp zeminou"					
	VV		-24,0*0,5*0,4		-4,80			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		"přebytečná zemina 3,2 m3"					
	VV		Součet		13,20			
4	K	175151101	Obsypání potrubí sypaninou	m3	4,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - výkopek uložen podél výkopu"					
	VV		24,0*0,5*0,4		4,80			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		3,2		3,20			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,2*1,6		5,10			
7	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4"					
	VV		24,0*0,5*0,10		1,20			
D	8		Trubní vedení				0,00	
9	K	80000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m	24,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s pryžovým těsněním"					
	VV		24,0		24,00			
10	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		2,0		2,00			
D	998		Přesun hmot				0,00	
11	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,10		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lihlavy

Soupis:

01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		40*2,0		80,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	231,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.3 , příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		417,0*(0,94+1,11+0,9)/3*0,5		205,00			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		4*1,0*1,0*1,0		4,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drénů- cca 0,5m3/1 napojení"					
	VV		40,0*0,5		20,00			
	VV		"+ rozšíření pro výustní objekt"					
	VV		2,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		231,00			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	141,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		231,0		231,00			
	VV		"- lože štěrkové"					
	VV		-417,0*0,5*0,10		-20,90			
	VV		"- filtrační vrstvy štěrkové"					
	VV		-417,0*0,5*0,3		-62,60			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-4,0		-4,00			
	VV		"- Op výustní blok"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		Mezisoučet		141,50			
	VV		"přebytečná zemina 89,5 m3"					
	VV		Součet		141,50			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	62,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		417,0*0,5*0,3		62,60			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	118,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		62,6*1,9		118,90			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		89,5		89,50			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	143,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		89,5*1,6		143,20			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	8,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drénů"					
	VV		8,0		8,00			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	20,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		417,0*0,5*0,10		20,90			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	208,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		417,0*0,5		208,50			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	208,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		208,5		208,50			
12	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt "					
	VV		1,5*0,9*0,6		0,80			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
			vv "příloha 6 - výustní objekt"					
			vv 4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			vv 4,0*3,0		12,00			
			D 8 Trubní vedení				0,00	
16	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 100	m	417,00		0,00	
			vv "příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky perforované"					
			vv 417,0		417,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	40,00		0,00	
			vv "příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
			vv 40,0		40,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 100	kus	1,00		0,00	
			vv "příloha 6 - výustní objekt "					
			vv 1,0		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	4,00		0,00	
			vv "příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
			vv 4,0		4,00			
			D 998 Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	14,90		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		20*2,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	48,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3.4 a příloha 4"					
	vv		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	vv		82,0*(1,0+1,16+0,9)/3*0,5		41,80			
	vv		"+ rozš. pro Š"					
	vv		1*1,0*1,0*1,0		1,00			
	vv		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	vv		7*0,5		3,50			
	vv		"+ rozš. pro výustní objekt"					
	vv		2,0*1,0*1,0		2,00			
	vv		Součet		48,30			
3	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	30,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		48,3		48,30			
	vv		"- lože šterkové"					
	vv		-82,0*0,5*0,10		-4,10			
	vv		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	vv		-82,0*0,5*0,3		-12,30			
	vv		"- OP Š"					
	vv		-1,0		-1,00			
	vv		Mezisoučet		30,90			
	vv		"přebytečná zemina 19,4 m3"					
	vv		Součet		30,90			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	12,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	vv		82,0*0,5*0,3		12,30			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	23,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		12,3*1,9		23,40			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	vv		19,4		19,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		19,4*1,6		31,00			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	vv		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	vv		2,0		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	vv		82,0*0,5*0,10		4,10			
10	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 - výustní objekt"					
	vv		1,5*0,9*0,6		0,80			
11	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 - výustní objekt"					
	vv		(2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			
12	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	41,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie"					
	vv		82,0*0,5		41,00			
13	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	41,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		41,0		41,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžším kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 - výustní objekt"					
	vv		4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	82,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	vv		82,0		82,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	7,00		0,00	
	vv		"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
	vv		7,0		7,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 80	kus	1,00		0,00	
	vv		"příloha 6 - výustní objekt "					
	vv		1,		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
	vv		"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	vv		1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.5 - SO 301-5 Úprava Voldušského potoka v km 1,500

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lihlavy

Soupis:

01.5 - SO 301-5 Úprava Volduškého potoka v km 1,500

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.5 - SO 301-5 Úprava Voldušského potoka v km 1,500

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115001105R	Převedení vody potrubím DN do 600 vč. zahrázkování a likvidace	kpl	3,00		0,00	
	VV		"po úsecích cca 15,0 m - 3x"					
	VV		3,0		3,00			
2	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	324,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6- úprava koryta toku pod mostním objektem"					
	VV		48,0*(2,0+7,0)/2*1,5		324,00			
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	10,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 7, příloha 8 - výustní objekty , práhy"					
	VV		(3,0*2,4*1,0)/2		3,60			
	VV		8,4*0,5*0,4		1,70			
	VV		Mezisoučet		5,30			
	VV		2*5,3		10,60			
4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	331,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládky 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		7,8		7,80			
	VV		" vykopávka vodoteče"					
	VV		324,0		324,00			
	VV		Součet		331,80			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	530,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		331,8*1,6		530,90			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"u výustění " 10,6		10,60			
	VV		"- OP prahy" -2*1,7		-3,40			
	VV		"- OP výust" -2*2,2		-4,40			
	VV		"přebytečný výkopek 7,8 m3"					
	VV		Součet		2,80			
7	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	268,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nové koryto vodoteče"					
	VV		48,0*2,8*2		268,80			
8	K	125703303R	Vyčištění a odstranění sedimentů stávajícího koryta	m3	8,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - cca 10,0m před a za úpravou toku"					
	VV		2*10,0*0,4		8,00			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
9	K	380311753	Kompletní konstrukce z betonu prostého tř. C 20/25 XF3	m3	6,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 7, příloha 8"					
	VV		"výustění 2x" 1,4*2		2,80			
	VV		"betonový práh 2x"					
	VV		8,4*0,6*0,4*2		4,00			
	VV		Součet		6,80			
10	K	38000001R	Bednění kompletních konstrukcí ploch rovinných zřízení	m2	8,80		0,00	
	VV		"příloha 7, příloha 8 výustní objekt"					
	VV		"vnitřní"					
	VV		(1,2*0,6)/2*2 +0,6*0,6		1,10			
	VV		"vnější"					
	VV		(1,8+0,3)/2*1,0*2 +1,2*1,0		3,30			
	VV		Mezisoučet		4,40			
	VV		2*4,4		8,80			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
11	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"příloha 7, příloha 8 - plynulé napojení na stávající koryto v dl. 10,0 m před a za úpravou - dno a svahy" "10,0*8,4*(0,4+0,2)/2*0,2 - 5,0 m3" 2*2*5,0		20,00			
12	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	100,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			4*25,2		100,80			
13	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	403,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 6 - včetně přetažení přes prahy" 48,0*8,4		403,20			
14	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	403,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
			403,2		403,20			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
15	K	891245111R	Montáž a dodávka koncových klapek DN 80	kus	1,00		0,00	
			"příloha 2 - svodný dren 301 - 4 " 1,0		1,00			
16	K	891265111R	Montáž a dodávka koncových klapek DN 100	kus	1,00		0,00	
			"příloha 2 - svodný dren VO 301-3" 1,0		1,00			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	966008213R	Bourání žlabovek a desek betonových příkopových vč. naložení na dopravní prostředek	m	48,00		0,00	
			48,0		48,00			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"výpočet v pol.966008213R" 48,0*0,6		28,80			
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"skládak 2 km - příplatek 1x" 28,8		28,80			
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			28,8		28,80			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků	t	359,50		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

Soupis:

01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lihlavy

Soupis:

01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

01 - SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Lithlavy

Soupis:

01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		30*2,0		60,00			
2	K	123252104	Výkopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	105,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.6, příloha 4"					
	VV		77,0*(0,7+1,9)/2*1,0		100,10			
	VV		"+ rozš. pro Š1-Š4" 4*1,2*1,2*1,0		5,80			
	VV		Součet		105,90			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet bilance přebytečného materiálu - výkop 106,9 m3 - zásyp zeminou nebude"					
	VV		"šterkopiskové podsyp a sedlo 27,0 m3"					
	VV		"obsyp potrubí vč. potrubí 75,1 m3"					
	VV		"OP Š 4,8 m3"					
	VV		27,0+75,1+4,8		106,90			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	171,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		106,9*1,6		171,00			
5	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	75,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4"					
	VV		77,0*1,5*0,65		75,10			
6	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	142,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		75,1*1,9		142,70			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	27,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4"					
	VV		77,0*1,0*0,35		27,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	
8	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	77,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4"					
	VV		77,0		77,00			
9	M	59223021	trouba betonová se zabudovaným těsněním D 40x250x7,5 cm	m	77,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		77,0		77,00			
10	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	77,00		0,00	
	VV		77,0		77,00			
11	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,0		3,00			
12	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.6 - Š1, Š2, Š3, Š4"					
	VV		"revizní šachty - šachetní dno, šachetní skruže, zákrytová deska, vyrovnávací prstenec, plastový poklop tř. B125"					
	VV		"šachty budou označeny výtyčkou"					
	VV		4,0		4,00			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
13	K	931000001R	Zřízení vodotěsného průchodu stěnou šachty D+M	kpl	8,00		0,00	
	VV		" příloha 1 - Š1 -2x, Š2 - 2x, Š3 -2x, Š4 - 2x"					
	VV		8,0		8,00			
D	998		Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	32,60		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.1 - SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.1 - SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.1 - SO 302-1 Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	36,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.1 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		66,0*(0,8+1,15+0,78)/3*0,5		30,00			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		5*0,5		2,50			
	VV		"rozšíření pro výust. objekt"					
	VV		2,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		36,50			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	19,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		36,5		36,50			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-66,0*0,5*0,10		-3,30			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-66,0*0,5*0,3		-9,90			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		"- OP výustní objekt"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		Mezisoučet		19,30			
	VV		"přebytečná zemina 17,2 m3"					
	VV		Součet		19,30			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	9,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		66,0*0,5*0,3		9,90			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	18,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		9,9*1,9		18,80			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		17,2		17,20			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		17,2*1,6		27,50			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		66,0*0,5*0,10		3,30			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	33,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		66,0*0,5		33,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	33,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		33,0		33,00			
12	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt "					
	VV		1,5*0,9*0,6		0,80			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžkým kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
			vv "příloha 6 - výustní objekt"					
			vv 4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			vv 4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	66,00		0,00	
			vv "příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou					
			vv děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací					
			vv zasunutých trubek a tvarovek"					
			vv 66,0		66,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	5,00		0,00	
			vv "příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
			vv 5,0		5,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 80	kus	1,00		0,00	
			vv "příloha 6 - výustní objekt "					
			vv 1,		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
			vv "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s					
			vv odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní					
			vv potrubí DN 80"					
			vv 2,0		2,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	11,30		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.2 - SO 302-2 Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.2 - SO 302-2 Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.2 - SO 302-2 Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	24,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.2 , příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		44,0*(1,04+0,99)/2*0,5		22,30			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		24,30			
3	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	11,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		24,3		24,30			
	VV		"- lože šterkopískový podsyp"					
	VV		-44,0*0,5*0,10		-2,20			
	VV		"- obsyp zeminou"					
	VV		-44,0*0,5*0,4		-8,80			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		"přebytečná zemina 4,2 m3"					
	VV		Součet		11,30			
4	K	175151101	Obsypání potrubí sypaninou	m3	8,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - výkopek uložen podél výkopu"					
	VV		44,0*0,5*0,4		8,80			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		4,2		4,20			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,2*1,6		6,70			
7	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4"					
	VV		44,0*0,5*0,10		2,20			
D	8		Trubní vedení				0,00	
9	K	80000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m	44,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s pryžovým těsněním"					
	VV		44,0		44,00			
10	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		2,0		2,00			
D	998		Přesun hmot				0,00	
11	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,10		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.3 - SO 302-3 Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.3 - SO 302-3 Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.3 - SO 302-3 Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	41,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.3 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		69,0*(1,19+0,99)/2*0,50		37,60			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		6*0,5		3,00			
	VV		Součet		41,60			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro dreny hl přes 1,0 do 1,5 m	m	26,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		41,6		41,60			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-69,0*0,5*0,10		-3,50			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-69,0*0,5*0,3		-10,40			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-1,0		-1,00			
	VV		Mezisoučet		26,70			
	VV		"přebytečná zemina 14,9 m3"					
	VV		Součet		26,70			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	10,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		69,0*0,5*0,3		10,40			
5	M	58343872	kamenivo drčené hrubé frakce 8/16	t	19,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,4*1,9		19,80			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		14,9		14,90			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,9*1,6		23,80			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		69,0*0,5*0,10		3,50			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	34,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		69,0*0,5		34,50			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	34,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		34,5		34,50			
D	8		Trubní vedení				0,00	
12	K	80000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	69,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		69,0		69,00			
13	K	80000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	6,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomoci tvarovek "T" - odboček"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv			6,0			
						6,00		
14	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
		vv	"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
		vv	1,0		1,00			
		D 998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,60		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.4 - SO 302-4 Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.4 - SO 302-4 Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.4 - SO 302-4 Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	45,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.4 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		72,0*(1,19+1,05)/2*0,50		40,30			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		8*0,50		4,00			
	VV		Součet		45,30			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro dreny hl přes 1,0 do 1,5 m	m	29,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		45,3		45,30			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-72,0*0,5*0,10		-3,60			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-72,0*0,5*0,3		-10,80			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-1,0		-1,00			
	VV		Mezisoučet		29,90			
	VV		"přebytečná zemina 15,4 m3"					
	VV		Součet		29,90			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	10,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		72,0*0,5*0,3		10,80			
5	M	58343872	kamenivo drčené hrubé frakce 8/16	t	20,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,8*1,9		20,50			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		15,4		15,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		15,4*1,6		24,60			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		72,0*0,5*0,10		3,60			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		72,0*0,5		36,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		36,0		36,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	
12	K	80000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	72,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		72,0		72,00			
13	K	80000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	8,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomoci tvarovek "T" - odboček"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv			8,0		8,00	
14	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
		vv	"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
		vv	1,0		1,00			
		D 998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,60		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.5 - SO 302-5 Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.5 - SO 302-5 Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.5 - SO 302-5 Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	28,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.5 , příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		49,0*1,09*0,5		26,70			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		28,70			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	14,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		28,7		28,70			
	VV		"- lože šterkopískový podsyp"					
	VV		-49,0*0,5*0,10		-2,50			
	VV		"- obsyp zeminou"					
	VV		-49,0*0,5*0,4		-9,80			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		"přebytečná zemina 4,5 m3"					
	VV		Součet		14,40			
4	K	175151101	Obsypání potrubí sypaninou	m3	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - výkopek uložen podél výkopu"					
	VV		49,0*0,5*0,4		9,80			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		4,5		4,50			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,5*1,6		7,20			
7	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drénů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4"					
	VV		49,0*0,5*0,10		2,50			
D	8		Trubní vedení				0,00	
9	K	80000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m	49,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s pryžovým těsněním"					
	VV		49,0		49,00			
10	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		2,0		2,00			
D	998		Přesun hmot				0,00	
11	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,10		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.6 - SO 302-6 Svodný drén v km 3,543 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.6 - SO 302-6 Svodný drén v km 3,543 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.6 - SO 302-6 Svodný drén v km 3,543 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	49,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 3.6 a příloha 4"					
			"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
			78,0*(1,27+0,93)/2*0,5		42,90			
			"+ rozš. pro Š"					
			1*1,0*1,0*1,0		1,00			
			"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
			7*0,5		3,50			
			"rozšíření pro výust. objekt"					
			2,0*1,0*1,0		2,00			
			Součet		49,40			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro dreny hl přes 1,0 do 1,5 m	m	30,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			49,4		49,40			
			"- lože šterkové"					
			-78,0*0,5*0,10		-3,90			
			"- filtrační vrstvy šterkové"					
			-78,0*0,5*0,3		-11,70			
			"- OP Š"					
			-1,0		-1,00			
			"- OP výustní objekt"					
			-2,0		-2,00			
			Mezisoučet		30,80			
			"přebytečná zemina 18,6 m3"					
			Součet		30,80			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	11,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 4 - filtrační obsyp"					
			78,0*0,5*0,3		11,70			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	22,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
			11,7*1,9		22,20			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
			18,6		18,60			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			18,6*1,6		29,80			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
			"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
			2,0		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 4 - filtrační podsyp"					
			78,0*0,5*0,10		3,90			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	39,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
			78,0*0,5		39,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	39,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					39,00			
12	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 6 - výustní objekt "					
			1,5*0,9*0,6		0,80			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 6 - výustní objekt"					
			(2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžším kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 6 - výustní objekt"					
	vv		4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	78,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	vv		78,0		78,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	7,00		0,00	
	vv		"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
	vv		7,0		7,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 80	kus	1,00		0,00	
	vv		"příloha 6 - výustní objekt "					
	vv		1,0		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
	vv		"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	vv		1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.7 - SO 302-7 Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.7 - SO 302-7 Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

02 - SO 302 Úpravy meliorací v k.ú. Osek u Rokycan

Soupis:

02.7 - SO 302-7 Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2,0		20,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	52,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.7 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		82,0*(1,27+0,96)/2*0,5		45,70			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		1*1,0*1,0*1,0		1,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		7*0,5		3,50			
	VV		"rozšíření pro výust. objekt"					
	VV		2,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		52,20			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	32,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		52,2		52,20			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-82,0*0,5*0,10		-4,10			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-82,0*0,5*0,3		-12,30			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-1,0		-1,00			
	VV		"- OP výustní objekt"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		Mezisoučet		32,80			
	VV		"přebytečná zemina 19,4 m3"					
	VV		Součet		32,80			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	12,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		82,0*0,5*0,3		12,30			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	23,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,3*1,9		23,40			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		19,4		19,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,4*1,6		31,00			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		82,0*0,5*0,10		4,10			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	41,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		82,0*0,5		41,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	41,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		41,0		41,00			
12	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt "					
	VV		1,5*0,9*0,6		0,80			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 - výustní objekt"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (2*1,5*0,9)+(2*0,6*0,9)		3,80			
14	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžkým kamenivem	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
			vv "příloha 6 - výustní objekt"					
			vv 4,0*3,0*0,3		3,60			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			vv 4,0*3,0		12,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	82,00		0,00	
			vv "příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou					
			vv děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací					
			vv zasunutých trubek a tvarovek"					
			vv 82,0		82,00			
17	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	7,00		0,00	
			vv "příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
			vv 7,0		7,00			
18	K	891245111R	Montáž a dodávka koncové klapky na svislou stěnu DN 80	kus	1,00		0,00	
			vv "příloha 6 - výustní objekt "					
			vv 1,0		1,00			
19	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
			vv "příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s					
			vv odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní					
			vv potrubí DN 80"					
			vv 1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.1 - SO 303-1 Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.1 - SO 303-1 Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.1 - SO 303-1 Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20*2,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	40,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.1 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		72,0*(1,02+0,88)/2*0,5		34,20			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		8*0,5		4,00			
	VV		Součet		40,20			
3	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m	m	23,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		40,2		40,20			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-72,0*0,5*0,10		-3,60			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-72,0*0,5*0,30		-10,80			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-2,0		-2,00			
	VV		Mezisoučet		23,80			
	VV		"přebytečná zemina 16,4 m3"					
	VV		Součet		23,80			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	10,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		72,0*0,5*0,3		10,80			
5	M	58343872	kamenivo drčené hrubé frakce 8/16	t	20,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,8*1,9		20,50			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		16,4		16,40			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		16,4*1,6		26,20			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		72,0*0,5*0,10		3,60			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		72,0*0,5		36,00			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		36,0		36,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	
12	K	80000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	86,40		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		72,0		72,00			
	VV		72*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		86,40			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		2,0		2,00			
14	K	800000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	8,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomocí tvarovek "T" - odboček"					
	VV		8,0		8,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,10		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.2 - SO 303-2 Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.2 - SO 303-2 Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.2 - SO 303-2 Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		20*2,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	36,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.2 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		67,0*(1,02+0,83)/2*0,5		31,00			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		1,0*1,0*1,0		1,00			
	VV		"+ rozšíření pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"					
	VV		8*0,5		4,00			
	VV		Součet		36,00			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro dreny hl přes 1,0 do 1,5 m	m	21,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		36,0		36,00			
	VV		"- lože šterkové"					
	VV		-67,0*0,5*0,10		-3,40			
	VV		"- filtrační vrstvy šterkové"					
	VV		-67,0*0,5*0,30		-10,10			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-1,0		-1,00			
	VV		Mezisoučet		21,50			
	VV		"přebytečná zemina 14,5 m3"					
	VV		Součet		21,50			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	10,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		67,0*0,5*0,3		10,10			
5	M	58343872	kamenivo drčené hrubé frakce 8/16	t	19,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,1*1,9		19,20			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		14,5		14,50			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,5*1,6		23,20			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	2,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drenů"					
	VV		2,0		2,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační podsyp"					
	VV		67,0*0,5*0,10		3,40			
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2	33,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "					
	VV		67,0*0,5		33,50			
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	33,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		33,5		33,50			
D	8		Trubní vedení				0,00	
12	K	80000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m	67,00		0,00	
	VV		"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých trubek a tvarovek"					
	VV		67,0		67,00			
13	K	80000002R	Napojení sběrných drenů D+M	kus	8,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str.5 - pomoci tvarovek "T" - odboček"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv			8,0		8,00	
14	K	895211131R	Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800	kus	1,00		0,00	
		vv	"příloha 5 - dno jámky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
		vv	1,0		1,00			
		D 998	Přesun hmot				0,00	
15	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,60		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		60*2,0		120,00			
2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	32,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pročištění koryta Oseckého potoka cca 0,2 m3/bm"					
	VV		160,0*0,2		32,00			
3	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	199,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3.4, 6 - úseky mezi propustky a zatrubněním Oseckého potoka"					
	VV		"27,5+28,0+49,0= 104,5 m, š. ve dně 0,6m, prům. hl. 0,7 m"					
	VV		104,5*(0,6+3,0)/2*0,7		131,70			
	VV		"prohloubení pro dlažbu"					
	VV		31,5*3,4*0,3		32,10			
	VV		"prohloubení pro zához"					
	VV		(27,5+49,0)*2,3*0,2		35,20			
	VV		Součet		199,00			
4	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	31,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 7 - pro betonový práh a betonové čelo"					
	VV		(1,4+2,4)/2*1,4*6,0*2		31,90			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	262,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 129103101, 124203101, 131201101"					
	VV		32,0+199,0+31,9		262,90			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	420,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		262,9*1,6		420,60			
7	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	164,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		" příloha 6 - svahování břehů pod dlažbu a ohumusování"					
	VV		2*31,5*1,4		88,20			
	VV		2*76,5*0,5		76,50			
	VV		Součet		164,70			
8	K	162201101R	Vodorovné přemístění ornice do 20 m	m3	15,30		0,00	
	VV		"příloha 6 - břehy nad kamenným záhozem"					
	VV		153,0*1,0*0,10		15,30			
9	K	167101101R	Nakládání ornice na mezideponii	m3	15,30		0,00	
	VV		" výpočet v pol. 162201101R"					
	VV		15,3		15,30			
10	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	153,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6 , 0,5 m za břehovou čáru"					
	VV		2*76,5*1,0		153,00			
11	K	181411122	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině	m2	153,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		153,0		153,00			
12	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	3,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		153,0*0,025		3,80			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
13	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	6,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 7 - vtokový a výtokový objekt"					
	VV		(0,6+4,2)/2*0,9*0,5*2		2,20			
	VV		5,2*0,75*0,5*2		3,90			
	VV		Součet		6,10			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	26,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		(0,6+4,2)/2*2*2		9,60			
	VV		5,2*0,75*2*2		15,60			
	VV		0,75*0,5*2*2		1,50			
	VV		Součet		26,70			
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	26,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		26,5		26,50			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	35,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6- koryto km 0,00-0,0275, km 0,1025-0,1515"					
	VV		"27,5+49,0 = 76,5m tl. 20 cm"					
	VV		76,5*2,3*0,2		35,20			
17	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	176,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		76,5*2,3		176,00			
18	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	108,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 6, koryto km 0,0565-0,0880 = 31,5 m"					
	VV		31,5*3,4		107,10			
	VV		"příloha 7 - koryto u čel opevněny dlažbou 1,0m"					
	VV		1,0*1,8		1,80			
	VV		Součet		108,90			
19	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 vrstva tl do 100 mm	m2	107,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,5*3,4		107,10			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků , hráze rybníků a pod.	t	156,30		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle

Místo:

Rokycansko

Datum:

26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			60*2,0		120,00			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			60,0		60,00			
3	K	123252105	Výkopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	466,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 3.5, 4 - sníženo o hrubé teenní úpravy - 20,0 cm"					
			28,0*(0,7+1,8)/2*1,2		42,00			
			158,0*(0,7+2,4)/2*1,7		416,30			
			"+ rozšíření pro š " 3*1,2*1,2*1,7		7,30			
			"+ rozš. pro výust. objekt" 1,0		1,00			
			Součet		466,60			
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	212,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 4"					
			466,6		466,60			
			"- štěrkopískové lože"					
			-186,0*0,9*0,20		-33,50			
			"- obsyp štěrkopískem"					
			-186,0*(0,9+1,8)/2*0,85		-213,40			
			"- OP š"					
			-7,3		-7,30			
			"přebytečná zemina 254,2 m3"					
			Součet		212,40			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	186,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
			186,0*(0,9+1,8)/2*0,85		213,40			
			"- potrubí DN 400"					
			-186,0*0,145		-27,00			
			Součet		186,40			
6	M	58331200	š ^š terkopísek netříděný zásypový materiál	t	708,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
			186,4*1,9		354,20			
			354,2*2 "Přepočtené koeficientem množství"		708,40			
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"výpočet v pol. 174101103 - přebytečný materiál"					
			254,2		254,20			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	406,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
			254,2*1,6		406,70			
9	K	17100001R	Hutnící zkoušky	kus	3,00		0,00	
			3,0		3,00			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	558,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			186,0*3,0		558,00			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
11	K	321311115	Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 16/20	m3	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 1 str. 11 - výustní objekt - betonový blok vč. potřebného bednění"					
			4,0*1,0*0,5		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	35,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 4"					
			186,0*0,9*0,20		33,50			
			"pod šachty"					
			3*2,0*2,0*0,2		2,40			
			Součet		35,90			
13	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 XO	m3	0,70		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"příloha 1 str. 11"					
	vv		3*1,5*1,5*0,10		0,70			
14	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 str.11 - cca"					
	vv		7,0		7,00			
15	K	462519002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		30,0		30,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
16	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	186,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1- str. 9, příloha 3.5"					
	vv		"km 0,000-0,028, km 0,053-0,211"					
	vv		186,0		186,00			
17	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	186,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 - str. 9"					
	vv		186,0		186,00			
18	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	186,00		0,00	
	vv		186,0		186,00			
19	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		4,0		4,00			
20	K	894411131R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30 D+M	kus	3,00		0,00	
	vv		"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s odvětrání, a šachtových vložek"					
	vv		3,0		3,00			
21	K	800000001R	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,00		0,00	
	vv		"příloha 3.5 v km 0,211"					
	vv		1,0		1,00			
22	K	800000002R	Napojení na přeložku Oseckého potoka	kpl	1,00		0,00	
	vv		"příloha 3.5 - v km 0,00"					
	vv		1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
23	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	91,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.5 - SO 303-6 Odtok z požární nádrže

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.5 - SO 303-6 Odtok z požární nádrže

Místo:

Rokycansko

Datum:

26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

03 - SO 303 Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

Soupis:

03.5 - SO 303-6 Odtok z požární nádrže

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		30*2,0		60,00			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		30,0		30,00			
3	K	123252105	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	222,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3,6, 4"					
	vv		122,0*(0,7+2,0)/2*1,3		214,10			
	vv		"+ rozšíření pro Š " 3*1,2*1,2*1,7		7,30			
	vv		"+ rozš. pro výust. objekt" 1,0		1,00			
	vv		Součet		222,40			
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	53,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4"					
	vv		222,4		222,40			
	vv		"- štěrkopískové lože"					
	vv		-122,0*0,9*0,20		-22,00			
	vv		"- obsyp štěrkopískem"					
	vv		-122,0*(0,9+1,8)/2*0,85		-140,00			
	vv		"- OP Š"					
	vv		-7,3		-7,30			
	vv		"přebytečná zemina 169,3 m3"					
	vv		Součet		53,10			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	122,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		122,0*(0,9+1,8)/2*0,85		140,00			
	vv		"- potrubí DN 400"					
	vv		-122,0*0,145		-17,70			
	vv		Součet		122,30			
6	M	58331200	štěrkopísk netříděný zásypový materiál	t	232,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		122,3*1,9		232,40			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	169,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 - str. 12"					
	vv		"obsyp - násyp vytěženou přebytečnou zeminou z objektu uloženou podél výkopu"					
	vv		169,3		169,30			
8	K	162301101R	Vodorovné přemístění ornice do 500 m	m3	48,80		0,00	
	vv		"z mezideponie"					
	vv		122,0*4,0*0,10		48,80			
9	K	167101101R	Nakládání ornice na mezideponii	m3	48,40		0,00	
	vv		48,4		48,40			
10	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	488,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		122,0*4,0		488,00			
11	K	181411122	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině	m2	488,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		488,0		488,00			
12	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	12,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		488,0*0,025		12,20			
13	K	17100001R	Hutnicí zkoušky	kus	2,00		0,00	
	vv		2,0		2,00			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
14	K	321311115R	Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 16/20	m3	2,00		0,00	
	vv		"příloha 1 str. 12 - výustní objekt - betonový blok vč. potřebného bednění"					
	vv		4,0*1,0*0,5		2,00			
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	24,40		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"příloha 4"					
	vv		122,0*0,9*0,20		22,00			
	vv		"pod šachty"					
	vv		3*2,0*2,0*0,2		2,40			
	vv		Součet		24,40			
16	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 XO	m3	0,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 str. 11"					
	vv		3*1,5*1,5*0,10		0,70			
17	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 str.11 - cca"					
	vv		7,0		7,00			
18	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv				30,00			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
19	K	812392121	Montáž potrubí z trub těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop DN 400	m	122,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 - str. 12, příloha 3.6"					
	vv		"km 0,000-0,122"					
	vv		122,0		122,00			
20	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	122,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 - str. 12"					
	vv		122,0		122,00			
21	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	122,00		0,00	
	vv		122,0		122,00			
22	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		4,0		4,00			
23	K	894411131R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30 D+M	kus	3,00		0,00	
	vv		"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s odvětrání, a šachtových vložek"					
	vv		3,0		3,00			
24	K	800000001R	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,00		0,00	
	vv		"příloha 3.6 v km 0,122"					
	vv		1,0		1,00			
25	K	800000002R	Napojení na přeložku Oseckého potoka	kpl	1,00		0,00	
	vv		"příloha 3.6 - v km 0,00"					
	vv		1,0		1,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
26	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	71,30		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

04 - SO 304 Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

04 - SO 304 Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

04 - SO 304 Přeložka vodovodu do Litohlav v km 0,530

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	30*4,0		120,00			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	30,0		30,00			
3	K	123252105	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	427,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"příloha 3, 4 - výstavba zahájena po provedení hrubých terenních úprav"					
		vv	228,0*(0,5+2,0)/2*1,5		427,50			
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	340,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"příloha 4"					
		vv	427,5		427,50			
		vv	"- šterkopískové lože"					
		vv	-228,0*0,6*0,10		-13,70			
		vv	"- obsyp šterkopískem"					
		vv	-228,0*0,8*0,40		-73,00			
		vv	"přebytečná zemina 86,7 m3"					
		vv	Součet		340,80			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	73,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	228,0*0,8*0,4		73,00			
6	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	138,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	73,0*1,9		138,70			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"přebytečný výkopek - výpočet v pol. 174101103"					
		vv	86,7		86,70			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	433,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"skládka 15 km, příplatek 5x"					
		vv	5*86,7		433,50			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	138,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	86,7*1,6		138,70			
10	K	17100001R	Hutnicí zkoušky	kus	3,00		0,00	
		vv	3,0		3,00			
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	228,0*0,6*0,10		13,70			
12	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"příloha 5 - specifikace materiálu"					
		vv	2*0,10		0,20			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	2,0		2,00			
D	8	Trubní vedení						0,00
14	K	899914114	Montáž ocelové chráničky DN 300	m	14,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"příloha 1 str. 6, km 0,1485-0,1625"					
		vv	14,0		14,00			
15	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm	m	15,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	14*1,1		15,40			
16	K	899911136	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm	kus	17,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	17,0		17,00			
17	K	899913144	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 300	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					2,0			
18	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					228,0			
19	M	55253001	trouba vodovodní z tvárné litiny s cementovou výstelkou DN 100	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					228,0			
20	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					2,0			
21	M	HWL.505008020 016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,00		0,00	
					2,0			
22	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					2,0			
23	M	HWL.760210011 816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA 100/118	kus	2,00		0,00	
					2,0			
24	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	18,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					18,00			
25	M	HWL.MMK11000 0010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11° 100	kus	7,00		0,00	
					7,0			
26	M	HWL.MMK21000 0010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22° 100	kus	4,00		0,00	
					4,0			
27	M	HWL.MMK31000 0010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30° 100	kus	2,00		0,00	
					2,0			
28	M	HWL.MMK41000 0010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 100	kus	5,00		0,00	
					5,0			
29	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					2,0			
30	M	HWL.MMB01000 8010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus 100/80	kus	2,00		0,00	
					2,0			
31	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					2,0			
32	M	HWL.400208000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,00		0,00	
					2,0			
33	M	HWL.950205010 001	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m)	kus	2,00		0,00	
					2,0			
34	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5- spewcifikace materiálu"					
					2,0			
35	M	HWL.155000000 000	POKLAP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	kus	2,00		0,00	
					2,0			
36	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	2,00		0,00	
					2,0			
37	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					2,0			
38	M	HWL.K24008015 016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	2,00		0,00	
					2,0			
39	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					2,0			
40	M	HWL.195000000 002	HYDRANTOVÝ POKLAP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	2,00		0,00	
					2,0			
41	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLAP	kus	2,00		0,00	
					2,0			
42	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					228,0			
43	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					228,0			
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					2,0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	899713111	Orientační ocelové sloupky - výtyčka s tabulkou, betonový základ D+M	kus	6,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 - str. 7"					
	vv		6,0		6,00			
46	K	899721112	Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2	m	230,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		230,0		230,00			
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm	m	228,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		228,0		228,00			
48	K	871000001R	Náhradní zásobování - provizorní propojení - suchovod PE 100, DN 100 vč.tvarovek, armatur, napojení, ukotvení, ochrana v místě přejezdů a odstranění	m	250,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - str. 4"					
	vv		250,0		250,00			
49	K	892273122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 100 - suchovod	m	250,00		0,00	
	vv		250,0		250,00			
50	K	892271111R	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 - suchovod	m	250,00		0,00	
	vv		250,0		250,00			
51	K	100000002R	Vypouštění a proplachy potrubí	Kč	1,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - str.3 - náklady na uvedení vodovodu do provozu, (odkalení odvzdušnění)"					
	vv		1,0		1,00			
52	K	879221111R	Přepojení přeložky na stávající vodovod DN 100	kpl	2,00		0,00	
	vv		2,0		2,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
53	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	7,30		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

05 - SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

05 - SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

05 - SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		30*4,0		120,00			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		30,0		30,00			
3	K	123252105	Výkopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	307,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3, 4 - výstavba zahájena po provedení hrubých terenních úprav - 20,0 cm"		307,50			
	vv		164,0*(0,5+2,0)/2*1,5					
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	245,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4"		307,50			
	vv		307,5		307,50			
	vv		"- štěrkopískové lože"		-9,80			
	vv		-164,0*0,6*0,10					
	vv		"- obsyp štěrkopískem"		-52,50			
	vv		-164,0*0,8*0,40					
	vv		"přebytečná zemina 62,3 m3"		245,20			
	vv		Součet					
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	52,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		164,0*0,8*0,40		52,50			
6	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	99,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		52,5*1,9		99,80			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"přebytečný výkopek - výpočet v pol. 174101103"		62,30			
	vv		62,3		62,30			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	311,50		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"skládka 15 km, příplatek 5x"		311,50			
	vv		5*62,3		311,50			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		62,3*1,6		99,70			
10	K	17100001R	Hutnicí zkoušky	kus	3,00		0,00	
	vv		3,0		3,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		164,0*0,6*0,10		9,80			
12	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 5 - specifikace materiálu"		0,10			
	vv		1*0,10		0,10			
13	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,0		1,00			
D	8		Trubní vedení				0,00	
14	K	899914114	Montáž ocelové chráničky DN 300	m	66,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 1 str. 3, km 0,0635-0,1005, km 0,1065-0,1355 a příloha 5"		66,00			
	vv		37,0+29,0		66,00			
15	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm	m	72,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		66,0*1,1		72,60			
16	K	899911136	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm	kus	71,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		39,0+32,0		71,00			
17	K	899913135	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 300	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					4,0			
					4,00			
18	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					164,0			
					164,00			
19	M	55253000	trouba vodovodní litinová s cementovou výstelkou DN 80 mm	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					164,0			
					164,00			
20	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					1+3			
					4,00			
21	M	HWL.MMK30800010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30° 80	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
22	M	HWL.MMK40800010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80	kus	3,00		0,00	
					3,0			
					3,00			
23	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					1,0+2,0			
					3,00			
24	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
25	M	HWL.760208009816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA 80/98	kus	2,00		0,00	
					2,0			
					2,00			
26	K	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					1,0			
					1,00			
27	M	HWL.MMB008008010	TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus 80/80	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
28	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					1,0			
					1,00			
29	M	HWL.400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
30	M	HWL.950205010001	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m)	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
31	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5- specifikace materiálu"					
					1,0			
					1,00			
32	M	HWL.155000000000	POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
33	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
34	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					1,0			
					1,00			
35	M	HWL.K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
36	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 5 - specifikace materiálu"					
					1,0			
					1,00			
37	M	HWL.195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
38	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,00		0,00	
					1,0			
					1,00			
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					164,0			
					164,00			
40	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					164,0			
					164,00			
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					2,0			
					2,00			
42	K	899713111	Orientační ocelové sloupky - výtýčka s tabulkou, betonový základ D+M	kus	6,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
			"příloha 1 - str. 7"					
					6,0			
					6,00			
43	K	899721112	Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2	m	174,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					174,0			
					174,00			
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm	m	164,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
					164,0			
					164,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	871000001R	Náhradní zásobování - provizorní propojení - suchovod PE 100, DN 80 vč.tvarovek, armatur, napojení, ukotvení, ochrana v místě přejezdů a odstranění	m	200,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - str. 4"					
	vv		200,0		200,00			
46	K	892273122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 - suchovod	m	200,00		0,00	
	vv		200,0		200,00			
47	K	892241111R	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 - suchovod	m	200,00		0,00	
	vv		200,0		200,00			
48	K	100000002R	Vypouštění a proplachy potrubí	Kč	1,00		0,00	
	vv		"příloha 1 - str.3 - náklady na uvedení vodovodu do provozu, (odkalení odvzdušnění)"					
	vv		1,0		1,00			
49	K	879221111R	Přepojení přeložky na stávající vodovod DN 80	kpl	2,00		0,00	
	vv		2,0		2,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
50	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	8,50		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

06 - SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

06 - SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

06 - SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*4,0		40,00			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	12,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 3 a příloha 4"					
	VV		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"					
	VV		18,0*(1,11+1,27+1,1)/3*0,5		10,40			
	VV		"+ rozš. pro Š"					
	VV		2*1,0*1,0*1,0		2,00			
	VV		Součet		12,40			
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m	5,30		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,4		12,40			
	VV		"- lože štěrpkopískové"					
	VV		-18,0*0,5*0,10		-0,90			
	VV		"- obsyp štěrpkopískový"					
	VV		-18,0*0,5*0,4		-3,60			
	VV		"- OP Š"					
	VV		-2,6		-2,60			
	VV		Mezisoučet		5,30			
	VV		"přebytečná zemina 7,1 m3"					
	VV		Součet		5,30			
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	3,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4 - filtrační obsyp"					
	VV		18,0*0,5*0,4		3,60			
5	M	58331200	š t ěr k op i sek n etříděný z á sypový materiál	t	6,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,6*1,9		6,80			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	VV		7,1		7,10			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,40		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,1*1,6		11,40			
8	K	10000001R	Kopaná sonda	kus	3,00		0,00	
	VV		"ověření skutečná hloubka sběrných drénů"					
	VV		3,0		3,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 4"					
	VV		18,0*0,5*0,10		0,90			
	VV		"pro šachty"					
	VV		1,2*1,2*0,10*2		0,30			
	VV		Součet		1,20			
10	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*1,0*1,0*0,10		0,20			
D	8		Trubní vedení				0,00	
11	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m	18,00		0,00	
	VV		"příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s pryžovým těsněním"					
	VV		18,0		18,00			
12	K	895211131R	Drenážní šachty z betonových dílců prům. 800	kus	2,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"					
	VV		2,0		2,00			
D	998		Přesun hmot				0,00	
13	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	3,00		0,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

07 - SO 307 Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J. Egermaier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

07 - SO 307 Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAPOJENÍ ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

Objekt:

07 - SO 307 Prodloužení kanalizace v km 0,328-0,600

Místo: Rokycansko

Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. J. Egermaier

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		60*4,0		240,00			
2	K	115101301	Pohotovost čerpačí soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		60,0		60,00			
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	771,70		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 3, 4"					
	vv		"výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"		749,20			
	vv		271,0*(1,85+2,2+2,49+2,33+2,05+1,84)/6*1,3					
	vv		"+ rozšíření pro Š "					
	vv		(3*1,2*1,2*2,4)+(4*1,2*1,2*2,1)		22,50			
	vv		Součet		771,70			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 139,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		271,0*(1,85+2,2+2,349+2,33+2,05+1,84)/6*2		1 139,90			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 139,90		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		1139,9		1 139,90			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	502,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		771,7		771,70			
	vv		"- lože štěrkopískové"					
	vv		-271,0*1,3*0,10		-35,20			
	vv		"- obsyp štěrkopískový"					
	vv		-271,0*1,3*0,6		-211,40			
	vv		"- OP Š"					
	vv		-22,5		-22,50			
	vv		Mezisoučet		502,60			
	vv		"přebytečná zemina 269,1 m3"					
	vv		Součet		502,60			
8	K	175151101	Obsypání potrubí	m3	193,80		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4 "					
	vv		271,0*1,3*0,6		211,40			
	vv		"- potrubí DN 300"					
	vv		-271,0*0,065		-17,60			
	vv		Součet		193,80			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	368,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		193,8*1,9		368,20			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 005,20		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"mezideponi a zpět na zásyp - výpočet v pol. 174201101"					
	vv		502,6+502,6		1 005,20			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	502,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"na mezideponii"					
	vv		502,6		502,60			
12	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	269,10		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"					
	vv		269,1		269,10			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	430,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		269,1*1,6		430,60			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	542,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		271,0*2,0		542,00			
15	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus	5,00		0,00	
	vv		5,0		5,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	38,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha 4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		271,0*1,3*0,10		35,20			
	VV		"pro šachty"					
	VV		7*2,0*2,0*0,10		2,80			
	VV		Součet		38,00			
17	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,60		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		7*1,5*1,5*0,10		1,60			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
18	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	271,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha 1, str.3"					
	VV		271,0		271,00			
19	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,0		12,00			
20	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 315	kus	12,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,0		12,00			
21	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	10,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,0		10,00			
22	M	28611405	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45°	kus	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,0		10,00			
23	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m	271,00		0,00	
	VV		271,0		271,00			
24	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	6,00		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		6,0		6,00			
25	K	894411131R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M	kus	7,00		0,00	
	VV		"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s odvětrání"					
	VV		7,0		7,00			
26	K	800000001R	Napojení na stávající potrubí	kpl	2,00		0,00	
	VV		"příloha 2 - zaústění do stávající kanalizace"					
	VV		2,0		2,00			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,20		0,00	CS ÚRS 2022 01