

Výkaz výměr

Investor: **CVUT**

Název:

Adresa: **Trojanova 339/13, Praha 2**

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Stavebních úpravy				
1	1	Demontáž výtahových dveří	kpl	10,000	1192,00	11920,00
1	2	Demontáž výtahové šachty	kpl	1,000	56271,00	56271,00
1	3	Demontáž výtahové strojovny	kpl	1,000	7827,00	7827,00
1	4	Vykližení/vyčištění výtahové šachty vč. Ometení	kpl	1,000	9283,00	9283,00
1	5	Otlučení nesoudržné omítky v šachtě (předpoklad 20%)	m2	172,800	40,00	6912,00
1	6	Penetrace podkladu pod novou omítkou (předpoklad 20%)	m2	172,800	16,00	2764,80
1	7	Nova jadrová omítka v tl.3cm (předpoklad 20%)	m2	172,800	143,00	24710,40
1	8	Penetrace sachty před malbou (bezprašnost)	m2	172,800	33,00	5702,40
1	9	Malba 2x bíla	m2	172,800	87,00	15033,60
1	10	Uprava zdiva po demontáži výtahových dveří	kpl	10,000	2921,00	29210,00
1	11	Zednické zapravení kolem výtahových dveří po výměně dveří	kpl	10,000	8273,00	82730,00
1	12	Penetrace podkladu před malbou (do 10m2 - výtahové dveře)	kpl	10,000	592,00	5920,00
1	13	Malba 2x bíla (do 10m2 - výtahové dveře)	kpl	10,000	1312,00	13120,00
1	14	Přípomocné a nespécifikované práce	hod	80,000	380,00	30400,00
Celkem 1 Stavebních úpravy						301 804,20

P.č.		Název položky	MJ	množství		
Díl:	2	Vytah - 675 kg ,9 st. ,1.0 m/s				
2	1	rychlost 1,0m/s, nosnost 675kg, počet stanic 9/10, povrchova úprava nerez ocel broušená Kabina: šířka x výška x hloubka - 1150 mm x 1440 mm x 2100 mm Dveře: 800mm x 2000mm - dvoupanelové s otevíráním doleva (T2L), požární odolnost EW30 DP1, pohon Systém nouzového volání z kabiny Hlasový modul v kleci - v českém jazyce Vzdálený monitoring lze zajistit v rámci následného servisu, Alarm na kabině Energetická účinnost dle VDI A	kpl	1,000	1384790,00	1384790,00
2	2	Montáž lešení v sachtě	kpl	1,00	17256,00	17 256,00
2	3	Pronájem lešení	kpl	1,00	53672,00	53 672,00
2	4	Demontáž lešení	kpl	1,00	9282,00	9 282,00
Celkem 2 Vytah - 675 kg ,9 st. ,1.0 m/s						1 465 000,00

P.č.		Název položky	MJ	množství		
Díl:	3	Ostatní				
3	1	Doprava vč. Materiálu	%	2,00	17668,04	35 336,08
3	2	Přesun hmot	%	3,00	17668,04	53 004,12
3	3	Zakrývací práce (patro)	kpl	10,00	928,00	9 280,00
3	4	Zabezpečení proti pádu (BOZP) - patro	kpl	10,00	2334,00	23 340,00
3	5	Stavební úklid	kpl	1,00	9370,00	9 370,00
3	6	VRN	%	5,00	17668,04	88 340,20
3	7	Likvidace odpadu vč. Poplatků	kpl	4,00	3500,00	14 000,00
Celkem		Ostatní				232 670,40