

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1**  
 Objekt: **SO 01 - ST Ostrava PO I: SP.č.11 - Podbíjení pažců v obvodu TO Opava po MV a MD**  
 Provozní středisko: **OPAVA**  
 Objednatel: **SŽ s.o., OŘ Ostrava**  
 Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**  
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: červenec 2024

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

254	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		100,000
255	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		600,000
264	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		50,000
265	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		50,000
266	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		50,000

#### VON Vedlejší rozpočtové náklady

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		100,000
15	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod		600,000

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:	<b>Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1</b>			
Objekt:	<b>SO 01 - ST Ostrava PO I: SP. č. 12 - Oprava přejezdové konstrukce P7770 v km 110,535 na trati Opava Západ - Skrochovice</b>			
Provozní středisko:	<b>OPAVA</b>			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období: červenec 2024

nepřetržitá výluka tratové koleje Skrochovice - Opava východ 20.5. - 26.7.2024

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

22-859-05

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

448	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		10,000
452	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		10,000

OST Ostatní

846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,000
-----	------------	---	-----	--	-------

VON Vedlejší rozpočtové náklady

11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		10,000
13	033111001.2 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor		1,000

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1

Objekt: SO 01 - ST Ostrava PO I: SP.č. 13 - Oprava přístupové cesty v žst. Hlučín

Provozní středisko: OPAVA

Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: červenec 2024

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

22-859-05

## HSV Práce a dodávky HSV

## 5 Komunikace pozemní

523	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2
526	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2

20,000	
20,000	

## Materiál

774	5964153005	Dlaždice betonová 30x30	kus
636	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodráž frakce 0/32	t

222,000	
1,500	

## Ostatní

842	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
844	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t

1,500	
1,500	
1,732	
3,464	

## VON Vedlejší rozpočtové náklady

11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
----	-------------	--	-----

10,000	
--------	--

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1**

Objekt: **SO 01 - ST Ostrava PO I: SP.č. 14 - Oprava přejezdové konstrukce P7771 v km 111,603 na trati Opava Západ - Skrochovice**

Provozní středisko: **OPAVA**

Objednatel: **SŽ s.o., OŘ Ostrava**

Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**

Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: červenec 2024

nepřetržitá výluka traťové koleje  
Skrochovice - Opava východ 20.5. -  
26.7.2024

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

22-859-05

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
448	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	10,000
452	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	10,000

#### OST Ostatní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

#### VON Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000
13	033111001.2 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1**

Objekt: **SO 01 - ST Ostrava PO I: SP.č. 15 - Oprava odvodňovacího žlábu v žst.Kravaře ve Slezsku km 21,921 P7863**

Provozní středisko: **OPAVA**

Objednatel: **SŽ s.o.,OŘ Ostrava**

Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**

Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: červenec 2024

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

22-859-05

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

513	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	7,000
515	5913240010	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	70,000
607	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	7,000
566	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geometriálu tl. 0,15 m	m2	70,000
612	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	70,000
559	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlábu s mřížkou	m	7,000
522	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	70,000
513	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	28,000
517	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	28,000
	5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3	3,000

#### M Materiál

636	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32	t	12,600
765	5964121000	Prahová vpust' výtuzné vc. mříž'	kus	5,000
776	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	3,000
743	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	8,750
744	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	17,500
745	5963152000	Asfaltová závlivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	20,000

#### Ostatní

838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	84,450
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	57,850
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
850	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	44,850

#### VON Vedlejší rozpočtové náklady

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	249,60	40,000
13	033111001.2 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	24 960,00	1,000
15	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	42,43	20,000

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**

Objekt: **SO 01 - ST Ostrava PO I: SP. č. 16 - Obnova příkopů + svahování zemního tělesa mezi žst. Opava Východ - Opava Západ, Opava Západ - Skrochovice km 109,480 - 109,540, 108,000, 104,115 - 104,200**

Provozní středisko: **OPAVA**

Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: červenec 2024

denní výluky traťové koleje Opava západ - Opava východ 15.7. - 19.7.2024 v čase 7:15 - 15:30

nepřetržitá výluka traťové koleje Skrochovice - Opava východ 20.5. - 26.7.2024

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

22-859-05

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

607	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	205,000
610	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	290,000

#### Ostatní

848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1**

Objekt: **SO 01 - ST Ostrava PO I: SP.č. 17 - GPK (výhybková podbjíečka) na trati Opava Východ - Skrochovice v km 104,100 - 104,300, 107,900 - 108,100, 109,400 - 109,700, 114,100 - 114,300**

Provozní středisko: **OPA VA**

Objednatel: **SŽ s.o., OŘ Ostrava**

Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**

Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: červenec 2024

denní výluky traťové koleje Opava západ - Opava východ 15.7. - 19.7.2024 v čase 7:15 - 15:30

nepřetržitá výluka traťové koleje Skrochovice - Opava východ 20.5. - 26.7.2024

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

284	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,040
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,960
69	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	1,000
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	50,000

#### M Materiál

634	5955101000	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	90,000
-----	------------	--	---	--------

#### OST Ostatní

838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	90,000
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	360,000
848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000

#### VON Vedlejší rozpočtové náklady

11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	16,000
----	-------------	--	-----	--------