

## Stavební rozpočet

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| Název stavby: <b>FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ - BADATELNA</b> | Doba výstavby:             | Objednatel: UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem |
| Druh stavby:   | Začátek výstavby:          | Projektant:  |
| Lokalita: MOSKEVSKÁ, ÚSTÍ NAD LABEM                          | Konec výstavby:            | Zhotovitel:  |
| JKSO:  | Zpracováno dne: 07.03.2024 | Zpracoval:   |

| Č             | Objekt | Kód           | Zkrácený popis<br>Rozměry  | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Hmotnost (t) |             | Cenová soustava |
|---------------|--------|---------------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
|               |        |               |  |     |          |                 | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem      |                 |
| <b>Část 1</b> |        | <b>Stavba</b> |  |     |          |                 | <b>144 277,91</b> | <b>498 919,45</b> | <b>643 931,48</b> |              |             |                 |
|               |        | <b>M22</b>    | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                    |     |          |                 | <b>0,00</b>       | <b>117 179,80</b> | <b>117 179,80</b> |              | <b>0,00</b> |                 |
| 1             |        | 101IM         | krabice kruhová přístrojová blokovatelná   | kus | 11,00    | 31,00           | 0,00              | 341,00            | 341,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 2             |        | 102IM         | Zásuvka datová cat.6A nástěnná zapuštěná   | kus | 11,00    | 105,00          | 0,00              | 1 155,00          | 1 155,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 3             |        | 103IM         | Datová zásuvka UTP modul 45 pro montáž do podlahového boxu CAT 6A, 1xRJ 45           | kus | 2,00     | 93,00           | 0,00              | 186,00            | 186,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 4             |        | 104IM         | Datový kabel UTP cat.6A  | m   | 270,00   | 15,00           | 0,00              | 4 050,00          | 4 050,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 5             |        | 105IM         | lišta vkládací 40x40 včetně rohů   | m   | 14,00    | 34,00           | 0,00              | 476,00            | 476,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 6             |        | 106IM         | patch panel 19" do stávajícího racku osazený   | ks  | 1,00     | 7 791,00        | 0,00              | 7 791,00          | 7 791,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 7             |        | 107IM         | trubka ohebná průměr 16mm  | m   | 180,00   | 15,10           | 0,00              | 2 718,00          | 2 718,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 8             |        | 108IM         | certifikační měření a kontrola zapojení data zásuvek (portů)                         | kpl | 1,00     | 12 930,50       | 0,00              | 12 930,50         | 12 930,50         | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 9             |        | 109IM         | ostatní instalační materiál stahovací pásky,přichytky ap.                            | kpl | 1,00     | 7 850,50        | 0,00              | 7 850,50          | 7 850,50          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 10            |        | 110IM         | drobný montážní materiál pro datové rozvody  | kpl | 1,00     | 4 505,00        | 0,00              | 4 505,00          | 4 505,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 11            |        | 111IM         | Port HDMI 1.3 modul 45 pro montáž do podlahového boxu                                | ks  | 20,00    | 1 995,00        | 0,00              | 39 900,00         | 39 900,00         | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 12            |        | 112IM         | Zásuvka nástěnná USB 1.3   | ks  | 2,00     | 115,00          | 0,00              | 230,00            | 230,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 13            |        | 113IM         | kabel HDMI 1.3 délka 5m  | ks  | 2,00     | 145,00          | 0,00              | 290,00            | 290,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 14            |        | 114IM         | kabel HDMI 1.3 délka 7m  | ks  | 7,00     | 369,00          | 0,00              | 2 583,00          | 2 583,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 15            |        | 115IM         | kabel HDMI 1.3 délka 15m   | kus | 1,00     | 1 010,00        | 0,00              | 1 010,00          | 1 010,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 16            |        | 116IM         | kabel HDMI 1.3 délka 10m   | kus | 1,00     | 610,00          | 0,00              | 610,00            | 610,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 17            |        | 117IM         | plastová chránička průměr 29   | m   | 16,00    | 25,00           | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 18            |        | 118IM         | zásuvka USB modul 45 pro montáž do podlahových krabic                                | ks  | 3,00     | 1 950,00        | 0,00              | 5 850,00          | 5 850,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 19            |        | 119IM         | zásuvka USB 1.3 nástěnná do vícerámečků  | ks  | 3,00     | 130,00          | 0,00              | 390,00            | 390,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 20            |        | 120IM         | USB kabel 8m   | ks  | 1,00     | 380,00          | 0,00              | 380,00            | 380,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 21            |        | 121IM         | USB kabel 12m  | m   | 1,00     | 570,00          | 0,00              | 570,00            | 570,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 22            |        | 122IM         | USB kabel 15m  | m   | 1,00     | 775,00          | 0,00              | 775,00            | 775,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 23            |        | 123IM         | krabice přístrojová blokovatelná   | ks  | 3,00     | 69,00           | 0,00              | 207,00            | 207,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 24            |        | 124IM         | Měření a kontrola zapojení data zásuvek (portů) USB                                  | kpl | 1,00     | 2 450,00        | 0,00              | 2 450,00          | 2 450,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 25            |        | 125IM         | Ostatní instalační materiál stahovací pásky,přichytky ap.                            | kpl | 1,00     | 5 630,00        | 0,00              | 5 630,00          | 5 630,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 26            |        | 126IM         | Drobný montážní materiál   | kpl | 1,00     | 3 650,50        | 0,00              | 3 650,50          | 3 650,50          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 27            |        | 127IM         | Plastová chránička průměr 29mm   | m   | 10,00    | 29,10           | 0,00              | 291,00            | 291,00            | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
| 28            |        | 128IM         | Ostatní nákl. Slab-st.,připomoce,zkouš. výchozí revize ,kompletní uvedení do provozu | kpl | 1,00     | 9 960,30        | 0,00              | 9 960,30          | 9 960,30          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2024    |
|               |        | <b>60</b>     | <b>Omítky ze suchých směsí</b>   |     |          |                 | <b>2 499,03</b>   | <b>17 813,66</b>  | <b>20 312,69</b>  |              | <b>0,29</b> |                 |
| 31            |        | 602011141RT1  | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně   | m2  | 115,94   | 175,20          | 2 499,03          | 17 813,66         | 20 312,69         | 0,00         | 0,29        | RTS I / 2024    |
|               |        | <b>61</b>     | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>  |     |          |                 | <b>9 936,11</b>   | <b>24 440,10</b>  | <b>34 376,21</b>  |              | <b>0,43</b> |                 |
| 32            |        | 612481211RT2  | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny                                   | m2  | 115,94   | 296,50          | 9 936,11          | 24 440,10         | 34 376,21         | 0,00         | 0,43        | RTS I / 2024    |
|               |        | <b>63</b>     | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |     |          |                 | <b>19 847,78</b>  | <b>11 715,24</b>  | <b>31 563,03</b>  |              | <b>0,55</b> |                 |
| 33            |        | 632411105RT1  | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm                                   | m2  | 60,04    | 410,50          | 16 112,96         | 8 533,46          | 24 646,42         | 0,01         | 0,54        | RTS I / 2024    |

|    |              |  |     |        |          |                  |                   |                   |      |              |             |
|----|--------------|--|-----|--------|----------|------------------|-------------------|-------------------|------|--------------|-------------|
| 34 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2                                      | m2  | 60,04  | 115,20   | 3 734,83         | 3 181,78          | 6 916,61          | 0,00 | 0,02         | RTS I /2024 |
|    | <b>762</b>   | <b>Konstrukce tesařské</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>      | <b>9 318,21</b>   | <b>9 318,21</b>   |      | <b>1,22</b>  |             |
| 35 | 762900060RAB | Demontáž dřevěných podlah z prken  | m2  | 60,04  | 155,20   | 0,00             | 9 318,21          | 9 318,21          | 0,02 | 1,22         | RTS I /2024 |
|    | <b>763</b>   | <b>Dřevostavby</b>   |     |        |          | <b>33 215,72</b> | <b>9 412,68</b>   | <b>42 628,40</b>  |      | <b>0,82</b>  |             |
| 36 | 763614232RT6 | Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.                             | m2  | 60,04  | 710,00   | 33 215,72        | 9 412,68          | 42 628,40         | 0,01 | 0,82         | RTS I /2024 |
|    | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>      | <b>7 400,00</b>   | <b>7 400,00</b>   |      | <b>0,13</b>  |             |
| 37 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m  | kus | 1,00   | 1 500,00 | 0,00             | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,13 | 0,13         | RTS I /2024 |
| 38 | 766812112R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m                             | kus | 1,00   | 5 900,00 | 0,00             | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
|    | <b>776</b>   | <b>Podlahy povlakové</b>   |     |        |          | <b>71 085,53</b> | <b>21 976,47</b>  | <b>93 062,00</b>  |      | <b>0,15</b>  |             |
| 39 | 776570020RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík                                      | m2  | 60,04  | 1 550,00 | 71 085,53        | 21 976,47         | 93 062,00         | 0,00 | 0,15         | RTS I /2024 |
|    | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>  |     |        |          | <b>417,16</b>    | <b>221,24</b>     | <b>638,40</b>     |      | <b>0,00</b>  |             |
| 40 | 783321210R00 | Nátěr syntetický žebrových trub dvojnásobný                                    | m2  | 2,80   | 228,00   | 417,16           | 221,24            | 638,40            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
|    | <b>784</b>   | <b>Malby</b>   |     |        |          | <b>3 120,36</b>  | <b>17 474,45</b>  | <b>20 594,81</b>  |      | <b>0,04</b>  |             |
| 41 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                             | m2  | 115,94 | 43,00    | 13,50            | 4 971,92          | 4 985,42          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 42 | 784151101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Mistral Primer 1 x                                  | m2  | 115,94 | 33,00    | 1 649,74         | 2 176,28          | 3 826,02          | 0,00 | 0,02         | RTS I /2024 |
| 43 | 784165222R00 | Malba HET Super malba, barva, bez penetrace, 2x                                | m2  | 115,94 | 72,00    | 1 023,42         | 7 324,26          | 8 347,68          | 0,00 | 0,03         | RTS I /2024 |
| 44 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění  | m2  | 60,04  | 24,00    | 368,64           | 1 072,32          | 1 440,96          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 45 | 784011211RT3 | Oleповání vnitřních ploch  | m   | 31,00  | 16,10    | 65,06            | 434,04            | 499,10            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 46 | 784011212R00 | Broušení štuků a nových omítek   | m2  | 115,94 | 12,90    | 0,00             | 1 495,63          | 1 495,63          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
|    | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>              |     |        |          | <b>126,03</b>    | <b>14 906,45</b>  | <b>15 032,48</b>  |      | <b>0,00</b>  |             |
| 47 | 9529R01      | Pomocné lešení   | kpl | 1,00   | 6 111,00 | 0,00             | 6 111,00          | 6 111,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 48 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří                                      | m2  | 12,00  | 58,00    | 14,73            | 681,27            | 696,00            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 49 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m   | m2  | 60,04  | 137,00   | 111,30           | 8 114,18          | 8 225,48          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
|    | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |        |          | <b>0,00</b>      | <b>32 433,61</b>  | <b>32 433,61</b>  |      | <b>16,81</b> |             |
| 50 | 965200021RAB | Odstranění násypů pod podlahami a na střeších                                  | m3  | 12,01  | 2 701,00 | 0,00             | 32 433,61         | 32 433,61         | 1,40 | 16,81        | RTS I /2024 |
|    | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                |     |        |          | <b>2 799,98</b>  | <b>16 640,02</b>  | <b>19 440,00</b>  |      | <b>0,81</b>  |             |
| 51 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm   | m   | 180,00 | 108,00   | 2 799,98         | 16 640,02         | 19 440,00         | 0,00 | 0,81         | RTS I /2024 |
|    | <b>98</b>    | <b>Demolice</b>  |     |        |          | <b>612,61</b>    | <b>3 043,84</b>   | <b>3 656,45</b>   |      | <b>0,94</b>  |             |
| 52 | 981010010RA0 | Demolice dřevěných objektů postupným rozebráním                                | m3  | 23,59  | 155,00   | 612,61           | 3 043,84          | 3 656,45          | 0,04 | 0,94         | RTS I /2024 |
|    | <b>H01</b>   | <b>Budovy občanské výstavby</b>  |     |        |          | <b>0,00</b>      | <b>2 399,92</b>   | <b>2 399,92</b>   |      | <b>0,00</b>  |             |
| 53 | 998011004R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m                                     | t   | 2,29   | 655,00   | 0,00             | 1 499,95          | 1 499,95          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 54 | 998011018R00 | Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km                                   | t   | 2,29   | 258,00   | 0,00             | 590,82            | 590,82            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 55 | 998011019R00 | Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km                              | t   | 11,45  | 27,00    | 0,00             | 309,15            | 309,15            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
|    | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>  |     |        |          | <b>617,59</b>    | <b>105 639,41</b> | <b>106 257,00</b> |      | <b>0,00</b>  |             |
| 56 | 200IM        | Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 2x18 modulů osazený dle výkresové dokumenta | kus | 1,00   | 563,00   | 0,00             | 563,00            | 563,00            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 57 | 201IM        | Závěsné designové LED hliníkové svítidlo, opalový kryt, 1500mm, 23W            | kus | 20,00  | 3 154,00 | 0,00             | 63 080,00         | 63 080,00         | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 58 | 202IM        | zásuvka 230V, 16A ve vícenásobném rámečku                                      | kus | 23,00  | 105,00   | 0,00             | 2 415,00          | 2 415,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 59 | 203IM        | Spínač č.1, 230V/10A   | kus | 1,00   | 108,00   | 0,00             | 108,00            | 108,00            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 60 | 204IM        | Kabel CYKY-J 5x6   | kus | 35,00  | 102,00   | 0,00             | 3 570,00          | 3 570,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 61 | 205IM        | lišta vkladací 40x40 včetně rohů   | m   | 10,00  | 21,00    | 0,00             | 210,00            | 210,00            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 62 | 206IM        | Kabel CYKY-J 3x2,5   | m   | 110,00 | 27,00    | 0,00             | 2 970,00          | 2 970,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 63 | 207IM        | Kanál uložený v mazanině, 2400x300x40 Ocel                                     | m   | 7,50   | 956,00   | 0,00             | 7 170,00          | 7 170,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 64 | 208IM        | Protahovací a rozbočná krabice podlahového systému                             | kus | 1,00   | 1 690,00 | 0,00             | 1 690,00          | 1 690,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 65 | 209IM        | Podlahová krabice pro 16 modulů k podlahovým kanálům včetně výstroje           | kus | 4,00   | 1 180,00 | 0,00             | 4 720,00          | 4 720,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 66 | 210IM        | Zásuvka vestavná modul 45  | kus | 9,00   | 95,00    | 0,00             | 855,00            | 855,00            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 67 | 211IM        | Modul s přepětovou ochranou pro dodatečnou montáž pod zásuvku                  | kus | 5,00   | 785,00   | 0,00             | 3 925,00          | 3 925,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 68 | 212IM        | krabice kruhová přístrojová blokovatelná                                       | kus | 21,00  | 71,00    | 0,00             | 1 491,00          | 1 491,00          | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |
| 69 | 212IM        | Vodič CY4  | m   | 30,00  | 18,00    | 0,00             | 540,00            | 540,00            | 0,00 | 0,00         | RTS I /2024 |

|    |               |   |     |       |            |                  |                   |                     |             |             |             |
|----|---------------|---|-----|-------|------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 70 | 212M          | Drobný montážní materiál, revize a měření   | kpl | 1,00  | 7 650,00   | 0,00             | 7 650,00          | 7 650,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 71 | 212M          | Ostatní náklady pro elektromontáže  | kpl | 1,00  | 5 300,00   | 617,59           | 4 682,41          | 5 300,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
|    | <b>R</b>      | <b>Publicita</b>  |     |       |            | <b>0,00</b>      | <b>5 565,88</b>   | <b>6 300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| P1 |               | Výroba a montáž pamětní desky. Stálá pamětní deska vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Její minimální velikost je 300 x 400 mm. Velikost textu jednotlivých řádků je stanovena parametricky dle rozsahu textů. Dle manuálu na | ks  | 1,00  | 6 300,00   | 734,12           | 5 565,88          | 6 300,00            | 0,00        | 0,00        |             |
|    | <b>S</b>      | <b>Přesuny sutí</b>   |     |       |            | <b>0,00</b>      | <b>81 338,48</b>  | <b>81 338,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 72 | 979087007R00  | Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km   | m3  | 0,94  | 998,00     | 0,00             | 938,12            | 938,12              | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 73 | 979011211R00  | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením  | t   | 19,78 | 805,00     | 0,00             | 15 922,90         | 15 922,90           | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 74 | 979011219R00  | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením  | t   | 19,78 | 388,00     | 0,00             | 7 674,64          | 7 674,64            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 75 | 979095312R00  | Naložení a složení sutí   | t   | 19,78 | 1 359,00   | 0,00             | 26 881,02         | 26 881,02           | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 76 | 979990263R00  | Poplatek za uložení izolačních materiálů  | t   | 16,81 | 1 780,00   | 0,00             | 29 921,80         | 29 921,80           | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
|    | <b>Část 2</b> | <b>Klimatizace</b>  |     |       |            | <b>0,00</b>      | <b>149 677,00</b> | <b>149 677,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 77 | R01           | Digital Inverter 12,1/13,0kW podstropní -3F RAV-RM1401CTP-E+RAV-GM1401AT8P.ks   | ks  | 1,00  | 89 000,00  | 0,00             | 89 000,00         | 89 000,00           | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 78 | R02           | Cu potrubí chladiva vč. Izolace a komunikačního kabelu  | m   | 8,00  | 755,00     | 0,00             | 6 040,00          | 6 040,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 79 | R03           | Lišta pro Cu potrubí - vedení Cu potrubí, kabelů aj.  | m   | 8,00  | 320,00     | 0,00             | 2 560,00          | 2 560,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 80 | R04           | Konzole klima - konzole pro kondenzační jednotku  | ks  | 1,00  | 885,00     | 0,00             | 885,00            | 885,00              | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 81 | R05           | Konzole klima - konzole nad podstropní jednotku   | ks  | 1,00  | 1 200,00   | 0,00             | 1 200,00          | 1 200,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 82 | R06           | Odvod kondenzátu potrubím - plastové potrubí 16-20mm  | m   | 8,00  | 119,00     | 0,00             | 952,00            | 952,00              | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 84 | R07           | Elektroinstalační materiál - kabely, lišty, vypínače, svorkovnice   | kpl | 1,00  | 3 510,00   | 0,00             | 3 510,00          | 3 510,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 85 | R08           | Montáž klimatizace  | kpl | 1,00  | 19 500,00  | 0,00             | 19 500,00         | 19 500,00           | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 86 | R09           | Montáž elektroinstalace   | kpl | 1,00  | 8 300,00   | 0,00             | 8 300,00          | 8 300,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 87 | R10           | Doprava   | kpl | 1,00  | 2 230,00   | 0,00             | 2 230,00          | 2 230,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 88 | R11           | Vysokozdvížná plošina   | kpl | 1,00  | 12 500,00  | 0,00             | 12 500,00         | 12 500,00           | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
| 89 | R12           | Stavební práce  | kpl | 1,00  | 3 000,00   | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00        | 0,00        | RTS I /2024 |
|    | <b>Část 3</b> | <b>Nábytek</b>  |     |       |            | <b>58 147,07</b> | <b>440 852,93</b> | <b>499 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 90 | R13           | Nábytkové vybavení učebny - počty, rozměry a vizualizace viz samostatná příloha Studie A4. Materiál materiál dýha-dub, v kombinaci z masivními prvky z dubu a železa, v barvě antracit.   | kpl | 1,00  | 499 000,00 | 58 147,07        | 440 852,93        | 499 000,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|    |               |   |     |       |            | <b>Celkem:</b>   |                   | <b>1 292 608,48</b> |             |             |             |

Poznámka: