



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–KUNRATICE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR HOSPODÁŘKO-SPRÁVNÍ

Podmínky MČ Praha -Kunratice „Stavební úpravy STL plynovodů Ke Hrádku, Houbařská a okolí“

V ulici Ke Hrádku bude celý povrch zrekonstruován v plné šíři, včetně podkladních vrstev.

Dále MČ Praha – Kunratice upozorňuje, že v ul. Ke Hrádku musí být veškeré práce prováděny maximálně citlivě s ohledem na špatný stav opěrné zdi komunikace, ve které jsou napevno umístěné přípojky plynu a nesprávnou manipulací na zdi hrozí jejich stříh. U všech přípojek na zdi musí být provedeno lokální odkopání, nový průchod zdí, zabezpečení proti stříhu přípojky možným pohybem plně a konstrukce; lokálně bude zeď v případě potřeby sanována.

V ulici Houbařská bude provedena pokládka v celé šíři komunikace, v místech, kde výkop nepřesáhne osu komunikace bude pokládka povrchu provedena min. 30 cm přes hranu výkopu.

V ulici Na Lhotech bude chodník rozebrán a přeskládán v celé šíři, poškozené či nevratné kusy budou nahrazeny novými.

V ulici Pod Belvederem bude náhrada povrchů provedena od okraje vozovky a min. 30 cm přes hranu výkopu, kde hrana výkopu přesáhne osu komunikace, bude nahrazena v plné šíři.

Obecné prováděcí podmínky:

Před plánovaným zahájením akcí zašle zástupce investora MČ návrh dopravně-inženýrského opatření vč. Vyznačení a vyměření ploch záboru pro provádění stavby. Po schválení DIO zažádá zástupce investora o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na místně příslušný silniční správní úřad (ÚMČ Praha 4, OŽPAD) a zajistí osazení přechodného dopravního značení a bezpečnostních prvků ohraničení a ochrání stavby.

Zástupce investora zažádá spolu s harmonogramem prací na ÚMČ Praha – Kunratice na zvolený termín o souhlas s provedením výkopových prací a přihlásí se k místnímu poplatku za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011, který po jeho vyměření před začátkem stavby zaplatí.

V rámci pokládky a přepojení nového vedení STL bude odstraněno veškeré odtěžitelné původní a již nečinné vedení(řad) – fyzicky v zemi po provedení prací zůstane pouze aktivní řad STL pod tlakem. Zhotovitel se zástupcem investora před záhozem a hutněním zeminy přizvou zástupce MČ k vlastní kontrole výkopu a stavu veškerých nalezených konstrukcí. Zához smí být proveden až po výslovném souhlasu zástupce MČ.

V rámci pokládky jednotlivých konstrukčních vrstev budou prováděny pravidelné hutnicí zkoušky s jejichž výsledky bude správce komunikace seznámen.

Zhotovitel bude nad všemi živičnými a nově dlážděnými povrchy držet záruku 60 měsíců od převzetí povrchů MČ, stejně tak za poruchy v podloží (propady), v případě původních materiálů povrchů (přeskládání dlažby apod.) 12 měsíců na předemětné povrchy. Opravu zjištěné závady zajistí zhotovitel do 60 dní od výzvy MČ.

Mgr. Pavel Loukotka

Referent dopravy