

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 3NP 2.etapa, VCP 3.NP 1.etapa, VCP fasáda Západ 17.6.2024

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	24.06.2024
Zadavatel:	Správa Železnic, státní organizace	IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s.	IČ: DIČ:	25429949 CZ25429949
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			4 983 035,02
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 548 443,44	Výše daně 955 173,12
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 938 208,14

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 3NP 2.etapa, VCP 3.NP 1.etapa, VCP fasáda Západ 17.6.2024

Místo: Datum: 24.06.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 983 035,02	5 938 208,14
Objekt1	3.NP 2.etapa	4 548 443,44	4 548 443,44
VCP	Vícepráce 3.NP 1.etapa	434 591,58	434 591,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3NP 2.etapa, VCP 3.NP 1.etapa, VCP fasáda Západ 17.6.2024

Objekt:

Objekt1 - 3.NP 2.etapa

KSO:

Místo:

24.06.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

25429949

CZ25429949

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 548 443,44

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	4 548 443,44	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 548 443,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3NP 2.etapa, VCP 3.NP 1.etapa, VCP fasáda Západ 17.6.2024

Objekt:

Objekt1 - 3.NP 2.etapa

Místo:

24.06.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
771 - Podlahy z dlaždic - WC	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady - WC	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry - zárubně WC	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
21M - Elektromontáže	0,00
430 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
D58 - RK1	0,00
D59 - RK2	0,00
D60 - RK3	0,00
D61 - RK4	0,00
D62 - RK5	0,00
D63 - RK6	0,00
D64 - RK7	0,00
D65 - RK8	0,00
D66 - RK9	0,00
D67 - RK10	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

3NP 2.etapa, VCP 3.NP 1.etapa, VCP fasáda Západ 17.6.2024

Objekt:

Objekt1 - 3.NP 2.etapa

Místo:

24.06.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
1	K	340271041.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici YTONG tl 150 mm	m2	3,000	0,00	
2	K	340271045.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici YTONG tl 150 mm	m2	2,360	0,00	
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,038	0,00	
4	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,039	0,00	
5	K	340271021.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici YTONG tl 100 mm	m2	0,800	0,00	
6	K	340271025.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici YTONG tl 100 mm	m2	6,000	0,00	
	vv		6 "P22 a P23		6,000		
	vv		Součet		6,000		
7	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,870	0,00	
8	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,300	0,00	
9	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	1,896	0,00	
10	K	342272245	Příčky z pálených tvárnici hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	10,092	1 154,63	
11	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	45,600	0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	175,000	0,00	
13	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	700,000	0,00	
14	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	90,000	0,00	
15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,000	0,00	
16	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	690,900	0,00	
	vv		50,8 "2P33		50,800		
	vv		49,5 "2P32		49,500		
	vv		56,7 "2P27		56,700		
	vv		83,7 "2P26		83,700		
	vv		74,9 "2P25		74,900		
	vv		72,2 "2P24		72,200		
	vv		72,5 "2P23		72,500		
	vv		64,7 "2P22		64,700		
	vv		74,9 "2P21		74,900		
	vv		91 "chodba		91,000		
	vv		Součet		690,900		
17	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pružících, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	690,900	0,00	
	vv		50,8 "2P33		50,800		
	vv		49,5 "2P32		49,500		
	vv		56,7 "2P27		56,700		
	vv		83,7 "2P26		83,700		
	vv		74,9 "2P25		74,900		
	vv		72,2 "2P24		72,200		
	vv		72,5 "2P23		72,500		
	vv		64,7 "2P22		64,700		
	vv		74,9 "2P21		74,900		
	vv		91 "chodba		91,000		
	vv		Součet		690,900		
18	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	690,900	0,00	
	vv		50,8 "2P33		50,800		
	vv		49,5 "2P32		49,500		
	vv		56,7 "2P27		56,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	18,364	0,00	
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,364	0,00	
49	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,800	0,00	
50	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,240	0,00	
51	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	2,080	0,00	
52	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,000	0,00	
56	K	997013635R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) objemný odpadu kód odpadu 20 03 07	t	10,380	0,00	
D		998	Přesun hmot			0,00	
57	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	27,659	0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		762	Konstrukce tesařské			0,00	
58	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm ²	m	31,914	0,00	
59	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných	m ²	195,590	0,00	
	VV		27,26 "2P21		27,260		
	VV		21,59 "2P22		21,590		
	VV		24,86 "2P23		24,860		
	VV		25,06 "2P24		25,060		
	VV		26,63 "2P25		26,630		
	VV		28 "2P26		28,000		
	VV		16,93 "2P27		16,930		
	VV		12,63 "2P32		12,630		
	VV		12,63 "2P33		12,630		
	VV		Součet		195,590		
60	K	762512245.2	Prořez materiálu	m ²	29,250	0,00	
	VV		195*0,15		29,250		
	VV		Součet		29,250		
D		776	Podlahy povlakové			0,00	
61	K	776201811.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m ²	126,140	0,00	
	VV		21,59 "2P22		21,590		
	VV		24,86 "2P23		24,860		
	VV		25,06 "2P24		25,060		
	VV		26,63 "2P25		26,630		
	VV		28 "2P26		28,000		
	VV		Součet		126,140		
62	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m ²	225,680	0,00	
63	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	225,680	0,00	
64	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	230,000	0,00	
65	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	253,000	0,00	
	VV		230*1,1		253,000		
	VV		Součet		253,000		
66	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m ²	225,680	0,00	
67	K	776121112R	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah - EPOXID	m ²	37,090	0,00	
68	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm - CHODBA	m ²	37,090	0,00	
69	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m ²	225,680	0,00	
70	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž vrstvou tl 2.00mm náslapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl- s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž_ 0.10mm, protiskluznost R10	m ²	248,248	0,00	
	VV		225,68*1,1		248,248		
	VV		Součet		248,248		
71	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	180,000	0,00	
72	M	RMAT0001	lišta soklová DOLLKEN HSL šedá	m	207,000	0,00	
73	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,267	0,00	
D		766	Konstrukce truhlářské			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	126,140	0,00	
	VV		21,59 "2P22		21,590		
	VV		24,86 "2P23		24,860		
	VV		25,06 "2P24		25,060		
	VV		26,63 "2P25		26,630		
	VV		28 "2P26		28,000		
	VV		Součet		126,140		
75	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	126,140	0,00	
	VV		21,59 "2P22		21,590		
	VV		24,86 "2P23		24,860		
	VV		25,06 "2P24		25,060		
	VV		26,63 "2P25		26,630		
	VV		28 "2P26		28,000		
	VV		Součet		126,140		
76	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	10,000	0,00	
77	M	61182307	<i>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - dveře ozn.????</i>	kus	10,000	0,00	
78	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,000	0,00	
79	M	6116208R02	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch vysokotlaký laminát HPL, plně 800x1970 mm - ozn. D1</i>	kus	10,000	0,00	
80	M	6116208R04	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch vysokotlaký laminát HPL, plně 600x1970 mm - ozn. D3</i>	kus	3,000	0,00	
81	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	0,00	
82	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	0,00	
83	M	42972197R01	<i>mřížka větrací do dveří dřevěná oboustranná 480x82mm ????</i>	kus	3,000	0,00	
84	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	13,000	0,00	
85	M	54924013	<i>zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm</i>	kus	10,000	0,00	
86	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokojový levý, pravý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	3,000	0,00	
87	M	54964165	<i>vložka cylindrická</i>	kus	10,000	0,00	
88	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	13,000	0,00	
89	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	10,000	0,00	
90	M	54914128	<i>kování rozetové spodní pro WC</i>	kus	3,000	0,00	
91	K	76681146R06	Montáž kuchyňské linky dl. 3200 mm spodní i horní skříňky, pracovní deska	ks	1,000	0,00	
92	M	6151000R06	<i>kuchyňská linka dl. 3200 mm horní i dolní skříňky z HPL laminátu, pracovní deska lamino s AS hranou</i>	ks	1,000	0,00	
93	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 163,600	0,00	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			0,00	
94	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	8,000	0,00	
95	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	15,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
96	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	14,000	0,00	
97	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	0,00	
98	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
99	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	0,00	
100	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	37,000	0,00	
101	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000	0,00	
102	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	4,000	0,00	
103	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	447,673	0,00	
104	K	72101000R01	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začištění	%	424,000	0,00	
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00	
105	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	49,000	0,00	
106	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	6,000	0,00	
107	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	49,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	6,000	0,00	
109	K	72218125R01	Montáž a dodávka sponek a pásek	kg	0,700	0,00	
110	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	14,000	0,00	
111	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"	kus	12,000	0,00	
112	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"	pár	1,000	0,00	
113	K	722262211	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
114	K	722290226	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	53,000	0,00	
115	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	53,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
116	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubor	10,000	0,00	
117	K	7258194R01	Montáž flexí hadičky	kus	4,000	0,00	
118	M	55190002	<i>flexi hadice ohebná sanitární D 9x13 mm F 3/8"xF 1/2" 500mm</i>	m	4,000	0,00	
119	K	72201000R03	Napojení na stávající vodovod	kus	1,000	0,00	
120	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	631,575	0,00	
121	K	72201000R01	Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začistění	%	605,480	0,00	
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty			0,00	
122	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny včetně dodávky kolena odpadního, sedátka, soupravy pro tlumení hluku, šroubů a tmele	kus	2,000	0,00	
123	M	64236041	<i>klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování</i>	kus	2,000	0,00	
124	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
125	M	64271101	<i>výlevka keramická bílá</i>	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
126	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
127	M	55143169	<i>baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm PRO VÝLEVKU</i>	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
128	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
129	M	55143181	<i>baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm</i>	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
130	K	726131041.GBT	Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovoukcí	ks	2,000	0,00	
131	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby vč. dodávky těsnící manžety,prodloužení,kohoutů,ventilů,zápachové uzávěrky,šroubů,tmele	soubor	2,000	0,00	
132	M	64211032	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm</i>	kus	2,000	0,00	
133	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických včetně dodávky prodloužení a těsnící pásky	kus	2,000	0,00	
134	M	64251311	<i>pisoár keramický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V AC</i>	ks	2,000	0,00	
135	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000	0,00	
136	M	55144004	<i>baterie umyvadlová stojánková páková s ovládním odpadu</i>	kus	2,000	0,00	
137	K	72553920R02	Montáž ohřivačů elektrických zásobníkových do 15 l	soubor	1,000	0,00	
138	M	5413222R01	<i>ohřivač vody elektrický zásobníkový TO 5.1 IN pod umyvadlo 4,6L 1,5kW</i>	kus	1,000	0,00	
139	M	TTM.234336	<i>ohřivač vody elektrický EO15P 15 l 45x30,2x30,2 cm 2 kW</i>	KS	1,000	0,00	
140	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 474,153	0,00	
141	K	7251000R02	Výpomocné práce pro zařizovací předměty - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začistění	%	1 377,713	0,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
142	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	5,000	0,00	
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0,00	
143	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1	m	167,000	0,00	
144	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 18/1	m	9,000	0,00	
145	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 22/1	m	54,000	0,00	
146	K	73322310R01	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 28/1	m	36,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	266,000	0,00	
148	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	122,000	0,00	
149	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	9,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
150	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	90,000	0,00	
151	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 917,350	0,00	
152	K	73100100R01	Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začistění)	%	2 150,000	0,00	
D	734		Ústřední vytápění - armatury			0,00	
153	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	0,00	
154	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	2,000	0,00	
155	K	734292723	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	9,000	0,00	
156	K	734211127	Ventily odvětrávací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000	0,00	
157	M	73422914R04	Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro VK IVAR.KIT AVK DS 346/1	kus	9,000	0,00	
158	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	159,640	0,00	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00	
159	K	735152456.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/900 mm výkon 1005 W	ks	1,000	0,00	
160	K	735152557.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	ks	3,000	0,00	
161	K	735152561.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	ks	4,000	0,00	
162	K	735152562.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1800 mm výkon 2614 W	ks	1,000	0,00	
163	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	733,870	0,00	
164	K	73100100R01	Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začistění)	%	886,090	0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
165	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	8,000	0,00	
166	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	8,000	0,00	
D	751		Vzduchotechnika			0,00	
167	K	751711816	Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 14 do 20 kW (přes 140 do 200 m3)	kus	6,000	0,00	
168	K	751711116	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 14 do 20 kW (přes 140 do 200 m3)	kus	6,000	0,00	
169	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	312,000	0,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby			0,00	
170	K	763181423	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,75 do 4,25 m	kus	1,000	0,00	
171	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	29,700	0,00	
172	K	763164541	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	3,200	0,00	
173	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,100	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	17,100	0,00	
175	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	17,100	0,00	
176	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	203,000	0,00	
177	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	203,000	0,00	
178	M	59030596	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	213,150	0,00	
179	K	763171413	Montáž klapky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	0,00	
180	M	59030166	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12, 5mm 600x600mm	kus	1,000	0,00	
181	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 449,000	0,00	
D 771 Podlahy z dlaždic - WC							0,00
182	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	17,100	0,00	
183	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	17,100	0,00	
184	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	17,100	0,00	
185	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	17,100	0,00	
186	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	17,100	0,00	
187	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,100	0,00	
188	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - dle stávající dlažby	m2	18,810	0,00	
189	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	34,700	0,00	
D 781 Dokončovací práce - obklady - WC							0,00
190	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	46,000	0,00	
191	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	46,000	0,00	
192	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	48,300	0,00	
193	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	9,000	0,00	
194	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	0,00	
195	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	2,000	0,00	
196	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	24,000	0,00	
197	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	668,000	0,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry - zárubně WC							0,00
198	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným - 0,696 * 3 ks = 2,088	m2	2,088	0,00	
199	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,088	0,00	
200	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,088	0,00	
201	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,088	0,00	
D 784 Dokončovací práce - malby							0,00
202	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	690,900	0,00	
	VV		50,8 "2P33		50,800		
	VV		49,5 "2P32		49,500		
	VV		56,7 "2P27		56,700		
	VV		83,7 "2P26		83,700		
	VV		74,9 "2P25		74,900		
	VV		72,2 "2P24		72,200		
	VV		72,5 "2P23		72,500		
	VV		64,7 "2P22		64,700		
	VV		74,9 "2P21		74,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			91 "chodba		91,000		
			Součet		690,900		
203	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	690,900	0,00	
			50,8 "2P33		50,800		
			49,5 "2P32		49,500		
			56,7 "2P27		56,700		
			83,7 "2P26		83,700		
			74,9 "2P25		74,900		
			72,2 "2P24		72,200		
			72,5 "2P23		72,500		
			64,7 "2P22		64,700		
			74,9 "2P21		74,900		
			91 "chodba		91,000		
			Součet		690,900		
204	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	690,900	0,00	
			50,8 "2P33		50,800		
			49,5 "2P32		49,500		
			56,7 "2P27		56,700		
			83,7 "2P26		83,700		
			74,9 "2P25		74,900		
			72,2 "2P24		72,200		
			72,5 "2P23		72,500		
			64,7 "2P22		64,700		
			74,9 "2P21		74,900		
			91 "chodba		91,000		
			Součet		690,900		
205	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	52,000	0,00	
206	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	54,600	0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
207	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	22,000	0,00	
D	21M		Elektromontáže			0,00	
208	K	210020001R	Montáž + dodávka věšáků kabelových - háků	kus	56,000	0,00	
209	K	210020002R	Montáž + dodávka věšáků kabelových - háků	kus	7,000	0,00	
D	430		Elektroinstalace - silnoprúd			0,00	
210	K	43002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	13,000	0,00	
211	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	kompl	0,400	0,00	
212	K	65002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kompl	0,400	0,00	
213	K	090001000	Ostatní náklady	kompl	0,400	0,00	
214	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kompl	0,400	0,00	
215	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	82,000	0,00	
216	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	82,000	0,00	
217	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	13,000	0,00	
218	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	13,000	0,00	
219	K	741110502	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm	m	72,000	0,00	
220	M	34571215	kanál elektroinstalační hranatý PVC 120x55mm	m	72,000	0,00	
221	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	65,000	0,00	
222	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	65,000	0,00	
223	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	23,000	0,00	
224	M	34111102	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (PRAFlaSafe) 1x10mm2	m	23,000	0,00	
225	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	13,000	0,00	
226	M	34111101	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (PRAFlaSafe) 1x6mm2	m	13,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	8,000	0,00	
228	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm ²	m	8,000	0,00	
229	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	19,000	0,00	
230	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm ²	m	19,000	0,00	
231	K	741122136	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm ² zatažený v trubkách (např. PRAFlasafe)	m	22,000	0,00	
232	M	34111631	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (PRAFlasafe) 3x35+25mm ²	m	24,000	0,00	
233	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	215,000	0,00	
234	M	34111116	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (PRAFlasafe) 2x1,5mm ²	m	215,000	0,00	
235	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	550,000	0,00	
236	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV ((PRAFlaSafe)) 3x2,5mm ²	m	550,000	0,00	
237	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	591,000	0,00	
238	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (PRAFlaSafe) 3x1,5mm ²	m	591,000	0,00	
239	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	97,000	0,00	
240	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (PRAFlaSafe) 5x4mm ²	m	97,000	0,00	
241	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	55,000	0,00	
242	M	34111295	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (PRAFlaSafe) 5x1,5mm ²	m	55,000	0,00	
243	K	741122644	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (PRAFlasafe) počtu a průřezu žil 4x16 mm ²	m	16,500	0,00	
244	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (PRAFlasafe) 5x16mm ²	m	16,000	0,00	
245	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	185,000	0,00	
246	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm ²	kus	14,000	0,00	
247	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	100,000	0,00	
248	M	1188352R	SVORKA bezšroubová 273-104 3X2,5 TM.SEDA	kus	86,000	0,00	
249	M	1188356R	SVORKA bezšroubová 273-108 8X1,5 SV.SEDA	kus	100,000	0,00	
250	M	1188355R	SVORKA bezšroubová 273-101 5X1,5 SV.SEDA	kus	83,000	0,00	
251	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	32,000	0,00	
252	M	34535008	ovládač zapínací, řazení 1/0	kus	4,000	0,00	
253	M	34535000	spínač jednopólový, řazení 1	kus	15,000	0,00	
254	M	34535002	přepínač sériový, řazení 5	kus	1,000	0,00	
255	M	34535003	přepínač střídavý, řazení 6	kus	12,000	0,00	
256	M	000900002	nástěnné PIR čidlo	ks	3,000	0,00	
257	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	60,000	0,00	
258	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	60,000	0,00	
259	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	18,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	4,000	0,00	
261	M	1000088648	<i>Svítilno NO, 3h, 4,5W</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>0,00</i>	
262	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	63,000	0,00	
263	M	1642219	<i>LED svítidlo A, 27W, 2700lm, kruhové</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>0,00</i>	
264	M	1513192	<i>LED svítidlo E, 35W, 6500lm, 5 let záruka, mikropyramidová optika, životnost 50 000hodin, L90B10, UGR>19</i>	<i>kus</i>	<i>39,000</i>	<i>0,00</i>	
265	M	1663022	<i>LED svítidlo G, 42W, 6500lm, 5 let záruka, životnost 50 000hodin, L90B10,</i>	<i>kus</i>	<i>19,000</i>	<i>0,00</i>	
266	K	R0000001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	36,000	0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
267	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	45,000	0,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud			0,00	
268	K	003R	Montáž mikrotrubičky pro optický kabel	m	16,000	0,00	
269	M	1524803	<i>Mikrotrubička HDPE 10/5,5</i>	<i>m</i>	<i>16,000</i>	<i>0,00</i>	
270	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	41,000	0,00	
271	M	34571093	<i>trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m</i>	<i>m</i>	<i>41,000</i>	<i>0,00</i>	
272	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	2 695,000	0,00	
273	M	34121268	<i>kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kat. 6</i>	<i>m</i>	<i>2 695,000</i>	<i>0,00</i>	
274	K	742121001R	Montáž optických kabelů	m	16,000	0,00	
275	M	1207543	<i>Optický kabel 9/125 um, 8 vláken</i>	<i>m</i>	<i>16,000</i>	<i>0,00</i>	
276	K	742330011.1	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server, NVR bez nastavení	kus	1,000	0,00	
277	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	28,000	0,00	
278	M	1720607	<i>Zásuvka 2xRJ45 kat. 6, bílá</i>	<i>kus</i>	<i>28,000</i>	<i>0,00</i>	
279	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	28,000	0,00	
280	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	28,000	0,00	
281	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	2,000	0,00	
282	K	742330801R	Demontáž stávající strukturované kabeláže	hod	13,000	0,00	
D	D58		RK1			0,00	
283	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm2	kus	2,000	0,00	
284	M	1000156833	<i>Hřebenová přípojnice 1P, 16mm2/12mod. k propojení 4</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	
285	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
286	M	1000117400.1	<i>Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	
287	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně	kus	3,000	0,00	
288	M	1183632	<i>jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>0,00</i>	
289	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
290	M	1180615	<i>Hlavní vypínač 1pólový 25A</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	
291	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus	2,000	0,00	
292	M	1187843	<i>Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	
293	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
D	D59		RK2			0,00	
294	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm2	kus	2,000	0,00	
295	M	1000156833	<i>Hřebenová přípojnice 1P, 16mm2/12mod. k propojení 4</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	
296	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
297	M	1000117400.1	<i>Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	
298	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně	kus	3,000	0,00	
299	M	1183632	<i>jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>0,00</i>	
300	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
302	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	
303	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
304	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
D	D60		RK3			0,00	
305	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000	0,00	
306	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,00	
307	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
308	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000	0,00	
309	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	0,00	
310	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	0,00	
311	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
312	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
313	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	
314	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
315	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
D	D61		RK4			0,00	
316	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000	0,00	
317	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,00	
318	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
319	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000	0,00	
320	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	0,00	
321	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	0,00	
322	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
323	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
324	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	
325	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
326	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
D	D62		RK5			0,00	
327	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000	0,00	
328	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,00	
329	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
330	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000	0,00	
331	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	0,00	
332	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	0,00	
333	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
334	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
335	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	
336	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
337	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
D	D63		RK6			0,00	
338	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000	0,00	
339	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,00	
340	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
341	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000	0,00	
342	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
343	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	0,00	
344	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
345	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
346	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	
347	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
348	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
D D64			RK7			0,00	
349	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000	0,00	
350	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,00	
351	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
352	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000	0,00	
353	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	0,00	
354	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	0,00	
355	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
356	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
357	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	
358	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
359	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
D D65			RK8			0,00	
360	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
361	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000	0,00	
362	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,00	
363	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
364	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000	0,00	
365	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	0,00	
366	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	0,00	
367	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
368	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
369	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	
370	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
D D66			RK9			0,00	
371	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
372	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000	0,00	
373	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,00	
374	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
375	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000	0,00	
376	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	0,00	
377	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	0,00	
378	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
379	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
380	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	0,00	
381	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
D D67			RK10			0,00	
382	K	03R	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	
383	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm ²	kus	2,000	0,00	
384	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
385	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	
386	M	1000117400.1	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 12 mod., 5	kus	1,000	0,00	
387	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	3,000	0,00	
388	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	0,00	
389	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	0,00	
390	M	1180615	Hlavní vypínač 1pólový 25A	kus	1,000	0,00	
391	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	0,00	
392	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0, 03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	2,000	0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00	
393	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
394	K	49002000	Ostatní inženýrská činnost	kus	0,400	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3NP 2.etapa, VCP 3.NP 1.etapa, VCP fasáda Západ 17.6.2024

Objekt:

VCP - Vícepráce 3.NP 1.etapa

KSO:

Místo:

24.06.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

25429949

CZ25429949

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		434 591,58
---------------------	--	-------------------

	Základ daně	Výše daně
DPH základní		0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	434 591,58
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3NP 2.etapa, VCP 3.NP 1.etapa, VCP fasáda Západ 17.6.2024

Objekt:

VCP - Vícepráce 3.NP 1.etapa

Místo:

24.06.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
D13 - Bourání a demontáže konstrukcí	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
999 - Fasáda Západ	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

3NP 2.etapa, VCP 3.NP 1.etapa, VCP fasáda Západ 17.6.2024

Objekt:

VCP - Vícepráce 3.NP 1.etapa

Místo:

24.06.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
1	K	340271025.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi YTONG tl 100 mm	m2	6,500	0,00	
2	K	340271041.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi YTONG tl 150 mm	m2	10,650	0,00	
	vv		10,65		10,650		
	vv		Součet		10,650		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
3	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	ks	10,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	ks	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D	997		Přesun sutě			0,00	
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,993	0,00	
D	998		Přesun hmot			0,00	
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,500	0,00	
D	D13		Bourání a demontáže konstrukcí			0,00	
7	K	776201811.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	165,200	0,00	
8	K	74192581R01	Demontáž akumulčních kamen elektrických	kus	6,000	0,00	
	vv		6		6,000		
	vv		rovná se navýšení				
	vv		Součet		6,000		
9	K	R01	Přesun trezorů - doplatek	kpl	1,000	0,00	
D	766		Konstrukce truhlářské			0,00	
10	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	0,00	
	vv		2		2,000		
	vv		plastová větrací mřížka WC mezi kójemi				
	vv		Součet		2,000		
11	M	56245605.R	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 600x300mm	kus	2,000	0,00	
12	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	99,100	0,00	
13	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	112,300	0,00	
14	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	129,000	0,00	
	vv		22" hodin demontáž PVC chodba		22,000		
	vv		12 "vrtání děr		12,000		
	vv		21 " fezání asfaltu a rozebrání zámkové dlažby		21,000		
	vv		48 "navýšení proti předpokladu		48,000		
	vv		26 "úklid chodba		26,000		
	vv		Součet		129,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00	
15	K	725214155.R	Nábytek umyvadla WC	soubor	2,000	0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00	
16	K	741122136	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2 zatažený v trubkách (např. PRAFlasafe)	m	-40,000	0,00	
17	M	34111631	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (PRAFlasafe) 3x35+25mm2	m	-145,000	0,00	
18	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	199,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		61 "3.NP		61,000		
	vv		67 "4.NP		67,000		
	vv		71 "5.NP		71,000		
	vv		Součet		199,000		
19	M	2000000271	Kabel silový 1-CYKY-J 4x25 RMV měděný	m	208,950	0,00	
	vv		199*1,05		208,950		
	vv		Součet		208,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	16,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	34571012R	lišta elektroinstalační vkládací 120x40mm	m	16,000	0,00	
22	M	34571012R2	lišta elektroinstalační vkládací 120x80mm	m	4,000	0,00	
23	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	40,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	1000287764	ARKYS ARK-215010 Nosník NZM 100 "GZ" - pro žlab 50/50; 100/50; 100/1	kus	21,000	0,00	
25	M	1000287693	ARKYS ARK-211120 Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" - vzdálenost podpěr c	m	40,000	0,00	
26	K	RozvR	Rozvaděč prozatímní RP2 včetně lišt	ks	1,000	0,00	
27	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	36,000	0,00	
D 761			Konstrukce prosvětlovací			0,00	
28	K	761661901.R	Vyčištění, betonáž, nátěr anglický dvorek	kus	1,000	0,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby			0,00	
29	K	763172391.R	Revizní dvířka topení WC strop	kus	1,000	0,00	
D 764			Konstrukce klempířské			0,00	
30	K	764206105.R	Montáž oplechování rovných parapetů - zadní vchod	ks	2,000	0,00	
D 776			Podlahy povlakové			0,00	
31	K	776121112R	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah - EPOXID - CHODBA	m2	43,700	0,00	
32	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm - CHODBA	m2	43,700	0,00	
D 999			Fasáda Západ			0,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
33	K	622131121.1	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	48,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	8,280	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		55,2*0,15*špalety		8,280		
	vv		Součet		8,280		
35	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	8,280	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		8,28 "špalet		8,280		
	vv		Součet		8,280		
36	K	622135011.1	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	24,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	8,280	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		8,28 " špalety		8,280		
	vv		Součet		8,280		
38	K	622142001.1	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	24,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	24,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	8,280	0,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	24,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D 713			Izolace tepelné			0,00	
42	K	713131141R	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m	66,000	0,00	
43	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	13,200	0,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
44	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - značení při asfaltování	kpl	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4763928

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 491c83e1-4bbd-4a25-93ac-031877f332e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2024 15:44:06



07e22f02-380a-45a0-8838-fb2a6ef0af35