

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PFB23008 Obnova S-centra Hodonín, p.o.**

Zadavatel	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veverí	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-----------	---	--

Zhotovitel:	VW WACHAL a. s. Tylova 220/17 767 01 Kroměříž	IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225
-------------	--	--

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			66 920 054,30
PSV			126 815 444,00
MON			116 730 722,00
Vedlejší náklady			1 275 000,00
Ostatní náklady			14 613 900,00
Celkem			326 355 120,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	272 832 520,63 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	0 %	53 522 599,67 CZK
Základní DPH	0 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	326 355 120,30 CZK
----------------------------	---------------------------

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	15 888 900,00	0,00	15 888 900,00	5
VON.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	15 888 900,00	0,00	15 888 900,00	5
	Stavební objekt			0,00		
SO.01	S-centrum Hodonín	272 832 520,63	808 149,55	0,00	273 640 670,18	84
SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční	129 584 374,89	0,00	0,00	129 584 374,89	40
SO.01.02	Rozpočet/VV - Bourací práce	9 344 691,96	808 149,55	0,00	10 152 841,51	3
SO.01.03	Rozpočet/VV - Zařízení a rozvody TZB	133 903 453,78	0,00	0,00	133 903 453,78	41
SO.02	Trafostanice a garáže	0,00	773 709,54	0,00	773 709,54	0
SO.02.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	773 709,54	0,00	773 709,54	0
	Inženýrský objekt			0,00		
IO.01	Chodníky a komunikace	0,00	5 172 963,64	0,00	5 172 963,64	2
IO.01.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	5 172 963,64	0,00	5 172 963,64	2
IO.02	Sadové úpravy	0,00	11 765 897,67	0,00	11 765 897,67	4
IO.02.01	Rozpočet/VV - Sadové úpravy	0,00	11 765 897,67	0,00	11 765 897,67	4
IO.04	Areálová kanalizace a vodovod	0,00	3 325 053,54	0,00	3 325 053,54	1
IO.04.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	3 325 053,54	0,00	3 325 053,54	1
IO.05	Areálové rozvody NN	0,00	2 419 047,90	0,00	2 419 047,90	1
IO.05.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	2 419 047,90	0,00	2 419 047,90	1
IO.06	Areálové osvětlení	0,00	1 046 287,80	0,00	1 046 287,80	0
IO.06.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	1 046 287,80	0,00	1 046 287,80	0
	Provozní soubor			0,00		
PS.01	Gastro	0,00	7 285 614,03	0,00	7 285 614,03	2
PS.01.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	7 285 614,03	0,00	7 285 614,03	2
PS.02	Diesel	0,00	1 052 910,00	0,00	1 052 910,00	0
PS.02.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	1 052 910,00	0,00	1 052 910,00	0
PS.03	FVE	0,00	3 984 066,00	0,00	3 984 066,00	1
PS.03.01	Rozpočet/VV - DPS	0,00	3 984 066,00	0,00	3 984 066,00	1
Celkem za stavbu		272 832 520,63	53 522 599,67	0,00	326 355 120,30	100

Popis stavby: PFB23008 - Obnova S-centra Hodonín, p.o.

Pro výkaz výměr platí:

Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejbližší podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.

Ostatní ujednání:

01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky. Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.

02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.

03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresovou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.

07 Jednotkové ceny položek nejsou nijak závazné a musí být prověřeny u konkrétních dodavatelů daných prvků a systémů. Zhotovitel rozpočtu negarantuje jistotu dostupnosti materiálů a prací za uvedenou JC z rozpočtu. Dodavatel doplní vlastní ceny dle svých možností.

Popis objektu: IO.01 - Chodníky a komunikace

Popis rozpočtu: IO.01.01 - Rozpočet/VV - DPS

Popis objektu: IO.02 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: IO.02.01 - Rozpočet/VV - Sadové úpravy

Popis objektu: IO.04 - Areálová kanalizace a vodovod

Popis rozpočtu: IO.04.01 - Rozpočet/VV - DPS

Popis objektu: IO.05 - Areálové rozvody NN

Popis rozpočtu: IO.05.01 - Rozpočet/VV - DPS

Popis objektu: IO.06 - Areálové osvětlení

Popis rozpočtu: IO.06.01 - Rozpočet/VV - DPS

Popis objektu: PS.01 - Gastro

Popis rozpočtu: PS.01.01 - Rozpočet/VV - DPS

Popis objektu: PS.02 - Diesel

Popis rozpočtu: PS.02.01 - Rozpočet/VV - DPS

Popis objektu: PS.03 - FVE

Popis rozpočtu: PS.03.01 - Rozpočet/VV - DPS

Popis objektu: SO.01 - S-centrum Hodonín

Popis rozpočtu: SO.01.01 - Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

Popis rozpočtu: SO.01.02 - Rozpočet/VV - Bourací práce

Popis rozpočtu: SO.01.03 - Rozpočet/VV - Zařízení a rozvody TZB

Popis objektu: SO.02 - Trafostanice a garáže

Popis rozpočtu: SO.02.01 - Rozpočet/VV - DPS

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON.01 - Rozpočet/VV - DPS

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Úvodní poznámky a pokyny zpracovatele	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			566 989,42	0,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			11 769 039,03	3,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 457,00	0,0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			237 778,11	0,1
22	Piloty	HSV			1 697 220,00	0,5
23	Štětové stěny	HSV			700 650,02	0,2
27	Základy	HSV			512 349,15	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 211 731,39	1,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			9 362 540,25	2,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			653 049,34	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 895 017,50	0,6
5	Komunikace	HSV			5 179 357,87	1,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 818 242,63	1,5
61-S	Úpravy povrchů vnitřní - sanace	HSV			439 334,39	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 653 189,57	2,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 426 269,23	0,4
8	Trubní vedení	HSV			3 349 365,69	1,0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			46 276,20	0,0

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 227 573,77	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			533 805,11	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 085 654,93	1,9
97	Provizorní podchycování konstrukcí	HSV			141 300,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 268 842,61	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			3 243 664,72	1,0
712	Povlakové krytiny	PSV			2 108 343,43	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			2 458 124,91	0,8
720	Zdravotechnická instalace	PSV			17 702 630,74	5,4
723	Vnitřní plynovod	PSV			377 417,66	0,1
730	Ústřední vytápění	PSV			10 243 779,43	3,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			898 878,39	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 545 771,95	0,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			10 860,76	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			37 577,15	0,0
766.D	Soupis veškerých dveří	PSV			14 343 871,27	4,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 409 812,78	3,8
767.2	Konstrukce zámečnické - dveře	PSV			191 245,91	0,1
768	Otvorové prvky Euro	PSV			218 421,17	0,1
770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			29 336 979,15	9,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 728 637,78	0,8

776	Podlahy povlakové	PSV			5 110 445,80	1,6
781	Obklady keramické	PSV			3 735 325,09	1,1
783	Nátěry	PSV			244 866,26	0,1
784	Malby	PSV			1 125 887,93	0,3
785	Tapety	PSV			707 236,15	0,2
786	Zastiňující technika	PSV			872,10	0,0
787	Zasklívání	PSV			1 257,55	0,0
790	Interierové vybavení zabudované	PSV			24 750,00	0,0
796	Vnitřní zařízení a vybavení interiéru	PSV			12 140 809,20	3,7
799	Ostatní	PSV			5 867 976,72	1,8
M21	Elektromontáže	MON			35 263 332,42	10,8
M21.2	Fotovoltaická zařízení a rozvody	MON			3 984 066,00	1,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			16 858 717,01	5,2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			19 591 897,72	6,0
M28	Montáž chlazení	MON			7 092 500,40	2,2
M32	Montáž elektropohonu a dieselagregátu	MON			1 052 910,00	0,3
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			6 345 900,00	1,9
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			12 972 807,00	4,0
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			1 945 429,20	0,6
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			4 337 548,22	1,3
M68	Technologie stravování, gastro	MON			7 285 614,03	2,2

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 142 021,09	1,0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 275 000,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			14 613 900,00	4,5
Cena celkem					326 355 120,30	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.01	Rozpočet/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 00		Úvodní poznámky a pokyny zpracovatele				0,00	
1	00.99	Práce a dodávky spadající svým charakterem do VON jsou upřesněny a blíže specifikovány v projektu ZOV	kompl	0,00000		0,00	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 275 000,00	
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	180 000,00	180 000,00	RTS 23/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	900 000,00	900 000,00	RTS 23/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	RTS 23/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	RTS 23/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					
Díl: ON		Ostatní náklady				14 613 900,00	
6	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavby	kompl	1,00000	183 400,00	183 400,00	Vlastní
7	00.03	Dočasné oplocení, tabule, ochranné zábradlí brány, branky apod.	kpl	1,00000	365 000,00	365 000,00	Vlastní
8	00.07	Údržba soukromých a veřejných cest	kpl	1,00000	121 500,00	121 500,00	Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.01	Rozpočet/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
9	00.08	Ochrana prací před nepříznivým počasím	kpl	1,00000	196 300,00	196 300,00	Vlastní
10	00.09	Ochrana dokončených prací, provizorní cesty a zpevněné plochy, přejezdy atd.	kpl	1,00000	185 000,00	185 000,00	Vlastní
11	00.10	Protipožární opatření na stavbě	kpl	1,00000	115 000,00	115 000,00	Vlastní
12	00.14	Odvoz odpadků, úklid během prací	kpl	1,00000	162 000,00	162 000,00	Vlastní
13	00.16	Poplatky na Dopravně inženýrské opatření a DIR	kpl	1,00000	33 500,00	33 500,00	Vlastní
14	00.02	Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby	kpl	1,00000	85 400,00	85 400,00	Vlastní
15	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architekty	kpl	1,00000	41 500,00	41 500,00	Vlastní
16	00.11	Ostraha stavby	kpl	1,00000	67 800,00	67 800,00	Vlastní
17	00.12	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00	Vlastní
18	00.13	Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu	kpl	1,00000	630 000,00	630 000,00	Vlastní
19	00.14	Náklady na CDE prostředí po dobu 24 měsíců, včetně el. stavebního deníku	kpl	1,00000	800 000,00	800 000,00	Vlastní
20	00.15	Náklady spojené s povinnou publicitou projektu (IROP) - dočasný billboard 5100/2400 mm	kus	1,00000	48 900,00	48 900,00	Vlastní

minimální rozměr 2100/2200 mm vč. grafického návrhu a montáže :

1

1,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.01	Rozpočet/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
21	00.16	Stálá pamětní deska z odolného a trvalého materiálu vč. montáže a grafického návrhu dle investora : 1	kus	1,00000	52 300,00	52 300,00	Vlastní
22	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 23/ II
23	005290010R	Vyjádření TIČR	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 23/ II
24	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	39 400,00	39 400,00	RTS 23/ II
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	38 500,00	38 500,00	RTS 23/ II
26	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	71 900,00	71 900,00	RTS 23/ II
27	005211100R	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 23/ II
28	005211110R	Fotodokumentace o postupu prací	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 23/ II
29	005211120R	Inženýrská činnost	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	RTS 23/ II
30	005211130R	Dílečná dokumentace, kladečské plány, odsouhlasení - dodávka GDS	Soubor	1,00000	280 000,00	280 000,00	RTS 23/ II
31	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	550 000,00	550 000,00	RTS 23/ II
32	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	85 600,00	85 600,00	RTS 23/ II
33	005281110R	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	Soubor	1,00000	75 900,00	75 900,00	RTS 23/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.01	Rozpočet/VV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
34	00.17	Finanční rezerva na úhradu případných víceprací - 10 mil. Kč bez DPH	kus	1,00000	10 000 000,00	10 000 000,00	Vlastní

Celkem						15 888 900,00
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 1		Zemní práce				512 578,62	
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	939,10164	111,20	104 428,10	800-1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, pod úrovní podkladního betonu v ulehých násypech : nové výtahy : D12,b*0,75 20,94750 odpočet základu schodiště a odříznuté piloty : -3,14*0,35*0,3*0,80 -0,26376 -3,23*0,60*0,45 -0,87210 Mezisoučet 19,81164 výkres výkopy (D.1.170) : řez 1 : 17,29 17,29000 řez 2 : 196,35 196,35000 řez 3 : 77,35 77,35000 řez 4 : 62,30 62,30000 řez 6 : 83,40 83,40000 řez 7 : 76,8 76,80000 řez 8 : 339,9 339,90000 řez 9 : 65,9 65,90000 Mezisoučet 919,29000							
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	469,55082	23,04	10 818,45	800-1

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 939,10164*0,5

469,55082

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. OV/11 : 0,50*0,50*0,90*4 3,14*0,20*0,20*0,90 OV/18 : 0,80*0,30*0,50 OV/22 : 0,40*0,40*1,00*8 OV/23 : 0,40*0,40*1,00*6 sloupy přístřešku v m.č. 001 : 0,60*2*0,25	m3	3,67304	468,00	1 718,98	800-1
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,67304*0,5	m3	1,83652	166,00	304,86	800-1
5	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základové patky pro FV přístřešky - po sejmutí ornice : 0,80*0,80*0,90*12 výkres výkopy (D.1.170) :	m3	55,61200	393,60	21 888,88	800-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		řez 5 : 48,70		48,70000			
6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,61200*0,5	m3	27,80600	71,28	1 982,01	800-1
				27,80600			
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výkres výkopy (D.1.170) : jámy dle metodiky : Začátek provozního součtu řez 2 : 196,35 řez 3 : 77,35 řez 4 : 62,30 řez 6 : 83,40 řez 8 : 339,9 řez 9 : 65,9 Konec provozního součtu 825,20*0,16	m3	132,03200	199,60	26 353,59	800-1
				132,03200			
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vytěžená zemina : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 939,10164 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,67304 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,61200	m3	1 897,97668	87,60	166 262,76	800-1
				939,10164			
				3,67304			
				55,61200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		zemina pro zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 899,59000		899,59000			
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	899,59000	64,40	57 933,60	800-1
		zemina pro zpětné zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 899,59000		899,59000			
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	998,38668	15,12	15 095,61	800-1
		vytěžená zemina : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 939,10164 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,67304 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,61200		939,10164 3,67304 55,61200			
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	899,59000	117,60	105 791,78	800-1
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu vytěžená zemina : výkres výkopy (D.1.170) : řez 1 : 17,29 řez 2 : 196,35 řez 3 : 77,35 řez 4 : 62,30 řez 5 : 48,70 řez 6 : 83,40 řez 7 : 76,8		17,29000 196,35000 77,35000 62,30000 48,70000 83,40000 76,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		řez 8 : 339,9		339,90000			
		řez 9 : 65,9		65,90000			
		Mezisoučet		967,99000			
		těleso drenáže (projekt neuvádí rozměry - předpoklad) : -0,60*0,60*190,0		-68,40000			
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					
							3 141,36
12	433121121R00	Osazování železobetonových schodnic a podestových nosníků schodnic	kus	2,00000	593,10	1 186,20	801-1
		OV/10 : 2		2,00000			
13	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	12,00000	162,93	1 955,16	AP-HSV
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláň v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.					
		pro osazení schodišťových ramen :					
		OV/10 : 6,0*2		12,00000			
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry					
							237 778,11
14	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	11,40000	3 321,00	37 859,40	800-2
		Včetně vyčištění dna rýh.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 190,00000*0,06		11,40000			
15	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	68,40000	1 440,00	98 496,00	800-2
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,					
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 190,00000*0,36		68,40000			
16	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	190,00000	162,45	30 865,50	827-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, viz OV/36 : 190,0		190,00000			
17	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 190,00000*2	m2	380,00000	39,78	15 116,40	800-2
				380,00000			
18	OV/36a	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,00 m, dno PP KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.	kus	6,00000	2 700,00	16 200,00	
19	OV/36b	Šachta, D 315 mm, dl. šach. roury 4,4 m, dno PP KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.	kus	7,00000	3 600,00	25 200,00	
20	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 380,00000*1,05	m2	399,00000	35,19	14 040,81	SPCM
				399,00000			
Díl: 22		Piloty				1 697 220,00	
21	229940030RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 115 mm z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojítm obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva. Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. pr.156mm, zhlaví P20-250x250mm, únosnost 120kN ceníková položka volena jako vzorová nejbližší !!! Cenu dodavatel přizpůsobí konkrétní specifikaci mikropiloty a požadavkům dle PD s ohledem na přístupnost míst provádění : ocenit jako kompletní provedení vč. veškerých souvisejících prací (přípravných i dodatečných) :	m	420,00000	4 041,00	1 697 220,00	AP-HSV

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		viz výkres D.1.2.05 : MK1 : 7,5*36		270,00000			
		viz výkres D.1.2.06 : MK1 : 7,5*7		52,50000			
		viz výkres D.1.2.10 : MK1 : 7,5*4		30,00000			
		viz výkres D.1.2.25 : MK1 : 7,5*9		67,50000			
Díl: 23		Štětové stěny					
22	228941132R00	Vytažení ocelových jehel, pilot nebo zápor svislých, přes 70 kg/m, na délku od 0 do 5 m	m	250,00000	765,00	191 250,00	800-2
		s případně nutnou úpravou pro vytahování, OV/48 : 5,0*50		250,00000			
23	231943111R00	Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, nastražení, délka od 0 do 10 m	m2	180,00000	945,00	170 100,00	800-2
		OV/48 : 20,0*9,00		180,00000			
24	231943212R00	Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 8 m	m2	100,00000	945,00	94 500,00	800-2
		5,0*20,0		100,00000			
25	234952919R00	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	58,00000	1 613,79	93 599,82	
26	13442220R	štětovnice	t	58,00000	2 606,90	151 200,20	SPCM
		stěna projektována jen jako dočasná - obratovost nutno zohlednit v j.c. !!! : OV/48 : 58,0		58,00000			
Díl: 27		Základy					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
27	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	3,99845	3 235,50	12 936,98	801-1
		prostý					
		C12/15 XO					
		v.č. D.1.2.05 :					
		0,1*(7,9+0,2*2)*(3,45+0,2*2)		3,19550			
		v.č. D.1.2.06 :					
		0,1*(2,25+0,2*2)*(2,63+0,2*2)		0,80295			
28	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	1,99500	4 023,00	8 025,89	801-1
		bez dodávky a uložení výztuže					
		XC2, XA1					
		v.č. D.1.2.25 :					
		0,2*(3,27*1,5+0,5*0,12)		0,99300			
		0,2*(3,3*1,5+0,5*0,12)		1,00200			
29	273323611R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3,	m3	11,61038	4 041,00	46 917,55	801-1
		odolnost proti korozi způsobené chloridy					
		bez dodávky a uložení výztuže					
		XC4, XA1					
		v.č. D.1.2.05 :					
		0,35*7,9*3,45		9,53925			
		v.č. D.1.2.06 :					
		0,35*2,25*2,63		2,07113			
30	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,15800	28 800,00	90 950,40	801-1
		včetně distančních prvků					
		v.č. D.1.2.05 :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		vč. stěn dojezdů : 2,368		2,36800			
		v.č. D.1.2.06 :					
		vč. stěn dojezdů : 0,706		0,70600			
		v.č. D.1.2.25 :					
		0,042*2		0,08400			
31	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,28440	28 800,00	8 190,72	801-1
		včetně distančních prvků					
		v.č. D.1.2.25 :					
		0,1422*2		0,28440			
32	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	9,27200	3 523,50	32 669,89	801-1
		základové patky pro FV přístřešky :					
		0,80*0,80*0,90*12		6,91200			
		základ pro OV/18 :					
		0,80*0,30*0,50		0,12000			
		OV/22 :					
		0,40*0,40*1,00*8		1,28000			
		OV/23 :					
		0,40*0,40*1,00*6		0,96000			
33	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37	m3	0,72000	4 023,00	2 896,56	801-1
		bez dodávky a uložení výztuže					
		viz výkres D.1.2.10 :					
		1,2*0,5*0,5*2		0,60000			
		předpoklad 20% na odsyp podloží pod podlahou :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		0,6*0,2		0,12000			
34	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , včetně distančních prvků viz výkres D.1.2.10 : 0,083	t	0,08300	28 800,00	2 390,40	801-1
				0,08300			
35	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou jakékoliv tloušťky bez výkopu a zapažení jakýmkoliv cihlami pálenými min. P20, pata přízdívky základu viz detail D09 : Anglické dvorky - D09 : (27,4+4,1+7,5+4,1)*0,1*0,2 Suterén mimo anglické dvorky : (1,4+17,1+9,5+5,8+16,9)*0,15*0,2	m3	2,38300	6 628,50	15 795,72	801-4
				0,86200			
				1,52100			
36	279311111R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C -/7,5 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení hubený beton : v.č. D.1.2.05 : 1,2*0,8/2*(7,9*2+3,45*2+0,8/2*4) v.č. D.1.2.06 : 1,2*0,8/2*(2,25*2+2,63*2+0,8/2*4)	m3	17,11680	6 426,00	109 992,56	801-4
				11,66400			
				5,45280			
37	279323511R00	vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy XC4, XA1 v.č. D.1.2.05 :	m3	10,18260	4 095,00	41 697,75	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		0,3*1,3*(7,9*2+3,45*2-0,3*4) v.č. D.1.2.06 : 0,3*1,4*(2,63+2,25-0,3*2) výztuž započtena v položce výztuže základových desek :		8,38500 1,79760			
38	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění železobetonu : v.č. D.1.2.05 : 1,0*(7,9*2+3,45*2-0,3*8) v.č. D.1.2.06 : 1,1*(2,63+2,25*2-0,3*4) bednění hubeného betonu postupného podbetonování : v.č. D.1.2.05 : 1,2*(7,9+3,45*2) 0,45*7,9 v.č. D.1.2.06 : 1,2*(2,63+2,25*2) 0,45*2,63	m2	57,87750	1 044,90	60 476,20	801-1
				20,30000 6,52300 17,76000 3,55500 8,55600 1,18350			
39	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 57,87750	m2	57,87750	271,35	15 705,06	801-1
				57,87750			
40	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	15,46800	635,40	9 828,37	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, část nad deskou podlahy : v.č. D.1.2.05 : 2*0,3*(7,9*2+3,45*2-0,3*4) v.č. D.1.2.06 : 2*0,3*(2,63+2,25-0,3*2)					
				12,90000			
				2,56800			
41	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	15,46800	271,35	4 197,24	801-1
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 15,46800		15,46800			
42	346271111R00	Přízdívky izolační z cihel nepálených z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 65 mm	m2	1,92850	1 240,20	2 391,73	801-1
		se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10. nebo alternativní : v.č. D.1.2.06 : 0,95*2,03		1,92850			
43	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,44784	5 472,00	2 450,58	801-2
		se zřízením a odstraněním bednění OV/11 : (0,50*0,50*0,90-3,14*0,20*0,20*0,90)*4		0,44784			
44	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	5,31250	4 077,00	21 659,06	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. doplnění podlahy po úpravách kanalizace : D11,b*0,05		5,31250			
45	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, pata přízdívky základu viz detail D09 : Anglické dvorky - D09 : (27,4+4,1+7,5+4,1)*0,15*0,1 Suterén mimo anglické dvorky : (1,4+17,1+9,5+5,8+16,9)*0,1*0,1	m3	1,15350	4 405,50	5 081,74	801-4
				0,64650			
				0,50700			
46	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení pata dobetonávky : Anglické dvorky - D09 : (27,4+4,1+7,5+4,1)*0,1 Suterén mimo anglické dvorky : (1,4+17,1+9,5+5,8+16,9)*0,1	m2	9,38000	349,20	3 275,50	801-1
				4,31000			
				5,07000			
47	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,38000	m2	9,38000	108,90	1 021,48	801-1
				9,38000			
48	931981021R00	Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem, v.č. D.1.2.05 : 7,9*2+3,45*2 v.č. D.1.2.06 :	m	32,46000	276,30	8 968,70	801-5
				22,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		2,25*2+2,63*2		9,76000			

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					3 186 992,88	
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

49	310201111R00	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m3	1,98000	1 466,10	2 902,88	801-1
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------

příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 15 m

zaoblený roh stěny na chodbě :

2-5 NP :

0,3*0,3*2,75*2*4

1,98000

50	310271530R00	Zazdívká otvorů z pórabetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,88050	7 983,00	7 029,03	801-4
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

1PP :

0,5*1,25*0,3

0,18750

1NP :

105 :

0,35*2,1*0,3

0,22050

136 :

0,375*2,1*0,3*2

0,47250

51	310271537R00	Zazdívká otvorů z pórabetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	2,55360	7 915,50	20 213,02	801-4
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

3NP :

338 :

0,35*2,4*2*0,38

0,63840

339 :

0,35*2,4*2*0,38

0,63840

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		Mezisoučet		1,27680			
		4NP :					
		436 :					
		0,35*2,4*2*0,38		0,63840			
		439 :					
		0,35*2,4*2*0,38		0,63840			
		Mezisoučet		1,27680			
52	310271620R00	Zazdívká otvorů z pórabetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm	m3	0,31815	7 668,00	2 439,57	801-4
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení					
		1NP :					
		114 :					
		0,9*2,02*0,175		0,31815			
53	310271630R00	Zazdívká otvorů z pórabetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	27,35445	7 546,50	206 430,36	801-4
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení					
		1PP :					
		096/003 :					
		1,0*2,02*0,3		0,60600			
		045/099 :					
		1,95*2,1*0,3		1,22850			
		011/025 :					
		0,74*2,1*0,3		0,46620			
		007/008 :					
		0,9*3,3*0,3		0,89100			
		015 :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		0,8*2,1*0,3		0,50400			
		010 :					
		1,7*2,02*0,3		1,03020			
		099a :					
		1,0*2,1*0,3		0,63000			
		Mezisoučet		5,35590			
		1NP :					
		103/163 :					
		1,1*2,4*0,3		0,79200			
		169 :					
		1,1*2,1*0,3		0,69300			
		113 :					
		1,0*2,1*0,3		0,63000			
		106 :					
		0,9*2,1*0,3		0,56700			
		120/121 :					
		1,8*2,1*0,3*2		2,26800			
		120 :					
		1,2*2,15*0,3*2		1,54800			
		121 :					
		1,0*2,02*0,3		0,60600			
		141 :					
		0,45*2,85*0,38		0,48735			
		108 :					
		1,1*2,1*0,3		0,69300			
		Mezisoučet		8,28435			
		2NP :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		263 :					
		(1,95*2,1-1,0*2,02)*0,3				0,62250	
		238 :					
		1,0*2,15*0,3				0,64500	
		Mezisoučet				1,26750	
		3NP :					
		343 :					
		1,0*2,15*0,3				0,64500	
		366 :					
		(1,95*2,1-1,0*2,02)*0,3				0,62250	
		317 :					
		1,1*2,02*2*0,3				1,33320	
		316 :					
		1,1*2,02*2*0,3				1,33320	
		Mezisoučet				3,93390	
		4NP :					
		441 :					
		1,0*2,15*0,3				0,64500	
		466 :					
		(1,95*2,1-1,0*2,02)*0,3				0,62250	
		417 :					
		1,1*2,02*2*0,3				1,33320	
		415 :					
		1,1*2,02*2*0,3				1,33320	
		Mezisoučet				3,93390	
		5NP :					
		541 :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		1,0*2,15*0,3		0,64500			
		569 :					
		(1,95*2,1-1,0*2,02)*0,3		0,62250			
		517 :					
		1,1*2,02*2*0,3		1,33320			
		515 :					
		1,1*2,02*2*0,3		1,33320			
		558 :					
		1,0*2,15*0,3		0,64500			
54	310271637R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm	m3	2,28790	7 479,00	17 111,20	801-4
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení					
		5NP :					
		539 :					
		0,568*2,65*2*0,38		1,14395			
		538 :					
		0,568*2,65*2*0,38		1,14395			
55	311271175RT5	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,654$ W/m2.K	m2	6,92700	1 324,54	9 175,09	801-1
		1PP :					
		098 :					
		2,65*3,3		8,74500			
		-0,9*2,02		-1,81800			
56	311271176RT6	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m2.K	m2	198,20175	1 550,94	307 399,02	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		1PP :					
		V6 :					
		(2,53+1,7*2)*3,3			19,56900		
		-1,2*2,18			-2,61600		
		1NP :					
		V6 :					
		(2,53+1,7*2)*3,5			20,75500		
		-1,2*2,18			-2,61600		
		2NP :					
		V6 :					
		(2,53+1,7*2)*2,75			16,30750		
		-1,2*2,18			-2,61600		
		3NP :					
		V6 :					
		(2,53+1,7*2)*2,75			16,30750		
		-1,2*2,18			-2,61600		
		4NP :					
		V6 :					
		(2,53+1,7*2)*2,75			16,30750		
		-1,2*2,18			-2,61600		
		5NP :					
		V6 :					
		(2,53+1,7*2)*2,75			16,30750		
		-1,2*2,18			-2,61600		
		Mezisoučet			89,85800		
		zdivo atiky :					
		délka viz detail D.1.1.69.5 :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		173,35*0,625		108,34375			
57	311271178RT6	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m ² .K	m2	10,80000	2 065,72	22 309,78	801-1
		1NP :					
		108 :					
		3,6*3,0		10,80000			
58	311271177RT5	tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,452$ W/m ² .K	m2	21,84750	1 760,00	38 451,60	
		1PP :					
		099b :					
		2,55*2,1		5,35500			
		045/099 :					
		2,775*2,1		5,82750			
		011/025 :					
		2,5*2,1		5,25000			
		007/008 :					
		2,05*3,3		6,76500			
		-0,9*1,5		-1,35000			
59	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	272,00000	95,40	25 948,80	801-4
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.					
		viz konstrukční část - výkazy ocel. prvků :					
		I 100 :					
		1.PP :					
		(2+3+3+2+3+1+1+2+1+1)*2		38,00000			
		1.NP :					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		(1+1)*2		4,00000			
		2.NP :					
		2*2		4,00000			
		3.NP :					
		2*2		4,00000			
		4.NP :					
		2*2		4,00000			
		5.NP :					
		2*2		4,00000			
		Mezisoučet		58,00000			
		HEA 100 :					
		1.PP :					
		1*2		2,00000			
		1*2		2,00000			
		1*2		2,00000			
		1.NP :					
		1*2		2,00000			
		Mezisoučet		8,00000			
		I 140 :					
		1.PP :					
		(1+1+1+1+3)*2		14,00000			
		1.NP :					
		(1+1+2+1+1+3)*2		18,00000			
		2.NP :					
		(13+1+2+1+1)*2		36,00000			
		3.NP :					
		(13+1+2+1+1+1)*2		38,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		4.NP :					
		(13+1+2+1+1+1)*2		38,00000			
		5.NP :					
		(13+1+2+1+1+1+2)*2		42,00000			
		Mezisoučet		186,00000			
		I 160 :					
		1.PP :					
		(1+2+1+1)*2		10,00000			
		1.NP :					
		1*2		2,00000			
		Mezisoučet		12,00000			
		I 200 :					
		1.PP :					
		(1+2)*2		6,00000			
		1.NP :					
		1*2		2,00000			
		Mezisoučet		8,00000			
60	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz konstrukční část : Začátek provozního součtu	t	1,31081	43 605,00	57 157,87	801-4
		1.PP :					
		0,97*1*2		1,94000			
		1,65*4*3		19,80000			
		2,40*4*3		28,80000			
		1,72*4*2		13,76000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		1,50*4*3		18,00000			
		2,45*4*1		9,80000			
		1,85*4*1		7,40000			
		2,00*4*2		16,00000			
		2,50*4*1		10,00000			
		1,75*4*1		7,00000			
		1.NP :					
		2,00*4*1		8,00000			
		1,75*4*1		7,00000			
		2.NP :					
		0,87*1*2		1,74000			
		3.NP :					
		0,87*1*2		1,74000			
		4.NP :					
		0,87*1*2		1,74000			
		5.NP :					
		0,87*1*2		1,74000			
		Konec provozního součtu					
		154,46*8,32*1,02*0,001		1,31081			
61	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz konstrukční část : Začátek provozního součtu	t	5,38278	42 741,00	230 065,40	801-4
		1.PP :					
		1,70*2*1		3,40000			
		2,50*2*1		5,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		1,60*2*1		3,20000			
		1,30*2*1		2,60000			
		1,40*2*3		8,40000			
		1.NP :					
		1,40*2*1		2,80000			
		1,20*2*1		2,40000			
		1,70*2*2		6,80000			
		1,80*2*1		3,60000			
		1,60*2*1		3,20000			
		1,50*2*3		9,00000			
		2.NP :					
		1,80*2*13		46,80000			
		3,48*2		6,96000			
		2,24*2*2		8,96000			
		3,45*2*1		6,90000			
		1,40*2*1		2,80000			
		3.NP :					
		1,80*2*13		46,80000			
		3,48*2*1		6,96000			
		2,24*2*2		8,96000			
		3,45*2*1		6,90000			
		1,40*2*1		2,80000			
		3,32*2*1		6,64000			
		4.NP :					
		1,80*2*13		46,80000			
		3,50*2*1		7,00000			
		2,34*2*2		9,36000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		3,45*2*1		6,90000			
		1,40*2*1		2,80000			
		3,32*2*1		6,64000			
		5.NP :					
		1,80*2*13		46,80000			
		3,48*2*1		6,96000			
		2,24*2*2		8,96000			
		3,45*2*1		6,90000			
		1,50*2*1		3,00000			
		3,32*2*1		6,64000			
		1,65*2*2		6,60000			
		Konec provozního součtu					
		367,24*14,37*1,02*0,001		5,38278			
62	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz konstrukční část : Začátek provozního součtu	t	0,70658	42 741,00	30 199,94	801-4
		1.PP :					
		2,05*2*1		4,10000			
		2,20*2*2		8,80000			
		2,25*2*2		9,00000			
		1,40*2*3		8,40000			
		1,90*2*1		3,80000			
		1.NP :					
		2,30*2*1		4,60000			
		Konec provozního součtu					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		38,70*17,90*1,02*0,001		0,70658			
63	317944313RT5	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, viz konstrukční část : Začátek provozního součtu 1.PP : 2,20*2*1 1,65*2*2 1.NP : 2,05*2*1 Konec provozního součtu 15,10*26,22*1,02*0,001	t	0,40384	43 209,00	17 449,52	801-4
64	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 1NP : 163 : 0,2*3,5*0,1	m3	0,07000	7 015,50	491,09	801-4
65	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 1PP : 073 : (2,15*3,3-1,9*2,02)*2*0,1 1NP :	m3	0,85340	6 543,00	5 583,80	801-4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		170 : 1,0*2,02*0,1		0,20200			
66	340271612R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 125 mm včetně pomocného pracovního lešení 1PP : 001/045 : (1,85*3,3-1,7*2,02)*0,125 022/033 : 0,8*2,02*0,125 1NP : 106 : 0,9*2,02*0,125	m3	0,76313	6 939,00	5 295,36	801-4
				0,33388			
				0,20200			
				0,22725			
67	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení 1PP : 001/083 : 0,9*2,02*0,15	m3	0,27270	6 831,00	1 862,81	801-4
				0,27270			
68	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1PP : 083/083a : 2,82*2,8-1,6*1,97 051/096 :	m2	1 196,27025	746,68	893 231,07	801-1
				4,74400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		2,4*3,3		7,92000			
		-0,7*1,97		-1,37900			
		077 :					
		1,6*3,3		5,28000			
		-0,8*1,97		-1,57600			
		076 :					
		(1,0+1,8)*3,3		9,24000			
		-0,8*1,97		-1,57600			
		052 :					
		(0,3+1,5)*3,3		5,94000			
		036 :					
		2,05*4*3,3		27,06000			
		-0,7*1,97*3		-4,13700			
		Mezisoučet		51,51600			
		1NP :					
		163 :					
		(0,375+0,12*2)*3,5		2,15250			
		103 :					
		2,1*3,5		7,35000			
		-0,8*1,97		-1,57600			
		101 :					
		(0,25+0,55)*3,5		2,80000			
		0,8*1,35		1,08000			
		umývárna :					
		(0,75+0,15)*3,5		3,15000			
		173 :					
		1,85*3,5		6,47500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		u výtahů :					
		(15,44+2,95+1,15)*3,5				68,39000	
		-1,45*2,18*3				-9,48300	
		150 :					
		(0,5+0,6)*3,5				3,85000	
		151 :					
		1,225*3,5				4,28750	
		137 :					
		(0,75+0,2)*3,5				3,32500	
		(0,25+1,4+0,6)*3,5				7,87500	
		106 :					
		(0,75+0,75+1,8)*3,5				11,55000	
		131-183 :					
		(1,05*2+2,6*3)*3,5				34,65000	
		-0,6*1,97*3				-3,54600	
		120 :					
		(0,9+0,05)*3,5				3,32500	
		Mezisoučet				145,65500	
		2NP :					
		270 :					
		(2,5*2+3,375)*2,75				23,03125	
		-0,9*1,97				-1,77300	
		242/243 :					
		2,85*2,75				7,83750	
		237 :					
		1,6*2,75				4,40000	
		-0,8*1,97				-1,57600	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		250 :					
		(0,4+1,4)*2,75				4,95000	
		248 :					
		(0,725+0,2)*2,75				2,54375	
		263 :					
		(0,15+0,95)*2,75				3,02500	
		kolem atria :					
		(23,4+17,4)*2*2,75				224,40000	
		0,9*2*3,0				5,40000	
		(1,55+0,65)*3,0				6,60000	
		-1,45*2,18*3				-9,48300	
		-0,8*1,45*(7+5+5)				-19,72000	
		-1,6*1,45*(2+1+1)				-9,28000	
		Mezisoučet				240,35550	
		3NP :					
		374 :					
		(2,5*2+3,375)*2,75				23,03125	
		-0,9*1,97				-1,77300	
		366 :					
		(0,4+0,95)*2,75				3,71250	
		356-378 :					
		(3,15+1,7+1,0)*2,75				16,08750	
		375 :					
		1,6*2,75				4,40000	
		-0,8*1,97				-1,57600	
		349 :					
		(0,4+1,4)*2,75				4,95000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		kolem atria :					
		(23,4+17,4)*2*2,75		224,40000			
		0,9*2*3,0		5,40000			
		(1,55+0,65)*3,0		6,60000			
		-1,45*2,18*3		-9,48300			
		-0,8*1,45*(8+5+5)		-20,88000			
		-1,6*1,45*(1+1+1)		-6,96000			
		Mezisoučet		247,90925			
		4NP :					
		474 :					
		(2,5*2+3,375)*2,75		23,03125			
		-0,9*1,97		-1,77300			
		457/460 :					
		2,85*2,75		7,83750			
		466 :					
		(0,4+0,95)*2,75		3,71250			
		455 :					
		(0,4+1,4)*2,75		4,95000			
		435 :					
		(0,725+0,2)*2,75		2,54375			
		475 :					
		1,6*2,75		4,40000			
		-0,8*1,97		-1,57600			
		kolem atria :					
		(23,4+17,4)*2*2,75		224,40000			
		0,9*2*3,0		5,40000			
		(1,55+0,65)*3,0		6,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		-1,45*2,18*3		-9,48300			
		-0,8*1,45*(9+6+6)		-24,36000			
		Mezisoučet		245,68300			
		5NP :					
		577 :					
		(2,5*2+3,375)*2,75		23,03125			
		-0,9*1,97		-1,77300			
		578 :					
		1,65*2,75		4,53750			
		-1,2*1,97		-2,36400			
		557/558 :					
		2,85*2,75		7,83750			
		569 :					
		(0,4+0,95)*2,75		3,71250			
		540a :					
		1,6*2,75		4,40000			
		-0,8*1,97		-1,57600			
		552 :					
		(0,4+1,4)*2,75		4,95000			
		(0,7+0,6)*2,75		3,57500			
		535 :					
		(0,725+0,2)*2,75		2,54375			
		kolem atrie :					
		(23,4+17,4)*2*2,75		224,40000			
		0,9*2*3,0		5,40000			
		(1,55+0,65)*3,0		6,60000			
		-1,45*2,18*3		-9,48300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		-0,8*1,45*(8+4+4)		-18,56000			
		-1,6*1,45*(1+2+2)		-11,60000			
		Mezisoučet		245,63150			
		6NP :					
		šachty :					
		0,9*2*4,88		8,78400			
		(1,55+0,65)*4,88		10,73600			
		Mezisoučet		19,52000			
69	342255026RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	8,56000	891,92	7 634,84	801-1
		včetně pomocného lešení					
		2NP :					
		241b/247 :					
		2,3*2,75-1,86*2,25		2,14000			
		Mezisoučet		2,14000			
		3NP :					
		248b/347 :					
		2,3*2,75-1,86*2,25		2,14000			
		Mezisoučet		2,14000			
		4NP :					
		2,3*2,75-1,86*2,25		2,14000			
		Mezisoučet		2,14000			
		5NP :					
		2,3*2,75-1,86*2,25		2,14000			
		Mezisoučet		2,14000			
70	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	810,21300	995,56	806 615,65	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		včetně pomocného lešení					
		1PP :					
		001/003 :					
		2,1*3,3			6,93000		
		099-099b :					
		(4,4+2,275+8,75)*3,3			50,90250		
		-0,9*1,97			-1,77300		
		036c :					
		2,05*3,3			6,76500		
		049 :					
		1,8*3,3			5,94000		
		u výtahů :					
		(0,755+1,35+11,44+1,3)*3,3			48,98850		
		-1,45*2,18*3			-9,48300		
		034 :					
		4,425*3,3			14,60250		
		031/033 :					
		2,0*3,3			6,60000		
		-0,8*1,97			-1,57600		
		022 :					
		0,9*3,3			2,97000		
		Mezisoučet			130,86650		
		1NP :					
		105 :					
		(1,8+4,3+6,6+1,95+5,85+2,0)*3,5			78,75000		
		-0,9*1,97*4			-7,09200		
		-1,0*2,0			-2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		-5,85*2,4		-14,04000			
		191 :					
		(1,205+2,0)*3,5		11,21750			
		Mezisoučet		66,83550			
		2NP :					
		koupelny :					
		0,9*2,75*14		34,65000			
		1,275*2,75		3,50625			
		Mezisoučet		38,15625			
		3NP :					
		koupelny :					
		0,9*2,75*14		34,65000			
		1,275*2,75		3,50625			
		Mezisoučet		38,15625			
		4NP :					
		koupelny :					
		0,9*2,75*14		34,65000			
		1,275*2,75		3,50625			
		Mezisoučet		38,15625			
		5NP :					
		koupelny :					
		0,9*2,75*14		34,65000			
		1,275*2,75		3,50625			
		Mezisoučet		38,15625			
		6NP :					
		23,4*2*(2,8+5,035)		366,67800			
		17,4*2*2,8		97,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		-0,8*1,25		-1,00000			
		-0,8*2,02*2		-3,23200			
		Mezisoučet		459,88600			

71	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	109,08940	1 214,10	132 445,44	801-1
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------

jakýmkoliv cihlami,

viz konstrukční část - výkazy ocel. prvků :

I 100 :

Začátek provozního součtu

1.PP :

0,97*2*2

3,88000

1,65*5*3

24,75000

2,40*5*3

36,00000

1,72*5*2

17,20000

1,50*5*3

22,50000

2,45*5*1

12,25000

1,85*5*1

9,25000

2,00*5*2

20,00000

2,50*5*1

12,50000

1,75*5*1

8,75000

1.NP :

2,00*5*1

10,00000

1,75*5*1

8,75000

2.NP :

0,87*2*2

3,48000

3.NP :

0,87*2*2

3,48000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		4.NP :					
		0,87*2*2			3,48000		
		5.NP :					
		0,87*2*2			3,48000		
		Konec provozního součtu					
		199,75*0,10		19,97500			
		HEA 100 :					
		1.PP :					
		Začátek provozního součtu					
		1,30*2*1		2,60000			
		1,40*2*1		2,80000			
		2,10*2*1		4,20000			
		1.NP :					
		1,98*2*1		3,96000			
		Konec provozního součtu					
		13,56*0,10		1,35600			
		I 140 :					
		Začátek provozního součtu					
		1.PP :					
		1,70*3*1		5,10000			
		2,50*3*1		7,50000			
		1,60*3*1		4,80000			
		1,30*3*1		3,90000			
		1,40*3*3		12,60000			
		1.NP :					
		1,40*3*1		4,20000			
		1,20*3*1		3,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		1,70*3*2		10,20000			
		1,80*3*1		5,40000			
		1,60*3*1		4,80000			
		1,50*3*3		13,50000			
		2.NP :					
		1,80*3*13		70,20000			
		3,48*3*1		10,44000			
		2,24*3*2		13,44000			
		3,45*3*1		10,35000			
		1,40*3*1		4,20000			
		3.NP :					
		1,80*3*13		70,20000			
		3,48*3*1		10,44000			
		2,24*3*2		13,44000			
		3,45*3*1		10,35000			
		1,40*3*1		4,20000			
		3,32*3*1		9,96000			
		4.NP :					
		1,80*3*13		70,20000			
		3,50*3*1		10,50000			
		2,24*3*2		13,44000			
		3,45*3*1		10,35000			
		1,40*3*1		4,20000			
		3,32*3*1		9,96000			
		5.NP :					
		1,80*3*13		70,20000			
		3,48*3*1		10,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB23008	Obnova S-centra Hodonín, p.o.
O:	SO.01	S-centrum Hodonín
R:	SO.01.01	Rozpočet/VV - Architektonicko stavební a konstrukční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		2,24*3*2		13,44000			
		3,45*3*1		10,35000			
		1,50*3*1		4,50000			
		3,32*3*1		9,96000			
		1,65*3*2		9,90000			
		Konec provozního součtu					
		550,26*0,14		77,03640			
		I 160 :					
		Začátek provozního součtu					
		1.PP :					
		2,05*3*1		6,15000			
		2,20*3*2		13,20000			
		2,25*3*1		6,75000			
		1,90*3*1		5,70000			
		1.NP :					
		2,30*3*1		6,90000			
		Konec provozního součtu					
		38,70*0,16		6,19200			
		I 200 :					
		Začátek provozního součtu					
		1.PP :					
		2,20*3*1		6,60000			
		1,65*3*2		9,90000			
		1.NP :					
		2,05*3*1		6,15000			
		Konec provozního součtu					
		22,65*0,20		4,53000			