

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0018-2024-074

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Martin Kryš

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016 ze dne 18.4.2016

Místo podnikání: [redacted]

Bytem: [redacted]

IČO: 60976021

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Tel., mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: actttfp

Adresa pro doručování: Martin Kryš, [redacted]
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy střešních krytin, klempířských prvků, poškozených částí

krovů a hromosvodů s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu budov.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0018 - Oprava střešních krytin a hromosvodů“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1.** Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2.** Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 15 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 018 - Oprava střešních krytin a hromosvodů“, s.č. N006/24/V00015973 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** Projektová dokumentace pro provádění díla, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude na datovém nosiči USB flash disk, předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace a po dokončení plnění vrácena objednateli. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou LMC-SOCIETY s.r.o. číslo LMC 23/12, za dodržení závazného stanoviska památkářů. Dodržení podmínky koordinovaného závazného stanoviska, Sekce majetkové, Ministerstva obrany čj. MO783639/2023-1322 ze dne 6. 11. 2023 a dodržení závazného stanoviska Orgánu ochrany veřejného zdraví, Ministerstva obrany čj. MO 785369/2023-1457 ze dne 2. 11. 2023. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a zavazuje se k provedení díla dle podmínek stanovených v projektové dokumentaci.
- 2.4.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení

- smlouvy před jejím podpisem.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.677.000,- Kč bez DPH

3.239.170,- Kč s DPH

(Slovy: **Třimilionydvěstětřicetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 562.170,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3.239.170,- Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá od 7:30 – do 15:30 hod., soboty, neděle a státní svátky od 7:30 – do 15:00 hod., pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.
- 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0018 Praha
- vojenský objekt: CE: 00-06-21
- stavební objekt: I.č. 001, 002, 005, 007, 008, 009 – Garáže Brusnice, v k.ú. Hradčany, parcel. č. 363 zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5 **Podmínky provádění díla**

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného dílaosobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

- bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky

zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.13. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v projektové dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.14. V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat

- pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků budov tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - zajistí likvidaci nebezpečného odpadu (azbestu);
 - zajistí odvoz druhotných surovin na adresu: **U Prioru 6a/1/1a, 160 00 Praha 6;**
 - zajistí ekologickou likvidaci odpadu;
 - provede průběžný a konečný úklid.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě na adresu: **U Prioru 6a/1/1a, 160 00 Praha.** Demontované druhotné suroviny budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních

předpisů;

- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných revizích ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci odpadů a nebezpečného odpadu (uložení) vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla.

Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [redacted] s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0018-2024-074**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura - daňový doklad“;
- b) evidenční číslo daňového dokladu;
- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
- e) IČO, DIČ smluvních stran;
- f) předmět dodávky a název díla;
- g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);

- h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí být doručena nejpozději do data 5. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5. 12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 13.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1.** Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2.** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3.** Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5.** V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800.400,- Kč.
- 11.7.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přijímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;

- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 pracovních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla do 60 pracovních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 15 pracovních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 14 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 5;

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 43;

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3;

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1;

Příloha č. 5: Koordinované závazné stanovisko, Sekce majetkové – MO – počet listů: 7;

Příloha č. 6: Závazné stanovisko Orgánu veřejného zdraví – MO – počet listů: 2;
Příloha č. 7: Závazné stanovisko NPÚ – počet listů: 4.

Kryš
Martin

Digitálně
podepsal Kryš
Martin
Datum:
2024.06.25
22:16:26 +02'00'

V Šumperku dne

za zhotovitele

Martin Kryš

Ing.
Jan
Petrš

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2024.07.04
08:19:05
+02'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Jan Petrš
Zástupce vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Identifikační údaje zakázky:

Název akce: PS 0018 – Oprava střešních krytin a hromosvodů

Vojenský areál: CE: 00-06-21 G. U Brusnice 11, 160 00 Praha 6

I.č. 001: Administrativní budova

I.č. 002: Strážnice

I.č. 005: Garáže, sklady

I.č. 007: Kancelář, dílky, sklady, kotelna

I.č. 008: Kancelář

I.č. 009: Garáže

Charakter:

Oprava střech (výměna eternitové střešní krytiny za trapézový plech), oprava klempířských konstrukcí, poškozených částí krovů a oprava hromosvodů.


Rozsah činnosti:

U budov 001, 005, 007, 008 bude provedena oprava konstrukce střech s výměnou eternitové krytiny za trapézový plech šedé barvy (barevnost plechu musí být odsouhlasena zadavatelem), včetně podkladní konstrukce, opravy poškozených částí krovu, klempířských konstrukcí.

U budov 001, 002, 005, 007, 008, 009 bude provedena oprava hromosvodů. Na nové bleskosvodné soustavě bude po jejím vybudování provedena výchozí revize, zpracovaná v elektronické podobě na CD a ve 2 vyhotovení v tištěné podobě. Poslední revizní zprávy hromosvodů jsou k dispozici na PS 0018.

Na akci byla zpracována zjednodušená projektová dokumentace, ke které byly vydané koordinované závazné stanoviska Sekce majetkové – oddělení státního dozoru a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví MO (jedná se o přílohy č. 5, 6)

Budovy jsou umístěny v památkové rezervaci a podléhají ohlášení. K opravě střešní krytiny bylo vydané závazné stanovisko příloha č. 7.




Sřechy Brusnice


Budova 001 – Administrativní budova



Budova 002 - Strážnice




Budova 005 – Garáže, sklady



Budova 007 – Kancelář, dílny, sklady, kotelna

Budova 008 – Kancelář



Budova 009 – Garáže

Organizační pokyny:

Vjezd do areálu je možný z ulice U Brusnice, cca 10 m od hranice křižovatky ulic Patočkova x Milady Horákové, směr Hradčany

Práce budou prováděny s vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. V době provádění prací je nutno dbát zvýšené pozornosti z důvodu pohybu osob a vozidel. Vždy musí být zabezpečena dopravní obslužnost v areálu.

Práce budou prováděny s vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci realizující tuto zakázku budou proškoleni z BOZP a PO.

Nakládání s odpady:

Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech /1/ a § 3 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. /6/ ve spojení s § 21 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 361/2007 Sb. /4/. Dle § 35 zákona o odpadech jsou původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach, a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Opatřením proti uvolňování azbestu do ovzduší se rozumí mimo jiné řádné zvlhčování materiálů vodou a nástřik materiálů polymerními enkapsulačními přípravky. Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.

Odpady s obsahem azbestu musí být neprodleně po vzniku baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny v souladu s požadavky § 13 zákona o odpadech /1/ - nápisem upozorňujícím na obsah azbestu způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí /10.2/. Takto zabezpečené odpady musí být následně předány do vlastnictví pouze společnosti, která je k takovému převzetí odpadu oprávněna ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

Při přepravě nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni dodržovat ustanovení uvedená v § 40 zákona č. 185/2001 Sb./1/.

Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny S-OO (skládky „ostatních“ odpadů) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadů) v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/ a v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování odpadu. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Uložení odpadu s azbestem na příslušnou skládku je obvyklým způsobem odstranění tohoto druhu odpadu. Odpady obsahující azbest je mimo zařízení k jejich odstranění možné předávat do zařízení ke sběru odpadů či sběrných dvorů odpadu, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto odpady uvedeny v platném provozním řádu. Podmínkou však je, že odpady opět musí být baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.

Ostatní pokyny

Pro správné ocenění cenové nabídky doporučujeme obhlídku místa plnění. Uchazeč předloží oprávnění vydané Odborem státního dozoru Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (OSD-SDK-MO dle Vyhlášky č. 273/1999 Sb. pro činnost na určených technických zařízeních.

Datum: 20. 5. 2024

Zpracovala:

██████████ VPS 0018

REKAPITULACE STAVBY - CENOVÁ NABÍDKA

Příloha č. 2

Kód: 2023LMC009
Stavba: Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

KSO:
Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

Zadavatel:
MO ČR, AHNM Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kryš Martin, [REDACTED]

IČ: 60976021
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 677 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 677 000,00	562 170,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 239 170,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023LMC009

Stavba: Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum: 18.06.2024

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 677 000,00	3 239 170,00
0011	CE 00-06-21/001 - OPRAVA STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	[REDACTED]	[REDACTED]
0012	CE 00-06-21/001 - OPRAVA HROMOSVODU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	[REDACTED]	[REDACTED]
0022	CE 00-06-21/002 - OPRAVA HROMOSVODU STRÁŽNICE	[REDACTED]	[REDACTED]
0051	CE 00-06-21/005 - OPRAVA STŘECHY GARÁŽE, SKLADY	[REDACTED]	[REDACTED]
0052	CE 00-06-21/005 - OPRAVA HROMOSVODU GARÁŽE, SKLADY	[REDACTED]	[REDACTED]
0071	CE 00-06-21/007 - OPRAVA STŘECHY KANCELÁŘ, DÍLNY, SKLADY, KOTELNA	[REDACTED]	[REDACTED]
0072	CE 00-06-21/007 - OPRAVA HROMOSVODU KANCELÁŘ, DÍLNY, SKLADY, KOTELNA	[REDACTED]	[REDACTED]
0081	CE 00-06-21/008 - OPRAVA STŘECHY KANCELÁŘ	[REDACTED]	[REDACTED]
0082	CE 00-06-21/008 - OPRAVA HROMOSVODU KANCELÁŘ	[REDACTED]	[REDACTED]
0092	CE 00-06-21/009 - OPRAVA HROMOSVODU GARÁŽE	[REDACTED]	[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0011 - CE 00-06-21/001 - OPRAVA STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0011 - CE 00-06-21/001 - OPRAVA STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Pevňovací prvky

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0011 - CE 00-06-21/001 - OPRAVA STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
1	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (vzduchotechnika, pomocné konstrukce	kg	20,000		
2	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	20,000		
3	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km	t	0,020		
4	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	2,000		
5	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	9,120		
6	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	18,240		
7	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,120		
8	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	164,160		
9	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,120		
10	K	979098191	Poplatek za skládku - tříděné	t	9,120		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 712 Povlakové krytiny							
11	K	712431811	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho samolepicí	m2	159,400		
12	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	10,000		
D 762 Konstrukce tesařské							
13	K	762082220.T	Provedení tesařského profilování, úpravy poškozeného zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy pl do 160 cm2	kus	4,000		
14	K	762101921	Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	6,000		
15	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 288 cm2 délky do 3 m	m	12,000		
16	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	0,300		
17	M	605542430	řezivo listnaté fošna neomítaná DB tl. 50 mm délka 4 m	m3	0,200		
18	K	762332515	Úprava poškozených krokví tesařským spojem a zpřiložkování fošnami 160x50 oboustr.vč. svorníků dl 1500CM	kpl	4,000		
19	K	762332926	Doplnění části střešní vazby (pozednic)z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	12,000		
20	K	762335816	Demontáž krokví (pozednic) rovnoběžných s okapem průřezové na dřevo plochy do 224 cm2 poškozených s vyřezáním pro zámek	m	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	12,000		
22	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,372		
23	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	12,000		
24	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	4,000		
25	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	159,040		
26	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,795		
27	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	159,040		
28	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,511		
29	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	159,040		
30	K	7623429158	Sarace poškozených zhlaví trámů, osazení na pozednicích a pod.	kpl	2,000		
31	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	4,000		
32	K	762811973	Impregnace řeziva Bochemit, LIGNOFIX, úprava dle posudku mykologa a pod.	m3	2,800		
33	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	17,920		
34	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,000		
D	764		Konstrukce klempířské				
35	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	22,000		
36	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	28,000		
37	K	764002871	Demontáž lemování krytiny do suti	m	50,400		
38	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	22,800		
39	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	22,000		
40	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000		
41	K	764021406	Podkladní plech z Al plechu rš 500 mm	m	22,800		
42	K	764221407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 670 mm	m	11,000		
43	K	764222407	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 670 mm	m	28,000		
44	K	764222436	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 500 mm	m	22,800		
45	K	764322842	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 500 mm přes 45°	m	22,800		
46	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	22,000		
47	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Al plechu 400/120 mm	kus	2,000		
48	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	8,000		
49	K	764556544	Montáž kolena horní kruhová průměr 150 mm	kus	6,000		
50	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000		
D	765		Krytina skládaná				
67	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	159,100		
68	K	765131877	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	11,000		
69	K	765231851R14	Zakrtí konstrukcí při DMT AZC - dle specializované firmy a pokynů ČSN	m2	159,100		
65	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	9,120		
66	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu AZC	t	9,120		
70	K	765500R200	Vyhotovení protokolu o likvidaci AZC	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	159,040		
53	M	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	174,944		
54	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	154,000		
55	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	169,400		
56	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
57	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	159,040		
58	M	15485152.L	Dodávka plech trapézový jako mini. LTP 45 - 42/180 PE tl 0,7mm vč. všech spojovacích a kompletačních prvků (i mřížek, ochr.nátěrů, prvků a pod.)	m2	180,192		
59	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
60	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	159,040		
61	K	783783201	Nátěry nových tesařských konstrukcí proti škůdcům	m2	159,400		
62	M	245922500	Bochemit QB - transparent, balení á 5 kg	bal	3,000		
63	M	245922501	Lignofix E – Profí hnědý 10 kg	bal	1,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
64	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0012 - CE 00-06-21/001 - OPRAVA HROMOSVODU ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVA

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižovaná

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0012 - CE 00-06-21/001 - OPRAVA HROMOSVODU ADMINISTRATIVNI
BUDOVA

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0012 - CE 00-06-21/001 - OPRAVA HROMOSVODU ADMINISTRATIVNI BUDOVA

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

40	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m		273,000	
41	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg		300,300	
42	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus		5,000	
43	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn SS, SZ	kus		9,000	
44	M	35441996 SO	svorka okapní SO	kus		6,000	
32	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus		6,000	
33	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus		6,000	
34	K	741420041	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva	kus		12,000	
35	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus		12,000	
36	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m		52,000	
37	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus		6,000	
38	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus		3,000	
39	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus		3,000	
28	K	741810001.H	Celková prohlídka hromosvodu - REVIZE	kus		1,000	
30	K	741810032.H	Úprava a srovnání stávajícího vedení	kus		4,000	
31	K	741810033.H	Označení vedení dle ČSN 34 1500	kus		4,000	
45	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN - montáž ostatních konstrukcí, tvarování a ostatní práce	hod		16,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0022 - CE 00-06-21/002 - OPRAVA HROMOSVODU STRÁŽNICE

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0022 - CE 00-06-21/002 - OPRAVA HROMOSVODU STRÁŽNICE

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0022 - CE 00-06-21/002 - OPRAVA HROMOSVODU STRÁŽNICE

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1,000		
2	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	1,000		
3	K	741420041	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdíva	kus	3,000		
4	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	3,000		
5	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	1,000		
6	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	1,000		
14	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000		
15	M	35442134	tyč zemnicí křížového profilu 2 m FeZn se svorkou	kus	2,000		
16	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	3,000		
17	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	3,000		
18	K	741410001.1	Montáž zemnicí pás 30x4mm FeZn	m	3,000		
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	9,600		
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,560		
23	M	35441996 SO	svorka okapní SO	kus	1,000		
25	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	2,000		
28	K	741810001.H	Celková prohlídka hromosvodu - REVIZE	kus	1,000		
29	K	741810031.H	Úprava stávajícího zemniče gelem pro snížení zemního odporu	kus	1,000		
31	K	741810033.H	Označení vedení dle ČSN 34 1500	kus	1,000		
32	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0051 - CE 00-06-21/005 - OPRAVA STŘECHY GARÁŽE, SKLADY

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0051 - CE 00-06-21/005 - OPRAVA STŘECHY GARÁŽE, SKLADY

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Pvlakové krytiny

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0051 - CE 00-06-21/005 - OPRAVA STŘECHY GARÁŽE, SKLADY

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (vzduchotechnika, pomocné konstrukce	kg	30,000		
2	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	30,000		
3	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km	t	0,030		
4	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	3,000		
5	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	16,219		
6	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	32,438		
7	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,219		
8	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	291,942		
9	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,219		
10	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	16,219		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
11	K	712431811	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho samolepicí	m2	226,400		
12	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	10,000		
D	762		Konstrukce tesařské				
13	K	762082220.T	Provedení tesařského profilování, úpravy poškozeného zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2	kus	6,000		
14	K	762101921	Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	6,000		
15	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 288 cm2 délky do 3 m	m	26,000		
16	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	0,500		
17	M	605542430	řezivo listnaté fošna neomítaná DB tl. 50 mm délka 4 m	m3	0,400		
18	K	762332515	Úprava poškozených krokví tesařským spojem a zpříložkování fošnami 160x50 oboustr.vč. svorníků dl 1500CM	kpl	10,000		
19	K	762332926	Doplnění části střešní vazby (pozednic)z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	12,000		
20	K	762335816	Demontáž krokví (pozednic) rovnoběžných s okapem průřezové na dřevo plochy do 224 cm2 poškozených s vyřezáním pro zámeček	m	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	65,000		
22	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	2,015		
23	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	65,000		
24	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	8,000		
25	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	226,640		
26	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,133		
27	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	226,640		
28	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2,153		
29	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	266,640		
30	K	7623429158	Sanace poškozených zhlaví trámů, osazení na pozednicích a pod.	kpl	3,000		
31	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	8,000		
32	K	762811973	Impregnace řeziva Bochemit, LIGNOFIX, úprava dle posudku mykologa a pod.	m3	4,500		
33	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	32,320		
34	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,000		

D 764

Konstrukce klempířské

35	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	40,000		
36	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	13,200		
37	K	764002871	Demontáž lemování krytiny do suti	m	66,800		
38	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	40,400		
39	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	40,000		
40	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000		
41	K	764021406	Podkladní plech z Al plechu rš 500 mm	m	40,400		
42	K	764221407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 670 mm	m	20,200		
43	K	764222407	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 670 mm	m	13,400		
44	K	764222436	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 500 mm	m	40,400		
45	K	764322842	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 500 mm přes 45°	m	40,400		
46	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	40,400		
47	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	2,000		
48	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	8,000		
49	K	764556544	Montáž kolena horní kruhová průměr 150 mm	kus	6,000		
50	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000		
51	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000		

D 765

Krytina skládaná

65	K	765131857	Demontáž vnitřní azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	279,300		
66	K	765131877	Demontáž hřebene nebo nároží vnitřní azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	20,200		
52	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	226,640		
53	M	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	249,304		
54	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	279,300		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	307,230		
67	K	765231851R14	Zakrtí konstrukci při DMT AZC - dle specializované firmy a pokynů ČSN	m2	279,300		
70	K	765500R200	Vyhotovení protokolu o likvidaci AZC	kpl	1,000		
68	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	16,219		
69	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu AZC	t	16,219		
56	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
57	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	226,640		
58	M	15485152.L	Dodávka plech trapézový jako mini. LTP 45 - 42/180 PE tl 0,7mm vč. všech spojovacích a komletačních prvků (i mřížek, ochr.nátěrů, prvků a pod.)	m2	256,783		
59	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
60	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	205,000		
61	K	783783201	Nátěry nových tesařských konstrukcí proti škůdcům	m2	266,200		
62	M	245922500	Bochemit QB - transparent, balení á 5 kg	bal	3,000		
63	M	245922501	Lignofix E - Profi hnědý 10 kg	bal	1,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
64	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0052 - CE 00-06-21/005 - OPRAVA HROMOSVODU GARÁŽE, SKLADY

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0052 - CE 00-06-21/005 - OPRAVA HROMOSVODU GARÁŽE, SKLADY

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0052 - CE 00-06-21/005 - OPRAVA HROMOSVODU GARÁŽE, SKLADY

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	12,000		
2	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	12,000		
3	K	741420041	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdíva	kus	12,000		
4	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	12,000		
5	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	6,000		
6	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	6,000		
7	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	8,000		
8	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	52,000		
9	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	18,000		
10	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	3,000		
11	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	2,000		
12	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000		
13	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	3,000		
14	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	3,000		
15	M	35442134	tyč zemnicí křížového profilu 2 m FeZn se svorkou	kus	3,000		
16	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pássek D do 120 mm ² na povrchu	m	6,000		
17	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	4,500		
18	K	741410001.1	Montáž zemnicí pás 30x4mm FeZn	m	4,500		
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	70,000		
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	77,000		
21	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	5,000		
22	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn SS, SZ	kus	9,000		
23	M	35441996 SO	svorka okapní SO	kus	6,000		
24	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pássek 30x4 mm, FeZn	kus	3,000		
25	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	5,000		
26	M	354R42031	Jímací tyč do 1,5M včetně svorek propojení	kus	3,000		
27	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN - montáž ostatních konstrukcí, tvarování a ostatní práce	hod	24,000		
28	K	741810001.H	Celková prohlídka hromosvodu - REVIZE	kus	1,000		
29	K	741810031.H	Úprava stávajícího zemniče gelem pro snížení zemního odporu	kus	2,000		
30	K	741810032.H	Úprava a srovnání stávajícího vedení	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	741810033.H	Označení vedení dle ČSN 34 1500	kus	3,000		
32	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0072 - CE 00-06-21/007 - OPRAVA HROMOSVODU KANCELÁŘ, DÍLNY,
SKLADY, KOTELNA

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0072 - CE 00-06-21/007 - OPRAVA HROMOSVODU KANCELAR, DILNY,
SKLADY, KOTELNA

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0072 - CE 00-06-21/007 - OPRAVA HROMOSVODU KANCELAR, DILNY,
SKLADY, KOTELNA

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	15,000		
2	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	15,000		
3	K	741420041	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva	kus	18,000		
4	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	18,000		
5	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	5,000		
6	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	5,000		
7	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	30,000		
8	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	88,000		
9	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	18,000		
10	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	6,000		
11	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	5,000		
12	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000		
13	M	35441050	tyč jímací s kováním hrotem 1000mm FeZn	kus	2,000		
14	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000		
15	M	35442134	tyč zemnicí křížového profilu 2 m FeZn se svorkou	kus	2,000		
16	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	4,000		
17	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	4,000		
18	K	741410001.1	Montáž zemnicí pás 30x4mm FeZn	m	4,000		
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	88,000		
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	96,800		
21	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	6,000		
22	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn SS, SZ	kus	12,000		
23	M	35441996 SO	svorka okapní SO	kus	12,000		
24	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	6,000		
25	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	2,000		
26	M	354R42031	Jímací tyč do 1,5M včetně svorek propojení	kus	5,000		
27	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN - montáž ostatních konstrukcí, tvarování a ostatní práce	hod	42,000		
28	K	741810001.H	Celková prohlídka hromosvodu - REVIZE	kus	1,000		
29	K	741810031.H	Úprava stávajícího zemniče gelem pro snížení zemního odporu	kus	2,000		
30	K	741810032.H	Úprava a srovnání stávajícího vedení	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	741810033.H	Označení vedení dle ČSN 34 1500	kus	6,000		
32	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0071 - CE 00-06-21/007 - OPRAVA STŘECHY KANCELÁŘ, DÍLNY,
SKLADY, KOTELNA

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0071 - CE 00-06-21/007 - OPRAVA STŘECHY KANCELÁŘ, DÍLNY,
SKLADY, KOTELNA

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

762 - Konstrukce tesafské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0071 - CE 00-06-21/007 - OPRAVA STŘECHY KANCELÁŘ, DÍLNY,
SKLADY, KOTELNA

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (vzduchotechnika, pomocné konstrukce	kg	80,000		
2	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	80,000		
3	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km	t	0,080		
4	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	18,000		
5	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	20,063		
6	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	40,126		
7	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,063		
8	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	361,134		
9	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,063		
10	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	20,063		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

11	K	712431811	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho samolepící	m2	316,160		
12	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	10,000		

D 762 Konstrukce tesařské

13	K	762082220.T	Provedení tesařského profilování, úpravy poškozeného zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plí do 160 cm2	kus	18,000		
14	K	762101921	Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	22,000		
15	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 288 cm2 délky do 3 m	m	30,000		
16	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	0,700		
17	M	605542430	řezivo listnaté fošna neomítaná DB tl. 50 mm délka 4 m	m3	0,500		
18	K	762332515	Úprava poškozených krokví tesařským spojem a zpříložkování fošnami 160x50 oboustr.vč. svorníků dl 1500CM	kpl	12,000		
19	K	762332926	Doplnění části střešní vazby (pozednic)z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	18,000		
20	K	762335816	Demontáž krokví (pozednic) rovnoběžných s okapem průřezové na dřevo plochy do 224 cm2 poškozených s vyřezáním pro zámek	m	24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	762341250	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hoblovaných prken	m2	50,000		
22	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	1,550		
23	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	50,000		
24	K	762341931	Vyřezání části bednění střešních z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	6,000		
25	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonů do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	316,160		
26	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,581		
27	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonů do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	316,160		
28	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	3,004		
29	K	762342811	Demontáž laťování střešních z latí při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	316,160		
30	K	7623429158	Sanace poškozených zhlaví trámů, osazení na pozednicích a pod.	kpl	10,000		
31	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	18,000		
32	K	762811973	Impregnace řeziva Bochemit, LIGNOFIX, úprava dle posudku mykologa a pod.	m3	6,800		
33	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklonů do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	48,640		
34	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,000		
D		764	Konstrukce klempířské				
35	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	60,800		
36	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	23,200		
71	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	46,400		
37	K	764002871	Demontáž lemování krytiny do suti	m	83,600		
38	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	60,800		
39	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	60,000		
40	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000		
41	K	764021406	Podkladní plech z Al plechu rš 500 mm	m	60,800		
42	K	764221407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 670 mm	m	30,400		
43	K	764222407	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 670 mm	m	92,800		
44	K	764222436	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 500 mm	m	60,800		
72	K	764224411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	64,960		
45	K	764322842	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 500 mm přes 45°	m	60,800		
46	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	60,800		
47	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	8,000		
48	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	36,000		
49	K	764556544	Montáž kolena horní kruhová průměr 150 mm	kus	24,000		
50	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000		
D		765	Krytina skládaná				
67	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	316,160		
68	K	765131877	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	30,400		
69	K	765231851R14	Zakrtí konstrukci při DMT AZC - dle specializované firmy a pokynů ČSN	m2	316,160		
65	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	20,063		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu AZC	t	20,063		
70	K	765500R200	Vyhotovení protokolu o likvidaci AZC	kpl	1,000		
52	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	316,160		
53	M	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	347,776		
54	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	348,000		
55	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	382,800		
56	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	10,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
57	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	316,160		
58	M	15485152.L	Dodávka plech trapézový jako mini. LTP 45 - 42/180 PE II 0,7mm vč. všech spojovacích a komletačních prvků (i mřížek, ochr.nátěrů, prvků a pod.)	m2	358,209		
59	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
60	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	316,160		
61	K	783783201	Nátěry nových tesařských konstrukcí proti škůdcům	m2	412,000		
62	M	245922500	Bochemit QB - transparent, balení á 5 kg	bal	6,000		
63	M	245922501	Lignofix E – Profí hnědý 10 kg	bal	2,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
64	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0081 - CE 00-06-21/008 - OPRAVA STŘECHY KANCELÁŘ

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0081 - CE 00-06-21/008 - OPRAVA STŘECHY KANCELÁŘ

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0081 - CE 00-06-21/008 - OPRAVA STŘECHY KANCELÁŘ

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (vzduchotechnika, pomocné konstrukce	kg	20,000		
2	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	20,000		
3	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km	t	0,020		
4	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	6,000		
5	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	8,377		
6	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	16,754		
7	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,377		
8	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,786		
9	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,377		
10	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	8,377		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
11	K	712431811	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho samolepicí	m2	133,120		
12	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	10,000		
D	762		Konstrukce tesařské				
13	K	762082220.T	Provedení tesařského profilování, úpravy poškozeného zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2	kus	4,000		
14	K	762101921	Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	4,000		
15	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 288 cm2 délky do 3 m	m	6,000		
16	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	0,200		
17	M	605542430	řezivo listnaté fošna neomítaná DB tl. 50 mm délka 4 m	m3	0,150		
18	K	762332515	Úprava poškozených krokvi tesařským spojem a zpříložkování fošnami 160x50 oboustr.vč. svorníků dl 1500CM	kpl	2,000		
19	K	762332926	Doplnění části střešní vazby (pozednic)z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	4,000		
20	K	762335816	Demontáž krokvi (pozednic) rovnoběžných s okapem průřezové na dřevo plochy do 224 cm2 poškozených s vyřezáním pro zámek	m	4,000		
21	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,186		
23	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	6,000		
24	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	2,000		
25	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	133,120		
26	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,666		
27	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	133,120		
28	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,265		
29	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	133,120		
30	K	7623429158	Sanace poškozených zhlaví trámů, osazení na pozednicích a pod.	kpl	10,000		
31	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	18,000		
32	K	762811973	Impregnace řeziva Bochemit, LIGNOFIX, úprava dle posudku mykologa a pod.	m3	6,800		
33	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	48,640		
34	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,000		

D 764 Konstrukce klempířské

35	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	25,600		
36	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	20,800		
37	K	764002871	Demontáž lemování krytiny do suti	m	46,400		
38	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	25,600		
39	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	28,000		
40	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000		
41	K	764021406	Podkladní plech z Al plechu rš 500 mm	m	25,600		
42	K	764221407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 670 mm	m	12,800		
44	K	764222436	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 500 mm	m	25,600		
45	K	764322842	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 500 mm přes 45°	m	25,600		
46	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	25,600		
47	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	2,000		
48	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	8,000		
49	K	764556544	Montáž kolena horní kruhová průměr 150 mm	kus	6,000		
50	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000		

D 765 Krytina skládaná

67	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	133,120		
68	K	765131877	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	12,800		
69	K	765231851R14	Zakrtí konstrukci při DMT AZC - dle specializované firmy a pokynů ČSN	m2	133,120		
65	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	8,377		
66	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu AZC	t	8,377		
70	K	765500R200	Vyhotovení protokolu o likvidaci AZC	kpl	1,000		
52	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	133,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	146,432		
54	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	104,000		
55	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	114,400		
56	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	10,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
57	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	133,120		
58	M	15485152.L	Dodávka plech trapézový jako mini. LTP 45 - 42/180 PE tl 0,7mm vč. všech spojovacích a komletačních prvků (i mřížek, ochr.nátěrů, prvků a pod.)	m2	150,825		
59	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
60	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	133,120		
61	K	783783201	Nátěry nových tesařských konstrukcí proti škůdcům	m2	86,000		
62	M	245922500	Bochemit QB - transparent, balení á 5 kg	bal	2,000		
63	M	245922501	Lignofix E - Profi hnědý 10 kg	bal	1,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
64	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0082 - CE 00-06-21/008 - OPRAVA HROMOSVODU KANCELÁŘ

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0082 - CE 00-06-21/008 - OPRAVA HROMOSVODU KANCELÁŘ

Místo:

U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0082 - CE 00-06-21/008 - OPRAVA HROMOSVODU KANCELÁŘ

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000		
2	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000		
3	K	741420041	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdíva	kus	3,000		
4	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	3,000		
5	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	1,000		
6	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	1,000		
7	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	5,000		
8	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	27,000		
9	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	18,000		
10	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	2,000		
11	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	1,000		
12	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000		
13	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	2,000		
14	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	1,000		
15	M	35442134	tyč zemnicí křížového profilu 2 m FeZn se svorkou	kus	1,000		
16	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	3,000		
17	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	3,000		
18	K	741410001.1	Montáž zemnicí pás 30x4mm FeZn	m	3,000		
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	27,000		
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	29,700		
21	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	3,000		
22	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn SS, SZ	kus	2,000		
23	M	35441996 SO	svorka okapní SO	kus	4,000		
25	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	1,000		
26	M	354R42031	Jímací tyč do 1,5M včetně svorek propojení	kus	3,000		
27	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN - montáž ostatních konstrukcí, tvarování a ostatní práce	hod	24,000		
28	K	741810001.H	Celková prohlídka hromosvodu - REVIZE	kus	1,000		
29	K	741810031.H	Úprava stávajícího zemniče gelem pro snížení zemního odporu	kus	1,000		
30	K	741810032.H	Úprava a srovnání stávajícího vedení	kus	5,000		
31	K	741810033.H	Označení vedení dle ČSN 34 1500	kus	1,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0092 - CE 00-06-21/009 - OPRAVA HROMOSVODU GARÁŽE

KSO:

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MO ČR, AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0092 - CE 00-06-21/009 - OPRAVA HROMOSVODU GARÁŽE

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech areálu U Brusnice, Praha 6

Objekt:

0092 - CE 00-06-21/009 - OPRAVA HROMOSVODU GARÁŽE

Místo: U Brusnice 11, Praha 6

Datum:

Zadavatel: MO ČR, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000		
2	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000		
14	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	3,000		
15	M	35442134	tyč zemnicí křížového profilu 2 m FeZn se svorkou	kus	3,000		
17	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	9,000		
18	K	741410001.1	Montáž zemnicí pás 30x4mm FeZn	m	9,000		
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	5,000		
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	5,500		
21	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	2,000		
22	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn SS, SZ	kus	3,000		
25	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	3,000		
33	K	741810034.H	Úprava napojení a srovnání stávajícího vedení propojení se žebříkem	kus	1,000		
34	K	741810035.H	Úprava napojení se stožárem	kus	2,000		
27	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN - montáž ostatních konstrukcí, tvarování a ostatní práce	hod	46,000		
28	K	741810001.H	Celková prohlídka hromosvodu - REVIZE	kus	1,000		
29	K	741810031.H	Úprava stávajícího zemniče gelem pro snížení zemního odporu	kus	5,000		
30	K	741810032.H	Úprava a srovnání stávajícího vedení	kus	5,000		
31	K	741810033.H	Označení vedení dle ČSN 34 1500	kus	5,000		
32	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	8,000		

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí


1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

v. r.  dne 18.6.2024

Název právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby
IČO (nebo razítko IČO obsahující)
Jméno, příjmení, funkce,
v. r. podpis



Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
oddělení státního dozoru

Teplého 2795, Pardubice, PSČ 530 59, datová schránka x2d4xnx

Váš dopis čj.

Ze dne 25. října 2023

Naše čj. MO 783639/2023-1322

Spis. zn. SpMO 66891/2023-1322

dle rozdělovníku

Vyřizuje

Telefon

Mobil

E-mail



Datum 6. listopadu 2023

Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci – „Oprava střech a hromosvodů Praha, U Brusnice“

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru jako oprávněný orgán Ministerstva obrany na základě žádosti stavebníka Agentury hospodaření s nemovitým majetkem se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, jejímž jménem jedná [redacted] zástupce ředitele Odboru provozu nemovité infrastruktury (dále jen „žadatel“), doručené dne 25. října 2023, **vydává** dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

koordinované závazné stanovisko

zahrnující závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů a oprávněných zájmů Ministerstva obrany

pro projektovou dokumentaci

název stavby:

Oprava střech a hromosvodů Praha, U Brusnice,

stavebník:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1,

zpracovatel dokumentace: LMC-SOCIETY s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4 – Michle,

odpovědný projektant: [redacted] ČKA 0301060,

datum zpracování / zakázkové číslo dokumentace: 03/2023, LMC 23/12

místo stavby:

stavba na pozemku parc. č. 363 v katastrálním území Hradčany, Praha 1

(dále jen „stavba“)

Základní popis stavby:

Jedná se o opravu konstrukce střech s výměnou krytiny (trapézový plech) vč. podkladní konstrukce, opravy poškozených částí krovu a klempířských konstrukcí, úprava hromosvodů budov č. 01 administrativní budova, č. 05 garáže, sklady, č. 07 kancelář, dílny, sklady, kotelna, č. 08 kancelář.

Oprava a doplnění hromosvodu, napojení na nové zemniče budovy č. 02 strážnice, č. 09 garáže. Dotčené objekty jsou v areálu Praha, U Brusnice.

Seznam předložené dokumentace:

Projektová dokumentace – technická pomoc, 03/2023:

- Informace o pozemku,
- Zprávy o pravidelné revizi hromosvodu budov č. 01, 02, 05, 07, 08, 09,
- Zjednodušená projektová dokumentace „Opravy střech a hromosvodů“:
 - budova č. 01 administrativní budova (13,73x11,025m, výška 3,7m)
 - Souhrnná technická zpráva
 - Postup prací – nové konstrukce
 - Půdorys – nová střecha
 - Technologický postup likvidace azbestu
 - Oprava hromosvodu – technická zpráva, půdorys – oprava hromosvodu
 - budova č. 02 strážnice (6,39x7,4m, výška 6,62m)
 - Oprava hromosvodu – technická zpráva, půdorys – oprava hromosvodu
 - budova č. 05 garáže, sklady (20,2x7,3m, výška 4,6m)
 - Souhrnná technická zpráva
 - Postup prací – nové konstrukce
 - Půdorys – nová střecha
 - Technologický postup likvidace azbestu
 - Oprava hromosvodu – technická zpráva, půdorys – oprava hromosvodu
 - budova č. 07 kancelář, dílny, sklady, kotelna (30,49x7,99, výška 5,39)
 - Souhrnná technická zpráva
 - Postup prací – nové konstrukce
 - Půdorys – nová střecha
 - Technologický postup likvidace azbestu
 - Oprava hromosvodu – technická zpráva, půdorys – oprava hromosvodu
 - budova č. 08 kancelář
 - Souhrnná technická zpráva
 - Postup prací – nové konstrukce
 - Půdorys – nová střecha
 - Technologický postup likvidace azbestu
 - Oprava hromosvodu – technická zpráva, půdorys – oprava hromosvodu
 - budova č. 09 garáže
 - Oprava hromosvodu – technická zpráva, půdorys – oprava hromosvodu

(dále jen „dokumentace“)

Závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru pro elektrická zařízení

Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany nad bezpečností určených technických zařízení, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a v souladu s rozkazem ministra obrany č. 28/2002 Věstníku, Státní odborný dozor v rezortu Ministerstva obrany posoudil projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení určeného technického zařízení – zařízení elektrická dle § 4 vyhlášky č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení,

název stavby: „Oprava střech a hromosvodů Praha, U Brusnice“

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací určeného technického zařízení – zařízení elektrická z hlediska splnění požadavků na bezpečnost technických zařízení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, při splnění takto stanovených podmínek:

1. Před provedením výkopu pro uzemnění bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí.
2. Na nové bleskosvodné soustavě bude po jejím vybudování provedena výchozí revizní zpráva.

O d ů v o d n ě n í

Na základě doručené žádosti byla posouzena dokumentace určeného technického zařízení ve vztahu k bezpečnosti provozu níže specifikovaného technického zařízení.

Předložená projektová dokumentace byla zpracována ve stupni pro stavební řízení v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Posuzovaná předložená projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Ve smyslu § 160 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Splnění tohoto požadavku lze dosáhnout doplněním dokumentace v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Specifikace posuzovaného zařízení: Předložená projektová dokumentace řeší mimo jiné opravu systému ochrany před bleskem a dále opravu stávajícího uzemnění budov č. 001, 002, 005, 007, 008 a 009, tohoto nového systému ochrany.


Z hlediska elektrických zařízení bude provedeno:

- Uzemňovací soustava v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
- Systém před atmosférickým přepětím (bleskosvod) v souladu s ČSN 34 1390

Systém ochrany před bleskem:

Systém ochrany před bleskem je u budov proveden dle ČSN 34 1390, platné v době montáže ochrany před bleskem, která v současné době již neplatí a byla nahrazena souborem norem ČSN EN 62 305 1-4 ed. 2.

V případě instalace jakéhokoliv zařízení na opravovanou střechu, bude nutné zvážit rekonstrukci bleskosvodné soustavy dle platné ČSN EN 62 305 1-4 ed. 2, aby bylo zabráněno škodám na zdraví občanů a majetku.


inspektor elektrických zařízení

Závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby

Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, § 100 zákona o vojácích z povolání, § 2 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze a v souladu s rozkazem ministra obrany č. 28/2002 Věstníku, Státní odborný dozor v rezortu Ministerstva obrany, posoudil dokumentaci ke stavebnímu povolení

název projektové dokumentace: „Oprava střech a hromosvodů Praha, U Brusnice“, dle níže uvedené specifikace a na základě tohoto posouzení

s o u h l a s í

s předloženou dokumentací specifikované posuzované části stavby z hlediska splnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby z hlediska ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dále jen „zák. č. 309/2006Sb.“ a § 98 zák. č. 221/1999Sb., při splnění takto stanovených podmínek:

1. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou doloženy doklady nutné pro používání stavby ve smyslu § 3 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, dále jen „NV č. 101/2005 Sb.“, tj. vlastník a stavebník zabezpečí návrh provozního řádu objektů, režim prohlídek, kontrol a údržby střech a hromosvodů.

O d ů v o d n ě n í

Na základě doručené žádosti byla posouzena projektová dokumentace stavby ve vztahu k bezpečnosti provozu níže specifikované stavby.

Ve smyslu § 160 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Splnění tohoto požadavku lze dosáhnout doplněním dokumentace v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Specifikace posuzované části stavby:

- nová krytina (provozní řády pro kontroly, údržbu střešního pláště u budovy č. 01, 05, 07, 08)
- hromosvody (kontrola, údržba hromosvodu budov č. 01, 02, 05, 07, 08, 09, stanovení přístupu k technickému zařízení).

Dokumentace posuzované části stavby vyhovuje zásadním požadavkům předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby, zejména předpisům vydaných

k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a k zákonu č. 309/2006 Sb. a § 98 zákona o vojácích z povolání.

Realizace stavby bude probíhat za provozu v areálu. Provoz bude omezen po dobu nezbytně nutnou. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označeno výstražným značením, dále bude minimalizováno obtěžování okolí hlukem a prachem. Ve smyslu § 101 odst. 3) zákoníku práce a § 98 odst. 1) zákona o vojácích z povolání zhotovitel stavby a uživatel areálu uzavřou vzájemnou písemnou dohodu o rizicích. Stavbou nebude znemožněno užívání jiných prostor v areálu a budovách.

Pracoviště a pracovní prostředí budou splňovat další podrobnější požadavky, které jsou stanoveny v příloze k NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména čl. 3.1 střechy.

Před uvedením pracoviště do provozu a používání zaměstnavatel postupuje dle § 3 NV č. 101/2005 Sb., tj. Provozní řád budovy, provozní dokumentace.

V rámci výstavby budou použity jen certifikované materiály, výrobky a technologie splňující EN ČSN v daných oborech (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky).

Místa s rizikem střetu osob s překážkami budou označeny bezpečnostními tabulkami a značkami dle NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení.

Předepsanou kontrolu a údržbu technického zařízení umístěného na střeše ve smyslu ČSN 73 1901-1, čl. 6.6 Bezpečnost při užívání, bude provádět pouze pověřená a poučená právnická osoba. Pokyny pro vstup na střechu, provádění kontrol a údržbu technických zařízení, umístěných na střeše (hromosvod, odvodnění) ze strany uživatele a vlastníka budovy budou zpracovány v Provozním řádu budovy, zpracovatelem je investor s uživatelem.

Bezpečnost stavby je dána splněním požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.


inspektor BOZP a VS


Z á v ě r

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru, na základě závazných stanovisek Státního odborného dozoru (v rozsahu odborností SOTD/EZ, SOTD/BOZP a VS) **schvaluje** posuzovanou dokumentaci za předpokladu splnění podmínek uvedené ve výrokové části závazného stanoviska SOTD/BOZP a VS, EZ.

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru, po prostudování předložené žádosti z hlediska jednotlivých úseků odborné správy vyhodnotilo, že **veřejné zájmy** na úseku Státního odborného technického dozoru nad plynovými zařízeními, tlakovými zařízeními, zdvihacími zařízeními dle § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, Vojenského požárního dozoru v souladu s ustanovením § 85, v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, podle § 46 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a Energetické inspekce MO na základě § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, vše ve znění pozdějších předpisů, jejichž ochrana je v působnosti Ministerstva obrany, **nejsou předmětným záměrem dotčeny**.

P o u ě n í

Koordinované závazné stanovisko je podle § 149 správního řádu úkon učiněný dotčeným orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Obsah koordinovaného závazného stanoviska lze napadnout pouze rozkladem proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.


vedoucí
podepsáno elektronicky

Obdrží

- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IDDS hjyaavk
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení stavební úřad, Pardubice, IDDS hjyaavk – na vědomí

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 785369 /2023-1457

Praha 2. listopadu 2023

podle rozdělovníku

Praha, U Brusnice 11 – oprava střech a hromosvodů v areálu Brusnice - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci

Ministerstvo obrany jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 a v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací akce „Praha, U Brusnice 11 – oprava střech a hromosvodů v areálu Brusnice“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek, které je třeba splnit před zahájením prací:

1. Ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (v rezortu MO hlavní hygieničce MO cestou Vojenského zdravotního ústavu) práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. **Hlášení** je nutné zaslat **nejméně 30 dnů** před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují (náležitosti stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů).

2. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest budou splněna minimální opatření k ochraně zdraví pracovníků při práci (§ 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů).

Odůvodnění:

Na základě Vaší žádosti (předložena Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem MO, Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha) ze dne 16. 10. 2023 o vydání stanoviska

k projektové dokumentaci odstranění střešního opláštění posoudilo Ministerstvo obrany předloženou projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace řeší výměnu střešní krytiny s obsahem azbestových vláken na šesti budovách v areálu Brusnice na par.č. 363 v k.ú Hradčany. Vlastníkem objektu je Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, příslušnost k organizační složce právnické osoby má Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha.

Předložená projektová dokumentace byla zpracována firmou LMC-SOCIETY s.r.o., Ohradní 61, Praha 4 – Michle, 140 00, zastoupené [REDAKCE] IČO: 043 79 586 v březnu 2023. Zodpovědný projektant: [REDAKCE] - autorizovaný projektant v oboru pozemní stavby, ČKA 0301060.

Bude se jednat o povrchovou opravu a sanaci stávajících střešních konstrukcí, bez změny tvaru, rozsahu a formy užívání objektů. Budovy jsou stavbami stávajícími, které se nachází v areálu U Brusnice 11, Praha 6. Bude se jednat o budovu č. 01 – administrativní budova (CE 00-06-21/001), budovu č. 02 Strážnice (CE 00-06-21/002), budovu č. 05 Garáže, sklady (CE 00-06-21/005), budovu č. 07 Kanceláře, garáž, dílna, kotelna (CE 00-06-21/007), budovu č. 08 Kanceláře (CE 00-06-21/008) a budovu č. 09 Garáže osobních automobilů (CE 00-06-21/009), které jsou jednopodlažní nepodsklepené se sedlovou střechou se střešní krytinou z osinko cementové vlnovky, která obsahuje azbest.

Stavebními úpravami dojde k výměně dožilé střešní krytiny z původní vlnité eternitové na novou systémovou plechovou z poplastovaného trapézového plechu), opravě poškozených částí tesařských konstrukcí a klempířských konstrukcí včetně výměny hromosvodu, který bude doplněn a napojen na nově vybudované zemniče, tak, aby byl hromosvod plně funkční.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace neodporuje zásadně zájmům chráněným orgánem ochrany veřejného zdraví podle právních předpisů, bylo možno s ní vyslovit souhlas.

Dokumentace vyhovuje požadavkům předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. Posouzení bylo provedeno zejména podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

plukovnice [REDAKCE]
hlavní hygienička MO
podepsáno elektronicky

Rozdělovník adresátů stejnopisu dokumentu

- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha (6440-POI)
- VZÚ (684808-POI)

-dle rozdělovníku-

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

236 003 309

MHMP 1712423/2019

Počet listů/příloh: 4/0

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 1095158/2017 Koutková

23.08.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti: Ministerstvo obrany České republiky, IČO 601 62 694, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, kterou podal: Ministerstvo obrany České republiky - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Vlastislav Šebesta, IČO 601 62 694, Hradební 12, 110 05 Praha 1 v zastoupení na základě pověření ze dne 26. 4. 2017, o vydání závazného stanoviska ve věci změny stavby na **nemovitosti (bez č. p.), parc. č. 363, k. ú. Hradčany, U Brusnice 11, Praha 6,**

která je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

spočívající ve výměně střešní krytiny včetně okapového systému na přízemních objektech (č. 1, 5, 7 a 8) v areálu PS 0014, vojenského objektu U Brusnice 11, s následujícími podrobnostmi:

- odstranění vlnité eternitové krytiny s obsahem azbestu
- provedení nové krytiny z trapézového střešního plechu typu: LTP 45 - ocelový žárově pozinkovaný plech s povrchovou úpravou (lak), výška prolisku 42/180 mm
- součástí krytiny jsou systémové prvky (hřebenáče, štítové lemování)
- předpokládaná barevnost střešní krytiny v tmavě červeném odstínu (barevnost určí objednatel dle zhotovitelem dodaného vzorníku)
- stávající azbestová krytina ekologicky zlikvidována,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb.**, správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předloženého popisu prací a fotodokumentace, kterou zpracoval [REDAKCE] v 06/2017, je z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** za této základní podmínky:

1. Střechy budou kryty vlnitým plechem, opatřeným nátěrem ve středně šedém odstínu, v odpovídající barevnosti stávající eternitové krytiny.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. 7. 2017 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedené změny stavby předmětné nemovitosti v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- výpis z katastru nemovitostí
- pověření
- popis prací fotodokumentace.

MHMP OPP požádal dne 27. 7. 2017 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ-311/59241/2017 ze dne 25. 8. 2017, které MHMP OPP obdržel dne 25. 8. 2017. Ve svém vyjádření tato odborná organizace považuje navrhované práce za realizovatelné za následující podmínky:

Střechy budou kryty vlnitým plechem, opatřeným nátěrem ve středně šedém odstínu, odpovídajícím barevnosti stávající krytiny.

A s tímto upozornění:

Zástupci NPU UOP PR bude umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním prací v rámci kontrolních dní stavby, a to ve smyslu § 32 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Žadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska. Žadatel této možnosti nevyužil.

Upozornění bylo vynecháno z důvodu, že podle ustanovení §29 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, MHMP OPP vykonává správní dozor při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, z hlediska státní památkové péče a dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ ÚOP PR s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínky, uvedené ve výrokové části závazného stanoviska.

Dotčená nemovitost parc. č. 363, k. ú. Hradčany, U Brusnice 11, Praha 6, se nachází v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO a je chráněna dle památkového zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Areál Ministerstva obrany v ulici U Brusnice se nachází na trojúhelníkové parcele při křižovatce s ulicí Milady Horákové. Jedná se o předpolí barokního bastionového opevnění Hradčan. Nacházejí se zde přízemní administrativní budovy a garáže. Kromě zděného objektu vrátnice se střechou krytou bobrovkou, mají ostatní objekty charakter provizorních staveb (dřevostavby, montované stavby), čemu odpovídá i stávající střešní krytina z vlnitého eternitu, který je nevyhovující jak kvůli omezené životnosti, tak kvůli obsahu azbestu.

Předmětem památkové ochrany jsou na území Pražské památkové rezervace (PPR), kromě prohlášených kulturních památek rovněž stavby a plochy, které nejsou nemovitými kulturními památkami, ale které vykazují památkové nebo urbanistické hodnoty dotýkající se vnitřní i vnější architektury. Soudobými vstupy do stávající historické zástavby rezervace nesmí být narušena objemová a prostorová skladba historických objektů a poškozeno prostředí PPR.

Podmínky pro stavební činnost v rezervaci stanovuje nařízení vlády č. 66/1971 ze dne 21. 7. 1971. Pro stavební úpravy nechráněných objektů a jejich souborů v PPR se v § 3, odst. 1, písmeno a) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí“

Předmětem památkové ochrany je v daném případě střešní krajina dotčených objektů.


K podmínce, kterou MHMP OPP omezil provedení záměru žadatele, MHMP OPP uvádí následující odůvodnění: Vzhledem ke stávajícímu stavu a složení střešní krytiny je z pohledu památkové péče výměna střešní krytiny akceptovatelná za předpokladu, že střecha bude provedena z vlnité plechové krytiny v šedém odstínu dle stávající barevnosti a tvaru eternitové krytiny. Nová krytina by měla co nejvíce pohledově splynout s fasádami objektů, aby nepůsobila v kontextu s okolím rušivě, neboť areál se nachází na území Pražské památkové rezervace. Podmínka je stanovena z důvodu zachování stávajícího vzhledu dotčených objektů.

Předmět ochrany v rozsahu předložené žádosti zůstane zachován za předpokladu, že bude dodržena podmínka uvedená ve výrokové části závazného stanoviska.

Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.


Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.


ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Doručuje se prostřednictvím datové schránky
Ministerstvo obrany České republiky - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1, Idds: hjyaavk
2. Na vědomí
OVýs ÚMČ Praha 6
NPÚ ÚOP PR