KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Oddělení investic

Objednávka

Fakturační adresa:	**Dodavatel:**
Liberecký kraj odbor investic a správy nemovitého majetku U Jezu 642/2a 460 01 Liberec 1	INSTAV stavební práce s.r.o. [redacted]
IČO: 70891508	**IČO:** 27263568
DIČ: CZ70891508	**DIČ:** CZ27263568
Datum: 03.07.2024	[redacted]
Číslo objednávky: OBJ/888/2024	[redacted]

Dobrý den,

objednáváme u Vás **stavební úpravy včetně vzduchotechniky a rozvodů elektra pro zabezpečení dodatečného přívodu vzduchu do místnosti Kovárna** na stavbě „COV LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou “.
Rozsah a specifikace prací jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Projektový atelier DAVID spol. s r.o. se sídlem Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec 14, IČ:27277577 a nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací ze dne 30.4.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této objednávky. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
Předání a převzetí stavby se zúčastní projektant - autorský dozor a technický dozor stavebníka, který vyhotoví k tomuto předávací protokol.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle sjednaného termínu realizace se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

[redacted]

Zhotovitel bere na vědomí, že objednávky s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna.

Termín realizace – 22.7.2024 – 30.8.2024

Rozpis ceny – viz příloha této objednávky
Cena za provedení **celkem max.** . . . . . **98.876,78 Kč bez DPH**
Faktura bude vystavena dle skutečně vynaložených nákladů.

Platební podmínky – cena bude uhrazena po provedení prací na základě jedné faktury se splatností 30 dnů. Musí být vystavena nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel zálohy neposkytuje.
Adresa pro fakturaci – Liberecký kraj, Odbor investic a správy nemovitého majetku, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508.

Upozornění – zhotovitel si je vědom, že ve smyslu §2.písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a po změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

S pozdravem

Akceptace:

[redacted] [redacted]

Příloha č. 1 – soupis prací, dodávek a služeb

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZN2024_031
Stavba: COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Krajský úřad Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**98 876,78**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**98 876,78**	**20 764,12**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**119 640,90**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2024_031

Stavba: **COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA**

Místo:		Datum:	30. 4. 2024
Zadavatel:	Krajský úřad Liberec	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**98 876,78**	**119 640,90**
SO 701 01	**Stavební část**	21 678,34	26 230,79
SO 701 02	**Vzduchotechnika**	49 716,60	60 157,09
SO 701 03	**Silnoproudé rozvody**	14 321,84	17 329,43
SO 701 04	**Vícerozpočtové náklady**	13 160,00	15 923,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_01 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Krajský úřad Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**21 678,34**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 678,34	21,00%	4 552,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**26 230,79**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_01 - Stavební část

Místo:		Datum:	30. 4. 2024
Zadavatel:	Krajský úřad Liberec	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**21 678,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 254,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 765,46
4 - Vodorovné konstrukce	2 094,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 484,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 576,16
997 - Přesun sutě	1 760,82
998 - Přesun hmot	572,32
PSV - Práce a dodávky PSV	4 423,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 473,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 950,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_01 - Stavební část

Místo: | Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: Krajský úřad Liberec | Projektant: Projektový atelier DAVID

Zhotovitel: | Zpracovatel: Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**21 678,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 254,42	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 765,46	
1	K	3173181.R1	Tlaková zóna ocelových překladů z betonu tř. C 16/20 š do 24 cm, vč. bednění a odbednění	m	0,400	2 538,00	1 015,20	
	PP		Tlaková zóna ocelových překladů z betonu tř. C 16/20 š do 24 cm, vč. bednění a odbednění					
	VV		0,2*2		0,400			
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,030	81 305,35	2 439,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321*					
	VV		2*1,4*10,7/1000 "2x IPE 120		0,030			
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,336	925,90	311,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381*					
	VV		1,4*0,12*2		0,336			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 094,79	
4	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	249,10	996,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232211*					
	VV		2*2 "2x IPE120		4,000			
5	K	4172312.R1	Obezdívka VZT mřížky - dle specifikace v PD	m	4,100	267,90	1 098,39	
	PP		Obezdívka VZT mřížky - dle specifikace v PD					
	VV		(1,1+0,95)*2		4,100			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 484,87	
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,145	442,74	506,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101*					
	VV		1,4*2*0,2 "osazení I profilů		0,560			
	VV		3,9*0,15 "drážka pro elektro		0,585			
	VV		Součet		1,145			
7	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,585	1 024,60	599,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121*					
	VV		3,9*0,15 "drážka pro elektro		0,585			
8	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	0,560	847,88	474,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325122*					
	VV		1,4*2*0,2		0,560			
9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,095	825,32	903,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302*					
	VV		(1,1+0,14+0,95)*2*0,25 "ostění otvorů		1,095			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 576,16	
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,200	79,90	575,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111*					
	VV		3,6*1,0*2		7,200			
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	122,21	3 666,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111*					
	VV		30 "předpokládané množství		30,000			
12	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,300	5 264,00	1 579,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641*					
	VV		1,1*(0,14+0,95)*0,25		0,300			
13	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	2,800	269,78	755,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031165*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,4*2		2,800			
	D	997	Přesun sutě				1 760,82	
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,691	1 081,00	746,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211*					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,691	329,00	227,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501*					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,674	17,86	172,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509*					
	VV		0,691*14 "Přepočtené koeficientem množství		9,674			
17	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,622	799,00	496,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863*					
	VV		0,691*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		0,622			
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,069	1 692,00	116,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871*					
	VV		0,691*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,069			
	D	998	Přesun hmot				572,32	
19	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,451	1 269,00	572,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012041*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 423,92	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 473,43	
20	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	5,475	18,89	103,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obroušení omítek před provedením nátěru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201*					
	VV		3,65*1,5 "omyvatelný nátěr		5,475			
21	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	5,475	9,40	51,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení omítek před provedením nátěru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403*					
22	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	5,475	71,91	393,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813131*					
23	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	5,475	98,70	540,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783817121*					
24	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	5,475	70,22	384,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826615*					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 950,49	
25	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,820	9,40	176,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001*					
	VV		3,6*3,2		11,520			
	VV		3,65*(3,2-1,5)		6,205			
	VV		(1,1+0,14+0,95)*2*0,25 "ostění otvorů		1,095			
	VV		Součet		18,820			
26	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	7,200	52,35	376,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101*					
	VV		3,6*1,0*2		7,200			
27	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*8,280*	*2,31*	*19,13*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		7,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		8,280			
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,820	17,20	323,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101*					
	VV		3,6*3,2		11,520			
	VV		3,65*(3,2-1,5)		6,205			
	VV		(1,1+0,14+0,95)*2*0,25 "ostění otvorů		1,095			
	VV		Součet		18,820			
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	18,820	70,78	1 332,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101*					
	VV		3,6*3,2		11,520			
	VV		3,65*(3,2-1,5)		6,205			
	VV		(1,1+0,14+0,95)*2*0,25 "ostění otvorů		1,095			
	VV		Součet		18,820			
30	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	18,820	38,35	721,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211165*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_02 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Krajský úřad Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:
Všechna el. zařízení, systemy a konstrukce budou ocenovany a dodavany plne funkcni, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Cena bez DPH	**49 716,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 716,60	21,00%	10 440,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**60 157,09**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_02 - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	30. 4. 2024
Zadavatel:	Krajský úřad Liberec	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**49 716,60**
D1 - Vzduchotechnika	49 716,60
D2 - Elektricky ovládané větrací mřížky	49 716,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_02 - Vzduchotechnika

Místo: | Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: Krajský úřad Liberec | Projektant: Projektový atelier DAVID

Zhotovitel: | Zpracovatel: Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**49 716,60**	
	D	D1	Vzduchotechnika				49 716,60	
	D	D2	Elektricky ovládané větrací mřížky				49 716,60	
1	K	pol1-DOD	Větrací mřížka se servopohonem na 230 V, nominální rozměr 800/800 mm – dodávka	ks	1,000	42 948,60	42 948,60	
	PP		Větrací mřížka se servopohonem na 230 V, nominální rozměr 800/800 mm – dodávka					
	VV		ref. výr. Systemair FGS 800x800-DV7-T)					
	VV		1		1,000			
2	K	pol1-MTŽ	Větrací mřížka se servopohonem na 230 V, nominální rozměr 800/800 mm – montáž	hod	6,000	470,00	2 820,00	
	PP		Větrací mřížka se servopohonem na 230 V, nominální rozměr 800/800 mm – montáž					
	VV		ref. výr. Systemair FGS 800x800-DV7-T)					
	VV		6		6,000			
3	K	pol2-OST	Uvedení do provozu	hod	2,000	470,00	940,00	
	PP		Uvedení do provozu					
4	K	pol3-OST	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	470,00	470,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
5	K	pol4-OST	Funkční zkouška	kpl	1,000	1 410,00	1 410,00	
	PP		Funkční zkouška					
	VV		běžná provozní, bezpečnostní teplotní					
	VV		1		1,000			
6	K	pol5-OST	Doprava a přesun hmot	t	0,100	3 290,00	329,00	
	PP		Doprava a přesun hmot					
	VV		předpoklad do 100 kg					
	VV		0,1		0,100			
7	K	pol6-OST	Pomocný, podružný a montážní materiál	kpl	1,000	799,00	799,00	
	PP		Pomocný, podružný a montážní materiál					
	VV		hmoždinky, vruty, šrouby, svazovací pásky, svorky, příchytky, drobné stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke z					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_03 - Silnoproudé rozvody

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	30. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Liberec	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Projektový atelier DAVID	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	62010093
	Petr Odnoha	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **14 321,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 321,84	21,00%	3 007,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **17 329,43**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_03 - Silnoproudé rozvody

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	30. 4. 2024
Zadavatel:	Krajský úřad Liberec	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Petr Odnoha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**14 321,84**
PSV - Práce a dodávky PSV	14 321,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 321,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_03 - Silnoproudé rozvody

Místo: Jablonec nad Nisou
Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: Krajský úřad Liberec
Projektant: Projektový atelier DAVID

Zhotovitel:
Zpracovatel: Petr Odnoha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 321,84**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 321,84	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				14 321,84	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	6,000	42,49	254,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110001					
2	*M*	*34571092*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m*	*m*	*6,300*	*19,21*	*121,02*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
	VV		6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300			
3	*M*	*35432541*	*příchytka kabelová 14-28mm*	*kus*	*12,000*	*31,66*	*379,92*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		příchytka kabelová 14-28mm					
4	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	1,000	46,91	46,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110041					
5	*M*	*34571152*	*trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm*	*m*	*1,050*	*32,36*	*33,98*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm					
	VV		1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,050			
6	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	9,000	57,62	518,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122					
7	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*10,350*	*20,84*	*215,69*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,350			
8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	28,17	338,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
9	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	12,000	194,41	2 332,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310031					
10	*M*	*34535071*	*spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky*	*kus*	*12,000*	*169,96*	*2 039,52*	*CS ÚRS 2024 01*
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky					
	VV		barva červená					
	VV		12		12,000			
11	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	94,88	94,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320101					
12	*M*	*R22101*	*jistič 1-pólový 1 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*203,72*	*203,72*	
	PP		jistič 1-pólový 1 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
13	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	7 741,72	7 741,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_04 - Vícerozpočtové náklady

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel:
Krajský úřad Liberec
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier DAVID
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**13 160,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 160,00	21,00%	2 763,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**15 923,60**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_04 - Vícerozpočtové náklady

Místo:		Datum:	30. 4. 2024
Zadavatel:	Krajský úřad Liberec	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**13 160,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 055,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 055,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 105,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 110,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 995,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
COV LK - SPŠT JBC N. N. - VZDUCH KOVÁRNA
Objekt:
SO 701_04 - Vícerozpočtové náklady

Místo: | Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: Krajský úřad Liberec | Projektant: Projektový atelier DAVID

Zhotovitel: | Zpracovatel: Atelier DAVID - Bc. Zuzana Kosáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**13 160,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 055,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 055,00	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	122,20	3 055,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111*					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 105,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				6 110,00	
2	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	soub.	1,000	6 110,00	6 110,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provoz dalšího subjektu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071203000*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 995,00	
3	K	091003000.R1	Ostatní náklady bez rozlišení - zakrytí konstrukcí, podlah, výplní otvorů při provádění prací před poškozením	soub.	1,000	3 995,00	3 995,00	
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení - zakrytí konstrukcí, podlah, výplní otvorů při provádění prací před poškozením					
	VV		1		1,000			