



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Střecha, změna trapézových plechů		19
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ocelové konstrukce Změna trapézových plechů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ:
	MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trapézových plechů DOTČENÉ MÍSTO: SO01 střecha ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 019 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu aktualizace statického výpočtu pro zatížení střechy a z důvodu uvažovaného doplnění FVE panelů na střechu došlo k částečnému zesílení trapézového plech a změny způsobu kladení trapézového plechu včetně doplnění RAL z pohledové vnitřní strany. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna bude mít vliv do termínu stavby. [REDACTED] [REDACTED]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 04.03.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ/KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR [REDACTED] BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 19** **Změna trapézového plechu**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	213 809,58
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	213 809,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	213 809,58 CZK
Základní DPH	21 %	44 900,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **258 709,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			213 809,58	100,0
Cena celkem					213 809,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 19	Změna trapézového plechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						213 809,58		3,42000		0,00000
1	43001 R pol.	Příplatek za RAL 9002/OL	m2	1 520,00000	20,00	30 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	43002 R pol.	Příplatek za šachovnicové kladení plechu - dle aktualizovaného statického výpočtu	m2	1 520,00000	15,00	22 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	M43.2	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - tr. plechy, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	3 417,22500	47,00	160 609,58	0,00100	3,42000	0,00000	0,00000

R/04:180 :

R/05:1340 :

Konec provozního součtu :

hmotnost trapézového plechu tl. 0,75 mm dle původního rozpočtu : 849*10,52*1,15*-1 -10 271,20200

hmotnost trapézového plechu tl. 1,00 mm nahrazující původně uvažovaný plech tl. 0,75 mm : 849*14,02*1,15 13 688,42700

Celkem	213 809,58
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: Stávající hala, konstrukce tesařské		21
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stávající hala, konstrukce tesařské Ochránění stávajícího vstupu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ochránění stávajícího vstupu DOTČENÉ MÍSTO: Stávající hala ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu požadavku na zachování přístupu do stávající haly, byl zpracován rozpočet na tento požadavek. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 16.04.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: Stávající hala, konstrukce tesařské		21	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stávající hala, konstrukce tesařské Ochránění stávajícího vstupu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: MORAVOSTAV FAX: _____ Mail: [REDACTED]	DATUM: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ochránění stávajícího vstupu DOTČENÉ MÍSTO: Stávající hala ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	25.567,83 Kč	5.369,24 Kč	30.937,07 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 16.04.2024		
VYJÁDRĚNÍ: [REDACTED]			
OD: _____ GP _____ PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 21 vícepráce	Ochránění stávajícího vstupu - vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			25 567,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 567,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 567,83 CZK
Základní DPH	21 %		5 369,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			30 937,07 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			1 578,62	6,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			23 989,21	93,8
Cena celkem					25 567,83	100,0

Položkový rozpočet

S: 00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O: ZL	Změnové listy
R: ZL 21 víceprac	Ochránění stávajícího vstupu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 713 Izolace tepelné						1 578,62		0,00000		0,01000
1	713103211R00	Odstranění tepelné izolace stěn, kotvené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	4,00000	20,70	82,80	0,00000	0,00000	0,00283	0,01000
2	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 4,0*0,15*1,02	m3	0,61200	2 216,00	1 356,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	4,00000	31,00	124,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	15,62990	1,00	15,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762 Konstrukce tesařské						23 989,21		0,29000		0,62000
5	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	11,62500	50,20	583,58	0,00000	0,00000	0,03500	0,41000
6	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14 (2,5+1,25)*5	m	18,75000	421,50	7 903,13	0,00754	0,14000	0,00000	0,00000
7	762712110RT4	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 3,1*5	m	15,50000	450,00	6 975,00	0,00849	0,13000	0,00000	0,00000
8	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 18,75+15,5	m	34,25000	57,90	1 983,08	0,00016	0,01000	0,00600	0,21000
9	763612111R00	Montáž obložení stěn z dřevostěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, přibíjením (1,25+2,5)*3,1	m2	11,62500	196,50	2 284,31	0,00070	0,01000	0,00000	0,00000
10	765376111R00	Podlepení vodorovného přesahu desek páskou (1,25+2,5)*3	m	11,25000	54,30	610,88	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000
11	607260182AR	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 30 mm 15mm (1,25+2,5)*3,1*1,1	m2	12,78750	266,80	3 411,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	237,51690	1,00	237,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 21	víceprác Ochránění stávajícího vstupu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Celkem						25 567,83				

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 – Konstrukce tesařské		23
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 – Konstrukce tesařské Změna skladby sportovní podlahy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MORAVOSTAV POŠTOU: _____ KURÝR: _____ MAIL: _____	DATUM: OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby sportovní podlahy DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 – Konstrukce tesařské ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 23 méněpráce, ZL 23 vícepráce a ZL 23 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě schválené změny projektové dokumentace týkající se změny skladby sportovní podlahy F5a,b, byl zpracován změnový rozpočet na tento nový stav. Změna se týká zvýšení řeziva dvojitého roštu a snížení vrstvy tepelného izolantu. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 17.06.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZ BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

Objekt: **ZL** Změnové listy

Rozpočet: **ZL 23** Změna skladby sportovní podlahy - rozdílový
rozdílový

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-26 228,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-26 228,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 228,66 CZK
Základní DPH	21 %	-5 508,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -31 736,68 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-142 297,34	542,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			116 068,68	-442,5
Cena celkem					-26 228,66	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 23 rozdílový	Změna skladby sportovní podlahy - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 713 Izolace tepelné						-142 297,34		0,00000		0,00000
1	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 F/05a,b : 1459,4*0,16*1,1*-1	m3	-256,85440	2 216,00	-569 189,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					-256,85440					
2	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 F/05a,b : 1459,4*0,12*1,1	m3	192,64080	2 216,00	426 892,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
					192,64080					
Díl: 762 Konstrukce tesařské						116 068,68		5,14000		0,00000
3	60513331R	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m Navýšení na tloušťce řeziva je 36mm = 22mm +14mm : Navýšení tl. roštu: (0,022*0,100*49) * 60ks= 6,468m3 : Navýšení tl. podložky: (0,014*0,2*0,1) * 5940ks= 1,663m3 : 8,131*1,15	m3	9,35065	12 290,00	114 919,49	0,55000	5,14000	0,00000	0,00000
					9,35065					
4	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 149,19490	1,00	1 149,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem -26 228,66

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 23 rozdílový	Změna skladby sportovní podlahy - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 23** **Změna skladby sportovní podlahy - vícepráce**
vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	542 960,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	542 960,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	542 960,69 CZK
Základní DPH	21 %	114 021,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

656 982,43 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			426 892,01	78,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			116 068,68	21,4
Cena celkem					542 960,69	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 23	víceprác Změna skladby sportovní podlahy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	
Díl: 713 Izolace tepelné						426 892,01		0,00000		0,00000	
1	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	192,64080	2 216,00	426 892,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
				F/05a,b : 1459,4*0,161459,4*0,12*1,1	192,64000						
Díl: 762 Konstrukce tesařské						116 068,68		5,14000		0,00000	
2	60513331R	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	9,35065	12 290,00	114 919,49	0,55000	5,14000	0,00000	0,00000	
				Navýšení na tloušťce řeziva je 36mm = 22mm +14mm :							
				Navýšení tl. roštu: (0,022*0,100*49) * 60ks= 6,468m3 :							
				Navýšení tl. podložky: (0,014*0,2*0,1) * 5940ks= 1,663m3 :							
				8,131*1,15	9,35065						
3	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 149,19490	1,00	1 149,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Celkem	542 960,69
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 23** **Změna skladby sportovní podlahy - méněpráce**
méněpráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-569 189,35
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-569 189,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-569 189,35 CZK
Základní DPH	21 %	-119 529,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-688 719,11 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-569 189,35	100,0
Cena celkem					-569 189,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 23 méněprá	Změna skladby sportovní podlahy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 713		Izolace tepelné				-569 189,35		0,00000		0,00000
1	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 <small>F/05a,b : 1459,4*0,16*1,1*-1</small>	m3	-256,85440	2 216,00	-569 189,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				-256,85440						

Celkem	-569 189,35
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 – Svislé a kompletní konstrukce	24	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 – Svislé a kompletní konstrukce Změna zdiva atiky a květináče na střeše zázemí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: MORAVOSTAV FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdiva atiky a květináče na střeše zázemí DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 – Svislé a kompletní konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 24 méněpráce, ZL 24 vícepráce a ZL 24 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě schválené změny projektové dokumentace týkající se změny zdiva atiky a květináče na střeše zázemí na zdivo zateplené, byl zpracován změnový rozpočet na tento nový stav. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 10.04.2024		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZKOR BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340)			24
ÚSEK: SO 01 – Svislé a kompletní konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 – Svislé a kompletní konstrukce Změna zdiva atiky a květináče na střeše zázemí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
		OSOBNĚ: _____	
Mail: _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zdiva atiky a květináče na střeše zázemí			
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 – Svislé a kompletní konstrukce			
ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o.			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 24 méněpráce, ZL 24 vícepráce a ZL 24 rozdílový“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	76.643,26 Kč	16.095,08 Kč	92.738,34 Kč
Méněpráce:	53.410,42 Kč	11.216,18 Kč	64.626,60 Kč
Rozdíl:	23.232,84 Kč	4.878,90 Kč	28.111,74 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	_____	DATUM:	10.04.2024
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____		DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____		DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZ	_____	SPRÁVCE STAVBY:	_____
BKOM, _____	_____	OIMMB, _____	_____

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 24** **Změna zdiva atiky a květináče rozdílový**
rozdílový

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	23 232,84
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	23 232,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 232,84 CZK
Základní DPH	21 %	4 878,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **28 111,74 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 200,00	99,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32,84	0,1
Cena celkem					23 232,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 24 rozdílový	Změna zdíva atiky a květináče rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 200,00		0,37000		0,00000
1	311238631R00	Zdivo POROTHERM 20 T Profi DRYFIX P8, tl. 200 mm	m2	36,25000	2 100,00	76 125,00	0,16064	5,82000	0,00000	0,00000
2	311271175R00	Zdivo z tvárníc porobet. tl. 20 cm	m2	-36,25000	1 460,00	-52 925,00	0,15046	-5,45000	0,00000	0,00000
		obvod: :								
		atiky terasy: $(0,5 \cdot 31,1 + 0,75 \cdot 27,6) \cdot 1$			-36,25000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						32,84		0,00000		0,00000
3	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kci. prefa, výšky do 20 m	t	5,82320	89,00	518,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kci. prefa, výšky do 20 m	t	-5,45418	89,00	-485,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	23 232,84
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 24** **Změna zdíva atiky a květináče vícepráce**
vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	76 643,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	76 643,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 643,26 CZK
Základní DPH	21 %	16 095,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **92 738,34 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 125,00	99,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			518,26	0,7
Cena celkem					76 643,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 24	víceprác Změna zdíva atiky a květináče vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						76 125,00		5,82000		0,00000
1	311238631R00	Zdivo POROTHERM 20 T Profi DRYFIX P8, tl. 200 mm	m2	36,25000	2 100,00	76 125,00	0,16064	5,82000	0,00000	0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						518,26		0,00000		0,00000
2	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kcf. prefa, výšky do 20 m	t	5,82320	89,00	518,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	76 643,26
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

Objekt: **ZL** Změnové listy

Rozpočet: **ZL 24** Změna zdiva atiky a květináče méněpráce
méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-53 410,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-53 410,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-53 410,42 CZK
Základní DPH	21 %	-11 216,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -64 626,60 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-52 925,00	99,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-485,42	0,9
Cena celkem					-53 410,42	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 24 méněprá	Změna zdiva atiky a květináče méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-52 925,00		-5,45000		0,00000
1	311271175R00	Zdivo z tvármic porobet. tl. 20 cm	m2	-36,25000	1 460,00	-52 925,00	0,15046	-5,45000	0,00000	0,00000
		obvod: :								
		atiky terasy: : (0,5*31,1+0,75*27,6)*-1			-36,25000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-485,42		0,00000		0,00000
2	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kci, prefa, výšky do 20 m	t	-5,45418	89,00	-485,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem						-53 410,42				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 9
 MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 – Konstrukce zámečnické, ocelové konstrukce		30	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 SO 01 – Konstrukce zámečnické, ocelové konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna ocelových konstrukcí pro VZT a paždíků			
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ:	
_____	KURÝR: _____	FAX: _____	
Mail: ██████████			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna ocelových konstrukcí pro VZT a paždíků DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 – Konstrukce zámečnické, ocelové konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 30 méněpráce, ZL 30 vícepráce a ZL 30 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	760.642,06 Kč	159.734,83 Kč	920.376,89 Kč
Méněpráce:	26.064,00 Kč	5.473,44 Kč	31.537,44 Kč
Rozdíl:	734.578,06 Kč	154.261,39 Kč	888.839,45 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE ██████████	DATUM: 16.04.2024		
VYJÁDŘENÍ:			
ZL 30 vznikl na základě odsouhlasené výrobní dokumentace. V zadávacím projektu byly konstrukce pro VZT - Z12 a Z10 odhadovány na 350kg a 180kg. V zadávacím projektu byl popsán způsob kotvení do nosných dřevěných vazníků. Dále je v zadávacím projektu uvedeno, že schémata zámečnických výrobku nenahrazují dílenskou dokumentaci a je nutné tuto dokumentaci vytvořit. Na základě konkrétní geometrie VZT zařízení byla navržena jedna společná VZT podkonstrukce, kotvena do dřevěných vazníků, se kterou ADP souhlasil. -zhotovitel dle domluvy zaslal výkaz oceli pro VZT konstrukci. Výpočet množství oceli je v pořádku. -v rámci výpisu zámečnických výrobku (Z12,Z10), byl výpočet množství oceli podhodnocen.			
OD: ___ GP ___	PODPIS: ██████████	DATUM: <u>16.6.2024</u>	



SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: DI MMB, [REDACTED]	[REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 30 rozdílový Ocelové konstrukce (VZT, chlazení, paždíky) rozdílový

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	618 537,31
MON	116 040,75
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	734 578,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	-12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	734 578,06 CZK
Základní DPH	21 %	154 261,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 888 839,45 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			618 537,31	84,2
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			116 040,75	15,8
Cena celkem					734 578,06	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 30 rozdílový Ocelové konstrukce (VZT, chlazení, paždíky) rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						618 537,31		0,00000		0,00000
1	Z/10	Ocelová konstrukce,930x2080mm,UPE120,pororošty, sloupky,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	-180,00000	144,80	-26 064,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				odpočet původně samostatného prvku : 180*-1		-180,00000				
2	Z/12	Ocelová konstrukce,4825x3320mm,UPE120,pororošty, sloupky,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	2 779,70000	229,60	638 219,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				původní podkonstrukce pro VZT : -350		-350,00000				
				rozšíření podkonstrukce pro VZT : 3129,7		3 129,70000				
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	6 382,19000	1,00	6 382,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						116 040,75		0,00000		0,00000
4	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	333,30000	75,00	24 997,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				Pomocná OK pro VZT potrubí pod střechou : 333,3		333,30000				
5	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	440,31000	75,00	33 023,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				dle statiky :						
				OK paždíků:6225,49*1 :						
				OK střechy a atiky:10375,27*1 :						
				OK paždíků (odpočet původního množství) :6225,49*1 :		-6 225,49000				
				6225,49*-1						
				OK paždíků (přípočet nového množství) : 6665,8 : 6665,8		6 665,80000				
6	M43.3	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	580,20000	100,00	58 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem						734 578,06				

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 30	rozdílový Ocelové konstrukce (VZT, chlazení, paždíky) rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 30 Ocelové konstrukce (VZT, chlazení, paždíky) vícepráce
 vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	644 601,31
MON	116 040,75
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	760 642,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	760 642,06 CZK
Základní DPH	21 %	159 734,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 920 376,89 CZK

v _____ dne  _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			644 601,31	84,7
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			116 040,75	15,3
Cena celkem					760 642,06	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 30	víceprác Ocelové konstrukce (VZT, chlazení, paždíky) vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						644 601,31		0,00000		0,00000
1	Z/12	Ocelová konstrukce,4825x3320mm,UPE120,pororošty, sloupky,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	2 779,70000	229,60	638 219,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		původní podkonstrukce pro VZT : -350		-350,00000						
		rozšíření podkonstrukce pro VZT : 3129,7		3 129,70000						
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	6 382,19000	1,00	6 382,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						116 040,75		0,00000		0,00000
3	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	333,30000	75,00	24 997,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Pomocná OK pro VZT potrubí pod střechou : 333,3		333,30000						
4	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	440,31000	75,00	33 023,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		dle statiky : OK paždíků:6225,49*1 : OK střechy a atiky:10375,27*1 :								
		OK paždíků (odpočet původního množství) :6225,49*1 : 6225,49*-1		-6 225,49000						
		OK paždíků (přípočet nového množství) : 6665,8 : 6665,8		6 665,80000						
5	M43.3	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	580,20000	100,00	58 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem						760 642,06				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 30 víceprác Ocelové konstrukce (VZT, chlazení, paždíky) vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 30 méněpráce	Ocelové konstrukce (VZT, chlazení, paždíky) méněpráce	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-26 064,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-26 064,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-26 064,00 CZK
Základní DPH	21 %		-5 473,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-31 537,44 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-26 064,00	100,0
Cena celkem					-26 064,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 30 méněprá Ocelové konstrukce (VZT, chlazení, paždíky) méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-26 064,00		0,00000		0,00000
1	Z/10	Ocelová konstrukce,930x2080mm,UPE120,pororošty, sloupky,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	-180,00000	144,80	-26 064,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
odpočet původně samostatného prvku : 180*-1						-180,00000				

Celkem	-26 064,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: IO 600 Přípojka nízkého napětí	34
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY IO 600 Přípojka nízkého napětí Zrušení přípojkové skříně	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: MORAVOSTAV FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení přípojkové skříně DOTČENÉ MÍSTO: Objekt IO 600 Přípojka nízkého napětí ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 34 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě schválené změny projektové dokumentace týkající se změny přípojky nízkého napětí, byl zpracován změnový rozpočet na tento nový stav. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 10.04.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DO BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: IO 600 Přípojka nízkého napětí		34	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY IO 600 Přípojka nízkého napětí Zrušení přípojkové skříně		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	
	Mail:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení přípojkové skříně DOTČENÉ MÍSTO: Objekt IO 600 Přípojka nízkého napětí ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 34 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	15.500,00 Kč	3.255,00 Kč	18.755,00 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 10.04.2024
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍ</i>			
OD: GP	PODPIS:		DATUM:
SCHVÁLIL:			DATUM:
TECHNICKÝ DOZ		SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM		OI MMB,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 34 IO 600- odpočet rozpojovací pojistkové skříně -méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-15 500,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-15 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 255,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -18 755,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D3	Ostatní materiál a příslušenství	HSV			-15 500,00	100,0
Cena celkem					-15 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 34 méněprá IO 600- odpočet rozpojovací pojistkové skříně -méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: D3		Ostatní materiál a příslušenství				-15 500,00		0,00000		0,00000
1		Rozvodnice přípojková 6x250A do zdi, IP44, plastová	ks	1,00000	-12 000,00	-12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2		Pojistka nožová 160A gG PN1	ks	3,00000	-350,00	-1 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3		Pojistka nožová 200A gG PN1	ks	3,00000	-350,00	-1 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4		Rozvodnice přípojková 6x250A do zdi, IP44, plastová	ks	1,00000	-500,00	-500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5		Pojistka nožová 160A gG PN1	ks	3,00000	-150,00	-450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	220 41-0713.R00	Pojistka nožová 200A gG PN1	ks	3,00000	-150,00	-450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	-15 500,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 Silnoproudé instalace	35
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 Silnoproudé instalace Doplnění přírodního kabelu pro rozvaděč MaR	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: MORAVOSTAV FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění přírodního kabelu pro rozvaděč MaR DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Silnoproudé instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 035 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu nesouladu výkazu výměr a soutěžní projektové dokumentace objektu SO 01 Silnoproudé instalace, kdy ve výkazu výměr přírodní kabel chybí, byl zpracován změnový rozpočet na tento skutečný stav. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 10.04.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 Silnoproudé instalace		35	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 Silnoproudé instalace Doplnění přírodního kabelu pro rozvaděč MaR		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
	Mail: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění přírodního kabelu pro rozvaděč MaR DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Silnoproudé instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 35 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1.699,99 Kč	357,00 Kč	2.056,99 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	1.699,99 Kč	357,00 Kč	2.056,99 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	10.04.2024
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____	GP <i>GP Atelier 99</i>	PODPIS: _____	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATEM: _____			
TECHNICKÝ DOZ BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 35 Doplnění přívodního kabelu pro rozvaděč MaR - vícepráce
vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			1 642,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			57,49
Celkem			1 699,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 699,99 CZK
Základní DPH	21 %	357,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 056,99 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			1 642,50	96,6
OST	Ostatní	ON			57,49	3,4
Cena celkem					1 699,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 35 víceprac Doplnění přívodního kabelu pro rozvaděč MaR - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M21		Elektromontáže				1 642,50		0,01000		0,00000
1	210810017RT4	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm ² ,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x16 mm ² .	m	5,00000	328,50	1 642,50	0,00120	0,01000	0,00000	0,00000
Díl: OST		Ostatní				57,49		0,00000		0,00000
2	2	Dopravné	%	16,42500	2,00	32,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	4	Staveništní přesun	%	16,42500	1,50	24,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	1 699,99
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: IO 601 Areálové rozvody venkovního osvětlení		36	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36 IO 601 Areálové rozvody venkovního osvětlení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění betonových základů pro sloupy VO			
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		
	Mail: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění betonových základů pro sloupy VO DOTČENÉ MÍSTO: IO 601 Areálové rozvody venkovního osvětlení ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 036 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	28.876,50 Kč	6.064,07 Kč	34.940,57 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	28.876,50 Kč	6.064,07 Kč	34.940,57 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	[REDACTED]	DATUM:	10.04.2024
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP <i>SMIRKO</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____		DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL36 vícepráce	IO 601 - doplnění betonových základů -vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 876,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 876,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		28 876,50 CZK
Základní DPH	21 %		6 064,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			34 940,57 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D3	Ostatní materiál a příslušenství	HSV			27 900,00	96,6
OST	Ostatní	HSV			976,50	3,4
Cena celkem					28 876,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL36 vícepráce IO 601 - doplnění betonových základů - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: D3						27 900,00		0,00000		0,00000
Ostatní materiál a příslušenství										
1		Betonová patka pro sloup VO, vč. výkopu, uložení a obetonování	ks	3,00000	7 800,00	23 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2		Betonová patka pro sloup VO, vč. výkopu, uložení a obetonování	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: OST						976,50		0,00000		0,00000
Ostatní										
3	2	Dopravné	%	279,00000	2,00	558,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	4	Staveništní přesun	%	279,00000	1,50	418,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	28 876,50
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 – Tréninková hala, D1.1. - ASŘ		40
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 – Tréninková hala, D1.1. - ASŘ Změna provedení fasády – atika		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení fasády – atika DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 – Atika ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 40 méněpráce, ZL 40 vícepráce a ZL 40 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě schválené změny projektové dokumentace týkající se úpravy detailu atiky (oplechování atiky, kotvení svítidel, doplnění tepelné izolace a s tím související práce), byl zpracován změnový rozpočet na tento nový stav. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna bude mít vliv do termínu stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 22.05.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 40** **Atika**
rozdílový

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	714 169,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	714 169,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	714 169,73 CZK
Základní DPH	21 %	149 975,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **864 145,37 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			106 411,53	14,9
713	Izolace tepelné	PSV			18 253,20	2,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			100 920,43	14,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			169 489,16	23,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			319 095,41	44,7
Cena celkem					714 169,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 40 rozdílový	Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 712						106 411,53	0,00000	0,00000					
1	283220022R	Povlakové krytiny Fólie izolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 2100 mm, se skelnou výztuží, šedá atika : (0,68+0,15+0,15)*(50,68*2+30,98*2+0,15*8)*1,15	m2	185,41404	260,00	48 207,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	227
2	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP atika : (0,68+0,15+0,15)*(50,68*2+30,98*2+0,15*8)*1,15	m2	185,41404	40,00	7 416,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	220
3	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci atika : (0,68+0,15+0,15)*(50,68*2+30,98*2+0,15*8)	m2	161,22960	25,00	4 030,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	217
4	712871801RTX	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - fólie ve specifikaci atika : (0,68+0,15+0,15)*(50,68*2+30,98*2+0,15*8)	m2	161,22960	290,00	46 756,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	226
Díl: 713						18 253,20	0,20000	0,00000					
5	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce atika - svislá část tl.60 mm : 0,573*0,75*(10+10+4+4) atika - svislá část tl.200 mm : 0,71*0,75*(10+10+4+4)	m2	26,94300	31,00	835,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	241
6	63140154R	Deska fasádní minerální vlákno podélné, tl. 60 mm atika - svislá část tl.60 mm : 0,573*0,75*(10+10+4+4)*1,1	m2	13,23630	256,50	3 395,11	0,00300	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
7	631401593R	Deska fasádní minerální vlákno podélné, tl. 200 mm atika - svislá část tl.200 mm : 0,71*0,75*(10+10+4+4)*1,1	m2	16,40100	855,00	14 022,86	0,01000	0,16000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
Díl: 762						100 920,43	1,11000	0,00000					
8	762441112R00	Konstrukce tesařské Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním atika : 0,65*163,32	m2	106,15800	680,00	72 187,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	273
9	60726012_AR	Deska dřevostřípková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 15 mm atika : 0,65*163,32*1,1	m2	116,77380	237,50	27 733,78	0,00950	1,11000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 40	rozdílový Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
10	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	999,21220	1,00	999,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR	275
Díl: 764		Konstrukce klempířské				169 489,16		1,29000		0,00000			
11	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL rš 250 mm KL/28 Z profil z poplast. plechu RŠ 250 mm (osa F) : 51	m	51,00000	410,00	20 910,00	0,00184	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
12	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm KL/24 : 182,5	m	162,50000	219,50	35 668,75	0,00076	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
13	764817125R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm KL/27 Podpůrný profil z lakovaného plechu tl.1,5 mm RŠ 260 mm (osa F) : 51	m	51,00000	443,00	22 593,00	0,00252	0,13000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
14	764817138R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 380 mm KL/21 Podpůrný profil z lakovaného plechu tl. 1,5 mm RŠ 370 mm (osa 10,1,A) : 114	m	114,00000	504,00	57 456,00	0,00164	0,19000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
15	764817143R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm KL/26 Kryt atiky z lakovaného plechu tl. 0,75 mm RŠ 440 mm (osa F) : 51	m	51,00000	532,00	27 132,00	0,00185	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
16	764817158R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm KL/20 Kryt atiky z lakovaného plechu tl. 0,75 mm RŠ 550 mm (osa 10,1,A) : 114	m	114,00000	689,00	78 546,00	0,00246	0,28000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
17	K/03	Oplechování atiky včetně rohů z AL lak, rš 884 mm, tl.0,6mm,RAL7021,příponky,kotvení,D+M	m	-61,60000	750,00	-46 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
18	K/07	Oplechování atiky včetně rohů z AL lak, rš 824 mm, tl.0,6mm,RAL7021,příponky,kotvení,D+M	m	-100,99900	750,00	-75 749,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
19	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) KL/23 Z profil z poplast. plechu RŠ 360 mm (osa 10,1,A) : 114*0,252 nh 0,252/m :	h	28,72800	619,00	17 782,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
20	13851110R	Plech tabulový poplastovaný VIPLANYL tloušťka 0,6 mm KL/23 Z profil z poplast. plechu RŠ 360 mm (osa 10,1,A) : 114*0,36	m2	41,04000	723,00	29 671,92	0,00960	0,39000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
21	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 678,11050	1,00	1 678,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR	283
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				319 095,41		2,51000		0,00000			

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 40	rozdílový Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
22	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	2 288,86447	90,20	206 455,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	332
		hmotnost pozink. plech tl 1,0 mm 1 m2 = 7,85 kg :											
		hmotnost pozink. plech tl 1,5 mm 1 m2 = 11,78 kg :											
		hmotnost pozink. plech tl 2,0 mm 1 m2 = 15,7 kg :											
		hmotnost pozink. plech tl 3,0 mm 1 m2 = 23,55 kg :											
		hmotnost pozink. plech tl 4,0 mm 1 m2 = 31,4 kg :											
		Mezisoučet											
		KL/22 Pz plech tl. 1,5mm RŠ 470 mm : 0,47*163,32*11,78			904,23751								
		KL/29 Pz plech tl. 3 mm RŠ 260 mm : 0,26*163,32*23,55		1	000,00836								
		Mezisoučet			1 904,24587								
		kontraplech Tl.1,0 mm RŠ 300 mm : 0,3*163,32*7,85			384,61860								
		Mezisoučet			384,61860								
		Mezisoučet											
23	13814198R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z275, rozměr 1,00 x 1500 x 3000 mm	t	0,42308	51 540,00	21 805,54	1,00000	0,42000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
		kontraplech Tl.1,0 mm RŠ 300 mm : 0,3*163,32*7,85*0,001*1,1			0,42308								
24	13814201R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z200, rozměr 1,50 x 1000 x 2000 mm	t	0,99466	42 040,00	41 815,51	1,00000	0,99000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
		KL/22 Pz plech tl. 1,5mm : 0,47*163,32*11,78*0,001*1,1			0,99466								
25	13814223R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z200, rozměr 3,00 x 1000 x 2000 mm	t	1,10001	41 690,00	45 859,42	1,00000	1,10000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
		KL/29 Pz plech tl. 3 mm RŠ 260 mm : 0,26*163,32*23,55*0,001*1,1			1,10001								
26	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 159,36050	1,00	3 159,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	375
Celkem						714 169,73							

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 40 rozdílový	Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 40** **Atika**
vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	836 118,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	836 118,98


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	836 118,98 CZK
Základní DPH	21 %	175 584,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 011 703,97 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			106 411,53	12,7
713	Izolace tepelné	PSV			18 253,20	2,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			100 920,43	12,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			291 438,41	34,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			319 095,41	38,2
Cena celkem					836 118,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 40	víceprác Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 712 Povlakové krytiny						106 411,53	0,00000	0,00000					
1	283220022R	Fólie izolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 2100 mm, se skelnou výztuží, šedá atika : (0,68+0,15+0,15)*(50,68*2+30,98*2+0,15*8)*1,15	m2	185,41404	260,00	48 207,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	227
2	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP atika : (0,68+0,15+0,15)*(50,68*2+30,98*2+0,15*8)*1,15	m2	185,41404	40,00	7 416,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	220
3	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva materiál ve specifikaci atika : (0,68+0,15+0,15)*(50,68*2+30,98*2+0,15*8)	m2	161,22960	25,00	4 030,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	217
4	712871801RTX	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva fólie ve specifikaci atika : (0,68+0,15+0,15)*(50,68*2+30,98*2+0,15*8)	m2	161,22960	290,00	46 756,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	226
Díl: 713 Izolace tepelné						18 253,20	0,20000	0,00000					
5	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce atika - svislá část tl.60 mm : 0,573*0,75*(10+10+4+4) atika - svislá část tl.200 mm : 0,71*0,75*(10+10+4+4)	m2	26,94300	31,00	835,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	241
6	63140154R	Deska fasádní minerální vlákno podélné, tl. 60 mm atika - svislá část tl.60 mm : 0,573*0,75*(10+10+4+4)*1,1	m2	13,23630	256,50	3 395,11	0,00300	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
7	631401593R	Deska fasádní minerální vlákno podélné, tl. 200 mm atika - svislá část tl.200 mm : 0,71*0,75*(10+10+4+4)*1,1	m2	16,40100	855,00	14 022,86	0,01000	0,16000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						100 920,43	1,11000	0,00000					
8	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním atika : 0,65*163,32	m2	106,15800	680,00	72 187,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	273
9	60726012.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 15 mm atika : 0,65*163,32*1,1	m2	116,77380	237,50	27 733,78	0,00950	1,11000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
10	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	999,21220	1,00	999,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	275
Díl: 764 Konstrukce klempířské						291 438,41	1,29000	0,00000					
11	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL řš 250 mm	m	51,00000	410,00	20 910,00	0,00184	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 40	víceprac Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
		KL/28 Z profil z poplast. plechu RŠ 250 mm (osa F) : 51		51,00000									
12	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm KL/24 : 162,5	m	162,50000	219,50	35 668,75	0,00076	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
13	764817125R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm KL/27 Podpůrný profil z lakovaného plechu tl.1,5 mm RŠ 260 mm (osa F) : 51	m	51,00000	443,00	22 593,00	0,00252	0,13000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
14	764817138R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 380 mm KL/21 Podpůrný profil z lakovaného plechu tl. 1,5 mm RŠ 370 mm (osa 10,1,A) : 114	m	114,00000	504,00	57 456,00	0,00164	0,19000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
15	764817143R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm KL/26 Kryt atiky z lakovaného plechu tl. 0,75 mm RŠ 440 mm (osa F) : 51	m	51,00000	532,00	27 132,00	0,00185	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
16	764817158R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 560 mm KL/20 Kryt atiky z lakovaného plechu tl. 0,75 mm RŠ 550 mm (osa 10,1,A) : 114	m	114,00000	689,00	78 546,00	0,00246	0,28000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
17	900	RT3 HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) KL/23 Z profil z poplast. plechu RŠ 360 mm (osa 10,1,A) : 114*0,252 nh 0,252/m :	h	28,72800	619,00	17 782,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
18	13851110R	Plech tabulový poplastovaný VIPLANYL tloušťka 0,6 mm KL/23 Z profil z poplast. plechu RŠ 360 mm (osa 10,1,A) : 114*0,36	m2	41,04000	723,00	29 671,92	0,00960	0,39000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
19	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 678,11050	1,00	1 678,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR	283
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				319 095,41		2,51000		0,00000			
20	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg hmotnost pozink. plech tl 1,0 mm 1 m2 = 7,85 kg : hmotnost pozink. plech tl 1,5 mm 1 m2 = 11,78 kg : hmotnost pozink. plech tl 2,0 mm 1 m2 =15,7 kg : hmotnost pozink. plech tl 3,0 mm 1 m2 = 23,55 kg : hmotnost pozink. plech tl 4,0 mm 1 m2 = 31,4 kg :	kg	2 288,86447	90,20	206 455,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR	332

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 40	víceprác Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
		Meziosočet:											
		KL/22 Pz plech tl. 1,5mm RŠ 470 mm : 0,47*163,32*11,78			904,23751								
		KL/29 Pz plech tl. 3 mm RŠ 260 mm : 0,26*163,32*23,55			1 000,00836								
		Meziosočet:			1 904,24587								
		kontraplech TI 1,0 mm RŠ 300 mm : 0,3*163,32*7,85			384,61860								
		Meziosočet:			384,61860								
		Meziosočet:											
21	13814198R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z275, rozměr 1,00 x 1500 x 3000 mm	t	0,42308	51 540,00	21 805,54	1,00000	0,42000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
		kontraplech TI 1,0 mm RŠ 300 mm : 0,3*163,32*7,85*0,001*1,1			0,42308								
22	13814201R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z200, rozměr 1,50 x 1000 x 2000 mm	t	0,99466	42 040,00	41 815,51	1,00000	0,99000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
		KL/22 Pz plech tl. 1,5mm : 0,47*163,32*11,78*0,001*1,1			0,99466								
23	13814223R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z200, rozměr 3,00 x 1000 x 2000 mm	t	1,10001	41 690,00	45 859,42	1,00000	1,10000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
		KL/29 Pz plech tl. 3 mm RŠ 260 mm : 0,26*163,32*23,55*0,001*1,1			1,10001								
24	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 159,36050	1,00	3 159,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	375

Celkem	836 118,98
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 40** **Atika**
méněpráce

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-121 949,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-121 949,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-121 949,25 CZK
Základní DPH	21 %	-25 609,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-147 558,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-121 949,25	100,0
Cena celkem					-121 949,25	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 40	méněpré Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-121 949,25		0,00000		0,00000			
1	K/03	Oplechování atiky včetně rohů z AL lak, rš 884 mm, tl.0,6mm,RAL7021,příponky,kotvení,D+M	m	-61,60000	750,00	-46 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	indiv	D.1.1 ASŘ	278
2	K/07	Oplechování atiky včetně rohů z AL lak, rš 824 mm, tl.0,6mm,RAL7021,příponky,kotvení,D+M	m	-100,99900	750,00	-75 749,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	indiv	D.1.1 ASŘ	282

Celkem	-121 949,25
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			315 602,12	92,3
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			26 382,07	7,7
Cena celkem					341 984,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 41 rozdílový Revize ocelových konstrukcí vč. protipožárního obkladu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
		H34 : 0,22*0,43*176*1 připočet změna patních plechů rozměr 220/430 mm tl. 16 mm : H35 : 0,22*0,43*128*1 H36 : 0,22*0,43*128*8 H37 : 0,22*0,43*128*1		16,64960									
4	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky : OK pažďíků:6225,49*1 ; OK střechy a atiky:10375,27*1 ; odpočet ocelových dílců H30 - H47 viz tabulka PD : - 6563,16	kg	-6 563,16000	75,00	-492 237,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR	402
5	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky : OK pažďíků:6225,49*1 ; OK střechy a atiky:10375,27*1 ; připočet ocelových dílců atiky viz dílenská dokumentace : 6632,8	kg	6 632,80000	75,00	497 460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR	402
6	M43.2	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - tr. plechy, kotvení,doplňky,detaily,D+M dopočet trapézů rozšíření plochy o 9 cm : 163,319*0,09*10,52*1,15	kg	177,82499	47,00	8 357,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR	403
Celkem						341 984,19							

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			315 602,12	37,4
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			527 386,57	62,6
Cena celkem					842 988,69	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 41	víceprác Revize ocelových konstrukcí vč. protipožárního obkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Clenění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádkokartonovými deskami						315 602,12		5,82000	0,00000				
1	954112204R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 2x RFI tl.12,5 mm	m	157,88000	1 999,00	315 602,12	0,03684	5,82000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
		obklad sloupu :											
		(49,26*2+29,68*2)			157,88000								
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						527 386,57		0,00000	0,00000				
2	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	287,58400	75,00	21 568,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	402
		dle statiky :											
		OK pažďíků:6225,49*1 :											
		OK střechy a atiky:10375,27*1 :											
		Plech S355JR tl. 16 mm - váha 128 kg :											
		Plech S355JR tl. 22 mm - váha 176 kg :											
		přípočet změna patních plechů rozměr 220/430 mm tl. 22 mm :											
		H32 : 0,22*0,43*176*1			16,64960								
		H33 : 0,22*0,43*176*8			133,19680								
		H34 : 0,22*0,43*176*1			16,64960								
		přípočet změna patních plechů rozměr 220/430 mm tl. 16 mm :											
		H35 : 0,22*0,43*128*1			12,10880								
		H36 : 0,22*0,43*128*8			96,87040								
		H37 : 0,22*0,43*128*1			12,10880								
3	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	6 632,80000	75,00	497 460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	402
		dle statiky :											
		OK pažďíků:6225,49*1 :											
		OK střechy a atiky:10375,27*1 :											
		přípočet ocelových dílců atiky vřz dřílenská dokumentace : 6632,8			6 632,80000								
4	M43.2	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - tr. plechy, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	177,82499	47,00	8 357,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	403
		dopočet trapezu rozšíření plochy o 9 cm :			177,82499								
		163,319*0,09*10,52*1,15											

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 41	víceprác Revize ocelových konstrukcí vč. protipožárního obkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Celkem						842 988,69							

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			-501 004,50	100,0
Cena celkem					-501 004,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 41	měněpré Revize ocelových konstrukcí vč. protipožárního obkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						-501 004,50		0,00000		0,00000			
1	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: : OK paždíků:6225,49*1 : OK střechy a atiky:10375,27*1 : odpočet patních plechů rozměr 176*430 mm tl. 10 mm : H32 : -5,78 H33 : -46,21 H34 : -5,78 H35 : -5,91 H36 : -47,31 H37 : -5,91	kg	-116,90000	75,00	-8 767,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	402
2	M43.1	Montáž a dodávka ocelových konstrukcí - profily, táhla,svorky,kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: : OK paždíků:6225,49*1 : OK střechy a atiky:10375,27*1 : odpočet ocelových dílců H30 - H47 viz tabulka PD :- 6563,16	kg	-6 563,16000	75,00	-492 237,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	402

Celkem	-501 004,50
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání