



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230




STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Základy, zvláštní zakládání, piloty		7
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy Monitorování stávajících základů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: _____	OD: MORAVOSTAV KURÝR: _____	DATUM: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Monitorování stávajících základů DOTČENÉ MÍSTO: Základ stávající haly ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě (nálezový stav), před a v průběhu realizace podchycení stávajících základů stávajícího objektu bylo nutné monitorovat klesání stávajících základů. Rovněž bylo nutné monitorovat trasu stávajících kanalizací z důvodu prováděných kotev pro podchycení objektu. Uvedená změna má dopad do celkové ceny díla, uvedená změna nemá vliv do termínu stavby. [REDACTED]		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 08.11.2023
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Základy, zvláštní zakládání, piloty		7	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy Monitorování stávajících základů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MORAVOSTAV KURÝR: _____	DATUM: _____ OSOBNĚ: _____ Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Monitorování stávajících základů DOTČENÉ MÍSTO: Základ stávající haly ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	65.506,00 Kč	13.756,26 Kč	79.262,26 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM: 08.11.2023	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: GP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL:	PODPIS: _____	DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZ BKOM. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB. [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 07 vícepráce	Monitoring okolí stavby - vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			65 506,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 506,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		65 506,00 CZK
Základní DPH	21 %		13 756,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			79 262,26 CZK
v _____	dne _____		_____
_____		_____	_____
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Monitoring kanalizace splaškové	HSV			3 800,00	5,8
02	Revize kanalizace dešťové	HSV			7 600,00	11,6
03	Geodetické měření sedání stávajícího objektu	HSV			50 100,00	76,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 006,00	6,1
Cena celkem					65 506,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 07 víceprac Monitoring okolí stavby - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 01 Monitoring kanalizace splaškové						3 800,00		0,00000		0,00000	
1	R pol. 10	Doprava v obci Brno	kpl	1,00000	600,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
2	R pol. 11	DTZ a MTZ WC	kpl	1,00000	200,00	200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
3	R pol. 12	Revize TV kamerou do 10 m	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
4	R pol. 13	Zaměření polohy sondou	m	10,00000	120,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 02 Revize kanalizace dešťové						7 600,00		0,00000		0,00000	
5	R pol. 14	Doprava v obci Brno	kpl	1,00000	600,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
6	R pol. 15	DTZ a MTZ sifonu (revizních dvířek)	kpl	2,00000	200,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
7	R pol. 16	DTZ a MTZ čistící kus	ks	2,00000	300,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
8	R pol. 17	Revize TV kamerou do 10 m	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
9	R pol. 18	Zaměření polohy sondou	m	20,00000	120,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		2*10		20,00000							
Díl: 03 Geodetické měření sedání stávajícího objektu						50 100,00		0,00000		0,00000	
10	R pol. 19	1. etapa měření	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
11	R pol. 20	Následná etapa měření - po dokopání na základovou spáru	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
12	R pol. 21	Následná etapa měření - po provedení podbetonování	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
13	R pol. 22	Následná etapa měření - měření dle výsledků - předpoklad á 2 měsíce (předpoklad 4x měření)	kpl	4,00000	6 600,00	26 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 006,00		0,00000		0,00000	
14	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	3,00000	252,00	756,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		3* geodetická značka : 3		3,00000							
15	R pol.23	Monitoring trhlin ve stávající hale na schodišti - zhotovení sádrových terčů	kus	5,00000	650,00	3 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 07 víceprác Monitoring okolí stavby - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	---------------

Celkem						65 506,00					
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Základy, sanace stávajících sloupů		8
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy, sanace stávajících sloupů Sanace odkrytých ocelových sloupů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
_____	_____	MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace odkrytých ocelových sloupů DOTČENÉ MÍSTO: Základ stávající haly, stávající ocelové sloupy ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě (nálezový stav), po odkopání základových konstrukcí stávající haly bylo zjištěno, že sloupy stávající haly nejsou povrchově upraveny. Z těchto důvodů bylo projektantem navrženo nová povrchová úprava stávajících ocelových sloupů stávající haly. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby. [REDACTED] [REDACTED]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 04.03.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Základy, sanace stávajících sloupů		8	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy, sanace stávajících sloupů Sanace odkrytých ocelových sloupů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____	OD: MORAVOSTAV FAX: _____ Mail: [REDACTED]	DATUM: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace odkrytých ocelových sloupů DOTČENÉ MÍSTO: Základ stávající haly ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	132.589,02 Kč	27.843,69 Kč	160.432,71 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	132.589,02 Kč	27.843,69 Kč	160.432,71 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 04.03.2024		
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]			
OD: _____ GP [Signature]	PODPIS: [REDACTED]	GP _____ DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZ [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 08 Sanace odkrytých ocelových sloupů - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	48 073,79
PSV	84 515,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	132 589,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	132 589,02 CZK
Základní DPH	21 %	27 843,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 160 432,71 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 499,74	7,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 337,03	6,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 619,28	2,0
90	Systémové skladby	HSV			5 720,00	4,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 673,79	16,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			223,95	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			7 378,72	5,6
713	Izolace tepelné	PSV			1 874,31	1,4
783	Nátěry	PSV			75 262,20	56,8
Cena celkem					132 589,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 08 víceprac Sanace odkrytých ocelových sloupů - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce						9 499,74		0,00000		0,00000
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,6*0,8*0,15*13 3*0,9*0,9*0,4	m3	1,90800	1 557,00	2 970,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,90800	303,00	578,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 1,908*9	m3	17,17200	268,00	4 602,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,90800	107,00	204,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,08000	9,30	177,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,90800	65,10	124,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,90800	14,00	26,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,90800	427,80	816,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						8 337,03		2,51000		0,00000
9	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 0,6*0,8*0,15*13	m3	0,93600	4 320,00	4 043,52	2,52500	2,36000	0,00000	0,00000
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (0,6*2+0,8)*0,15*13	m2	3,90000	771,70	3 009,63	0,03920	0,15000	0,00000	0,00000
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,90000	329,20	1 283,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 619,28		0,01000		0,00000
12	627452149R00	Spárování silik.tmelem mezi prefabrikovanými dílci (2,8*2+0,2)*6	m	34,80000	38,10	1 325,88	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000
13	23153480R	Tmel stavbařský polybutylenový 300 ml Butyrub 34,8/12,0*5	kus	14,50000	89,20	1 293,40	0,00035	0,01000	0,00000	0,00000
Díl: 90 Systémové skladby						5 720,00		0,00000		0,00000
14	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	h	10,00000	572,00	5 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 08	víceprác Sanace odkrytých ocelových sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 96 Bourání konstrukci						21 673,79		0,00000		1,88000
15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,93600	3 990,00	3 734,64	0,00000	0,00000	2,00000	1,87000
		0,6*0,8*0,15*13		0,93600						
16	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	15,60000	981,00	15 303,60	0,00000	0,00000	0,00046	0,01000
		0,6*2*13		15,60000						
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,87918	161,50	303,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,79180	19,00	357,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,87918	380,00	714,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	16,91262	19,00	321,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	1,87918	500,00	939,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						223,95		0,00000		0,00000
22	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kci. prefa, výšky do 20 m	t	2,51628	89,00	223,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 711 Izolace proti vodě						7 378,72		0,03000		0,00000
23	711212005RT1	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace weber.tec 915 (fa.Weber), tl. 3 mm	m2	8,62000	856,00	7 378,72	0,00323	0,03000	0,00000	0,00000
		3,45*0,1*2*11		7,59000						
		0,2*0,1*11		0,22000						
		2,45*0,1*2*1		0,49000						
		0,2*0,1*1		0,02000						
		1,4*0,1*2*1		0,28000						
		0,2*0,1*1		0,02000						
Díl: 713 Izolace tepelné						1 874,31		0,01000		0,00000
24	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	8,36000	31,00	259,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3,45*0,2*11		7,59000						
		2,45*0,2*1		0,49000						
		1,4*0,2*1		0,28000						

Položkový rozpočet

S: 00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O: ZL	Změnové listy
R: ZL 08	víceprác Sanace odkrytých ocelových sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
25	283754902R	Deska izolační XPS BACHL 300 SF tl. 50 mm, hladká s ozubem	m2	8,77800	184,00	1 615,15	0,00150	0,01000	0,00000	0,00000

3,45*0,2*11*1,05	7,96950
2,45*0,2*11*1,05	0,51450
1,4*0,2*11*1,05	0,29400

Díl: 783	Nátěry			75 262,20	0,17000	0,00000				
26	783101821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením	m2	36,69000	181,00	6 640,89	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000
		11*(0,2+0,3*2)*3,45		30,36000						
		0,5*0,5*13		3,25000						
		1*(0,2+0,3*2)*2,45		1,96000						
		1*(0,2+0,3*2)*1,4		1,12000						
27	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	36,69000	36,80	1 350,19	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000
28	783108813RT2	Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5 tryskací materiál přírodní granát GMA	m2	36,69000	249,00	9 135,81	0,00339	0,12000	0,00000	0,00000
29	783122952R00	Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný	m2	73,38000	395,00	28 985,10	0,00022	0,02000	0,00000	0,00000
		36,69*2		73,38000						
30	783122959R00	Údržba, nátěr syntetický mostů, základní	m2	36,69000	193,00	7 081,17	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000
31	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	36,69000	156,00	5 723,64	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000
32	7830030R pol.	HEMPADUR MASTIC 45880	m2	110,07000	148,50	16 345,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		nátěr 3 vrstvy : 36,69*3		110,07000						

Celkem

132 589,02

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 08	víceprác Sanace odkrytých ocelových sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: IO 401 Rozvody kanalizace dešťové, retenční nádrž, čerpací stanice	10
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace pozemní Zrušení spádové vrstvy RN	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: _____ OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení spádové vrstvy retenční nádrže DOTČENÉ MÍSTO: Objekt IO 401 retenční nádrže ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu nesouladu textové a výkresové části projektové dokumentace (nesoulad zadávací projektové dokumentace), byla projekční firmou Atelier 99 s.r.o. zrušena spádová vrstva v retenční nádrži pro zajištění užitého objemu dle vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 06.12.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY, ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZKOR, _____ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI MMB, _____

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 10 méněpráce	Zrušení spádové mazaniny v retenční nádrži - méněpráce	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	[REDACTED]	IČO: DIČ: [REDACTED]	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
	Celkem		
HSV	-34 213,45		
PSV	0,00		
MON	0,00		
Vedlejší náklady	0,00		
Ostatní náklady	0,00		
Celkem	-34 213,45		
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-34 213,45 CZK
Základní DPH	21 %		-7 184,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-41 398,27 CZK	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-33 129,99	96,8
998	Přesun hmot	HSV			-1 083,46	3,2
Cena celkem					-34 213,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 10 méněprá	Zrušení spádové mazaniny v retenční nádrži - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-33 129,99		-14,76000		0,00000
1	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-2,95000	4 768,40	-14 066,78	2,50187	-7,38000	0,00000	0,00000
2	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-2,95000	4 658,40	-13 742,28	2,50187	-7,38000	0,00000	0,00000
3	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-2,95000	560,30	-1 652,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-2,95000	280,60	-827,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	631319192	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za práci v nízkém prostoru	m3	-2,95000	546,50	-1 612,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	631319193	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za práci v nízkém prostoru	m3	-2,95000	416,30	-1 228,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 998		Přesun hmot				-1 083,46		0,00000		0,00000
7	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	-14,76103	73,40	-1 083,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	-34 213,45
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 10 méněprá	Zrušení spádové mazaniny v retenční nádrži - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL11** **Uzemnění stávajících sloupů**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 210,00
PSV	6 514,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	990,61
Celkem	16 714,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 714,61 CZK
Základní DPH	21 %	3 510,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **20 224,68 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D8	Hromosvod - vnější ochrana	HSV			9 210,00	55,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 302,00	25,7
783	Nátěry	PSV			2 212,00	13,2
ON	Ostatní náklady	ON			990,61	5,9
Cena celkem					16 714,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11	Uzemnění stávajících sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D8		Hromosvod - vnější ochrana				9 210,00
1	354 41120.R	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	40,00000	80,40	3 216,00
2	210 22-0021.R00	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	40,00000	29,50	1 180,00
3		Drát FeZn 10mm	m	20,00000	79,60	1 592,00
4	210 22-0101.R00.1	Drát FeZn 10mm	m	20,00000	24,90	498,00
5	354 43120.R	Spojovací svorka pro zemnicí pásy	ks	40,00000	49,10	1 964,00
6		Spojovací svorka pro zemnicí pásy	ks	40,00000	19,00	760,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 302,00
7	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	12,00000	358,50	4 302,00
Díl: 783		Nátěry				2 212,00
8	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	10,00000	35,70	357,00
9	783291002R00	Nátěr asfaltový kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	10,00000	185,50	1 855,00
Díl: ON		Ostatní náklady				990,61
10	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	157,24000	6,30	990,61

Celkem						16 714,61
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 Svislé a kompletní konstrukce		12	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 Svislé a kompletní konstrukce Změna materiálu stěn na ose G a F – vodostavební beton		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MORAVOSTAV KURÝR: _____	DATUM: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu stěn na ose G a F – vodostavební beton DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 – svislé a kompletní konstrukce vnitřní ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 méněpráce, ZL 12 vícepráce a ZL 12 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	373.471,56 Kč	78.429,03 Kč	451.900,59 Kč
Méněpráce:	167.240,86 Kč	35.120,58 Kč	202.361,44 Kč
Rozdíl:	206.230,70 Kč	43.308,45 Kč	249.539,15 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	[REDACTED]	DATUM: 20.03.2024	
VYJÁDŘENÍ:	[REDACTED]		
OD: ___ GP ___	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL:	PODPIS: _____	DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 12** **Bílá vana - rozdílový**
rozdílový

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	200 213,70
PSV	6 017,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	206 230,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	206 230,70 CZK
Základní DPH	21 %	43 308,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **249 539,15 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			87 922,38	42,6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			108 432,10	52,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 060,00	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 799,22	1,4
711	Izolace proti vodě	PSV			5 126,00	2,5
763	Dřevostavby	PSV			891,00	0,4
Cena celkem					206 230,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 12 rozdílový	Bílá vana - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-72 034,11		25,99000		0,00000
1	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, XC3-S3	m3	25,23000	3 640,60	91 852,34	2,52767	63,77000	0,00000	0,00000
		Stěna osa 1/F-G : (9,45*0,40*2,90)			10,96200					
		Stěna osa G : (16,40*0,30*2,90)			14,26800					
2	311112125RT4	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvámic betonem C 25/30 XC1-S3	m2	-2,90000	1 300,30	-3 770,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		odpočet stěny z tvámic : 1,0*2,9*-1			-2,90000					
3	311238603R00	Zdivo keram. 30 broušené s min.vatou, tl. 300 mm, tepelně izolační	m2	-47,56000	2 474,00	-117 663,44	0,20988	-9,98000	0,00000	0,00000
		*1.NP: : 2,9*16,4*-1			-47,56000					
4	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, XC1-S3	m3	-10,96200	3 580,60	-39 250,54	2,52767	-27,71000	0,00000	0,00000
		odpočet stěny osa 1/F-G : -(9,45*0,40*2,9)			-10,96200					
5	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	-0,08700	36 800,00	-3 201,60	1,00000	-0,09000	0,00000	0,00000
		vnitřní stěna z bet. tvámic : ((2,9*0,25)*120/1000)*-1			-0,08700					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-3 354,41		0,00000		0,00000
6	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kcf. prefa, výšky do 20 m	t	-37,69000	89,00	-3 354,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						159 956,49		2,72000		0,00000
7	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení	m2	33,29200	1 286,00	42 813,51	0,04005	1,33000	0,00000	0,00000
		Stěna osa G : 16,40*2,90*0,7			33,29200					
		70% bednění stěny - jednostranné :								

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 12 rozdílový	Bílá vana - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
8	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	33,29200	301,50	10 037,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	28,53600	725,40	20 700,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Stěna osa G : 16,40*2,90*2*0,3		28,53600						
		30% bednění stěny - oboustranné :								
10	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	28,53600	308,70	8 809,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,39315	36 800,00	51 267,92	1,00000	1,39000	0,00000	0,00000
		ZB stěna dle statiky : (3155,32-1762,17)/1000		1,39315						
12	3001 R pol.	Vylamovací výztuž jednořadá PLEXUS B 12/20, délka 1,25m	m	6,25000	289,00	1 806,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	3002 R pol.	Křížový těsnicí plech ASS 250, délka 2m	m	8,00000	468,00	3 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	3003 R pol.	Těsnicí plech BK 150/2 oboustranný, délka 2,1m	m	35,70000	181,00	6 461,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	3004 R pol.	Těsnicí plech BK 150/2 oboustranný, délka 2,5m	m	12,50000	201,00	2 512,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	3005 R pol.	Bobtnající lepící tmel TT 100, balení 310ml	kus	2,00000	176,00	352,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	3006 R pol.	GEROtop prostupová pažnice Typ FE/SF10_R 150/400	kus	1,00000	2 332,00	2 332,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	3007 R pol.	GEROtop prostupová pažnice Typ FE/SF10_R 250/400	kus	1,00000	3 778,00	3 778,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	3008 R pol.	GEROtop nedělená těsnicí vložka Typ DD 150/110	kus	1,00000	2 085,00	2 085,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	3009 R pol.	GEROtop nedělená těsnicí vložka Typ DD 200/160	kus	1,00000	2 637,00	2 637,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	3010 R pol.	Upevňovací mřížka, délka 1m	m	15,00000	18,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	3011 R pol.	Dopravné a balné	kpl	1,00000	350,00	350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 93						108 432,10		1,97000		0,00000
Dokončovací práce inženýrských staveb										
23	931981011R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka	m	15,00000	267,50	4 012,50	0,00095	0,01000	0,00000	0,00000
24	939941113R00	Těsnění pracovní spáry ocel. plechem ve stěně	m	56,20000	1 858,00	104 419,60	0,03496	1,96000	0,00000	0,00000
		R pol.3002,3003,3004 : 8,0+35,70+12,5		56,20000						

Položkový rozpočet

S: 00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O: ZL	Změnové listy
R:	ZL 12 rozdílový Bílá vana - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 95						1 060,00		0,00000		0,00000
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
25	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	5,00000	212,00	1 060,00	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000
		R pol. 3001 :								
		vylamovací výztuž 12/20 jednořadá dl. 1,25 m : 6,25/1,25		5,00000						

Díl: 99						6 153,63		0,00000		0,00000
Staveništní přesun hmot										
26	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kci. prefa, výšky do 20 m	t	69,14187	89,00	6 153,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 711						5 126,00		0,00000		0,00000
Izolace proti vodě										
27	711747388R00	Provedení příruby, asfaltový pás natavitelný, dotěsnění tmelem, D do 500 mm	kus	2,00000	1 292,00	2 584,00	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000
28	711767588R00	Opracování prostupů na plášťovou troubu, pryžemi, dotěsnění tmelem, D do 200 mm	kus	2,00000	1 271,00	2 542,00	0,00167	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 763						891,00		0,00000		0,00000
Dřevostavby										
29	763797101R00	Montáž spárování tmelením	m	15,00000	59,40	891,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		R pol.3005 : 15			15,00000					

Celkem	206 230,70
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 12	rozdílový Bílá vana - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 12** **Bílá vana - vícepráce**
vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	367 454,56
PSV	6 017,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	373 471,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	373 471,56 CZK
Základní DPH	21 %	78 429,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **451 900,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			251 808,83	67,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			108 432,10	29,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 060,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 153,63	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			5 126,00	1,4
763	Dřevostavby	PSV			891,00	0,2
Cena celkem					373 471,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 12 víceprac Bílá vana - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						251 808,83		66,49000		0,00000
1	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, XC3-S3	m3	25,23000	3 640,60	91 852,34	2,52767	63,77000	0,00000	0,00000
		Stěna osa 1/F-G: : (9,45*0,40*2,90)			10,96200					
		Stěna osa G: : (16,40*0,30*2,90)			14,26800					
2	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení	m2	33,29200	1 286,00	42 813,51	0,04005	1,33000	0,00000	0,00000
		Stěna osa G : 16,40*2,90*0,7			33,29200					
		70% bednění stěny :								
3	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	33,29200	301,50	10 037,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	28,53600	725,40	20 700,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Stěna osa G : 16,40*2,90*2*0,3			28,53600					
		30% bednění stěny :								
5	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	28,53600	308,70	8 809,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,39315	36 800,00	51 267,92	1,00000	1,39000	0,00000	0,00000
		ZB stěna dle statiky : (3155,32-1762,17)/1000			1,39315					
7	3001 R pol.	Vylamovací výztuž jednořadá PLEXUS B 12/20, délka 1,25m	m	6,25000	289,00	1 806,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	3002 R pol.	Křížový těsnící plech ASS 250, délka 2m	m	8,00000	468,00	3 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	3003 R pol.	Těsnící plech BK 150/2 oboustranný, délka 2,1m	m	35,70000	181,00	6 461,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	3004 R pol.	Těsnící plech BK 150/2 oboustranný, délka 2,5m	m	12,50000	201,00	2 512,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	3005 R pol.	Bobtnající lepicí tmel TT 100, balení 310ml	kus	2,00000	176,00	352,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 12 víceprac Bílá vana - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
12	3006 R pol.	GEROtop prostupová pažnice Typ FE/SF10_R 150/400	kus	1,00000	2 332,00	2 332,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	3007 R pol.	GEROtop prostupová pažnice Typ FE/SF10_R 250/400	kus	1,00000	3 778,00	3 778,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	3008 R pol.	GEROtop nedělená těsnící vložka Typ DD 150/110	kus	1,00000	2 085,00	2 085,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	3009 R pol.	GEROtop nedělená těsnící vložka Typ DD 200/160	kus	1,00000	2 637,00	2 637,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	3010 R pol.	Upevňovací mřížka, délka 1m	m	15,00000	18,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	3011 R pol.	Dopravné a balné	kpl	1,00000	350,00	350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				108 432,10		1,97000		0,00000
18	931981011R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka	m	15,00000	267,50	4 012,50	0,00095	0,01000	0,00000	0,00000
19	939941113R00	Těsnění pracovní spáry ocel. plechem ve stěně	m	56,20000	1 858,00	104 419,60	0,03496	1,96000	0,00000	0,00000
		R pol.3002,3003,3004 : 8,0+35,70+12,5		56,20000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 060,00		0,00000		0,00000
20	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	5,00000	212,00	1 060,00	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000
		R pol. 3001 : vylamovací výztuž 12/20 jednořadá dl. 1,25 m : 6,25/1,25		5,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 153,63		0,00000		0,00000
21	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí. prefa, výšky do 20 m	t	69,14187	89,00	6 153,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 126,00		0,00000		0,00000
22	711747388R00	Provedení příruby, asfaltový pás natavitelný, dotěsnění tmelem, D do 500 mm	kus	2,00000	1 292,00	2 584,00	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000
23	711767588R00	Opracování prostupů na plášťovou troubu, pryžemi, dotěsnění tmelem, D do 200 mm	kus	2,00000	1 271,00	2 542,00	0,00167	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 763		Dřevostavby				891,00		0,00000		0,00000
24	763797101R00	Montáž spárování tmelením	m	15,00000	59,40	891,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 12	víceprac Bílá vana - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		R pol.3005 : 15		15,00000						

Celkem	373 471,56
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 12** **Bílá vana - méněpráce**
méněpráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-167 240,86
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-167 240,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-167 240,86 CZK
Základní DPH	21 %	-35 120,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-202 361,44 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-163 886,45	98,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 354,41	2,0
Cena celkem					-167 240,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 12 méněprá	Bílá vana - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-163 886,45		-37,78000		0,00000
1	311112125RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 XC1-S3	m2	-2,90000	1 300,30	-3 770,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		odpočet stěny z tvárníc : 1,0*2,9*-1		-2,90000						
2	311238603R00	Zdivo keram. 30 broušené s min.vatou, tl. 300 mm, tepelně izolační	m2	-47,56000	2 474,00	-117 663,44	0,20988	-9,98000	0,00000	0,00000
		*1.NP:: 2,9*16,4*-1		-47,56000						
3	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, XC1-S3	m3	-10,96200	3 580,60	-39 250,54	2,52767	-27,71000	0,00000	0,00000
		odpočet stěny osa 1/F-G : -(9,45*0,40*2,9)		-10,96200						
4	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	-0,08700	36 800,00	-3 201,60	1,00000	-0,09000	0,00000	0,00000
		vnitřní stěna z bet. tvárníc : ((2,9*0,25)*120/1000)*-1		-0,08700						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-3 354,41		0,00000		0,00000
5	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí. prefa, výšky do 20 m	t	-37,69000	89,00	-3 354,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem						-167 240,86				

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 – Tréninková hala, D1.1. - ASŘ	13	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 – Tréninková hala, D1.1. - ASŘ Změna provedení fasády	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MORAVOSTAV KURÝR: _____	DATUM: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení fasády DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 – Fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 méněpráce, ZL 13 vícepráce a ZL 13 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Na základě schválené změny projektové dokumentace týkající se změny realizace fasádního panelu, vyrovnávacího roštu (záměna materiálu hliník/ocel) a s tím související práce, byl zpracován změnový rozpočet na tento nový stav. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna bude mít vliv do termínu stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedouc [REDACTED] DATUM: 31.05.2024		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE		
TECHNICKÝ DOZ BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01 – Tréninková hala, D1.1. - ASŘ		13	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 – Tréninková hala, D1.1. - ASŘ Změna provedení fasády		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ:	
	Mail: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení fasády DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 – Fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 méněpráce, ZL 13 vícepráce a ZL 13 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	782.303,72 Kč	164.283,78 Kč	946.587,50 Kč
Méněpráce:	262.837,16 Kč	55.195,80 Kč	318.032,96 Kč
Rozdíl:	519.466,56 Kč	109.087,98 Kč	628.554,54 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 31.05.2024	
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]			
OD: ___GP___	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZ BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 13** **Změna provedení fasádního opláštění**
rozdílový

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	491 217,84
PSV	28 248,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	519 466,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	519 466,56 CZK
Základní DPH	21 %	109 087,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **628 554,54 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			491 217,84	94,6
712	Povlakové krytiny	PSV			4 898,35	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			23 350,37	4,5
Cena celkem					519 466,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 13	rozdílový Změna provedení fasádního opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						491 217,84		46,79000		0,00000			
1	62.1	Fasádní sendvičový panel, tl. 250mm, RAL, min.vata, plech 0,7mm, AL rošt, kotvy, doplňky, lišty, detaily, D+M 1392,53*-1 V celkové ceně původní položky byl pomocný AL rošt uvažován ve výši 4% : Rozklad původní položky: Fasádní panel. Jednotková cena 4199,73 Kč Al rošt: 4% jednotková cena 188,75 Kč Kotvy 1% jednotková cena 47,19 Kč Doplňky 3% jednotková cena 141,56 Kč Lišty: 2% jednotková cena 94,38 Kč Detaily:1% jednotková cena 47,19 Kč Celkem jednotková cena 4 718,80 Kč odpočet -188,74793Kč * 1392,53 m2 = -262.837,16 Kč celkové množství odpočet 1392,5m2*4% = -55,7 m2	m2	-55,70000	4 718,80	-262 837,16	0,03500	-1,95000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	139
					-1 392,53000								
2	62.1.2	Ocelová podkonstrukce pro fasádní sendvičový panel, tl. 250mm, RAL, min.vata, plech 0,7mm/ 0,6 mm 1392,53	m2	1 392,53000	541,50	754 055,00	0,03500	48,74000	0,00000	0,00000	Indiv	viz.cenová nabídka	
					1 392,53000								
Díl: 712 Povlakové krytiny						4 898,35		0,00000		0,00000			
3	628522699R	Pás modif. asfalt samolepicí, SBS, modifikovaný, vložka ze skleněné tkaniny, tl.3mm dopočet izolace střechy na trapézu : 163,319*0,09*1,15	m2	16,90352	155,00	2 620,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	216
					16,90352								
4	712351111RT1	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci dopočet izolace střechy na trapézu : 163,319*0,09	m2	14,69871	155,00	2 278,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	213
					14,69871								
Díl: 713 Izolace tepelné						23 350,37		0,14000		0,00000			
5	283768191R	Deska izolační PIR tl. 140 mm, 2400 x 1200 mm, kaširovaná Al	m2	14,99268	565,00	8 470,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	249

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 13 rozdílový	Změna provedení fasádního opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
		dopočet izolace střechy na trapézu : 163,319*0,09*1,02		14,99268									
6	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce u soklu - svislá část tl. 90 mm : 0,15*(163,319+2*4,0)	m2	25,69785	31,00	796,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	241
		dopočet izolace střechy na trapézu : 163,319*0,09		14,69871									
7	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy	m2	14,69871	135,00	1 984,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	245
		dopočet izolace střechy na trapézu : 163,319*0,09		14,69871									
8	63140156R	Deska fasádní minerální vlákno podélné, tl. 100 mm u soklu - svislá část tl. 90 mm : 0,15*(163,319+2*4,0)*1,1	m2	28,26763	428,00	12 098,55	0,00500	0,14000	0,00000	0,00000	RTS 24/1		
		dopočet izolace střechy na trapézu : 163,319*0,09		14,69871									

Celkem	519 466,56
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 13 vícepráce	Změna provedení fasádního opláštění	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	[REDACTED]	IČO:	[REDACTED]
		DIČ:	[REDACTED]
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			754 055,00
PSV			28 248,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			782 303,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		782 303,72 CZK
Základní DPH	21 %		164 283,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			946 587,50 CZK
v _____	dne _____	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	
_____	_____	_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			754 055,00	96,4
712	Povlakové krytiny	PSV			4 898,35	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			23 350,37	3,0
Cena celkem					782 303,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 13	víceprac Změna provedení fasádního opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Clenění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 62						754 055,00		48,74000		0,00000			
	2	62.1.2	Ocelová podkonstrukce pro fasádní sendvičový panel, tl. 250mm, RAL, min.vata, plech 0,7mm/ 0,6 mm	m2	1 392,53000	541,50	754 055,00	0,03500	48,74000	0,00000	0,00000	Indiv	viz.cenová nabídka
					1392,53								1 392,53000
Díl: 712						4 898,35		0,00000		0,00000			
	2	628522699R	Povlakové krytiny Pás modif. asfalt samolepicí, SBS, modifikovaný, vozíka ze skleněné tkaniny, tl.3mm	m2	16,90352	155,00	2 620,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR
			dopočet izolace střechy na trapězu : 163,319*0,09*1,15			16,90352							16,90352
	3	712351111RT1	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	14,69871	155,00	2 278,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR
			dopočet izolace střechy na trapězu : 163,319*0,09			14,69871							14,69871
Díl: 713						23 350,37		0,14000		0,00000			
	4	283768191R	Izolace tepelné Deska izolační PIR tl. 140 mm, 2400 x 1200 mm, kaširovaná Al	m2	14,99268	565,00	8 470,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR
			dopočet izolace střechy na trapězu : 163,319*0,09*1,02			14,99268							14,99268
	5	713131130R00	Izolace tepelná stlň vložením do konstrukce	m2	25,69785	31,00	796,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR
			u soklu - svtlňá část tl. 90 mm : 0,15*(163,319+2*4,0)			25,69785							25,69785
	8	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm, 1vrstva, kotvy	m2	14,69871	135,00	1 984,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASR
			dopočet izolace střechy na trapězu : 163,319*0,09			14,69871							14,69871
	7	63140156R	Deska fasádní minerální vlákno podélná, tl. 100 mm	m2	28,26763	428,00	12 098,55	0,00500	0,14000	0,00000	0,00000	RTS 24/1	
			u soklu - svtlňá část tl. 90 mm : 0,15*(163,319+2*4,0)*1,1			28,26763							28,26763

Celkem	782 303,72
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 13** **Změna provedení fasádního opláštění**
méněpráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-262 837,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-262 837,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-262 837,16 CZK
Základní DPH	21 %	-55 195,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-318 032,96 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-262 837,16	100,0
Cena celkem					-262 837,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 13	měněpré Změna provedení fasádního opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-262 837,16		-1,95000		0,00000			
1	62.1.2	Fasádní sendvičový panel,tl. 250mm,RAL,min.vata, plech 0,7mm,ALrošt,kotvy,doplňky,lišty,detaily,D+M	m2	-55,70000	4 718,80	-262 837,16	0,03500	-1,95000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1 ASŘ	139

1392,53*-1 -1 392,53000

V celkové ceně původní položky byl pomocný AL rošt uvažován ve výši 4% ;

Rozklad původní položky:

Fasádní panel	Jednotková cena	4199,73 Kč
Al rošt: 4%	jednotková cena	188,75 Kč
Kotvy 1%	jednotková cena	47,19 Kč
Doplňky 3%	jednotková cena	141,56 Kč
Lišty: 2%	jednotková cena	94,38 Kč
Detaily:1%	jednotková cena	47,19 Kč

Celkem jednotková cena 4 718,80 Kč

odpočet -188,74793Kč * 1392,53 m2 = -262.837,16 Kč

celkové množství odpočet 1392,5m2*4% = -55,7 m2

Celkem	-262 837,16
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Nátěry, nátěr tesařských konstrukcí		15	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 Nátěr tesařských konstrukcí-vazníky a vaznice PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	
	Mail: [REDACTED]	OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěr tesařských konstrukcí-vazníky a vaznice DOTČENÉ MÍSTO: SO01 – tesařské konstrukce-nosná konstrukce střechy ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 méněpráce, ZL 15 vícepráce a ZL 15 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	12.049,20 Kč	2.530,33 Kč	14.579,53 Kč
Méněpráce:	12.049,20 Kč	2.530,33 Kč	14.579,53 Kč
Rozdíl: :	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 05.03.2024
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]			
OD: _____ GP <i>SOUHLAS</i>	PODPIS: _____ GP [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: <i>A</i>
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]		
BKOM, [REDACTED]	OI MMB, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL 15 rozdílový	Nátěr vazníků - odpočet položky - rozdílový
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK
v _____	dne _____	_____
_____	_____	_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet


S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 15 rozdílový Nátěr vazníků - odpočet položky - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 783 Nátěry						0,00		0,00000		0,00000
1	783 1 R pol	Nátěr tesařských konstrukcí 2x Adler Lignovit lazur- Tanne	m2	100,41000	120,00	12 049,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	-100,41000	120,00	-12 049,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL 15 vícepráce	Nátěr vazníků - odpočet položky - vícepráce
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	[REDACTED]	IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem 0,00
PSV		12 049,20
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		12 049,20
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 049,20 CZK
Základní DPH	21 %	2 530,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		14 579,53 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			12 049,20	100,0
Cena celkem					12 049,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 15 víceprac Nátěr vazníků - odpočet položky - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 783 Nátěry						12 049,20		0,00000		0,00000
1	783 1 R pol	Nátěr tesařských konstrukcí 2x Adler Lignovit lazur- Tanne	m2	100,41000	120,00	12 049,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	12 049,20
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 15** **Nátěr vazníků - odpočet položky - méněpráce**
méněpráce

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			-12 049,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 049,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 049,20 CZK
Základní DPH	21 %	-2 530,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-14 579,53 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			-12 049,20	100,0
Cena celkem					-12 049,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 15 méněprá Nátěr vazníků - odpočet položky - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 783 Nátěry						-12 049,20		0,00000		0,00000
1	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	-100,41000	120,00	-12 049,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	-12 049,20
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Nátěry, nátěr tesařských konstrukcí	16
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nátěr tesařských konstrukcí-vazníky a vaznice	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ OD: MORAVOSTAV KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěr tesařských konstrukcí-vazníky a vaznice DOTČENÉ MÍSTO: SO01 – tesařské konstrukce-nosná konstrukce střechy ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 016 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu rozdílu výkazu výměr a projektové dokumentace (nesoulad zadávací projektové dokumentace s výkazem výměr) je doplněna položka nátěrů tesařských konstrukcí-vazníků a vaznic. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 05.03.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**
 Objekt: **ZL** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL 16** **Nátěr dřevěných vazníků - lazurovací nátěr- vícepráce**
 vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	280 107,22
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	280 107,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	280 107,22 CZK
Základní DPH	21 %	58 822,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **338 929,74 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			280 107,22	100,0
Cena celkem					280 107,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 16 vícepráce	Nátěr dřevěných vazníků - lazurovací nátěr- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 783 Nátěry						280 107,22		0,00000		0,00000
1	783 1 R pol	Nátěr tesařských konstrukcí 2x Adler Lignovit lazur- Tanne	m2	1 509,56000	120,00	181 147,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				nátěr vazníků : 1541,08+68,89-100,41		1 509,56000				
2	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	1 609,97000	3,90	6 278,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	149,72721	619,00	92 681,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				obroušení vazníků a vaznic						
výpočet normohodin				1609,97 m2 * 0,093 Nh/m2		149,72721				
Celkem						280 107,22				

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 219,57	5,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			93 022,80	35,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			155 821,12	59,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-588,84	-0,2
Cena celkem					261 474,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 17 rozdílov	Změna bet. tvárnic na tvárnice Liapor pro pohledové stěny - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						13 219,57		-10,60000		0,00000
1	311271212RU1	Zdivo nosné z tvárníc Liapor tl. 240 mm Liapor M PLUS 247 x 240 x 240 mm, 15 MPa, akustická <i>zeď chodba : (1,0+0,25+34,05+6,78+0,3)*(2,65+0,25)</i> <i>-0,8*2,1*6</i> <i>-1,0*2,1*3</i>	m2	106,52200	2 075,00	221 033,15	0,43360	46,19000	0,00000	0,00000
2	317144243R00	Překlad nosný Liapor PS 175 x 240 x 1240 mm / pro otvor 1000 mm	kus	2,00000	1 394,00	2 788,00	0,05346	0,11000	0,00000	0,00000
3	317144253R00	Překlad nosný Liapor PS 240 x 240 x 1240 mm / pro otvor 1000 mm	kus	9,00000	1 869,00	16 821,00	0,07343	0,66000	0,00000	0,00000
4	317144254R00	Překlad nosný Liapor PS 240 x 240 x 1490 mm / pro otvor 1000 mm	kus	3,00000	2 295,00	6 885,00	0,09202	0,28000	0,00000	0,00000
5	342255068R00	Příčky z příčkovek Liapor tloušťky 17,5 cm <i>příčka chodba : 5,03*2,9*2</i> <i>-0,8*2,1*2</i>	m2	25,81400	1 366,00	35 261,92	0,17140	4,42000	0,00000	0,00000
6	311112120RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnice betonem C 25/30 XC1-S3 <i>vnitřní:</i> <i>1.NP : (2,9*(35,3+4,4)-(0,8*2,1*6+1*2,1*3))*-1</i>	m2	-98,75000	1 187,90	-117 305,13	0,50065	-49,44000	0,00000	0,00000
7	311112315RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnice betonem C 25/30 XC1-S3 <i>1.NP : (2,9*(5,1*2)-0,8*2,1*2)*-1</i>	m2	-26,22000	1 099,00	-28 815,78	0,37565	-9,85000	0,00000	0,00000
8	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) <i>vnitřní stěny z bet. tvárnice:</i> <i>((0,2*104,02+0,15*26,22)*120/1000)*-1</i>	t	-2,96844	36 800,00	-109 238,59	1,00000	-2,97000	0,00000	0,00000
9	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do ě.12 <i>T-nosníky 100/60: : (0,9*6+1,1*3+1,1*2)*14/1000*-1</i>	t	-0,16993	35 000,00	-5 947,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 17 rozdílov	Změna bet. tvárnice na tvárnice Liapor pro pohledové stěny - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		T-nosníky 50/60 : (0,7*2+0,85)*7*1,1/1000*-1		-0,01733						
10	3.2	Ocelový obrácený T-nosník, jakost oceli S235, 11375	t	-0,18361	45 000,00	-8 262,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		T-nosníky 100/60 : (0,9*6+1,1*3+1,1*2)*14*1,1/1000*-1		-0,16786						
		T-nosníky 50/60 : (0,7*2+0,85)*7/1000*-1		-0,01575						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				93 022,80		3,98000		0,00000
11	627452111RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou	m2	231,40000	402,00	93 022,80	0,01722	3,98000	0,00000	0,00000
		102,8*2		205,60000						
		12,9*2		25,80000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				155 821,12		0,00000		0,04000
12	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	10,06000	1 326,00	13 339,56	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000
		5,03*2		10,06000						
13	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm	m	84,76000	1 681,00	142 481,56	0,00000	0,00000	0,00046	0,04000
		42,38*2		84,76000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-588,84		0,00000		0,00000
14	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kci. prefa, výšky do 20 m	t	-6,61615	89,00	-588,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem						261 474,65				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 17 rozdílov	Změna bet. tvárnic na tvárnice Liapor pro pohledové stěny - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			282 789,07	52,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			93 022,80	17,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			155 821,12	29,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 952,05	0,9
Cena celkem					536 585,04	100,0

Položkový rozpočet

S: 00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O: ZL	Změnové listy
R: ZL 17 víceprac	Změna bet. tvárnic na tvárnice Liapor pro pohledové stěny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						282 789,07		51,66000		0,00000
1	311271212RU1	Zdivo nosné z tvárnic Liapor tl. 240 mm Liapor M PLUS 247 x 240 x 240 mm, 15 MPa, akustická zeď chodba : (1,0+0,25+34,05+6,78+0,3)*(2,65+0,25) -0,8*2,1*6 -1,0*2,1*3	m2	106,52200	2 075,00	221 033,15	0,43360	46,19000	0,00000	0,00000
				122,90200						
				-10,08000						
				-6,30000						
2	317144243R00	Překlad nosný Liapor PS 175 x 240 x 1240 mm / pro otvor 1000 mm	kus	2,00000	1 394,00	2 788,00	0,05346	0,11000	0,00000	0,00000
3	317144253R00	Překlad nosný Liapor PS 240 x 240 x 1240 mm / pro otvor 1000 mm	kus	9,00000	1 869,00	16 821,00	0,07343	0,66000	0,00000	0,00000
4	317144254R00	Překlad nosný Liapor PS 240 x 240 x 1490 mm / pro otvor 1000 mm	kus	3,00000	2 295,00	6 885,00	0,09202	0,28000	0,00000	0,00000
5	342255068R00	Příčky z příčkovek Liapor tloušťky 17,5 cm příčka chodba : 5,03*2,9*2 -0,8*2,1*2	m2	25,81400	1 366,00	35 261,92	0,17140	4,42000	0,00000	0,00000
				29,17400						
				-3,36000						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						93 022,80		3,98000		0,00000
6	627452111RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou 102,8*2 12,9*2	m2	231,40000	402,00	93 022,80	0,01722	3,98000	0,00000	0,00000
				205,60000						
				25,80000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						155 821,12		0,00000		0,04000
7	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm 5,03*2	m	10,06000	1 326,00	13 339,56	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000
				10,06000						
8	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm 42,38*2	m	84,76000	1 681,00	142 481,56	0,00000	0,00000	0,00046	0,04000
				84,76000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 952,05		0,00000		0,00000

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 17	víceprac Změna bet. tvárnic na tvárnice Liapor pro pohledové stěny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
9	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí. prefa, výšky do 20 m	t	55,64102	89,00	4 952,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Celkem	536 585,04
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-269 569,50	98,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-5 540,89	2,0
Cena celkem					-275 110,39	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 17 méněprá	Změna bet. tvárnic na tvárnice Liapor pro pohledové stěny - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-269 569,50		-62,26000		0,00000
1	311112120RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 XC1-S3	m2	-98,75000	1 187,90	-117 305,13	0,50065	-49,44000	0,00000	0,00000
		<i>vnitřní :</i>								
		<i>1.NP : (2,9*(35,3+4,4)-(0,8*2,1*6+1*2,1*3))*-1</i>		-98,75000						
2	311112315RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 XC1-S3	m2	-26,22000	1 099,00	-28 815,78	0,37565	-9,85000	0,00000	0,00000
		<i>1.NP: : (2,9*(5,1*2)-0,8*2,1*2)*-1</i>		-26,22000						
3	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	-2,96844	36 800,00	-109 238,59	1,00000	-2,97000	0,00000	0,00000
		<i>vnitřní stěny z bet. tvárníc: :</i>		-2,96844						
		<i>((0,2*104,02+0,15*26,22)*120/1000)*-1</i>								
4	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	-0,16993	35 000,00	-5 947,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>T-nosníky 100/60: : (0,9*6+1,1*3+1,1*2)*14/1000*-1</i>		-0,15260						
		<i>T-nosníky 50/60: : (0,7*2+0,85)*7*1,1/1000*-1</i>		-0,01733						
5	3.2	Ocelový obrácený T-nosník, jakost oceli S235, 11375	t	-0,18361	45 000,00	-8 262,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<i>T-nosníky 100/60: : (0,9*6+1,1*3+1,1*2)*14*1,1/1000*-1</i>		-0,16786						
		<i>T-nosníky 50/60: : (0,7*2+0,85)*7/1000*-1</i>		-0,01575						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-5 540,89		0,00000		0,00000
6	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí. prefa, výšky do 20 m	t	-62,25717	89,00	-5 540,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem						-275 110,39				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 17	měněpré Změna bet. tvárnic na tvárnice Liapor pro pohledové stěny - měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Základy a zvláštní zakládání	18
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základová deska Rozšíření základové desky pod volejbalové sloupky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: MORAVOSTAV FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozšíření základové desky pod volejbalové sloupky DOTČENÉ MÍSTO: SO01 základová deska ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 018 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě schválené změny projektové dokumentace základové desky s doplněním rozšíření základové desky pod zabudovaná pouzdra pro volejbalové sloupky, byl zpracován změnový rozpočet na tento nový stav. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	DATUM: 22.03.2024
TECHNICKÝ DO BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 18 Podbetonování pouzder pro volejbalové sloupky- vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	110 972,17
PSV	14 402,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	125 374,53


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 374,53 CZK
Základní DPH	21 %	26 328,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 151 703,18 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			100 988,57	80,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			851,01	0,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			853,79	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 414,80	1,1
ON1	Geodetické zaměření sloupků	HSV			6 864,00	5,5
711	Izolace proti vodě	PSV			13 588,91	10,8
783	Nátěry	PSV			813,45	0,6
Cena celkem					125 374,53	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 18	víceprac Podbetonování pouzder pro volejbalové sloupky- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						100 988,57		15,57000		0,00000
1	273321411R00	Zelezobeton základových desek C 25/30, XC2-XA1-S3	m3	5,54496	3 621,70	20 082,18	2,52767	14,02000	0,00000	0,00000
		zesílení základové desky kolem sloupků : 1,52*1,52*0,30*8		5,54496						
2	273361821R0X	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 @ a ze svařovaných sítí 6/100/100	t	0,77629	36 800,00	28 567,47	1,07374	0,83000	0,00000	0,00000
		zesílení základové desky : 1,52*1,52*0,30*8*140/1000		0,77629						
3	14205076R	Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 273,0 x 12,5 mm	m	4,00000	5 620,00	22 480,00	0,08030	0,32000	0,00000	0,00000
		8ks TR 273x12.5...dl.500mm : 8*0,5		4,00000						
4	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	8,00000	806,00	6 448,00	0,00068	0,01000	0,00000	0,00000
5	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	12,00000	557,00	6 684,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		obetonování sloupků : 8*1,5		12,00000						
6	585566797R	Malta expanzní zálivková SikaGrout-210	kg	392,65072	42,60	16 726,92	0,00100	0,39000	0,00000	0,00000
		obetonování sloupků- hmotnost -m3/2200kg : ((3,14*0,1365*0,1365)-(3,14*0,0665*0,0665))*0,5*8*2200		392,65072						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						851,01		0,33000		0,00000
7	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,12778	6 660,00	851,01	2,56675	0,33000	0,00000	0,00000
		podbetonování sloupků : (3,14*0,1365*0,1365)*0,273*8		0,12778						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						853,79		0,00000		0,00000
8	624961111R00	Těsnění spár těsnící šňůrou Mirelon průměru 30 mm	m	6,85776	124,50	853,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		hydroizolace trubky : 2*3,14*(0,273/2)*8		6,85776						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 414,80		0,00000		0,00000

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 18 víceprac Podbetonování pouzder pro volejbalové sloupky- vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
9	998022021R0X	Přesun hmot pro haly s nosnou kci. prefa, výšky do 20 m	t	15,89663	89,00	1 414,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: ON1 Geodetické zaměření sloupků						6 864,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	12,00000	572,00	6 864,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		geodetické osazení trubky : 8*0,75		6,00000						
		geodetické osazení pouzdra : 8*0,75		6,00000						
Díl: 711 Izolace proti vodě						13 588,91	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000
11	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty	m2	5,26847	724,00	3 814,37	0,00368	0,02000	0,00000	0,00000
		hydroizolace trubky : 2*3,14*(0,273/2)*8*0,7		4,80043						
		3,14*0,1365*0,1365*8		0,46804						
12	711757388R00	Opracování prostupů, samolepícími pásy, D do 500 mm	kus	8,00000	1 205,00	9 640,00	0,00202	0,02000	0,00000	0,00000
13	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	134,54370	1,00	134,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783 Nátěry						813,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,26847	81,70	430,43	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000
		nátěr trubky : 2*3,14*(0,273/2)*8*0,7		4,80043						
		3,14*0,1365*0,1365*8		0,46804						
15	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	5,26847	72,70	383,02	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem						125 374,53				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 18	víceprác Podbetonování pouzder pro volejbalové sloupky- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)