

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZUŠ Podhorská	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava havarie kanalizace ve dvoře	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel: A. stavby s.r.o.	IČO/DIČ: 25432478/CZ25432478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 04.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	12 218,87	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	36 087,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	3 926,95		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	4 099,01
Přesun hmot a sutí		6 323,80	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		58 557,24	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	62 656,25	Celkem bez DPH	62 656,25
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	13 157,81	Celkem včetně DPH	75 814,06
Projektant			Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Stavební rozpočet

Název stavby: ZUŠ Podhorská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Oprava havarie kanalizace ve dvoře	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Jablonec nad Nisou	Konec výstavby:	Zhotovitel: A. stavby s.r.o.
JKSO:	Datum zpracování: 04.07.2024	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 070,05	1 070,05		0,0000
1		115101204R00	Čerpání splaškové vody v = 2m, d = 5m	h	5	214,01	0,00	1 070,05	1 070,05	0,0000	0,0000
		13	Hloubené vykopávky				530,86	7 269,14	7 800,00		0,0173
2		131601201R00	Hloubení nezapažených jam, odkrytí kanalizace pro výměnu části trasy ručně	kmpl.	1	7 800,00	530,86	7 269,14	7 800,00	0,0173	0,0173
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				966,91	6 134,09	7 101,00		0,8800
3		591111111R00	Rozebrání dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm cca 2 x 3, pro další použití	soubor	1	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,1100	0,1100
4		591311111R00	Kladení dlažby z kostek vel. do kam.těženého	m2	7	743,00	966,91	4 234,09	5 201,00	0,1100	0,7700
		83	Potrubí z trub kameninových				4 296,51	8 848,26	13 144,77		4,6467
5		831260010RAB	Demontáž kanalizace z trub kameninových DN 200 hloubka 1,5 m	m	4,5	705,03	0,00	3 172,63	3 172,64	0,0650	0,2925
6		831350013RAB	Kanalizace z trub KGEM hrdlových DN 160 mm hloubka 1,5 m	m	4,5	1 930,03	3 009,51	5 675,63	8 685,14	0,9676	4,3542
7		5535305071	Přechod KG v. kamenina DN 160	kus	1	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,0000	0,0000
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				6 424,59	9 980,45	16 405,04		2,0624
8		894800010R00	Související práce - zakrytí, oplocení, zabezpečení	kus	1	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,0000	0,0000
9		894230010RA0	Šachtice zděná z cihel, do 0,75 m3 obetonování- agregace Bednění, odbednění	kus	1	6 410,02	4 167,89	2 242,13	6 410,02	1,2142	1,2142
10		894411010RA0	Osazení dvorní vpustí,s odkalištěm	kus	1	3 530,01	733,64	2 796,37	3 530,01	0,7829	0,7829
11		894410010RAC	Zaústění kanalizace do bet. jímky pro DN 160	kus	1	2 665,01	1 523,06	1 141,95	2 665,01	0,0653	0,0653

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	2 862,60	2 862,60		0,0000
12		998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast.	t	7,8	367,00	0,00	2 862,60	2 862,60	0,0000	0,0000
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	3 926,95	3 926,95		0,0000
13		460571503R00	Zához rýhy 140/150 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	5,5	713,99	0,00	3 926,95	3 926,95	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	6 246,83	6 246,83		0,0000
14		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,3	1 084,00	0,00	325,20	325,20	0,0000	0,0000
15		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4	t	3,2	321,51	0,00	1 028,83	1 028,83	0,0000	0,0000
16		162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	t	3,2	549,00	0,00	1 756,80	1 756,80	0,0000	0,0000
17		979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	3,2	980,00	0,00	3 136,00	3 136,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

58 557,24 Kč