



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS


Rekapitulace ceny

Stavba: 17035-15027-2.3 - Pátevní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 8 372 098,48
Celková cena s DPH: 10 130 239,16

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	1 898 329,29	398 649,15	2 296 978,44
SO 301	Kanalizace splašková	1 594 033,41	334 747,02	1 928 780,43
SO 302	Kanalizace dešťová	3 163 093,36	664 249,61	3 827 342,97
SO 303	Vodovod vč. přípojek	886 944,42	186 258,33	1 073 202,75
SO 401	Veřejné osvětlení	437 853,00	91 949,13	529 802,13
VON	Vedlejší a ostatní náklady	391 845,00	82 287,45	474 132,45





Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 17035-15027-2.3 Páteří infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3

SO 101 1 898 329,29

Rozpočet: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				273 167,94
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo <i>dle pol. 113328: 126,24*2,1=265,104 [A] dle pol. 122738: 171,38*1,8=308,484 [B] dle pol. 123738: 207,54*1,8=373,572 [C] dle pol. 132738: 27,2*1,8=48,960 [D] Celkem: A+B+C+D=996,120 [E]</i>	T	996,120	251,20	250 225,34
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton <i>dle pol. 113188: 0,192*2,4=0,461 [A] dle pol. 11352: 6*0,205=1,230 [B] Celkem: A+B=1,691 [C]</i>	T	1,691	200,00	338,20
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt (přev. R-mat) <i>dle pol. 113138: 27,0*2,3=62,100 [A]</i>	T	62,100	364,00	22 604,40
1			Zemní práce				401 285,80
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání stáv. šterkové vozovky (R-mat prům. tl. 50mm): 480*0,05=24,000 [A] Vybourání části stáv. živčného chodníku (kry tl. cca 100mm): 30*0,1=3,000 [B] Celkem: A+B=27,000 [C]	M3	27,000	854,00	23 058,00
5	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O příp. zpětném použití dlažby bude rozhodnuto při realizaci, v závislosti na míře poškození dlažby Vybourání části stáv. dlaždeného chodníku - var. pás (DL tl. 80mm): 2,4*0,08=0,192 [A]	M3	0,192	1 140,00	218,88
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání stáv. šterkové vozovky (ŠD prům. tl. 250mm): 480*0,25=120,000 [A] Vybourání části stáv. živčného chodníku (ŠD tl. cca 200mm): 30*0,2=6,000 [B] Vybourání části stáv. dlaždeného chodníku - var. pás (SD tl. cca 100mm): 2,4*0,1=0,240 [C] Celkem: A+B+C=126,240 [D]	M3	126,240	237,00	29 918,88
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: O příp. zpětném použití obrub bude rozhodnuto při realizaci, v závislosti na míře poškození obrub Vybourání silničních bet. obrubníků včetně demolic bet. lože: 6,0=6,000 [A]	M	6,000	96,00	576,00
8	113764		FREŽOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm) Asfaltová zálivka - příprava: 15=15,000 [A]	M	15,000	107,00	1 605,00
9	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM s uložením v místě stavby pro následné použití Sejmуті ornice v tl. 0,1 m: 544*0,1=54,400 [A]	M3	54,400	70,00	3 808,00
10	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně výkop (dle tabulky kubatur): 171,38=171,380 [A]	M3	171,380	382,00	65 467,16
11	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! výkop (dle tabulky kubatur) - výměna podloží: 207,54=207,540 [A]	M3	207,540	353,00	73 261,62
12	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM vč. dovozu ornice z místa uskladnění Materiál pro ohumusování tl. (min.) 0,1m - předpoklad využití 100% sejmутé ornice (dle pol. 121101): 54,4=54,400 [A]	M3	54,400	76,00	4 134,40
13	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně podélná drenáž - výkop ryhy: 160*0,17=27,200 [A]	M3	27,200	482,00	13 110,40
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>dle pol. 121101 (meziskládka): 54,4=54,400 [A] dle pol. 122738 (skládka): 171,38=171,380 [B] dle pol. 123738 (skládka): 207,54=207,540 [C] dle pol. 132738 (skládka): 27,2=27,200 [D] Celkem: A+B+C+D=460,520 [E]</i>	M3	460,520	18,00	8 289,36
15	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Násyp pod konstrukce (dle tabulky kubatur): 3,9=3,900 [A]</i>	M3	3,900	580,00	2 262,00
16	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Dodatečný násyp (dle tabulky kubatur): 10,0=10,000 [A]</i>	M3	10,000	580,00	5 800,00
17	17180	c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr. 0/125 ; tl. 300mm POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! násyp (dle tabulky kubatur) - výměna podloží: 207,54=207,540 [A]	M3	207,540	580,00	120 373,20
18	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I min. Edef. 2 = 30 MPa Zpevněné plochy vč. 20% na rošíření pod obruby: 875*1,2=1 050,000 [A]	M2	1 050,000	20,24	21 252,00
19	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,15M <i>Ohumusování tl. (min.) 0,1m - předpoklad využití 100% sejmутé ornice: 322,0=322,000 [A]</i>	M2	322,000	47,36	15 249,92
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční výsev Zatrávnění ohumusovaných ploch: 322=322,000 [A]	M2	322,000	21,74	7 000,28
21	18247		OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU <i>Údržba zatrávněných ploch do předání správci: 322=322,000 [A]</i>	M2	322,000	4,35	1 400,70
22	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM v ploše do 10 m2 (1ks)	M2	10,000	450,00	4 500,00
2			Základy				40 000,00
23	212625		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR. I podsypan ŠD 0/32 (0,03 m3/m), drenážní potrubí DN 100, obsyp ŠD 8/16 (0,13 m3/m); výkop ryhy vzhledem k průřezu přes 0,15 m2 / m vykázán zvlášť podélná drenáž včetně navrvek do uličních vpustí nebo šachet: 160=160,000 [A]	M	160,000	250,00	40 000,00

5		Komunikace	954 693,70			
24	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM SD : tl. 150mm Konstrukce vozovky: 782=782,000 [A]	M2	782,000	165,00	129 030,00
25	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM SD : tl. (min.) 150mm Konstrukce vozovky: 782=782,000 [A]	M2	782,000	200,00	156 400,00
26	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM SD : tl. min. 200mm Konstrukce chodníku (vč. vjezdů): 10,1+2,4+2,8+50,0=65,300 [A]	M2	65,300	257,00	16 782,10
27	572121	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI-A : 0,7 kg/m2 Konstrukce vozovky: 782=782,000 [A]	M2	782,000	42,00	32 844,00
28	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS,EK : 0,25 kg/m2 Konstrukce vozovky: 782=782,000 [A]	M2	782,000	20,40	15 952,80
29	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 : tl. 40mm Konstrukce vozovky: 782=782,000 [A]	M2	782,000	332,40	259 936,80
30	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ : tl. 50mm Konstrukce vozovky: 782=782,000 [A]	M2	782,000	396,00	309 672,00
31	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná přírodní DL. tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm Konstrukce nového chodníku: 2,8=2,800 [A]	M2	2,800	460,00	1 288,00
32	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná přírodní DL. tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm Konstrukce chodníku - - chodníkový přejezd: 10,1=10,100 [A] - vjezdy: 50,0=50,000 [B] Celkem: A+B=60,100 [C]	M2	60,100	520,00	31 252,00
33	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba skladebná červená reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL. tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L. tl. 40mm Konstrukce chodníku - chodníkový přejezd: 2,4=2,400 [A]	M2	2,400	640,00	1 536,00
8		Potrubi	91 267,15			
34	87433.R	PŘÍPOJKY Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH, ODPADNÍCH DN DO 150MM Přípojky vpustí DN 150, zahrnuje dodávku a uložení potrubí vč. lože a obsypu a nutných zemních prací (ve většině součástí výkopů a zásepů) Přípojka PVC SN12 DN 150 včetně navrtávký do šachty nebo vpustí: 18,6=18,600 [A]	M	18,600	1 154,00	21 464,40
35	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ zahrnuje Mříž D400 + lapač nečistot + sifední část + zápachová uzávěrka + kalíšť, podkladní konstrukce, obsyp a příp. zemní práce Nová UV: 6=6,000 [A]	KUS	6,000	9 900,00	59 400,00
36	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kanalizační šachta - poklop	KUS	1,000	690,00	690,00
37	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Přípojky vpustí DN 150: 18,6=18,600 [A]	M	18,600	38,32	712,75
38	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přípojky UV DN 150: 6=6,000 [A]	KUS	6,000	1 500,00	9 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce	137 914,70			
39	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové DZ IP10a: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 128,00	1 128,00
40	914921	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové DZ - sloupky IP10a: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	2 900,00	2 900,00
41	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM včetně uložení do betonu C 16/20 n XF4 v množství do 0,05m3/bm chodníkový obrubník 80/250/1000/500: 30=30,000 [A]	M	30,000	216,79	6 503,70
42	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM včetně uložení do betonu C 16/20 n XF4 v množství 0,05m3/bm a vyspárování MC silniční obrubník 150-120/250/1000: 378=378,000 [A]	M	378,000	327,00	123 606,00
43	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 250MM Zařiznutí hrany stávajícího asfaltu: 15=15,000 [A]	M	15,000	139,00	2 085,00
44	931314	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2 zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezivního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm) Asfaltová zálivka: 15=15,000 [A]	M	15,000	112,80	1 692,00



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 17035-15027-2.3 Pátevní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3
Rozpočet: SO 301 Kanalizace splašková

SO 301	1 594 033,41
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 594 033,41
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 594 033,41	1 594 033,41
			Provedení SO 301 dle přiložené dokumentace a soupisu prací				
			Ocenění dle přílohy "příloha SO 300_SP.xlsx"				
			- celková cena k doplnění do rozpočtu z listu 01 - Cena bez DPH, pole J30				



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu**Stavba:** 17035-15027-2.3 Pátevní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3
Rozpočet: SO 302 Kanalizace dešťová

SO 302 3 163 093,36

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce			3 163 093,36	
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	3 163 093,36	3 163 093,36
			Provedení SO 302 dle přiložené dokumentace a soupisu prací				
			Ocenění dle přílohy "příloha SO 300_SP.xlsx"				
			- celková cena k doplnění do rozpočtu z listu 02 - Cena bez DPH, pole J30				

3 163 093,36



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 17035-15027-2.3 Pátevní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3

SO 303 886 944,42

Rozpočet: SO 303 Vodovod vč. přípojek

SO 303 - Všeobecné konstrukce a práce							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				886 944,42
1	02730		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	886 944,42	886 944,42
			Provedení SO 303 dle přiložené dokumentace a soupisu prací				
			Ocenění dle přílohy "příloha SO 300_SP.xlsx"				
			- celková cena k doplnění do rozpočtu z listu 03 - Cena bez DPH, pole J30				



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu**Stavba:** 17035-15027-2.3 Pátevní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3
Rozpočet: SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401 437 853,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				437 853,00
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	437 853,00	437 853,00
			Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací				
			Ocenění dle přílohy "příloha SO 401_SP.xls"				
			- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě				
			- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně - celkem cena bez DPH, pole D17				



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 17035-15027-2.3 Pátevní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3

VON 391 845,00

Rožpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				373 080,00
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP pro celou stavbu (není-li v dílčích výkazech uvedeno jinak)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP pro celou stavbu (není-li v dílčích výkazech uvedeno jinak)	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
3	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zřízení DIO dle TP66 vč. projednání s DO pro celou stavbu	KPL	1,000	190 800,00	190 800,00
4	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY geodetické práce vč. zaměření skutečného provedení stavby pro celou stavbu (není-li v dílčích výkazech uvedeno jinak)	KUS	1,000	36 000,00	36 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace přilehlých objektů / oplocení pozemků před a po výstavbě, vč. vyhodnocení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro celou stavbu (není-li v dílčích výkazech uvedeno jinak)	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a příp. tiskové, dle SOD pro celou stavbu (není-li v dílčích výkazech uvedeno jinak)	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
8	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN geometrický plán pro výkup pozemků pro celou stavbu <i>pro celý úsek stavby (ZÚ - KÚ km 0,16276): 1,628=1,628 [A]</i>	HM	1,628	10 000,00	16 280,00
9	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ŽRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč. úklidu komunikací znečištěných stavbou pro celou stavbu (není-li v dílčích výkazech uvedeno jinak)	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
1			Zemní práce				18 765,00
10	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH vyklizení a úklid po ukončení stavby - celková plocha staveniště	M2	1 251,000	15,00	18 765,00