

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-004
Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhliny v budově

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
MiRa Engeneering s.r.o.

Projektant:
ELLMMA s.r.o.

Zpracovatel:
ELLMMA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 04872983
DIČ: CZ04872983

IČ: 08252599
DIČ: CZ08252599

IČ: 08252599
DIČ: CZ08252599

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 379 358,53
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	1 379 358,53	165 523,02
Cena s DPH	v	CZK	1 544 881,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-004

Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhliny v budově

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: MiRa Engeneering s.r.o.

Datum: 16. 1. 2024
Projektant: ELLMA s.r.o.
Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 379 358,53	1 544 881,55	
00	Bourací práce	578 426,02	647 837,14	STA
01	Hlavní budova	488 559,37	547 186,49	STA
02	Oplocení+vjezdová brána	107 714,45	120 640,18	STA
04	Vedlejší+ostatní náklady	99 000,00	110 880,00	STA
03	Venkovní sklep	105 658,69	118 337,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt:

00 - Bourací práce

KSO:

Místo: Pavlovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

MiRa Engeneering s.r.o.

Projektant:

ELLMMA s.r.o.

Zpracovatel:

ELLMMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

04872983

DIČ:

CZ04872983

IČ:

08252599

DIČ:

CZ08252599

IČ:

08252599

DIČ:

CZ08252599

Cena bez DPH

578 426,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	578 426,02	12,00%	69 411,12

Cena s DPH

v CZK

647 837,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt:

00 - Bourací práce

Místo: Pavlovice

Datum: 16. 1. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ELLMA s.r.o.

Uchazeč: MiRa Engeneering s.r.o.

Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

578 426,02

HSV - Práce a dodávky HSV

527 238,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 156,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

165 658,88

997 - Přesun sutě

359 376,62

998 - Přesun hmot

46,72

PSV - Práce a dodávky PSV

41 187,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

61,40

712 - Povlakové krytiny

252,20

713 - Izolace tepelné

2 774,20

762 - Konstrukce tesařské

10 876,19

764 - Konstrukce klempířské

13 710,89

766 - Konstrukce truhlářské

1 832,94

767 - Konstrukce zámečnické

11 679,98

M - Práce a dodávky M

6 500,00

21-M - Elektromontáže

6 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 500,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt: 00 - Bourací práce

Místo: Pavlovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: MiRa Engineering s.r.o.

Datum: 16. 1. 2024
Projektant: ELLMA s.r.o.
Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							578 426,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				527 238,22	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 156,00	
45	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121101 VV 2+2</small>	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	59321050	překlad ŽB š 60mm dl 1000mm	kus	4,000	359,00	1 436,00	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				165 658,88	
47	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenišové podlahy přes 1,9 do 3,5 m <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112 VV 17,89+3,21+8,8+19,4</small>	m2	49,300	74,00	3 648,20	CS ÚRS 2024 01
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111 VV předpoklad 0,8*0,5*(4,69*2+6,62)</small>	m3	6,400	3 400,00	21 760,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231 VV RD podkroví 0,35*((4,69*0,6+4,39*1,7+1,1*2,89+6,68*((3,9+3,55)/2+5,7)/2)+1,37+1,5)+(6,68*0,35))+3*0,39*2,7+0,8*0,3*1,2 VV RD přízemí 2,75*(4,69*0,35+4,28*0,45+0,15*0,3+4,19*0,3+0,2*1,37)-1*2*0,3+0,35*2,1*1,45 VV 2,45*(2,13+0,35+2,2)*0,35+0,6*0,35*1,35-0,95*2,02 VV příslušenství-sklad 0,35*(4,45*2*2,4)+(4*2,4)*0,45 VV Součet 49,781</small>	m3	49,781	783,00	38 978,52	CS ÚRS 2024 01
4	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032631 VV 0,45*0,45*5,7</small>	m3	1,154	980,00	1 130,92	CS ÚRS 2024 01
42	K	962081141	Bourání příček nebo přízdivek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962081141 VV 0,6*0,4+0,4*1</small>	m2	0,640	240,00	153,60	CS ÚRS 2024 01
51	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963012510 VV strop S2 VV 1,8*1,7*0,15</small>	m3	0,459	3 859,00	1 771,28	CS ÚRS 2024 01
					0,459			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	22,800	1 870,00	42 636,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965041341					
	VV		228*0,1		22,800			
59	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,821	3 910,00	7 120,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131					
	VV		spádový potěr					
	VV		1,72*1,7*0,125		0,366			
	VV		S3					
	VV		19,4*0,075		1,455			
	VV		Součet		1,821			
60	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,847	3 222,00	28 505,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341					
	VV		(11,13*2,9+6,68*(4,69-2,9))*2*0,1		8,847			
37	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	6,000	396,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966052121					
	VV		6		6,000			
39	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	120,000	91,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811					
	VV		1,5*8*10		120,000			
	VV		prkenná výplň plotových polí					
38	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073811					
29	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,963	240,00	231,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062244					
	VV		0,75*0,75+0,5*0,8		0,963			
31	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,225	140,00	171,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062245					
	VV		0,7*1,75		1,225			
33	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,940	209,00	823,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455					
	VV		1,97*2		3,940			
30	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	5,684	220,00	1 250,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017					
	VV		2,1*1,45+0,6*1,2+0,95*2,02		5,684			
44	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031324					
52	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,924	115,00	336,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191					
	VV		1,72*1,7		2,924			
56	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,400	156,00	3 026,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191					
	D	997	Přesun sutě				359 376,62	
16	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	178,766	450,00	80 444,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	178,766	230,00	41 116,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	893,830	10,00	8 938,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 178,766*5 'Přepočtené koeficientem množství		893,830			
19	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	178,248	1 280,00	228 157,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603 178,248		178,248			
61	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,060	12 000,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013847					
	D	998	Přesun hmot				46,72	
62	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,146	320,00	46,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 187,80	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				61,40	
49	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	2,924	21,00	61,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811 S02 1,7*1,72		2,924			
	D	712	Povlakové krytiny				252,20	
54	K	712431801	Odstranění separační vrstvy stropu S3	m2	19,400	13,00	252,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712431801					
	D	713	Izolace tepelné				2 774,20	
53	K	713190812	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm	m2	19,400	143,00	2 774,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713190812					
	D	762	Konstrukce tesařské				10 876,19	
13	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	99,820	58,00	5 789,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812 2,67*5+5*1,7+6*3,8+6+4,3+4,69*2+2,8+4,5*2+4,69 1,5*2+2,5*4+3*2 Součet		80,820 19,000 99,820			
12	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	55,842	34,00	1 898,63	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811 4,79*(3,78+4,305)-1,7*1,5+4,5*(2,67+1,7)		55,842			
55	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	19,400	35,00	679,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811811					
57	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	27,000	57,00	1 539,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822830 4,5*6		27,000			
58	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	19,400	50,00	970,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841812					
	D	764	Konstrukce klempířské				13 710,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	55,842	160,00	8 934,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821					
		VV	4,79*(3,78+4,305)-1,7*1,5+4,5*(2,67+1,7)		55,842			
6	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	13,460	45,00	605,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801					
		VV	4,305+3,785+3,67+1,7		13,460			
7	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	9,200	64,00	588,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812					
		VV	(4,69+0,1)*2		9,580			
		VV	(4,5+0,1)*2		9,200			
35	K	764002835	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače kusového do suti	kus	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002835					
8	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	3,900	77,00	300,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
		VV	2,6+1,3		3,900			
9	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	18,390	83,00	1 526,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
		VV	1,7+4,5*2+3+4,69		18,390			
10	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	22,000	45,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841					
		VV	6*2+5*2		22,000			
11	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,750	60,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
		VV	2,4+2,85+1+2,5		8,750			
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 832,94	
24	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	8,999	65,00	584,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766111820					
		VV	115m					
		VV	1,37*2,5		3,425			
		VV	1,215*2*1,8		4,374			
		VV	výlez na půdu dveře					
		VV	0,8*1,5		1,200			
		VV	Součet		8,999			
25	K	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	5,600	210,00	1 176,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766221811					
		VV	0,8*7		5,600			
34	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	6,000	12,00	72,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622861					
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 679,98	
3	K	767620834	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s dvojskly plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	9,750	500,00	4 875,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620834					
		VV	2*1,12+2*3,75*1		9,750			
26	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,432	153,00	1 137,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811					
		VV	2,1*1,45*2+1,1*1,22		7,432			
28	K	767712811	Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných	m2	5,940	310,00	1 841,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767712811					
		VV	kiosek plyn					
		VV	(1,5*1,2)*2+0,6*(1,2*2+1,5)		5,940			
27	K	767833801	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767833801					
48	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	40,000	23,00	920,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701					
			VV HUP		40,000			
			VV 40					
41	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,060	108,00	1 626,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
			VV 0,5*(4,1+0,6*2+9,43+4,96+6,68+2,05+1,7)		15,060			
	D	M	Práce a dodávky M				6 500,00	
	D	21-M	Elektromontáže				6 000,00	
40	K	218021121	Demontáž ocelových konstrukcí rozvoden vvn 110 a 220 kV stožárů	kg	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218021121					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				500,00	
36	K	228111712	Demontáž zemniče sbleskosvodem s demontáží uzemňovacího vodiče délky 25 m uloženého ve výkopu, demontáž rozpojky a svodového lana přípevněného na sloup nebo na zeď a demontáž krycí lišty, bez zemních prací s délkou svodového lana 15 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/228111712					
			VV úprava sřešního a zemního vedení - dle skutečnosti		1,000			
			VV 1					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	
43	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
			VV nepředvídatelné práce		10,000			
			VV 10					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB Pavlovice č.p. 53 - trhliny v budově

Objekt:

01 - Hlavní budova

KSO:

Místo: Pavlovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

MiRa Engineering s.r.o.

Projektant:

ELLMMA s.r.o.

Zpracovatel:

ELLMMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2024

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 04872983

DIČ: CZ04872983

IČ: 08252599

DIČ: CZ08252599

IČ: 08252599

DIČ: CZ08252599

Cena bez DPH

488 559,37

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

488 559,37

12,00%

58 627,12

Cena s DPH

v CZK

547 186,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt: **01 - Hlavní budova**

Místo: Pavlovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: MiRa Engeneering s.r.o.

Datum: 16. 1. 2024
Projektant: ELLMA s.r.o.
Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	488 559,37
HSV - Práce a dodávky HSV	387 804,75
1 - Zemní práce	20 237,65
2 - Zakládání	57 267,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 530,76
5 - Komunikace pozemní	25 534,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	116 826,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 829,37
998 - Přesun hmot	18 578,28
PSV - Práce a dodávky PSV	83 754,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 505,17
713 - Izolace tepelné	17 517,17
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	4 408,25
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	8 980,85
764 - Konstrukce klempířské	11 256,74
766 - Konstrukce truhlářské	15 716,45
767 - Konstrukce zámečnické	6 241,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	955,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 173,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově
 Objekt: 01 - Hlavní budova

Místo: Pavlovice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: MiRa Engineering s.r.o.

Datum: 16. 1. 2024
 Projektant: ELLMA s.r.o.
 Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							488 559,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				387 804,75	
D	1		Zemní práce				20 237,65	
15	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,694	900,00	3 324,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 0,6*0,3*(4,24+9,71+6,57)		3,694			
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,428	215,00	3 317,02	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101 (0,5+1,0)/2*(6,62+9,71+4,24)*1		15,428			
37	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6,717	352,00	2 364,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151100 hloubení pod dlažby 0,25*(4,25*2,7+1,6*9,62)		6,717			
38	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	25,839	36,00	930,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101 6,717+15,428 0,6*0,3*(4,24+9,71+6,57) Součet		22,145 3,694 25,839			
107	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	22,145	73,00	1 616,59	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 6,717+15,428		22,145			
39	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,839	140,00	3 617,46	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 6,717+15,428 0,6*0,3*(4,24+9,71+6,57) Součet		22,145 3,694 25,839			
108	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,145	217,00	4 805,47	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
11	K	181006111	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	10,960	8,00	87,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111 (6,62+9,71+4,24+0,15+0,6*2)*0,5		10,960			
16	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	10,960	14,00	153,44	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123 (6,62+9,71+4,24+0,15+0,6*2)*0,5		10,960			
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,219	95,00	20,81	CS ÚRS 2024 01
			VV 10,96*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,219			
	D	2	Zakládání				57 267,89	
2	K	218111114	Odvětrání radonu vodorovně kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 100 do 125 mm	m	22,570	150,00	3 385,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111114 4,24+11,710+6,62		22,570			
7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	9,257	1 802,00	16 681,11	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211 drenážní vrstvy VV (0,5+1,0)/2*(6,62+9,71+4,24)*0,6		9,257			
6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	4,628	1 890,00	8 746,92	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212 drenážní vrstvy VV (0,5+1,0)/2*(6,62+9,71+4,24)*0,3		4,628			
12	K	279311115	Postupně podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,694	6 418,00	23 708,09	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311115 0,6*0,3*(4,24+9,71+6,57)		3,694			
13	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení	m2	6,156	617,00	3 798,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351411 (4,24+9,71+6,57)*0,3		6,156			
14	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění	m2	6,156	154,00	948,02	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351412					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				115 530,76	
33	K	311113212	Nadzákladové zdi z betonových tvárců ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2	32,560	1 666,00	54 244,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113212 2,75*(2,9+4,25+4,69)		32,560			
19	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárců na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárců do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	1,800	1 550,00	2 790,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272211 0,9*2		1,800			
34	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,977	51 000,00	49 827,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821 32,56*0,03		0,977			
35	K	348272523	Ploty z tvárců betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m	12,040	720,00	8 668,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272523 (2,7+4,65+4,69)		12,040			
	D	5	Komunikace pozemní				25 534,39	
43	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	26,867	200,00	5 373,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
41	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	26,867	359,00	9 645,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110 (4,25*2,7+1,6*9,62)		26,867			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	59245012	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná	m2	27,673	380,00	10 515,74	CS ÚRS 2024 01
	VV		26,867*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,673			
							116 826,41	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
31	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	10,229	240,00	2 454,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
30	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	10,229	165,00	1 687,79	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131					
	VV		2,65*3,86		10,229			
	VV		štitová stěna					
82	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	4,182	840,00	3 512,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621211001					
	VV		0,3*(1,1+1,22*2+2,1+1,45*2+2,2*2+1)		4,182			
83	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	4,391	35,00	153,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,182*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,391			
80	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	70,716	970,00	68 594,52	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621211031					
	VV		3,65*4,24		15,476			
	VV		štit do obce					
	VV		štit k lesu					
	VV		3,65*6,62		24,163			
	VV		stěna k silnici					
	VV		3,65*9,71-2,1*1,45-1,1*1,2		31,077			
	VV		Součet		70,716			
81	M	28375981	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm	m2	74,252	298,00	22 127,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		70,716*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,252			
84	K	622511012	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	5,300	303,00	1 605,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511012					
	VV		4,24*1,25		5,300			
	VV		štit do obce					
	VV		Součet		5,300			
75	K	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn	m2	10,960	720,00	7 891,20	
76	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	84,269	65,00	5 477,49	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101					
	VV		3,65*4,24+4,24*1,25		20,776			
	VV		štit do obce					
	VV		štit k lesu					
	VV		3,65*6,62+1,25*6,62		32,438			
	VV		stěna k silnici					
	VV		3,65*9,71-2,1*1,45-1,1*1,22		31,055			
	VV		Součet		84,269			
9	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	10,960	303,00	3 320,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121111					
	VV		(6,62+9,71+4,24+0,15+0,6*2)*0,5		10,960			
							33 829,37	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
45	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	12,620	221,00	2 789,02	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3+9,62		12,620			
46	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	12,872	210,00	2 703,12	CS ÚRS 2024 01
			12,62*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,872			
10	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	37,264	75,00	2 794,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
			vv (6,62+9,71+4,24+0,15+0,6*2)*(0,5+2*0,3+0,6)		37,264			
44	K	919726221	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m	m2	26,867	71,00	1 907,56	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726221					
77	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	84,269	55,00	4 634,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111					
			vv 3,65*4,24+4,24*1,25		20,776			
			vv štít do obce					
			vv štít k lesu					
			vv 3,65*6,62+1,25*6,62		32,438			
			vv stěna k silnici					
			vv 3,65*9,71-2,1*1,45-1,1*1,22		31,055			
			vv Součet		84,269			
78	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	2 528,070	1,80	4 550,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211					
			vv 3,65*4,24+4,24*1,25		20,776			
			vv štít do obce					
			vv štít k lesu					
			vv 3,65*6,62+1,25*6,62		32,438			
			vv stěna k silnici					
			vv 3,65*9,71-2,1*1,45-1,1*1,22		31,055			
			vv Součet		84,269			
			vv 84,269*30 *Přepočtené koeficientem množství		2 528,070			
79	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	84,269	35,00	2 949,42	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811					
			vv 3,65*4,24+4,24*1,25		20,776			
			vv štít do obce					
			vv štít k lesu					
			vv 3,65*6,62+1,25*6,62		32,438			
			vv stěna k silnici					
			vv 3,65*9,71-2,1*1,45-1,1*1,22		31,055			
			vv Součet		84,269			
89	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975043111					
			vv dle potřeby		10,000			
			vv 10					
8	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	17,536	380,00	6 663,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112					
			vv (6,62+9,71+4,24+0,15+0,6*2)*0,8		17,536			
32	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu klebeb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	3,612	370,00	1 336,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112132					
			vv 0,3*(2,7+4,65+4,69)		3,612			
			vv příprava reprofilace pod štípane zdivo					
D	998		Přesun hmot				18 578,28	
113	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	66,351	280,00	18 578,28	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 754,62	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 505,17	
87	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2,448	108,00	264,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559 0,2*(2,9+4,69+4,65)		2,448			
88	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	2,853	105,00	299,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV 2,448*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		2,853			
3	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	28,496	207,00	5 898,67	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215 (6,62+9,71+4,24+0,15+0,6*2)*1,3		28,496			
93	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 150,00	42,55	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D	713		Izolace tepelné				17 517,17	
70	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	28,496	283,00	8 064,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131241 (6,62+9,71+4,24+0,15+0,6*2)*1,3		28,496			
71	M	28376356	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	29,921	305,00	9 125,91	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV 28,496*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,921			
94	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,258	1 267,00	326,89	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101					
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				4 408,25	
48	K	723234351	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723234351					
49	K	723234352	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu sokl pod skříňku	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723234352					
97	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,011	750,00	8,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723101					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				8 980,85	
90	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	4,500	210,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332132 přiložkování vazného trámu po bourání 4,5		4,500			
91	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,097	8 500,00	824,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV 4,5*0,12*0,18		0,097			
74	K	762430013.CDC	Obložení stěn z cementotřířkových desek CETRIS tl 14 mm na sraz šroubovaných	m2	10,960	611,00	6 696,56	
			Online PSC VV (6,62+9,71+4,24+0,15+0,6*2)*0,5		10,960			
92	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,294	1 751,00	514,79	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101					
D	764		Konstrukce klempířské				11 256,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
101	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	8,300	300,00	2 490,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212633					
85	K	764311603	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	8,480	246,00	2 086,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764311603					
		VV	4,24*2		8,480			
98	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	10,000	430,00	4 300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511601					
99	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,700	621,00	2 297,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622					
112	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,068	1 220,00	82,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 716,45	
26	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	820,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001					
		VV	včetně kliky, štitků		3,000			
		VV	3					
27	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660411					
28	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	115,00	345,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728					
29	M	54924003	zámek zadlabací mezípokojový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
		VV	3		3,000			
25	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,049	1 050,00	51,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 241,45	
72	K	767810121	Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru do 100 mm	kus	16,000	130,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767810121					
73	M	55341432	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 75mm	kus	16,000	260,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 01
96	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 450,00	1,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				955,50	
22	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,675	130,00	477,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
		VV	zarubeň 110		3,675			
		VV	3*0,25*(0,9+2*2)					
23	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,675	130,00	477,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 173,04	
20	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,779	32,00	3 192,93	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
			VV mč113					
			VV 2,65*(3,8*2+3,86*2)+3,86*3,8		55,266			
			VV mč 110					
			VV 2,9*(1,37*2+5,1*2)+1,37*5,1		44,513			
			VV Součet		99,779			
21	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,779	90,00	8 980,11	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
			VV mč113					
			VV 2,65*(3,8*2+3,86*2)+3,86*3,8		55,266			
			VV mč 110					
			VV 2,9*(1,37*2+5,1*2)+1,37*5,1		44,513			
			VV Součet		99,779			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 000,00	
18	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
			VV nepředvídatelné práce					
			VV 5		5,000			
			VV vyzdívka a zpevnění roku u dveří po bourání (materiál CPP po bourání)					
			VV 5		5,000			
			VV Součet		10,000			
100	K	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný	hod	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2152					
			VV úprava střechy a klempířských prvků po bourání					
			VV 30		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt:

02 - Oplocení+vjezdová brána

KSO:

Místo: Pavlovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

MiRa Engeneering s.r.o.

Projektant:

ELLMMA s.r.o.

Zpracovatel:

ELLMMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2024

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 04872983

DIČ: CZ04872983

IČ: 08252599

DIČ: CZ08252599

IČ: 08252599

DIČ: CZ08252599

Cena bez DPH

107 714,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	107 714,45	12,00%	12 925,73

Cena s DPH

v CZK

120 640,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt: **02 - Oplocení+vjezdová brána**

Místo: Pavlovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: MiRa Engeneering s.r.o.

Datum: 16. 1. 2024

Projektant: ELLMA s.r.o.

Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

107 714,45

HSV - Práce a dodávky HSV

107 714,45

1 - Zemní práce

1 387,62

2 - Zakládání

5 652,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

99 554,96

998 - Přesun hmot

1 119,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově
 Objekt: 02 - Oplocení+vjezdová brána

Místo: Pavlovice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: MiRa Engineering s.r.o.

Datum: 16. 1. 2024
 Projektant: ELLMA s.r.o.
 Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 714,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 714,45	
D	1		Zemní práce				1 387,62	
4	K	131151342	Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151342 VV 9*0,5</small>	m	4,500	90,00	405,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313701 VV patky brány VV 0,8*(0,35*0,35+0,5*1,3)</small>	m3	0,618	1 590,00	982,62	CS ÚRS 2024 01
D	2		Zakládání				5 652,00	
13	K	272313711	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272313711 VV patky brány VV 0,8*(0,35*0,35+0,5*1,3) VV sloupky VV 9*0,5*0,1*0,1 VV Součet</small>	m3	0,663	4 000,00	2 652,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275361821 VV 0,663*0,09</small>	t	0,060	50 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				99 554,96	
24	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171123 VV 9+4</small>	kus	13,000	410,00	5 330,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348121221</small>	kus	8,000	490,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	8,000	690,00	5 520,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348172115</small>	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	RMAT0001	Posuvná vjezdová brána z profilů Jackell 60x40mm v výplni z plastových prken. Vnitřní průjezdná šířka 3,5m, výška brány 1,8m. <small>VV Z/01 VV 1</small>	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	
23	M	55342254	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm	kus	13,000	215,00	2 795,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	13		13,000			
7	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	19,620	110,00	2 158,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130					
8	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	20,601	105,00	2 163,11	CS ÚRS 2024 01
		vv	19,62		19,620			
		vv	19,62*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		20,601			
5	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	58,860	8,00	470,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401350					
		vv	3*19,62		58,860			
6	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	61,803	3,20	197,77	CS ÚRS 2024 01
		vv	58,86*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		61,803			
	D	998	Přesun hmot				1 119,87	
27	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	4,869	230,00	1 119,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově
Objekt:
04 - Vedlejší+ostatní náklady

KSO:
Místo: Pavlovice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
MiRa Engeneering s.r.o.

Projektant:
ELLMMA s.r.o.

Zpracovatel:
ELLMMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 04872983
DIČ: CZ04872983
IČ: 08252599
DIČ: CZ08252599
IČ: 08252599
DIČ: CZ08252599

Cena bez DPH			99 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	99 000,00	12,00%	11 880,00
Cena s DPH			110 880,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt:

04 - Vedlejší+ostatní náklady

Místo:

Pavlovice

Datum:

16. 1. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

ELLMMA s.r.o.

Uchazeč:

MiRa Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

ELLMMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

99 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

56 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt: **04 - Vedlejší+ostatní náklady**

Místo: Pavlovice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: MiRa Engeneering s.r.o.

Datum: 16. 1. 2024
 Projektant: ELLMA s.r.o.
 Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							99 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				99 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 000,00	
6	K	R17	Projektové práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv		dokumentace skutečného provedení - 3 paré					
	vv		1		1,000			
7	K	R16	Fotodokumentace stavby		1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		Poznámka k položce:					
	vv		Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasportizace místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů)					
	vv		v rozlišení a kvalitě pro tisk					
	vv		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				56 000,00	
1	K	R10	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
	vv		Poznámka k položce:					
	vv		Položka obsahuje:					
	vv		zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení					
	vv		staveniště, sklady materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště					
	vv		1		1,000			
9	K	R09	Aktualizace nebo vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. zajištění plnění povinností (BOZP).	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	vv		Poznámka k položce:					
	vv		Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel					
	vv		objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.					
	vv		1		1,000			
8	K	R11	Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	
11	K	R12	Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání		1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání					
	vv		1		1,000			
12	K	R18	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů		1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv		Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví (3 paré + 1 v elektronické formě)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejich jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s					
	vv		návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci					
	vv		1		1,000			
13	K	R19	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
3	K	R01	Inženýrská činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště					
	vv		1		1,000			
5	K	R02	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	vv		vytyčení hranic pozemku pro osazení oplocení a zp. plochy					
	vv		Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním s					
	vv		Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.					
	vv		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
4	K	07000100X	Provozní vlivy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	vv		provoz investora					
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt:

03 - Venkovní sklep

KSO:

Místo: Pavlovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

MiRa Engeneering s.r.o.

Projektant:

ELLMMA s.r.o.

Zpracovatel:

ELLMMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

04872983

DIČ:

CZ04872983

IČ:

08252599

DIČ:

CZ08252599

IČ:

08252599

DIČ:

CZ08252599

Cena bez DPH

105 658,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	105 658,69	12,00%	12 679,04

Cena s DPH

v CZK

118 337,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt: **03 - Venkovní sklep**

Místo: Pavlovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: MiRa Engineering s.r.o.

Datum: 16. 1. 2024
Projektant: ELLMA s.r.o.
Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	105 658,69
HSV - Práce a dodávky HSV	95 283,86
1 - Zemní práce	4 023,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 429,50
998 - Přesun hmot	331,36
PSV - Práce a dodávky PSV	6 874,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 874,83
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PB Pavlovice č.p. 53 - trhlíny v budově

Objekt:

03 - Venkovní sklep

Místo: Pavlovice

Datum: 16. 1. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ELLMA s.r.o.

Uchazeč: MiRa Engineering s.r.o.

Zpracovatel: ELLMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 658,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 283,86	
D	1		Zemní práce				4 023,00	
12	K	174251103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251103 VV 36°0,25</small>	m3	9,000	63,00	567,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	181111113	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111113</small>	m2	36,000	80,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123</small>	m2	36,000	14,00	504,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá <small>VV 36°0,02 'Přepočtené koeficientem množství</small>	kg	0,720	100,00	72,00	CS ÚRS 2024 01
D	4		Vodorovné konstrukce				19 500,00	
1	K	411235220	Zazdíčka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy do 0,0225 m2, tl. přes 150 do 300 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411235220 VV odhad VV 50</small>	kus	50,000	390,00	19 500,00	CS ÚRS 2024 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 429,50	
3	K	953732114	Ventilace ve světlících z plastových trub vnitřního průměru přes 110 do 140 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953732114</small>	m	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082933 VV 6°2,5°0,25</small>	m3	3,750	550,00	2 062,50	CS ÚRS 2024 01
5	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 VV odhad VV 30</small>	m2	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	985132311	Očištění ploch líců kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132311</small>	m2	30,000	205,00	6 150,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	985141111	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	12,000	95,00	1 140,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985141111 VV schody do sklepa VV 6*1*2		12,000			
10	K	985311314	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	2,400	4 900,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311314 VV 1*(0,25+0,15)*6		2,400			
8	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm	m	36,000	1 250,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331112					
9	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,023	29 000,00	667,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331112 VV 36*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství		0,023			
	D	998	Přesun hmot				331,36	
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,872	380,00	331,36	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 874,83	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 874,83	
11	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	36,000	190,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161115 VV 6*6		36,000			
18	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,027	1 290,00	34,83	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	
16	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292 VV nepředvídatelné práce VV 10		10,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST