

JABÍDKA		0,00%	0,00 Kč	
Rozdíl dokon		Pořadí	X	
Značka	arian Název	MJ	Množství	JOC Cena
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			
0	Všeobecné konstrukce a práce			
02110 a	PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE	PL/měs	41,00	#### ###
02944-01	OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSPS	KPL	1,00	#### ###
02991 a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,00	#### ###
02991 b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	12,00	#### ###
02999	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ STAVBY	KPL	2,00	#### ###
SO 001	Demolice haly v km 67,400 vlevo			
0	Všeobecné konstrukce a práce			
015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	T	18,37	#### ###
015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	315,79	#### ###
015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	19,46	#### ###
015680	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST	T	12,09	#### ###
11	Přípravné práce (a přidružené)			
11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	449,39	#### ###
11050R	ODPOJENÍ OBJEKTU OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	#### ###
17	Konstrukce ze zemin			
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	131,03	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce			
966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,18	#### ###
966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	131,03	#### ###
966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	M3	35,38	#### ###
966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	2,23	#### ###
966200R	DEMONTÁŽ KRYTINY A OBKLADU Z AZBESTOCEMENTOVÝCH VLNITÝCH ŠABLON S ODVOZEM DO 20KM	M2	788,79	#### ###
SO 020	Doplnění ZVS			
0	Všeobecné konstrukce a práce			
014101 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,60	#### ###
014101 B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10,40	#### ###
1	Zemní práce			
13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,51	#### ###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,60	#### ###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,38	#### ###
18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	1,51	#### ###
2	Základy			
22431	PILOTY Z PROST BETONU	M3	0,48	#### ###
264715	VRTY PRO PILOTY TŘ. I A II D DO 300MM	M	7,20	#### ###
264815	VRTY PRO PILOTY TŘ. III A IV D DO 300MM	M	7,20	#### ###
272315	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37	M3	0,61	#### ###
7	Přidružená stavební výroba			
78380R	NÁTĚRY BETON KONSTR	M2	4,24	#### ###
8	Potrubí			
87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	11,70	#### ###
899113R	PLASTOVÁ ŠACHTA S POKLOPEM	KUS	9,00	#### ###
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	9,00	#### ###
899305	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	10,00	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce			
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	9,00	#### ###
93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	6,70	#### ###
96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	10,40	#### ###
SO 1-101	Hlavní trasa D6 km 62,594-71,360			
0	Všeobecné konstrukce a práce			
014101 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	624 066,00	#### ###
014101 B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 895,00	#### ###
014101 C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5 907,00	#### ###
014101 D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	166,00	#### ###
014101 E	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	95,72	#### ###
014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	M3	730,00	#### ###
02971 1	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	1,00	#### ###
1	Zemní práce			
11090 S	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	730,00	#### ###
11130 S	SEJMUTÍ DRNU	M2	28 950,00	#### ###
11332 S	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL	M3	5 907,00	#### ###
11333 S	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	166,00	#### ###
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4 904,00	#### ###
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	14 723,50	#### ###
12000 R	DOPRAVA PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	M3	624 066,00	#### ###
12001 R	DOPRAVA MATERIÁLŮ ZE SKLÁDKY	M3	730,00	#### ###
12373 A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	778 589,00	#### ###
12373 B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	11 750,00	#### ###
12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	55 044,00	#### ###
12573 A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	40 966,00	#### ###
12573 B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	307 325,00	#### ###
12673	ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSPYU TŘ. I	M3	2 541,00	#### ###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	146,00	#### ###
13273 A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	11 456,00	#### ###
13273 B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	627,00	#### ###

13273	C	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	99,20	####	###
13273	D	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	372,00	####	###
13273	E	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	568,00	####	###
13273F		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 480,00	####	###
13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	819,00	####	###
13843		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II	M3	2 531,00	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	101 300,00	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	165 280,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	165 280,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	307 295,00	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	38 147,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	38 147,00	####	###
17250		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	344,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 598,00	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6 818,00	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	280,50	####	###
17451		ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	573,00	####	###
17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	169,95	####	###
17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,50	####	###
17581	C	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10 377,00	####	###
17760		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH	M3	17 655,00	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	207 480,00	####	###
18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	10 920,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	31 291,00	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	9 675,00	####	###
2		Základy				
21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 480,00	####	###
21197	A	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	45 250,40	####	###
21197	B	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	10 420,00	####	###
212635	A	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	13 334,00	####	###
212635	B	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	2 900,00	####	###
212636		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M	1 170,00	####	###
21452	A	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	13 225,00	####	###
21452	B	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	14 592,00	####	###
21452	C	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	5 237,00	####	###
21452	D	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	7 856,00	####	###
21461	A	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	146 071,00	####	###
21461	B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	36 735,00	####	###
21461	C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	15 562,00	####	###
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	135 198,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	135 158,00	####	###
265100	R	VERTIKÁLNÍ HLOUBKOVÉ DRÉNY	M	49 682,00	####	###
27231A	A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	74,02	####	###
27231A	B	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	19,98	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	7,20	####	###
45131A	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	47,25	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	199,60	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	26,10	####	###
45152	C	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	33,60	####	###
45152	D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	13,30	####	###
45152	E	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	222,60	####	###
45152	F	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 467,00	####	###
45152	G	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6 225,00	####	###
45152	H	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 556,20	####	###
45152	I	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 234,00	####	###
45152	J	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6 750,00	####	###
45152	K	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 531,00	####	###
45745		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTÝ CEMENT	M3	29,00	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,35	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	####	###
461315	C	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	76,80	####	###
465512	A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	14,40	####	###
465512	B	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	75,60	####	###
465512	C	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,00	####	###
465512	D	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	19,90	####	###
5		Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	36 203,00	####	###
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	59 260,00	####	###
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 247,00	####	###
56330	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,29	####	###
564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	18,90	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	15 756,00	####	###
572123	A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	181 014,00	####	###
572123	B	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 078,00	####	###
572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	341 784,00	####	###
572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	18,00	####	###
574D78	A	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	2 394,00	####	###
574D78	B	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	167 921,00	####	###

574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	168 530,00	####	###
574M47	A	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM	M2	2 288,00	####	###
574M47	B	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM	M2	169 181,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	183 092,00	####	###
57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	18,00	####	###
576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	168 530,00	####	###
582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	1 484,00	####	###
8		Potrubí				
87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	131,00	####	###
87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	165,00	####	###
894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	5,00	####	###
895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	73,00	####	###
89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	22,27	####	###
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	122,00	####	###
89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	17 321,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,00	####	###
9113B3		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	442,00	####	###
9113C1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	7 166,00	####	###
9113D1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	944,00	####	###
9114D1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6 267,00	####	###
911AC1		SVODIDLO OCEĽ LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 050,00	####	###
911FD1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	420,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	152,00	####	###
912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	120,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	143,00	####	###
91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	306,00	####	###
914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	30,00	####	###
914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEĽ LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	M2	9,00	####	###
914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	20,00	####	###
914983		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
916F3		CLONY PROTI OSLNĚNÍ VÝŠKY NAD 50CM	KUS	1 557,00	####	###
917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	144,00	####	###
9181G5		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	6,00	####	###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,30	####	###
9183G2		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	143,20	####	###
919111	A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	43,00	####	###
919111	B	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	14 723,50	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	86,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	14 723,50	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	3 664,00	####	###
935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	124,00	####	###
93531		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2	M	6 423,00	####	###
93532		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	12 791,00	####	###
96615	S	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	92,40	####	###
966357	S	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	22,00	####	###
966358	S	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	33,00	####	###
96636	S	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	25,00	####	###
966371	S	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	8,00	####	###
SO 111		MŮK Černčice				
1		Zemní práce				
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	107,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	16 438,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3 282,00	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2 611,00	####	###
13273	A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	564,90	####	###
13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	35,20	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	160,00	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	648,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	648,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17 038,10	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	821,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	821,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	982,00	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	82,50	####	###
17481	A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	485,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,20	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	9 166,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 318,00	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1 964,00	####	###
2		Základy				
21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	2 077,40	####	###
212635	A	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	639,00	####	###
212635	B	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	140,00	####	###
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	6 005,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	6 005,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,54	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,00	####	###

45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,73	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,00	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,54	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,00	####	###
5		Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	986,80	####	###
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 878,00	####	###
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	41,40	####	###
56330	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	26,00	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 331,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 122,00	####	###
572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 792,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	100,00	####	###
574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	5 006,00	####	###
574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	105,00	####	###
574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	4 681,00	####	###
574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 428,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	5 122,00	####	###
576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	4 428,00	####	###
58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	130,00	####	###
8		Potrubí				
87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	8,00	####	###
895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	12,00	####	###
89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,36	####	###
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5,60	####	###
89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	807,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113B1		SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	65,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	80,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	3,00	####	###
91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	107,00	####	###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,00	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	114,80	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	229,60	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	114,80	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	220,00	####	###
93531		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2	M	656,00	####	###
SO 1-131a		Provizorní napojení v ZÚ - zřízení				
1		Zemní práce				
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	268,00	####	###
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	876,00	####	###
12673		ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSYPU TR. I	M3	130,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	130,00	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	876,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	876,00	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,82	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	818,00	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	973,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	973,00	####	###
5		Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	97,95	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	157,30	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	51,50	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	653,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	627,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	612,00	####	###
574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	627,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	653,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,00	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	134,00	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	268,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	268,00	####	###
SO 1-131b		Provizorní napojení v ZÚ - odstranění				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	306,75	####	###
014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	886,82	####	###
1		Zemní práce				
11332	S	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	306,75	####	###
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	74,64	####	###
12373	S	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	886,82	####	###
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	81,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	886,82	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,20	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	81,00	####	###
5		Komunikace				
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	85,00	####	###

9	Ostatní konstrukce a práce				
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	75,00	#### ##
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	3,00	#### ##
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	#### ##
916F3		CLONY PROTI OSLNĚNÍ VÝSKY NAD 50CM	KUS	192,00	#### ##
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	134,00	#### ##
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	134,00	#### ##
935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	98,00	#### ##
SO 1-151	Přeložka a zpevnění lesní cesty v km 63,2-63,6				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	456,00	#### ##
1	Zemní práce				
11332	S	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL	M3	456,00	#### ##
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	18,00	#### ##
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	5,00	#### ##
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	776,00	#### ##
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	308,00	#### ##
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	192,00	#### ##
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	32,00	#### ##
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	66,00	#### ##
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	36,00	#### ##
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	145,00	#### ##
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	145,00	#### ##
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	874,00	#### ##
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,00	#### ##
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,40	#### ##
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,00	#### ##
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,30	#### ##
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 252,00	#### ##
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	287,00	#### ##
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,00	#### ##
2	Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	2 632,00	#### ##
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	2 632,00	#### ##
27231A		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	3,33	#### ##
4	Vodorovné konstrukce				
45131A	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	0,60	#### ##
45131A	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	12,50	#### ##
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,64	#### ##
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,60	#### ##
45152	C	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,50	#### ##
461315	A	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C30/37	M3	0,44	#### ##
461315	B	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C30/37	M3	0,45	#### ##
461315	C	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C30/37	M3	7,74	#### ##
465512	A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,20	#### ##
465512	B	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	25,00	#### ##
5	Komunikace				
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	139,95	#### ##
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	383,00	#### ##
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	492,00	#### ##
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 153,00	#### ##
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 063,00	#### ##
574A33	A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 809,00	#### ##
574A33	B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	106,00	#### ##
574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 957,00	#### ##
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	2 063,00	#### ##
8	Potrubi				
896458		SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00	#### ##
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	9,52	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce				
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	188,00	#### ##
9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	34,00	#### ##
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	12,40	#### ##
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	5,00	#### ##
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	5,00	#### ##
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	401,00	#### ##
SO 1-152	Napojení lesní cesty v km 63,000 vlevo				
1	Zemní práce				
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	84,00	#### ##
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	256,00	#### ##
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	202,00	#### ##
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	456,00	#### ##
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,00	#### ##
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	81,00	#### ##
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,00	#### ##
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	190,00	#### ##
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	190,00	#### ##
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	339,00	#### ##
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZEMINY	M3	140,00	#### ##

17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	140,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	79,00	####	###
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	71,00	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 783,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	44,00	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	158,00	####	###
2		Základy				
21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	527,80	####	###
212635		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	203,00	####	###
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	1 353,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	1 353,00	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,60	####	###
45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,60	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,20	####	###
5		Komunikace				
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	224,40	####	###
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	254,30	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	227,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 496,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 156,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 087,00	####	###
574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 156,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 496,00	####	###
8		Potrubí				
895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	1,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,00	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	34,00	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	34,00	####	###
919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	34,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	84,00	####	###
935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	25,00	####	###
SO 116		Účelová komunikace pod mostem SO 201				
1		Zemní práce				
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,10	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	16,50	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	597,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	212,12	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 159,00	####	###
12673		ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSPYU TŘ. I	M3	707,00	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 159,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 159,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 304,00	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 203,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	212,12	####	###
2		Základy				
21452	B	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	686,00	####	###
21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	1 430,00	####	###
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	837,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	837,00	####	###
5		Komunikace				
56320		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	203,50	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	253,00	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	265,00	####	###
572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	885,00	####	###
57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	885,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,50	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	16,50	####	###
SO 117		Účelová komunikace k opěře O14 pod mostem SO 201				
1		Zemní práce				
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,10	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	17,50	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	3 010,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	367,95	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	358,00	####	###
12673		ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSPYU TŘ. I	M3	20,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	77,30	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	250,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	250,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 107,30	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	108,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	108,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,20	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	727,20	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	343,35	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	24,60	####	###

2	Základy			
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	641,00	#### ##
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	641,00	#### ##
27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	4,08	#### ##
4	Vodorovné konstrukce			
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,40	#### ##
45152	A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,51	#### ##
45152	B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,40	#### ##
461315	A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,88	#### ##
461315	B PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,08	#### ##
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,80	#### ##
5	Komunikace			
56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTÉRKU	M3	131,30	#### ##
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	155,54	#### ##
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	101,00	#### ##
572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	606,00	#### ##
57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	606,00	#### ##
8	Potrubí			
89952A	OBETONOVNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	7,05	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	#### ##
9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	11,20	#### ##
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	17,50	#### ##
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	17,50	#### ##
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	168,00	#### ##
93639	ZAUŠTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,00	#### ##
SO 118	Účelová komunikace ČEPRO k produktovodu v km 64,190			
1	Zemní práce			
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	17,00	#### ##
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	338,00	#### ##
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	50,40	#### ##
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	8,00	#### ##
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	48,40	#### ##
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	394,40	#### ##
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,00	#### ##
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,20	#### ##
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 125,00	#### ##
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	39,80	#### ##
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	10,60	#### ##
2	Základy			
212635	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	135,00	#### ##
21452	C SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	124,40	#### ##
21452	D SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	186,60	#### ##
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	1 230,00	#### ##
272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,13	#### ##
4	Vodorovné konstrukce			
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,40	#### ##
45152	A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,77	#### ##
45152	B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,40	#### ##
461315	A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	#### ##
461315	B PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,09	#### ##
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,80	#### ##
5	Komunikace			
56330	A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	153,30	#### ##
56330	B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	173,74	#### ##
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	120,00	#### ##
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 022,00	#### ##
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	767,00	#### ##
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	722,00	#### ##
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	767,00	#### ##
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 022,00	#### ##
8	Potrubí			
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	2,00	#### ##
89952A	OBETONOVNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5,68	#### ##
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	135,00	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	#### ##
9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,10	#### ##
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	17,00	#### ##
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	17,00	#### ##
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	17,00	#### ##
SO 1-201	MOST PŘES BÍLENECKÝ POTOK V KM 63,200 - 63,820			
1-201	MOST PŘES BÍLENECKÝ POTOK V KM 63,200 - 63,820			
0	Všeobecné konstrukce a práce			
02861	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KPL	1,00	#### ##
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	13,00	#### ##
029725	OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚR HYDROST TLAKU	KUS	2,00	#### ##
1	Zemní práce			
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	34 918,00	#### ##

12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	123,45	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	16 272,65	####	###
12573	C	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	34 918,00	####	###
12573	D	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	12 814,34	####	###
12843		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	M3	12 814,34	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	19 221,51	####	###
13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	12 814,34	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 580,35	####	###
17110	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	34 918,00	####	###
17110PAF		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM PARAMETRICKY	M3	4 235,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	79 501,55	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	26 381,64	####	###
17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 125,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	656,78	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	123,45	####	###
2		Základy				
21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	10,00	####	###
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	3,78	####	###
21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT)	M3	13,96	####	###
224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	12 534,88	####	###
224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	830,28	####	###
22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	15,81	####	###
22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	80,00	####	###
23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	6 048,00	####	###
23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	6 048,00	####	###
26133		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 150MM	M	6 755,33	####	###
264116		VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 400MM	M	102,00	####	###
264142		VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM	M	804,16	####	###
264154		VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1600MM	M	52,80	####	###
264242		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1200MM	M	201,04	####	###
264254		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1600MM	M	13,20	####	###
264342		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	7 740,04	####	###
264354		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1600MM	M	508,20	####	###
264442		VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1200MM	M	804,16	####	###
264454		VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1600MM	M	52,80	####	###
264542		VRTY PRO PILOTY TR. V D DO 1200MM	M	502,60	####	###
264554		VRTY PRO PILOTY TR. V D DO 1600MM	M	33,00	####	###
272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	517,59	####	###
272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6 002,10	####	###
272326		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	178,52	####	###
272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1 301,36	####	###
285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	465,87	####	###
285379		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE	M	2 096,60	####	###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	239,40	####	###
3		Svislé konstrukce				
31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	11 256,00	####	###
317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	895,26	####	###
317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	137,71	####	###
333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	1 218,36	####	###
333326		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	1,28	####	###
333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	116,18	####	###
334325		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	3 675,97	####	###
334326		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	1 282,84	####	###
334326	A	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	20,28	####	###
334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	809,09	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	114,17	####	###
420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	19,35	####	###
423336		MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR. Z PŘEDPJ BET DO C40/50	M3	15 276,45	####	###
423365		VÝZTUŽ MOSTNÍ KOMOROVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	2 806,47	####	###
423373		VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR. PŘEDPJ Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	652,90	####	###
42417A		MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T	0,36	####	###
428741		KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	4,00	####	###
428742		KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	4,00	####	###
428761		KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 20MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	11,00	####	###
428762		KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 20MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	13,00	####	###
428763		KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 20MN, PEVNÉ	KUS	2,00	####	###
428771.R		KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. NAD 20MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	7,00	####	###
428772.R		KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. NAD 20MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	11,00	####	###
428773.R		KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. NAD 20MN, PEVNÉ	KUS	4,00	####	###
43131A		SCHODIŠŤ KONSTR. Z PROST. BETONU DO C20/25	M3	15,68	####	###
434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNÉ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	9,42	####	###
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	51,27	####	###
451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	447,14	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	58,26	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	74,16	####	###
461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,32	####	###
465512		DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	65,68	####	###
5		Komunikace				

572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 026,50	####	###
574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	14 026,50	####	###
575F33	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK	M2	457,23	####	###
575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	14 743,10	####	###
576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	14 026,50	####	###
576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	15 200,33	####	###
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIAŽ	M2	3 174,23	####	###
642231	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	M2	4,00	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	17 255,40	####	###
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	2 867,64	####	###
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	456,40	####	###
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1 482,16	####	###
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	759,53	####	###
8	Potrubí				
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	18,00	####	###
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	54,00	####	###
87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	72,00	####	###
87913	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM	M	228,00	####	###
87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	258,00	####	###
87915	A POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 300 MM	M	450,00	####	###
87915	B POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 300 MM	M	303,00	####	###
89516	DRENÁŽNÍ VÝUŠT Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,00	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	18,00	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	28,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,50	####	###
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 370,60	####	###
9115D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 305,80	####	###
9116D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	636,50	####	###
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	104,00	####	###
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	172,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	180,58	####	###
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	37,50	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	1 241,31	####	###
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	5 095,52	####	###
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	2 531,76	####	###
93156	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 560MM	M	28,50	####	###
93157	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 720MM	M	28,50	####	###
93261	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU	M2	6,00	####	###
93263	PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM	M2	2,50	####	###
93313	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2	KUS	2,00	####	###
93316	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	108,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	428,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	7,50	####	###
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	64,00	####	###
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	189,00	####	###
94000.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠT	KPL	1,00	####	###
SO 1-202	MOST PŘES POLNÍ CESTU U BÍLENCE V KM 64,135				
1-202	MOST PŘES POLNÍ CESTU U BÍLENCE V KM 64,135				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	6,00	####	###
029725	OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚŘ HYDROST TLAKU	KUS	1,00	####	###
1	Zemní práce				
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	96,90	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	5 311,43	####	###
12573	C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	459,71	####	###
12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	M3	459,71	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	4 137,41	####	###
13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	459,71	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 854,36	####	###
17110PAF	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM PARAMETRICKY	M3	1 685,85	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 660,24	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 985,19	####	###
17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 436,60	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	841,43	####	###
17910	NÁSPYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	495,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	96,90	####	###
2	Základy				
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	77,00	####	###
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	3,92	####	###
21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,41	####	###
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	1 697,04	####	###
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	1 099,31	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	78,87	####	###
23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	2 320,00	####	###
23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	2 320,00	####	###

264142	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM	M	291,60	####	###
264242	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM	M	97,20	####	###
264342	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM	M	583,20	####	###
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	722,25	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	84,00	####	###
28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	237,00	####	###
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	442,19	####	###
3	Svislé konstrukce				
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	3 024,00	####	###
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	200,32	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	29,31	####	###
3272A7.R	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNAVANÝCH, DRÁT 05,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	189,75	####	###
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	794,87	####	###
333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	0,77	####	###
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	57,48	####	###
334326	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	370,82	####	###
334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	58,15	####	###
33794	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	10,66	####	###
34799	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	M2	366,00	####	###
34799.R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	M2	36,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	83,93	####	###
420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	14,16	####	###
422336	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50	M3	2 041,44	####	###
422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	414,43	####	###
422373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDPJ Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	69,35	####	###
42854 A	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	8,00	####	###
42854 B	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	8,00	####	###
42854 C	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	4,00	####	###
43131A	SCHODIŠTĚ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	18,72	####	###
434125	SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	11,24	####	###
451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	22,68	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	119,40	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	77,15	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	53,62	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	136,37	####	###
461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	18,60	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	53,10	####	###
5	Komunikace				
572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 763,60	####	###
574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 763,60	####	###
575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	2 771,92	####	###
576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	2 763,60	####	###
576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	2 771,92	####	###
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	265,17	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	3 265,70	####	###
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	552,72	####	###
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	207,90	####	###
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	343,42	####	###
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	151,52	####	###
8	Potrubí				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	14,30	####	###
87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	16,30	####	###
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	76,80	####	###
87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	767,70	####	###
87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	229,90	####	###
87917	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 600 MM	M	119,80	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	14,30	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	16,30	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	107,60	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,00	####	###
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	133,80	####	###
9115D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	265,03	####	###
9116D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	119,80	####	###
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	24,00	####	###
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	64,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	187,51	####	###
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	30,00	####	###
931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	534,98	####	###
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	470,57	####	###
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	534,98	####	###
93154	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM	M	57,30	####	###
93263	PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM	M2	2,40	####	###
93312	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
93316	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	20,00	####	###

933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	84,00	####	###
936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	12,00	####	###
936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	36,00	####	###
SO 1-203		MOST NAD PŘELOŽKOU SILNICE II/606 V KM 65,456				
1-203		MOST NAD PŘELOŽKOU SILNICE II/606 V KM 65,456				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	4,00	####	###
1		Zemní práce				
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	87,75	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	2 117,00	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1 017,23	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	112,30	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 689,03	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 159,90	####	###
17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	844,80	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	285,46	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	87,75	####	###
2		Základy				
21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	36,00	####	###
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	4,90	####	###
21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,74	####	###
224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	671,80	####	###
224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	56,36	####	###
23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	1 024,00	####	###
23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	1 024,00	####	###
264141		VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	M	84,48	####	###
264341		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	971,52	####	###
272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	401,41	####	###
272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	49,36	####	###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	281,00	####	###
3		Svislé konstrukce				
31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 224,00	####	###
317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	91,72	####	###
317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	14,02	####	###
333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	441,13	####	###
333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	40,57	####	###
334326		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	90,44	####	###
334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	12,48	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	52,56	####	###
420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	10,98	####	###
421336		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	986,91	####	###
421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	194,55	####	###
421373		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDP	T	24,24	####	###
42853	A	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	2,00	####	###
42853	B	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	2,00	####	###
42853	C	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	2,00	####	###
42853	D	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	2,00	####	###
43131A		SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	7,03	####	###
434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	6,32	####	###
451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	59,81	####	###
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	15,33	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	85,90	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	86,14	####	###
461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	29,92	####	###
46452		POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	64,05	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	80,52	####	###
5		Komunikace				
572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 219,18	####	###
574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 167,30	####	###
575F33		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK	M2	51,88	####	###
575F55		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK	M2	1 316,74	####	###
576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	1 167,30	####	###
576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1 316,74	####	###
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
62592		ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	121,44	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU	M2	1 519,07	####	###
711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	217,90	####	###
711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	213,14	####	###
78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	206,21	####	###
78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	69,14	####	###
8		Potrubi				
87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	16,00	####	###
87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	70,00	####	###
87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	375,12	####	###
87914		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	100,00	####	###
89516		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,00	####	###
899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	16,00	####	###

89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ		M	52,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	121,44	####	###
9115D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	278,40	####	###
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU		KUS	16,00	####	###
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ		KUS	48,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM		M	194,00	####	###
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM		M	25,00	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2		M	242,88	####	###
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2		M	233,28	####	###
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM		M	230,48	####	###
93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM		M	70,84	####	###
93261	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU		M2	29,78	####	###
93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2		KUS	2,00	####	###
93315	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2		KUS	2,00	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH		KUS	16,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH		KUS	72,00	####	###
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500		KUS	6,00	####	###
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI		KUS	16,00	####	###
SO 121.2	Přeložka silnice I/6 v ZÚ, úsek km 0,344-0,557					
1	Zemní práce					
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		M	9,10	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I		M3	376,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	651,00	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	3 360,00	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	54,00	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	380,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	1 518,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	1 518,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	430,00	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZEMINY		M3	1 366,00	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	1 366,00	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM		M3	96,00	####	###
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	25,08	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	12,45	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	2 563,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	459,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ		M3	192,00	####	###
2	Základy					
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M		M2	3 658,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M2	3 658,00	####	###
27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25		M3	5,66	####	###
4	Vodorovné konstrukce					
45131A	A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25		M3	1,83	####	###
45131A	B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25		M3	5,63	####	###
45152	A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		M3	6,71	####	###
45152	B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		M3	1,83	####	###
461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30		M3	0,88	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37		M3	0,54	####	###
465512	A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	3,65	####	###
465512	B DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	9,00	####	###
5	Komunikace					
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA		M3	311,40	####	###
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	513,92	####	###
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM		M2	313,50	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	2 076,00	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	2 336,00	####	###
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM		M2	1 903,00	####	###
574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM		M2	2 336,00	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2		M2	2 076,00	####	###
8	Potrubí					
89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25		M3	17,88	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU		KUS	22,00	####	###
9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH		M	15,90	####	###
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		M	18,20	####	###
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM		M	9,10	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2		M	9,10	####	###
SO 121.3	Přeložka silnice I/6 v ZÚ, úsek km 0,557-1,145					
1	Zemní práce					
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		M	12,00	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I		M3	8 351,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	1 514,00	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	6 638,00	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	12,00	####	###
13273	A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	36,00	####	###
13273	B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	20,00	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	884,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	3 534,00	####	###

17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	3 534,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8 419,00	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	2 185,00	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	2 185,00	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,00	####	###
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	97,62	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,00	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,31	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	6 619,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 444,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	70,00	####	###
2	Základy				
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	405,00	####	###
212635	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	225,00	####	###
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	7 914,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	7 914,00	####	###
27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	3,30	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,40	####	###
45152 A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,95	####	###
45152 B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,40	####	###
461315 A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	####	###
461315 B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,44	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,80	####	###
5	Komunikace				
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	749,40	####	###
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 241,90	####	###
56963 R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	882,00	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 996,00	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 251,00	####	###
574A33 A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 563,00	####	###
574A33 B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 229,00	####	###
574E76 A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	4 725,00	####	###
574E76 B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 263,00	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	4 996,00	####	###
8	Potrubí				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	20,00	####	###
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	6,00	####	###
89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,00	####	###
89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,70	####	###
89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	10,16	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	245,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	149,00	####	###
9113C1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	190,00	####	###
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	26,00	####	###
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	7,00	####	###
9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	13,70	####	###
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,00	####	###
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,00	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	12,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	388,00	####	###
SO 121.4	Přeložka silnice I/6 v ZÚ - hosp.sjezd				
1	Zemní práce				
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,90	####	###
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,00	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	8,00	####	###
12573 A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	7,40	####	###
12573 B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	24,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,00	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	24,00	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	24,00	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	73,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	7,40	####	###
2	Základy				
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	85,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	85,00	####	###
5	Komunikace				
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	22,95	####	###
564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	61,00	####	###
56963 R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	21,60	####	###
572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	61,00	####	###
57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	61,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	####	###
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	15,00	####	###
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	15,00	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	15,00	####	###
SO 122.1	Přeložka silnice I/6 v km 65,300-66,300 - hosp.sjezdy				

1	Zemní práce				
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	3,84	#### ###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	64,00	#### ###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	218,00	#### ###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	10,60	#### ###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	261,60	#### ###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	479,60	#### ###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,15	#### ###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	61,60	#### ###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	436,00	#### ###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	10,60	#### ###
2	Základy				
21452	C	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	87,20	#### ###
21452	D	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	130,80	#### ###
21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	872,00	#### ###
272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	19,04	#### ###
27231A	A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	10,91	#### ###
27231A	B	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	2,96	#### ###
3	SVISLÉ KONSTRUKCE				
327315		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	18,62	#### ###
327366		VÝTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,64	#### ###
4	Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	8,40	#### ###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	29,08	#### ###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,40	#### ###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,92	#### ###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,17	#### ###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,80	#### ###
5	Komunikace				
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	110,43	#### ###
564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	292,00	#### ###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	59,00	#### ###
572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	292,00	#### ###
57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	292,00	#### ###
8	Potrubí				
89952A	A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	21,36	#### ###
89952A	B	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	2,66	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13,20	#### ###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,00	#### ###
9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	18,80	#### ###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	22,40	#### ###
91841		PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100	M	5,80	#### ###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	64,00	#### ###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	64,00	#### ###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	64,00	#### ###
SO 122a	Přeložka silnice I/6 v km 65,33-66,300				
1	Zemní práce				
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4,20	#### ###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	60,00	#### ###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 169,00	#### ###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	468,00	#### ###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 063,00	#### ###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 169,00	#### ###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 063,00	#### ###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 063,00	#### ###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,00	#### ###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 878,00	#### ###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	289,00	#### ###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	179,00	#### ###
2	Základy				
21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	1 505,00	#### ###
21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	5 365,00	#### ###
5	Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	232,20	#### ###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	380,16	#### ###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	225,00	#### ###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 548,00	#### ###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 473,00	#### ###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 428,00	#### ###
574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 473,00	#### ###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 548,00	#### ###
8	Potrubí				
87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,00	#### ###
89721		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1,00	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce				
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	15,00	#### ###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	60,00	#### ###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	60,00	#### ###

919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM		M	60,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2		M	60,00	####	###
SO 122b		Přeložka silnice I/6 v km 65,33-66,300					
0		Všeobecné konstrukce a práce					
014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU		M3	1 084,00	####	###
014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU		M3	1 249,00	####	###
014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)		M3	127,00	####	###
1		Zemní práce					
11130	S	SEJMUTÍ DRNU		M2	10 840,00	####	###
11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK		M3	411,00	####	###
11332	S	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO		M3	1 249,00	####	###
11372	S	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH		M3	127,00	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		M	88,50	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I		M3	54 809,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	3 781,00	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	6 336,00	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	16,00	####	###
13273	A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	361,00	####	###
13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	477,00	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	860,00	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	3 440,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	3 440,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	55 663,00	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	1 478,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	1 478,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM		M3	558,00	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	178,00	####	###
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	408,90	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	237,57	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	11 429,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	2 664,00	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ		M3	1 117,00	####	###
2		Základy					
21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE		M2	1 771,00	####	###
212635		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TR I		M	681,00	####	###
21452	A	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO		M3	233,00	####	###
21452	C	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO		M3	941,00	####	###
21452	D	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO		M3	1 412,00	####	###
21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		M2	10 820,00	####	###
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M		M2	8 181,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M2	8 181,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25		M3	20,36	####	###
4		Vodorovné konstrukce					
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25		M3	6,25	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		M3	24,39	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		M3	6,25	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C30/37		M3	1,92	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C30/37		M3	3,53	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	12,50	####	###
5		Komunikace					
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA		M3	1 300,35	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	2 150,06	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM		M2	1 099,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	8 669,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	8 209,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM		M2	7 933,00	####	###
574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM		M2	8 209,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2		M2	8 669,00	####	###
8		Potrubí					
895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80		KUS	9,00	####	###
89952A	A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25		M3	30,80	####	###
89952A	B	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25		M3	10,10	####	###
89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ		M	681,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce					
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	577,00	####	###
9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	190,00	####	###
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	350,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU		KUS	38,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU		KUS	54,00	####	###
9183D3		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH		M	14,00	####	###
9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH		M	18,00	####	###
9183F2		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH		M	21,20	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		M	88,50	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM		M	88,50	####	###
919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM		M	88,50	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2		M	88,50	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM		M	736,00	####	###
93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUŽŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)		KUS	1,00	####	###
SO 122c		Přeložka silnice I/6 v km 65,33-66,300					

0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	15,80	#### ##
014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	778,35	#### ##
1	Zemní práce				
11332	S	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	775,23	#### ##
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	245,84	#### ##
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	38,00	#### ##
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	365,00	#### ##
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	359,00	#### ##
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	782,00	#### ##
12673		ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSPYU TR. I	M3	119,00	#### ##
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	782,00	#### ##
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	782,00	#### ##
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	484,00	#### ##
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	45,90	#### ##
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 724,00	#### ##
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	323,00	#### ##
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	36,00	#### ##
5	Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	284,85	#### ##
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	490,38	#### ##
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	358,75	#### ##
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 899,00	#### ##
572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 081,00	#### ##
574A33	A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 679,00	#### ##
574A33	B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	305,00	#### ##
574E76	A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 762,00	#### ##
574E76	B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	319,00	#### ##
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 899,00	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce				
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,00	#### ##
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	165,00	#### ##
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,00	#### ##
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	#### ##
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	38,00	#### ##
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	38,00	#### ##
919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	38,00	#### ##
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	38,00	#### ##
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	278,00	#### ##
96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	3,12	#### ##
966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,00	#### ##
SO 123	Přeložka silnice III/2245 v km 67,650				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	542,50	#### ##
014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 227,00	#### ##
014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,66	#### ##
1	Zemní práce				
11130	S	SEJMUTÍ DRNU	M2	5 425,00	#### ##
11333	S	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	1 227,00	#### ##
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	661,00	#### ##
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	173,20	#### ##
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	2 088,00	#### ##
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	2 206,00	#### ##
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	9 871,00	#### ##
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	25,20	#### ##
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 481,00	#### ##
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	5 925,00	#### ##
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	5 925,00	#### ##
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 113,20	#### ##
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	2 365,00	#### ##
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	2 365,00	#### ##
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	100,00	#### ##
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	233,70	#### ##
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,60	#### ##
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	9 166,00	#### ##
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 409,00	#### ##
18230	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	319,00	#### ##
18230	B	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	478,00	#### ##
2	Základy				
21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	93,60	#### ##
212635		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	36,00	#### ##
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	11 025,00	#### ##
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	11 025,00	#### ##
5	Komunikace				
56310	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	817,70	#### ##
56310	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	270,20	#### ##
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 520,90	#### ##
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	423,40	#### ##
56330	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	54,00	#### ##

56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 118,50	####	###
572123	A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 451,00	####	###
572123	B	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 351,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 767,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 897,00	####	###
574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 302,00	####	###
574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	5 149,00	####	###
574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 316,00	####	###
574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 288,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	6 802,00	####	###
581134		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM	M2	213,00	####	###
58212	A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	145,00	####	###
58212	B	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	68,00	####	###
8		Potrubí				
895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	3,00	####	###
89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	36,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	155,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	70,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,00	####	###
917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	78,50	####	###
917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	163,00	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	108,20	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	108,20	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	173,20	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	256,00	####	###
966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	22,00	####	###
SO 123.1		Přeložka silnice III/2245 v km 67,650 - hosp.sjezdy				
1		Zemní práce				
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4,98	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	83,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	300,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	41,40	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	400,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	204,60	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	504,60	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	400,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	400,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	125,32	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	600,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	41,40	####	###
2		Základy				
212635		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	24,00	####	###
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	807,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	807,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	6,93	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	6,00	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,29	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,00	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,16	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,82	####	###
465512		DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,00	####	###
5		Komunikace				
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	143,37	####	###
564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	393,00	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	69,00	####	###
572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	393,00	####	###
57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	393,00	####	###
8		Potrubí				
895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	1,00	####	###
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	25,20	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,00	####	###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	34,50	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	83,00	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	83,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	83,00	####	###
SO 124		Přeložka silnice III/2243 v km 67,200				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	111,70	####	###
014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	185,00	####	###
1		Zemní práce				
11130	S	SEJMUTÍ DRNU	M2	1 117,00	####	###
11333	S	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	185,00	####	###
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	167,00	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	17,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	25 686,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4 566,00	####	###

12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	24 601,00	####	###
12673		ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSYPU TŘ. I	M3	447,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	68,20	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4 466,00	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	17 862,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	17 862,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26 201,20	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 715,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 715,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	558,00	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	210,60	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	41,70	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	11 375,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	3 450,00	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1 116,00	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	16 721,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	16 721,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	3,19	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2,00	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,66	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,00	####	###
45152	C	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,29	####	###
45152	D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,43	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,09	####	###
461315	C	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,79	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,00	####	###
46611		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	2,86	####	###
5		Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 332,00	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 275,00	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 941,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 879,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 281,60	####	###
574A33	A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7 905,00	####	###
574A33	B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11,00	####	###
574E76	A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	8 270,00	####	###
574E76	B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	11,60	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	8 879,00	####	###
8		Potrubí				
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	11,60	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	540,00	####	###
9113B1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	64,00	####	###
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	275,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	52,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	31,00	####	###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	15,50	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	17,00	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	17,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	17,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	949,00	####	###
SO 124.1		Přeložka silnice III/2243 v km 67,200 - hosp.sjezdy				
1		Zemní práce				
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,60	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	93,40	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	116,65	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	38,60	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	65,30	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	181,90	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	298,55	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	65,30	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	65,30	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	34,12	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	777,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	38,60	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	822,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	822,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	8,43	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	6,00	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,94	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,00	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,16	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,08	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,00	####	###

5	Komunikace		
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	194,00 #### ##
564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	533,00 #### ##
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	85,70 #### ##
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	706,00 #### ##
572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	551,00 #### ##
57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	551,00 #### ##
8	Potrubí		
89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	30,64 #### ##
9	Ostatní konstrukce a práce		
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	10,00 #### ##
9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	41,30 #### ##
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	93,40 #### ##
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	93,40 #### ##
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	93,40 #### ##
SO 125.1	Přeložka silnice I/6 v KÚ - hosp.sjezdy		
1	Zemní práce		
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4,59 #### ##
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	76,50 #### ##
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	54,40 #### ##
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	54,40 #### ##
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	54,40 #### ##
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	487,00 #### ##
2	Základy		
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	556,60 #### ##
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	556,60 #### ##
5	Komunikace		
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	122,00 #### ##
564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	328,00 #### ##
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	58,00 #### ##
572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	361,00 #### ##
57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	361,00 #### ##
9	Ostatní konstrukce a práce		
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,00 #### ##
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	76,50 #### ##
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	76,50 #### ##
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	76,50 #### ##
SO 125a	Přeložka silnice I/6 v KÚ		
0	Všeobecné konstrukce a práce		
014101	B POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	845,00 #### ##
014101	C POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 917,00 #### ##
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	959,00 #### ##
1	Zemní práce		
11130	S SEJMUTÍ DRNU	M2	8 450,00 #### ##
11332	S ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 917,00 #### ##
11333	S ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	959,00 #### ##
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	767,00 #### ##
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	135,00 #### ##
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	3 219,00 #### ##
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 361,00 #### ##
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4 594,00 #### ##
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	145,20 #### ##
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	454,00 #### ##
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 818,00 #### ##
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 818,00 #### ##
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 364,20 #### ##
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	2 196,00 #### ##
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	2 196,00 #### ##
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	126,00 #### ##
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	108,12 #### ##
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	100,00 #### ##
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	9 151,00 #### ##
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 108,00 #### ##
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	253,00 #### ##
2	Základy		
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	224,00 #### ##
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	10 792,00 #### ##
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	10 792,00 #### ##
27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	6,20 #### ##
4	Vodorovné konstrukce		
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	4,70 #### ##
45152	A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	50,64 #### ##
45152	B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,40 #### ##
461315	A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,88 #### ##
461315	B PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,58 #### ##
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,60 #### ##
5	Komunikace		
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 106,55 #### ##
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 830,18 #### ##

56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 320,20	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7 377,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 984,50	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	6 749,00	####	###
574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	6 984,50	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	7 377,00	####	###
8		Potrubí				
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	18,60	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13,20	####	###
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	84,00	####	###
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	45,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,00	####	###
9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	16,50	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	135,00	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	135,00	####	###
919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	135,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	135,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	77,00	####	###
SO 125b		Přeložka silnice I/6 v KÚ				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	954,43	####	###
1		Zemní práce				
11332	S	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	954,43	####	###
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	341,56	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	33,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	155,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	511,80	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 119,00	####	###
12673		ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSPYU TŘ. I	M3	700,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	262,50	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM	M3	223,80	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	895,20	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZLEPŠENÍM ZEMINY - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	895,20	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 117,50	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	33,17	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	167,00	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 974,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	407,00	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	104,80	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	903,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	903,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	13,95	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2,80	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	27,87	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,30	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,88	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,73	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,60	####	###
5		Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	359,55	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	594,88	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	452,80	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 397,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 601,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 512,00	####	###
574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	2 601,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	2 397,00	####	###
8		Potrubí				
89952A	A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	16,08	####	###
89952A	B	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5,75	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13,20	####	###
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	240,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	11,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,00	####	###
9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	14,40	####	###
9183F2		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	12,50	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	33,00	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	33,00	####	###
919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	16,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	33,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	34,00	####	###
SO 126		Přeložka silnice III/2063 v km 71,305				
1		Zemní práce				
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	31,50	####	###

12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	244,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	768,80	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	7 004,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	63,80	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 127,00	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	4 507,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	4 507,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	307,80	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 332,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 332,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,00	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	29,80	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,13	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 876,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	692,80	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	76,00	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	3 222,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	3 222,00	####	###
272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,32	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,60	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,27	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,60	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,97	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,20	####	###
5		Komunikace				
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	392,10	####	###
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	444,38	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	238,40	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 712,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 107,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 018,00	####	###
574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 107,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	2 712,00	####	###
8		Potrubí				
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	10,80	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148,00	####	###
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	112,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	9,00	####	###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	14,50	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	31,50	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	31,50	####	###
919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	26,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	31,50	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	431,00	####	###
SO 127		Hospodářský sjezd u sil. III/2243 v km 66,750				
1		Zemní práce				
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	19,30	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	20,90	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	25,50	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	105,40	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,90	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	105,40	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	105,40	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	137,50	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	25,50	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	86,20	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	86,20	####	###
5		Komunikace				
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	33,50	####	###
564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	111,60	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	46,80	####	###
572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	121,50	####	###
57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	123,70	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	19,30	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	19,30	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	19,30	####	###
SO 128		Přeložka silnice III/2243 v km 66,800				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	200,00	####	###
014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	161,50	####	###
1		Zemní práce				

11130	S	SEJMUTÍ DRNU	M2	1 615,00	####	###
11333	S	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	200,00	####	###
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	232,00	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	16,45	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I	M3	2 040,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	582,80	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	16 035,00	####	###
12673		ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSYPU TR. I	M3	40,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	334,20	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 023,00	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	12 091,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	12 091,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 414,20	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	802,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	802,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	119,00	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,74	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	127,50	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 111,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	344,60	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	238,20	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	4 541,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	4 541,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	32,01	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	3,80	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	39,93	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,80	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,48	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,52	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,60	####	###
5		Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	252,39	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	422,18	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	293,50	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 682,60	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 584,10	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 525,00	####	###
574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 584,10	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 682,60	####	###
8		Potrubí				
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	96,10	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	96,00	####	###
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	152,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	9,00	####	###
9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	17,90	####	###
9183G2		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	51,50	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,45	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,45	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	16,45	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNICE ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	232,00	####	###
SO 128.1		Přeložka silnice III/2243 v km 66,800 - hosp.sjezd				
1		Zemní práce				
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,90	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I	M3	57,75	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	14,00	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	98,45	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	64,70	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	122,45	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	98,45	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	98,45	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,00	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	98,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	14,00	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	145,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	145,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	3,00	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,50	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,34	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,50	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,50	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,00	####	###

5	Komunikace			
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	25,65	#### ##
564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	63,00	#### ##
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	28,80	#### ##
572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	70,95	#### ##
57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	70,95	#### ##
8	Potrubí			
89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	10,96	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	#### ##
9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	14,70	#### ##
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	15,00	#### ##
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	15,00	#### ##
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	15,00	#### ##
SO 1-301	Dešťová kanalizace km ZÚ - km 63,180			
1	Zemní práce			
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	6,20	#### ##
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 560,60	#### ##
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	958,00	#### ##
13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	106,50	#### ##
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 578,60	#### ##
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	202,50	#### ##
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 851,80	#### ##
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 560,60	#### ##
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	647,00	#### ##
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 078,62	#### ##
2	Základy			
212015	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RÝHA TŘ I	M	54,00	#### ##
4	Vodorovné konstrukce			
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,20	#### ##
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	23,10	#### ##
451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET C25/30	M3	2,49	#### ##
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	19,97	#### ##
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	133,12	#### ##
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,48	#### ##
467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU C25/30	M3	0,62	#### ##
8	Potrubí			
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	249,20	#### ##
87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	104,00	#### ##
87445	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	406,09	#### ##
87445	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	118,50	#### ##
87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	85,44	#### ##
892385	JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT DO 100L/SEC	KUS	1,00	#### ##
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	17,00	#### ##
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	3,00	#### ##
89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,00	#### ##
896146	SPADÍŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,00	#### ##
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	28,00	#### ##
89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	8,00	#### ##
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	11,00	#### ##
897726	ČISTÍČI KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	4,00	#### ##
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	2,00	#### ##
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	249,20	#### ##
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	714,03	#### ##
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	85,44	#### ##
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	963,23	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
93353	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 100M3	KUS	2,00	#### ##
935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	330,00	#### ##
93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR	M3	0,69	#### ##
SO 1-302	Dešťová kanalizace km 63,830-km 64,111			
1	Zemní práce			
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	548,80	#### ##
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	995,40	#### ##
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	995,40	#### ##
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	548,80	#### ##
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	337,38	#### ##
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	548,76	#### ##
4	Vodorovné konstrukce			
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,93	#### ##
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	18,97	#### ##
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	54,88	#### ##
8	Potrubí			
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	104,50	#### ##
87446	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	133,01	#### ##
87446	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	150,19	#### ##
87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	21,01	#### ##
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	8,00	#### ##
894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	2,00	#### ##

89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	13,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	4,00	####	###
897726	ČISTÍČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	4,00	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	104,50	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	283,20	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	21,01	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	3 840,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	264,00	####	###
93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR	M3	0,14	####	###
SO 1-303	Dešťová kanalizace km 64,250-65,425 (vč.RN)				
1	Zemní práce				
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	29,40	####	###
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	4 109,10	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	3 459,60	####	###
13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	384,40	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	4 411,10	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	490,10	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8 774,60	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4 109,10	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 741,92	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 638,60	####	###
18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	20,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	20,00	####	###
2	Základy				
212015	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RÝHA TR I	M	94,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,54	####	###
451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET C25/30	M3	9,73	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	51,21	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	296,50	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	15,35	####	###
467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU C25/30	M3	3,36	####	###
467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,45	####	###
8	Potrubi				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	443,00	####	###
87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	166,34	####	###
87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	4,50	####	###
87457 A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	1 113,52	####	###
87457 B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	70,19	####	###
87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	72,03	####	###
892388	JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT PŘES 300L/SEC	KUS	1,00	####	###
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,00	####	###
894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	28,00	####	###
894158	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	3,00	####	###
89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,00	####	###
896157	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,00	####	###
896158	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	58,00	####	###
89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	9,00	####	###
897726	ČISTÍČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	4,00	####	###
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	2,00	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	443,00	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	166,34	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	4,50	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	1 255,74	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 869,60	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93355	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 300M3	KUS	1,00	####	###
93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR	M3	0,52	####	###
93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,00	####	###
SO 131.1	Provizorní napojení v km 72,500 - DZ				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10,00	####	###
1	Zemní práce				
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	10,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
911DC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72,00	####	###
911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	72,00	####	###
91400	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	1,00	####	###
914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,00	####	###
914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,00	####	###
914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,00	####	###
914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,00	####	###
914142	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM	KUS	1,00	####	###
914143	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS	3,00	####	###
914242	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM	KUS	9,00	####	###
914243	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS	9,00	####	###

914432R	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X100CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,00	####	###
914433R	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X100CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
914441	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,00	####	###
914442	DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00	####	###
914442R	DOPR ZNAČKY 100X100CM OCEL FÓL TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,00	####	###
914443	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00	####	###
914443R	DOPRAV ZNAČKY 100X100CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS	10,00	####	###
914522	DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - MONT S PŘESUNEM	M2	7,50	####	###
914523	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	M2	7,50	####	###
914731R	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLÍÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	####	###
914732R	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLÍÍ TR 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,00	####	###
914733R	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLÍÍ TR 2 DEMONTÁŽ	KUS	17,00	####	###
914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	60,00	####	###
914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	60,00	####	###
914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	605,70	####	###
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	7,60	####	###
915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	25,00	####	###
915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	553,50	####	###
915222	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	167,20	####	###
91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	18,00	####	###
916111	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	####	###
916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
916141	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
916143	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
916181	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
916341	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	56,00	####	###
916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	56,00	####	###
916361	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
916711	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ	KUS	38,00	####	###
916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	38,00	####	###
916721	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ	KUS	22,00	####	###
916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	22,00	####	###
SO 1-321	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 225 KM 70,502				
1-321	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 225 KM 70,502				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
01431	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL	1,00	####	###
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	591,14	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	119,05	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	693,91	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,20	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	812,96	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	589,94	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	155,01	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,58	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	29,78	####	###
45169	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	5,72	####	###
8	Potrubí				
85134.R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM - TVAROVKY	KUS	2,00	####	###
85226.R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM - TVAROVKY	KUS	1,00	####	###
85234.R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 200MM - TVAROVKY	KUS	2,00	####	###
86646	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	48,50	####	###
87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	223,60	####	###
87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	18,00	####	###
87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	M	48,50	####	###
891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	1,00	####	###
891134	ŠOUPÁTKA DN DO 200MM	KUS	2,00	####	###
891226.R	VENTILY DN DO 80MM	KUS	1,00	####	###
893382	ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2	KUS	1,00	####	###
893384	ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2	KUS	1,00	####	###
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	####	###
899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	223,60	####	###
899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	223,60	####	###
89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,00	####	###
899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	18,00	####	###
899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	223,60	####	###
89974	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	223,60	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	18,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	1,00	####	###
SO 1-322	PŘELOŽKA ODPADU OD VODOJEMU DN300 KM 71,025				
1-322	PŘELOŽKA ODPADU OD VODOJEMU DN300 KM 71,025				

1	Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	620,90	#### ##
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	780,60	#### ##
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,00	#### ##
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	780,60	#### ##
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	614,90	#### ##
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	78,36	#### ##
4	Vodorovné konstrukce				
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	20,01	#### ##
45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	8,34	#### ##
8	Potrubí				
83445		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM	M	149,90	#### ##
894145	A	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	3,00	#### ##
894145	B	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,00	#### ##
899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	32,76	#### ##
899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	149,90	#### ##
89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	149,90	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce				
93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	5,00	#### ##
SO 1-323	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 160 KM 71,099				
1-323	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 160 KM 71,099				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
01431		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL	1,00	#### ##
1	Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	500,73	#### ##
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	675,12	#### ##
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	675,12	#### ##
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	500,73	#### ##
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	136,70	#### ##
4	Vodorovné konstrukce				
451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,42	#### ##
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	29,51	#### ##
45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	3,88	#### ##
8	Potrubí				
85133.R		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM - TVAROVKY	KUS	2,00	#### ##
86645		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM	M	42,00	#### ##
87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	260,60	#### ##
87833		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	42,00	#### ##
89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	2,00	#### ##
899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	260,60	#### ##
899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	260,60	#### ##
89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	2,00	#### ##
899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	260,60	#### ##
89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	260,60	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce				
93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	2,00	#### ##
SO 1-331	PŘELOŽKA BÍLENECKÉHO KM 65,29				
1-331	PŘELOŽKA BÍLENECKÉHO KM 65,29				
1	Zemní práce				
12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	1 358,56	#### ##
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	813,90	#### ##
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	70,00	#### ##
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 358,56	#### ##
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	813,90	#### ##
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	70,00	#### ##
18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	350,00	#### ##
18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 400,00	#### ##
183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	525,00	#### ##
4	Vodorovné konstrukce				
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	52,90	#### ##
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	9,72	#### ##
46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	132,25	#### ##
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,24	#### ##
SO 134	Chodník od lávky obci Bílenec v km 64,780				
1	Zemní práce				
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	132,00	#### ##
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	331,00	#### ##
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	28,34	#### ##
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	288,00	#### ##
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	28,34	#### ##
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	43,00	#### ##
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,72	#### ##
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	55,78	#### ##
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	520,13	#### ##
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	46,00	#### ##
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	86,00	#### ##
2	Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	571,00	#### ##
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	571,00	#### ##

27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25		M3	3,82	####	###
4	Vodorovné konstrukce					
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25		M3	0,92	####	###
45152	A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		M3	4,88	####	###
45152	B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		M3	0,61	####	###
461315	A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37		M3	0,88	####	###
461315	B PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37		M3	0,90	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	1,84	####	###
5	Komunikace					
56330	A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	84,18	####	###
56330	B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	23,76	####	###
564611	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM		M2	314,53	####	###
564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM		M2	73,57	####	###
572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2		M2	383,12	####	###
57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2		M2	383,12	####	###
8	Potrubí					
89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25		M3	4,13	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH		M	11,60	####	###
SO 135	Chodník podél přeložky siln.III/2243					
1	Zemní práce					
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I		M2	466,44	####	###
5	Komunikace					
56330	A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	79,29	####	###
582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM		M2	465,00	####	###
58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM		M2	1,44	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	310,00	####	###
917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM		M	620,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM		M	3,60	####	###
SO 140	Příjezd k DUN v km 63,170 vpravo					
1	Zemní práce					
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		M	12,50	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I		M3	82,70	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	83,60	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	379,00	####	###
12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I		M3	64,80	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	219,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	219,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	147,50	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	145,00	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	145,00	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM		M3	15,00	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I		M2	264,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	53,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ		M3	30,60	####	###
2	Základy					
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M		M2	384,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M2	384,00	####	###
5	Komunikace					
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA		M3	30,60	####	###
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	48,00	####	###
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM		M2	28,80	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	204,00	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	186,00	####	###
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM		M2	175,00	####	###
574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM		M2	186,00	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2		M2	204,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		M	12,50	####	###
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM		M	12,50	####	###
919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM		M	12,50	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2		M	12,50	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM		M	30,00	####	###
SO 141	Příjezd k DUN v km 65,350 vpravo					
1	Zemní práce					
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		M	50,00	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I		M3	210,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	97,40	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	339,00	####	###
12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I		M3	36,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	291,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	291,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	246,00	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	48,00	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	48,00	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I		M2	593,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	28,80	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ		M3	68,60	####	###

2	Základy			
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	639,00	#### ##
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	639,00	#### ##
5	Komunikace			
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	72,90	#### ##
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	107,80	#### ##
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	61,60	#### ##
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	486,00	#### ##
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	424,00	#### ##
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	400,00	#### ##
574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	424,00	#### ##
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	486,00	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	50,00	#### ##
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	50,00	#### ##
919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	50,00	#### ##
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	50,00	#### ##
SO 142	Přijezd k DUN v km 66,240 vlevo			
1	Zemní práce			
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	192,00	#### ##
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,00	#### ##
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	16,80	#### ##
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	28,70	#### ##
13843	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II	M3	48,00	#### ##
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	97,50	#### ##
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	210,60	#### ##
18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	280,00	#### ##
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	183,00	#### ##
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	9,00	#### ##
2	Základy			
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	131,20	#### ##
212636	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M	41,00	#### ##
4	Vodorovné konstrukce			
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	48,00	#### ##
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,50	#### ##
5	Komunikace			
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	33,60	#### ##
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	53,20	#### ##
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	330,00	#### ##
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	224,00	#### ##
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	203,00	#### ##
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	190,00	#### ##
574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	203,00	#### ##
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	224,00	#### ##
8	Potrubí			
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	2,00	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
91271	ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS	1,00	#### ##
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	15,00	#### ##
935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	21,00	#### ##
93531	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2	M	43,00	#### ##
93532	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	10,00	#### ##
SO 143	Přijezd k DUN v km 66,650 vpravo			
1	Zemní práce			
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	119,60	#### ##
18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	403,00	#### ##
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	93,20	#### ##
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	26,40	#### ##
5	Komunikace			
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	48,90	#### ##
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	77,60	#### ##
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	31,00	#### ##
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	326,00	#### ##
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	295,00	#### ##
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	276,00	#### ##
574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	295,00	#### ##
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	326,00	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	62,00	#### ##
91271	ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS	1,00	#### ##
SO 144	Přijezd k DUN v km 68,880 vlevo			
1	Zemní práce			
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	245,40	#### ##
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	32,00	#### ##
18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	260,00	#### ##
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	217,40	#### ##
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	28,00	#### ##
5	Komunikace			
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	31,40	#### ##

56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	49,80	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	20,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	209,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	189,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	177,00	####	###
574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	189,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	209,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	40,00	####	###
91271		ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS	1,00	####	###
SO 145		Příjezd k DUN v km 69,140 vpravo				
1		Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	161,40	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	13,60	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	13,60	####	###
18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	371,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	119,80	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	41,60	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,50	####	###
5		Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	44,70	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	71,00	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	28,50	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	298,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	269,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	252,00	####	###
574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	269,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	298,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	57,00	####	###
91271		ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS	1,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	74,00	####	###
935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	17,00	####	###
93532		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	10,00	####	###
SO 152.1		Přeložka lesní cesty v km 63,1-63,2				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 053,00	####	###
1		Zemní práce				
11332	S	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL	M3	1 053,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	5 345,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	887,81	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4 774,00	####	###
12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I	M3	660,00	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	39,21	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	36,01	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	880,40	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	3 521,60	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	3 521,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 080,22	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	178,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	178,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	194,00	####	###
17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,50	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,05	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	25,83	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 503,65	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	485,90	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	401,91	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	1 658,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	1 658,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	6,24	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,97	####	###
45131A	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,50	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,00	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,45	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,44	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,70	####	###
461315	C	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,76	####	###
465512	A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,94	####	###
465512	B	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,67	####	###
5		Komunikace				
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	201,25	####	###
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	217,45	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	270,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 341,65	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 212,05	####	###

574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 152,65	####	###
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 212,05	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 341,65	####	###
8	Potrubí				
896458	SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,00	####	###
89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	8,65	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	44,00	####	###
9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	21,10	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	360,00	####	###
SO 152.2	Propojení lesních cest v km 62,6-63,0 vlevo				
1	Zemní práce				
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	287,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	178,97	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	126,00	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1,00	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	14,40	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	302,40	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	96,00	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	96,00	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	30,00	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,50	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 077,70	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	119,52	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	59,45	####	###
2	Základy				
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	200,62	####	###
212635	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	77,16	####	###
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	3 012,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	3 012,00	####	###
5	Komunikace				
56330	A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	407,93	####	###
56330	B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	442,85	####	###
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	447,70	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 719,54	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 504,65	####	###
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 406,16	####	###
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 504,65	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	2 719,54	####	###
8	Potrubí				
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	1,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	133,00	####	###
SO 152.3	Převedení turistické trasy v km 63,1-63,2 vpravo				
1	Zemní práce				
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	127,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	50,86	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	16,00	####	###
12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I	M3	7,70	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	28,76	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	9,36	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	172,82	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	24,01	####	###
17581	A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,21	####	###
17581	B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,78	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	331,30	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	47,59	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	3,27	####	###
2	Základy				
27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,35	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,32	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,09	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,09	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,32	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,18	####	###
5	Komunikace				
56323	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM	M2	310,85	####	###
572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	274,00	####	###
57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	274,00	####	###
8	Potrubí				
87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	12,00	####	###
896458	SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00	####	###
89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,74	####	###
SO 153	Přeložka polní cesty Bílenec v km 64,140				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	97,00	####	###
1	Zemní práce				
11332	S ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL	M3	97,00	####	###

12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	147,34	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	418,00	####	###
12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I	M3	242,00	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	49,60	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	77,50	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	204,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	204,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	369,10	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	214,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	214,00	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	34,77	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	39,79	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	462,92	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	49,07	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	98,27	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	1 658,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	1 658,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5,60	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,02	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,35	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,67	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,88	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,96	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,04	####	###
5		Komunikace				
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	64,52	####	###
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	76,84	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	99,32	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	440,08	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	392,40	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	380,49	####	###
574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	396,38	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	392,40	####	###
8		Potrubí				
896458		SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,00	####	###
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	11,20	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	16,30	####	###
SO 154		Polní cesta Bílenec v km 64,720-65,500 vlevo				
1		Zemní práce				
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1,35	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	27,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	2 299,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	789,00	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	694,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	58,50	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	487,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	487,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	207,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,98	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 696,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	375,00	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	414,00	####	###
2		Základy				
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	3 653,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	3 653,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	2,05	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,40	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,63	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,40	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,66	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,80	####	###
5		Komunikace				
56320		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	634,20	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	780,10	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	526,00	####	###
572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	2 795,00	####	###
57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	2 795,00	####	###
8		Potrubí				
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	7,44	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	####	###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,30	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	27,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	27,00	####	###

935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM		M	66,00	####	###
SO 155	Polní cesta Černčice v km 67,800 vlevo					
1	Zemní práce					
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH		M3	0,10	####	###
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		M	19,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	221,00	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	312,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	210,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	210,00	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	16,00	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	16,00	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM		M3	86,00	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I		M2	1 632,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	49,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ		M3	172,00	####	###
2	Základy					
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M		M2	1 650,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M2	1 650,00	####	###
5	Komunikace					
56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU		M3	280,20	####	###
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	344,52	####	###
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM		M2	330,00	####	###
572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2		M2	1 236,00	####	###
57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2		M2	1 236,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU		KUS	2,00	####	###
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		M	19,00	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2		M	19,00	####	###
SO 156	Prodloužení polní cesty Černčice v km 66,150 vlevo					
0	Všeobecné konstrukce a práce					
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU		M3	22,00	####	###
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)		M3	3,00	####	###
1	Zemní práce					
11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK		M3	15,00	####	###
11332	S ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL		M3	22,00	####	###
11372	S FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH		M3	3,00	####	###
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		M	3,00	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I		M3	500,00	####	###
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	145,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	500,00	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I		M2	509,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	33,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ		M3	112,00	####	###
2	Základy					
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M		M2	509,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M2	509,00	####	###
5	Komunikace					
56330	A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	78,15	####	###
56330	B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		M3	76,35	####	###
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM		M2	20,00	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	521,00	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	498,00	####	###
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM		M2	486,00	####	###
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM		M2	498,00	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2		M2	521,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		M	3,00	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2		M	3,00	####	###
SO 157	Přístup k pozemkům v km 69,6					
1	Zemní práce					
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I		M3	360,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	526,00	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		M3	384,00	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I		M3	13,00	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I		M3	36,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	158,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M3	158,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	1 856,00	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM		M3	217,00	####	###
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	88,20	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	7,00	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	20,50	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I		M2	4 102,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	92,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ		M3	434,00	####	###
2	Základy					
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M		M2	3 932,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%		M2	3 932,00	####	###
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37		M3	361,84	####	###

224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B		T	14,79	####	###
264142	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM		M	128,00	####	###
264342	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM		M	192,00	####	###
27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25		M3	2,07	####	###
4	Vodorovné konstrukce					
45131A	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,90	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,89	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,90	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,36	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,76	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,80	####	###
5	Komunikace					
56320		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTÉRKU	M3	732,20	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	902,44	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	441,00	####	###
572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	3 220,00	####	###
57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	3 220,00	####	###
8	Potrubí					
896458		SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00	####	###
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5,92	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,40	####	###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8,20	####	###
933331		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	40,00	####	###
933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	40,00	####	###
SO 158	Přeložka lesní cesty v km 63,7					
1	Zemní práce					
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	13,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	852,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	112,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	25,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	877,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,30	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	416,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	100,00	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	12,00	####	###
2	Základy					
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	405,00	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	405,00	####	###
27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	3,33	####	###
4	Vodorovné konstrukce					
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,60	####	###
45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,54	####	###
45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,60	####	###
461315	A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,72	####	###
461315	B	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,64	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,20	####	###
5	Komunikace					
56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	60,60	####	###
56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	70,72	####	###
56963	R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	46,50	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	404,00	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	379,00	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	360,00	####	###
574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	379,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	379,00	####	###
8	Potrubí					
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5,20	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,50	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,00	####	###
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	13,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	13,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	42,00	####	###
SO 170a	Provizorní komunikace v km 65,4-65,5 - zřízení					
1	Zemní práce					
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	54,00	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	149,00	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	2 805,00	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	36,00	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 430,00	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 430,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	185,00	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 375,00	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 375,00	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	78,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,00	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 127,00	####	###
2	Základy					

21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	1 790,00	####	###
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	7 615,00	####	###
27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	6,40	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	44,00	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	9,00	####	###
5	Komunikace				
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	218,55	####	###
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	369,82	####	###
56963	R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	172,50	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 457,00	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 363,00	####	###
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 307,00	####	###
574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 363,00	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 457,00	####	###
8	Potrubí				
89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	24,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
911DC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	220,00	####	###
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,00	####	###
91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	11,00	####	###
9183E3	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH	M	20,00	####	###
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	54,00	####	###
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	54,00	####	###
919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	54,00	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	54,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	22,00	####	###
SO 170b	Provizorní komunikace v km 65,4-65,5 - odstranění				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	A POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	614,25	####	###
014101	B POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 790,00	####	###
014101	C POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	44,00	####	###
014101	D POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	30,40	####	###
1	Zemní práce				
11332	S ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	614,25	####	###
11334	S ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	44,00	####	###
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	161,32	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	2 883,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 883,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	220,00	####	###
96612	S BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO	M3	1 790,00	####	###
96636	S BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	20,00	####	###
SO 180	Dopravné inženýrská opatření během stavby				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
02720R	DOPRAVĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	KPL	1,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
911AC2	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	516,00	####	###
911AC3	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	132,00	####	###
911DC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	1 452,00	####	###
911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1 452,00	####	###
911DC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM	MDEN	184 716,00	####	###
SO 182	ÚPRAVY SOUČASNÉ SILNICE I/6				
182	ÚPRAVY SOUČASNÉ SILNICE I/6				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	97,44	####	###
014102	A POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	933,64	####	###
014102	B POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	51,85	####	###
014102	C POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	149,00	####	###
014102	D POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,37	####	###
02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	####	###
1	Zemní práce				
11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	298,19	####	###
11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	125,00	####	###
11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,41	####	###
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	491,39	####	###
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	213,18	####	###
113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	20,00	####	###
12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	70,22	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	462,31	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	239,58	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 858,42	####	###
12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	M3	21,82	####	###
12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	14,31	####	###
12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	70,00	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	196,34	####	###
13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	21,82	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	181,58	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	726,32	####	###

17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	726,32	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	750,68	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZEMINY	M3	656,67	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	656,67	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	69,36	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	164,50	####	###
17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	60,00	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 233,90	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	202,76	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	36,82	####	###
2	Základy				
261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	84,00	####	###
272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	37,00	####	###
3	Svislé konstrukce				
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	5,95	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,83	####	###
327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	67,55	####	###
327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	1,47	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,18	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	9,75	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,00	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,18	####	###
457385	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	M3	1,80	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,44	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,40	####	###
5	Komunikace				
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	385,37	####	###
56933.R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	411,57	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	857,15	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 689,63	####	###
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	840,70	####	###
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	848,93	####	###
574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	857,15	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	857,15	####	###
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	30,20	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	70,20	####	###
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	70,20	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	172,00	####	###
9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	73,00	####	###
9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,00	####	###
9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	30,00	####	###
911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	48,00	####	###
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,00	####	###
912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	17,00	####	###
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,00	####	###
91844	PROPUSTY RÁMOVÉ 250/200	M	9,00	####	###
919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	233,70	####	###
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	20,00	####	###
96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	54,32	####	###
96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	12,00	####	###
SO 190.1	Svislé a vodorovné dopravní značení				
1	Zemní práce				
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I	M3	10,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
912A8.R	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT DEMONTÁŽ	KUS	46,00	####	###
914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
914133	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	27,00	####	###
914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	78,00	####	###
914143	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
914241	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	####	###
914243	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	20,00	####	###
914321	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
914433R	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X100CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,00	####	###
914441R	DOPRAV ZNAČKY 100X100CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	10,00	####	###
914443	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	13,00	####	###
914443R	DOPRAV ZNAČKY 100X100CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	20,00	####	###
914523	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	M2	35,90	####	###
914531	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	M2	184,41	####	###
914532	DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M2	1,12	####	###
914533	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	M2	16,40	####	###
914733R	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ	KUS	5,00	####	###
914741R	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3-ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLÍÍ TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,00	####	###
914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	111,00	####	###
914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	93,00	####	###

914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	28,00	####	###
914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	KUS	6,00	####	###
914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	32,00	####	###
914C41	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLÍÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,00	####	###
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15 196,40	####	###
915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	334,80	####	###
915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 085,80	####	###
915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	13 730,50	####	###
91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	6,00	####	###
915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	1 714,00	####	###
916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
916143	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	13,00	####	###
916443	VODÍCÍ DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	19,00	####	###
916543	PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ	KUS	32,00	####	###
SO 190.2	Informační poloportály v km 73,206				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	51,00	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	111,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	111,00	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	51,00	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	1,91	####	###
2	Základy				
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	62,40	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	3,43	####	###
272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	2,18	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
426631	POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT	KUS	2,00	####	###
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,60	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,63	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,18	####	###
783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ	M2	189,24	####	###
SO 190.3	Proměnné dopravní značení				
9	Ostatní konstrukce a práce				
914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	8,00	####	###
951401R	PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
951401R 1	PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
951406R	PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS	2,00	####	###
SO 193	Dopravní značení - přeložky silnice I/6				
9	Ostatní konstrukce a práce				
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,00	####	###
914131	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	24,00	####	###
914133	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	32,00	####	###
914431	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	63,95	####	###
914523	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	M2	65,15	####	###
914731R	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3-ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
914733	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ	KUS	4,00	####	###
914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,00	####	###
914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DEMONTÁŽ	KUS	24,00	####	###
914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,00	####	###
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 752,60	####	###
915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	86,90	####	###
915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 568,00	####	###
915222	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	389,50	####	###
91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	40,00	####	###
SO 194	Dopravní značení - přeložky silnic III. tříd				
9	Ostatní konstrukce a práce				
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,00	####	###
914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	49,00	####	###
914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,00	####	###
914511	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT	M2	32,80	####	###
914721R	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 ZKRÁCENÉ OCEL S FÓLÍÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,00	####	###
914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	41,00	####	###
914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	6,00	####	###
914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	####	###
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	936,90	####	###
915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	17,40	####	###
915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	899,10	####	###
SO 198.1-2	Zemní valy - Bílenec				
1	Zemní práce				
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	784,00	####	###
12573 A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2 500,00	####	###
12573 B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	45 903,00	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 488,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	21 951,00	####	###

17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	21 951,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	784,00	####	###
17390	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	296,00	####	###
17770	ZEMNÍ HRÁZKY VRSTEVNATÉ	M3	18 464,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 990,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	510,00	####	###
2	Základy				
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	2 547,00	####	###
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	8 472,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	8 472,00	####	###
3	Svislé kce				
32833.R	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ VÝŠ 4M - 6M	M2	3 517,00	####	###
45851	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE	M3	1 758,50	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	429,20	####	###
SO 198.3-4	Zemní valy - Čemčice				
1	Zemní práce				
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	225,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	795,00	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	6 854,00	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	923,20	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	3 692,80	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	3 692,80	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	225,00	####	###
17390	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	108,00	####	###
17770	ZEMNÍ HRÁZKY VRSTEVNATÉ	M3	2 238,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	535,80	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	259,20	####	###
2	Základy				
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	336,00	####	###
215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	2 703,00	####	###
215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	2 703,00	####	###
3	Svislé kce				
32833.R	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ VÝŠ 4M - 6M	M2	643,00	####	###
45851	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE	M3	321,50	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	156,60	####	###
SO 199	Zemní val v km 0,1 přeložky siln. I/6 (SO 125)				
1	Zemní práce				
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	178,01	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	767,00	####	###
12673	ZŘÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSPYU TŘ. I	M3	75,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	767,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	767,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	75,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	114,01	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	64,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	14,25	####	###
SO 204	MOST PŘES PODVINECKÝ POTOK V KM 66,355				
204	MOST PŘES PODVINECKÝ POTOK V KM 66,355				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	5,00	####	###
029725	OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚŘ HYDROST TLAKU	KUS	1,00	####	###
1	Zemní práce				
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	5 250,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	75,00	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4 192,22	####	###
12573	C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	9 566,87	####	###
12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	566,87	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5 101,87	####	###
13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	566,87	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	945,36	####	###
17110	A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9 000,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	13 652,15	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 894,53	####	###
17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	919,20	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	506,61	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	75,00	####	###
2	Základy				
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	44,00	####	###
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	4,42	####	###
21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,53	####	###
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	1 350,10	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 1050S, B500B	T	85,78	####	###
22457	PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 383,31	####	###
23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	1 206,40	####	###
23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	1 206,40	####	###
264130	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM	M	1 926,40	####	###

264141	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	M	210,00	####	###
264142	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM	M	240,00	####	###
264230	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 800MM	M	275,20	####	###
264241	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	70,00	####	###
264242	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1200MM	M	80,00	####	###
264330	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 800MM	M	550,40	####	###
264341	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	420,00	####	###
264342	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	480,00	####	###
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	780,86	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	86,76	####	###
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	352,00	####	###
3	Svislé konstrukce				
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	3 120,00	####	###
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	213,49	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	31,60	####	###
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	458,83	####	###
333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	1,60	####	###
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	39,98	####	###
334326	A MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	292,19	####	###
334326	B MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	2,40	####	###
334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	44,88	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	93,10	####	###
420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	13,08	####	###
422336	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50	M3	2 218,32	####	###
422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	444,11	####	###
422373	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁM KONSTR PŘEDPJ Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	80,24	####	###
42854	A MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	8,00	####	###
42854	B MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	8,00	####	###
42854	C MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	4,00	####	###
43131A	SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	12,73	####	###
434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	8,69	####	###
451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	7,58	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	127,51	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	45,67	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	106,90	####	###
461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	14,60	####	###
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	50,21	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	36,01	####	###
5	Komunikace				
572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 003,30	####	###
574J54	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 003,30	####	###
575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	3 056,36	####	###
576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	3 003,30	####	###
576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	3 056,36	####	###
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIAŽ	M2	278,00	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	3 593,12	####	###
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	575,10	####	###
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	280,60	####	###
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	369,04	####	###
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	162,69	####	###
8	Potrubí				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	13,00	####	###
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	63,20	####	###
87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	840,90	####	###
87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	252,00	####	###
89516	DRENÁŽNÍ VÝUŠŤ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,00	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	13,00	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	57,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	278,00	####	###
9115D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	302,00	####	###
9116D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	144,10	####	###
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	24,00	####	###
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	64,00	####	###
91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	4,20	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	139,28	####	###
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	25,00	####	###
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1 119,60	####	###
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	542,30	####	###
93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	31,45	####	###
93154	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM	M	31,46	####	###
93263	PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM	M2	2,40	####	###
93312	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
93316	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	20,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	88,00	####	###

93334.R	ZKOUŠKA ŠTĚRKOVÝCH PILOT DYNAMICKOU PENETRACÍ	KUS	35,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1,70	####	###
93629.R	VSAKOVACÍ JÍMKA Z BETON. ŽLABOVEK NA SVISLO VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM	KUS	2,00	####	###
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	14,00	####	###
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	38,00	####	###
SO 205	Most přes vodoteč v km 69,021				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	3,00	####	###
02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	2,00	####	###
029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	20,00	####	###
1	Zemní práce				
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	259,19	####	###
113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	54,18	####	###
113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	690,16	####	###
113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	374,12	####	###
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	431,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	85,00	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	8 478,92	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6 966,00	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	718,00	####	###
171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	982,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 148,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 148,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9 391,66	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 630,00	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	506,78	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	85,00	####	###
2	Základy				
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	8,49	####	###
21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,92	####	###
21363	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	560,27	####	###
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1 995,04	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	126,49	####	###
23217A.R	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	711,16	####	###
23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	711,16	####	###
264142	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM	M	73,80	####	###
264342	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	1 690,20	####	###
27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	967,73	####	###
272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	920,24	####	###
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	243,93	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	122,19	####	###
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	566,11	####	###
3	Svislé konstrukce				
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	2 640,00	####	###
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	200,06	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	29,58	####	###
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	985,51	####	###
333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	0,77	####	###
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	84,41	####	###
334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	287,87	####	###
334326	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	2,40	####	###
334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	40,27	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	60,29	####	###
420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	10,66	####	###
422336	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50	M3	2 018,40	####	###
422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	326,22	####	###
422373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	68,82	####	###
42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	54,17	####	###
428741	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	1,00	####	###
428742	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	4,00	####	###
428751	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	6,00	####	###
428752	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	7,00	####	###
428762	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ	KUS	2,00	####	###
434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	8,02	####	###
451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	25,63	####	###
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	81,56	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	165,92	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	314,36	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	179,02	####	###
45734	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	1,90	####	###
461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	41,28	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	372,42	####	###
46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	0,16	####	###
5	Komunikace				
574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM	M2	2 481,86	####	###
575F01	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8	M3	4,00	####	###
575F03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	1,78	####	###
575F33	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM	M2	101,99	####	###

575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	2 558,08	####	###
57641	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2	M2	2 660,95	####	###
576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	2 481,75	####	###
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	177,05	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	138,25	####	###
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	3 134,48	####	###
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	515,66	####	###
76799R	HLINÍKOVÝ DRENÁŽNÍ PROFIL	M	105,40	####	###
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	336,85	####	###
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	157,77	####	###
78387	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F)	M2	97,53	####	###
8	Potrubí				
87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	3,00	####	###
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	117,10	####	###
87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	739,65	####	###
87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	211,00	####	###
89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	4,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9111C1	OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	296,30	####	###
9115D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	318,00	####	###
9116D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	112,00	####	###
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	25,00	####	###
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	82,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	368,19	####	###
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	24,30	####	###
93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,79	####	###
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	532,14	####	###
93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	65,70	####	###
93263	PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM	M2	3,57	####	###
93312	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
93316	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	23,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	115,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	19,30	####	###
93650 1	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	524,06	####	###
93650 2	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	451,40	####	###
93650.R 1	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KUS	48,00	####	###
93650.R 2	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KUS	16,00	####	###
936502.R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KUS	6,00	####	###
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	58,00	####	###
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	36,00	####	###
SO 206	Most přes vodoteč v km 69,681				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
02620 A	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	####	###
02620 B	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	####	###
02861 A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KPL	1,00	####	###
02861 B	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KPL	1,00	####	###
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	3,00	####	###
02940 A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	####	###
02940 B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	####	###
02950 B	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,00	####	###
02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	2,00	####	###
029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	20,00	####	###
1	Zemní práce				
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	238,55	####	###
113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	76,26	####	###
113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	238,55	####	###
113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	786,95	####	###
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	213,00	####	###
12573 A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	175,00	####	###
12573 B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4 677,00	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	6 729,00	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	823,00	####	###
171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1 717,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 264,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 264,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8 821,00	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	874,00	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	659,21	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	175,00	####	###
2	Základy				
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	4,77	####	###
21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	2,04	####	###
21363	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	330,41	####	###
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1 879,58	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	122,60	####	###
23217A.R	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	2 346,00	####	###

23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	2 346,00	####	###
264142	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM	M	166,20	####	###
264342	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	1 495,80	####	###
27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	600,00	####	###
272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1 025,39	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	126,92	####	###
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	469,96	####	###
3	Svislé konstrukce				
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	2 904,00	####	###
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	180,16	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	25,81	####	###
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	901,98	####	###
333326	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	0,77	####	###
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	63,23	####	###
334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	318,60	####	###
334326	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	2,40	####	###
334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	43,79	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	89,25	####	###
420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	16,46	####	###
422336	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50	M3	2 002,49	####	###
422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	481,67	####	###
422373	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	74,13	####	###
42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	57,81	####	###
428741	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	2,00	####	###
428742	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	2,00	####	###
428751	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	6,00	####	###
428752	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	8,00	####	###
428762	HRNCOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ	KUS	2,00	####	###
434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	9,32	####	###
451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	8,37	####	###
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	89,48	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	129,36	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	182,26	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	306,76	####	###
45734	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	1,90	####	###
461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	34,55	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	325,05	####	###
46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	0,16	####	###
5	Komunikace				
574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM	M2	2 485,73	####	###
575F01	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8	M3	4,13	####	###
575F03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	1,78	####	###
575F33	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM	M2	195,29	####	###
575F55	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM	M2	2 563,07	####	###
57641	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2	M2	2 758,35	####	###
576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	2 485,73	####	###
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIAŽ	M2	151,92	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	3 147,22	####	###
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	560,08	####	###
76799R	HLINÍKOVÝ DRENÁŽNÍ PROFIL	M	58,23	####	###
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	340,15	####	###
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	150,00	####	###
8	Potrubí				
87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	1,80	####	###
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	65,93	####	###
87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	744,12	####	###
87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	228,46	####	###
89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	2,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9111C1	OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	253,20	####	###
9115D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	268,00	####	###
9116D1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	124,00	####	###
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	14,00	####	###
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	60,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	385,47	####	###
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26,43	####	###
93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,78	####	###
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	517,25	####	###
93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	70,59	####	###
93263	PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM	M2	3,50	####	###
93312	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
93316	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	20,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	101,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	42,90	####	###
93650	1 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	446,91	####	###

93650	2	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ		KG	396,43	####	###
93650.R	1	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ		KUS	28,00	####	###
93650.R	2	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ		KUS	16,00	####	###
936502.R		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK		KUS	6,00	####	###
936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500		KUS	14,00	####	###
936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI		KUS	36,00	####	###
SO 221		NADJEZD POLNÍ CESTY V KM 73,642					
221		NADJEZD POLNÍ CESTY V KM 73,642					
0		Všeobecné konstrukce a práce					
02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ		KUS	3,00	####	###
1		Zemní práce					
113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		M	238,80	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	1 985,81	####	###
12573	C	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	980,09	####	###
12843		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II		M3	980,09	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	2 940,28	####	###
13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II		M3	980,09	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	3 920,37	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	2 965,90	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	43,90	####	###
2		Základy					
21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM		M	12,00	####	###
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)		M3	0,98	####	###
21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT)		M3	0,34	####	###
272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30		M3	374,00	####	###
272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B		T	41,16	####	###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE		M2	102,62	####	###
3		Svislé konstrukce					
31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY		KG	528,00	####	###
317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37		M3	37,63	####	###
317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B		T	4,52	####	###
333326		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50		M3	266,86	####	###
333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B		T	53,37	####	###
4		Vodorovné konstrukce					
420325		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37		M3	45,60	####	###
420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B		T	8,21	####	###
421326		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50		M3	188,02	####	###
421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B		T	41,36	####	###
42417B		MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355		T	87,24	####	###
43131A		SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25		M3	6,72	####	###
434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37		M3	6,35	####	###
451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20		M3	19,36	####	###
451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30		M3	27,19	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25		M3	15,60	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		M3	30,79	####	###
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37		M3	6,56	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	20,80	####	###
5		Komunikace					
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	262,20	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM		M2	262,20	####	###
574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM		M2	262,20	####	###
7		Přidružená stavební výroba					
711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY		M2	21,00	####	###
711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU		M2	449,64	####	###
711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY		M2	364,20	####	###
783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN		M2	368,70	####	###
78314		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ		M2	699,50	####	###
783161		PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ		M2	362,20	####	###
78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)		M2	36,42	####	###
78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)		M2	36,42	####	###
8		Potrubí					
87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM		M	14,00	####	###
87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM		M	121,40	####	###
87913		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM		M	36,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce					
9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	121,40	####	###
91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ		KUS	10,00	####	###
917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM		M	100,80	####	###
917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM		M	16,00	####	###
931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2		M	238,80	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM		M	4,50	####	###
93629.R		VSAKOVACÍ JÍMKA Z BETON. ŽLABOVEK NA SVISLO VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM		KUS	1,00	####	###
93639		ZAUŠTĚNÍ SKLUŽŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)		KUS	1,00	####	###
936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI		KUS	16,00	####	###
SO 222		NADJEZD PŘELOŽKY SILNICE III/2245 V KM 67,662					
222		NADJEZD PŘELOŽKY SILNICE III/2245 V KM 67,662					
0		Všeobecné konstrukce a práce					
02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ		KUS	4,00	####	###
029725		OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚŘ HYDROST TLAKU		KUS	1,00	####	###

1	Zemní práce				
12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	5 505,30	#### ###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	89,60	#### ###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	2 077,55	#### ###
12573	C	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	5 505,30	#### ###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	553,65	#### ###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	334,95	#### ###
17110	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 505,30	#### ###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 305,79	#### ###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	518,50	#### ###
17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 224,10	#### ###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	119,55	#### ###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	89,60	#### ###
2	Základy				
21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	11,00	#### ###
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,19	#### ###
21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT)	M3	0,44	#### ###
224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	246,84	#### ###
224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	16,57	#### ###
264141		VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	M	94,08	#### ###
264142		VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM	M	51,84	#### ###
264341		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	101,92	#### ###
264342		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	56,16	#### ###
272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	99,39	#### ###
272326.R		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	10,75	#### ###
272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	15,68	#### ###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	72,30	#### ###
3	Svislé konstrukce				
31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	696,00	#### ###
317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	37,01	#### ###
317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	5,44	#### ###
333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	129,89	#### ###
333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	10,45	#### ###
334326		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	16,18	#### ###
334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	3,12	#### ###
4	Vodorovné konstrukce				
420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	15,60	#### ###
420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,64	#### ###
421336		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	376,98	#### ###
421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	56,46	#### ###
421373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDPJ Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	13,68	#### ###
42853		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	4,00	#### ###
43131A		SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	9,31	#### ###
434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	5,65	#### ###
451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	24,27	#### ###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	32,35	#### ###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	21,69	#### ###
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	9,92	#### ###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	42,59	#### ###
5	Komunikace				
572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	430,28	#### ###
574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	401,59	#### ###
575F33		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK	M2	28,69	#### ###
575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	451,11	#### ###
576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	401,59	#### ###
576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	451,11	#### ###
7	Přidružená stavební výroba				
711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	522,82	#### ###
711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	82,61	#### ###
711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	81,42	#### ###
78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	90,63	#### ###
78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	40,37	#### ###
8	Potrubi				
87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	17,03	#### ###
87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	5,00	#### ###
87914		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	57,00	#### ###
89516		DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,00	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9117D1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	128,30	#### ###
91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	20,00	#### ###
917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	291,30	#### ###
917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	20,00	#### ###
931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	403,86	#### ###
93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUIH PROFILEM	M	134,57	#### ###
93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	19,15	#### ###
933331		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	6,00	#### ###
933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	20,00	#### ###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	53,60	#### ###
93629.R		VSAKOVACÍ JÍMKA Z BETON. ŽLABOVEK NA SVISLO VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM	KUS	1,00	#### ###

93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUŽŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)		KUS	2,00	####	###
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500		KUS	6,00	####	###
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI		KUS	8,00	####	###
SO 223	NADJEZD PŘELOŽKY SILNICE II/606 V KM 70,320					
223	NADJEZD PŘELOŽKY SILNICE II/606 V KM 70,320					
0	Všeobecné konstrukce a práce					
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ		KUS	4,00	####	###
1	Zemní práce					
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	4,34	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	51,83	####	###
12573	C VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	1 304,03	####	###
12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. III		M3	1 304,03	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	161,17	####	###
13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III		M3	1 304,03	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	115,44	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	1 704,97	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	1 213,12	####	###
17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	27,30	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	118,72	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	4,34	####	###
2	Základy					
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM		M	6,00	####	###
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)		M3	1,44	####	###
21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)		M3	0,42	####	###
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30		M3	239,77	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B		T	12,49	####	###
264342	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM		M	212,00	####	###
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37		M3	33,12	####	###
272326.R	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50		M3	11,04	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B		T	6,59	####	###
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE		M2	64,70	####	###
3	Svislé konstrukce					
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY		KG	636,00	####	###
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37		M3	35,28	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B		T	5,17	####	###
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37		M3	255,95	####	###
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B		T	25,59	####	###
334326	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50		M3	21,23	####	###
334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B		T	3,73	####	###
4	Vodorovné konstrukce					
420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30		M3	25,14	####	###
420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B		T	4,56	####	###
421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50		M3	433,97	####	###
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B		T	60,75	####	###
421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ		T	15,07	####	###
42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN		KUS	4,00	####	###
43131A	SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25		M3	9,50	####	###
434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37		M3	5,53	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20		M3	33,45	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25		M3	29,78	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		M3	19,41	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37		M3	10,68	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	39,71	####	###
5	Komunikace					
572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	497,99	####	###
574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM		M2	471,78	####	###
575F33	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK		M2	26,21	####	###
575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK		M2	527,57	####	###
576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2		M2	471,78	####	###
576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2		M2	527,57	####	###
7	Přidružená stavební výroba					
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU		M2	593,09	####	###
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY		M2	73,39	####	###
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ		M2	111,73	####	###
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)		M2	91,58	####	###
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)		M2	38,49	####	###
8	Potrubi					
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM		M	20,55	####	###
87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM		M	5,00	####	###
87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM		M	49,20	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
9117D1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	128,30	####	###
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ		KUS	20,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM		M	230,33	####	###
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM		M	20,00	####	###
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2		M	385,00	####	###
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM		M	128,30	####	###
93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM		M	24,40	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH		KUS	6,00	####	###

933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	16,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	29,50	####	###
93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUŽŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,00	####	###
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	3,00	####	###
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	8,00	####	###
SO 224	NADJEZD PŘELOŽKY SILNICE III/2063 V KM 71,305				
224	NADJEZD PŘELOŽKY SILNICE III/2063 V KM 71,305				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	3,00	####	###
1	Zemní práce				
113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	235,52	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	104,88	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 127,35	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	591,30	####	###
13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	65,70	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	317,60	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	965,76	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	462,75	####	###
17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	347,00	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,32	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	104,88	####	###
2	Základy				
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	11,00	####	###
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,19	####	###
21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT)	M3	0,44	####	###
224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	308,76	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	30,96	####	###
264141	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	M	81,60	####	###
264142	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM	M	36,00	####	###
264241	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	27,20	####	###
264242	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1200MM	M	12,00	####	###
264341	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	136,00	####	###
264342	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	60,00	####	###
264441	VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1000MM	M	27,20	####	###
264442	VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1200MM	M	12,00	####	###
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	113,22	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	25,01	####	###
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	50,40	####	###
3	Svislé konstrukce				
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	708,00	####	###
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	31,99	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	4,90	####	###
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	131,87	####	###
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	12,89	####	###
334326	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	16,51	####	###
334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	4,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	17,48	####	###
420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,96	####	###
421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	308,58	####	###
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	80,62	####	###
421373	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	8,91	####	###
42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	4,00	####	###
43131A	SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	7,32	####	###
434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	4,98	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	25,59	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	27,30	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	15,12	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	9,00	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	35,95	####	###
5	Komunikace				
572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	387,56	####	###
574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	370,28	####	###
575F33	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK	M2	29,51	####	###
575F55	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK	M2	387,56	####	###
576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	370,28	####	###
576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	387,56	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	483,02	####	###
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	69,16	####	###
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	43,69	####	###
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	83,99	####	###
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	35,28	####	###
8	Potrubi				
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	17,00	####	###
87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	48,50	####	###
89516	DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9117D1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	117,70	####	###

91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	6,00	####	###
91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	20,00	####	###
917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	154,30	####	###
917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	20,00	####	###
931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	235,52	####	###
93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	98,75	####	###
93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	20,20	####	###
93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,00	####	###
933331		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	3,00	####	###
933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	22,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	28,44	####	###
93629.R		VSAKOVACÍ JÍMKA Z BETON. ŽLABOVEK NA SVISLO VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM	KUS	2,00	####	###
93639		ZAUŠTĚNÍ SKLUŽŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,00	####	###
936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	3,00	####	###
936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	7,00	####	###
SO 225		LÁVKA PŘES D6 V KM 64,780				
225		LÁVKA PŘES D6 V KM 64,780				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	2,00	####	###
1		Zemní práce				
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	27,27	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	370,52	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	460,12	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	474,26	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	121,60	####	###
17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	248,92	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,40	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	27,27	####	###
2		Základy				
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,50	####	###
227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	840,00	####	###
26113		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	80,00	####	###
26123		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	M	280,00	####	###
26133		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM	M	280,00	####	###
26143		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM	M	160,00	####	###
272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	65,78	####	###
272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	8,55	####	###
289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	280,80	####	###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	36,00	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
422338		MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C50/60	M3	182,89	####	###
422365		VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	29,26	####	###
422373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDPJ Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	9,17	####	###
451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	10,13	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	12,74	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,80	####	###
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	4,00	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,98	####	###
5		Komunikace				
58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	8,00	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	44,24	####	###
78387		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F)	M2	182,00	####	###
8		Potrubí				
87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	21,44	####	###
89516		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	104,00	####	###
91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	6,00	####	###
917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	65,00	####	###
919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	8,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	18,90	####	###
93629.R		VSAKOVACÍ JÍMKA Z BETON. ŽLABOVEK NA SVISLO VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM	KUS	4,00	####	###
93639		ZAUŠTĚNÍ SKLUŽŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,00	####	###
SO 226		NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE III/2243 V KM 66,800				
226		NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE III/2243 V KM 66,800				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	4,00	####	###
029725		OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚR HYDROST TLAKU	KUS	1,00	####	###
1		Zemní práce				
12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	3 970,63	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	75,59	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2 146,79	####	###
12573	C	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3 970,63	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 291,84	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	349,44	####	###
17110	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 970,63	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 533,91	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	848,35	####	###

17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	949,00	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	206,02	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	75,59	####	###
2	Základy				
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	6,10	####	###
21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,00	####	###
21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,29	####	###
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	271,43	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	33,81	####	###
264142	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1200MM	M	27,60	####	###
264342	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	212,40	####	###
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	118,81	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	18,46	####	###
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	108,66	####	###
3	Svislé konstrukce				
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	480,00	####	###
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	50,09	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505, B500B	T	9,06	####	###
333326	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	445,46	####	###
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	38,27	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	26,20	####	###
420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	5,35	####	###
422337	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C45/55	M3	157,42	####	###
422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	40,14	####	###
422373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDPJ Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	7,64	####	###
43131A	SCHODIŠTĚ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	6,39	####	###
434125	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	4,13	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	33,68	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	10,38	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	32,60	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	10,15	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,84	####	###
5	Komunikace				
572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	240,00	####	###
57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	110,93	####	###
574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	240,00	####	###
575F33	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK	M2	20,00	####	###
575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	280,10	####	###
576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	240,00	####	###
576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	280,10	####	###
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIAŽ	M2	82,56	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	390,10	####	###
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	117,60	####	###
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	195,38	####	###
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	44,00	####	###
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	33,02	####	###
8	Potrubí				
87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	14,25	####	###
87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	5,50	####	###
87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	34,20	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,10	####	###
9115D1	SVODIDLO OCELI MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,10	####	###
9117D1	SVOD OCELI ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,10	####	###
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	14,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	103,50	####	###
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	20,30	####	###
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	220,16	####	###
93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	110,08	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	4,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	20,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1,20	####	###
93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUŽŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,00	####	###
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	2,00	####	###
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	6,00	####	###
SO 250	OPĚRNÁ ZEĎ NA PŘELOŽCE POLNÍ CESTY V KM 63,200				
250	OPĚRNÁ ZEĎ NA PŘELOŽCE POLNÍ CESTY V KM 63,200				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	2 000,00	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	800,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	800,00	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,00	####	###
17910	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 000,00	####	###
2	Základy				
21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	990,00	####	###
27157	POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	170,00	####	###

28995	A	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	1 036,00	####	###
28995	B	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	1 824,00	####	###
289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	260,00	####	###
3		Svislé konstrukce				
3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	182,40	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,00	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,00	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,00	####	###
8		Potrubí				
875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	65,00	####	###
87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	2,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9111C1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	58,00	####	###
SO 251		OPĚRNÁ ZEĎ NA PŘELOŽCE LESNÍ CESTY V KM 63,685				
251		OPĚRNÁ ZEĎ NA PŘELOŽCE LESNÍ CESTY V KM 63,685				
1		Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 000,00	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 250,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 250,00	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 000,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	85,00	####	###
2		Základy				
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	3,50	####	###
27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	400,00	####	###
272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	89,00	####	###
272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	13,35	####	###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	195,00	####	###
3		Svislé konstrukce				
327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	85,00	####	###
327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	12,75	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	27,00	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	180,00	####	###
711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	570,00	####	###
8		Potrubí				
875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	35,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,00	####	###
SO 304		Dešťová kanalizace km 65,490-km 66,285 (vč. RN)				
1		Zemní práce				
12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	65,60	####	###
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 829,30	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 808,10	####	###
13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	200,90	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3 292,20	####	###
13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	365,80	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 732,60	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 829,30	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	993,79	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 642,25	####	###
18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	10,00	####	###
18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	10,00	####	###
2		Základy				
212015		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RÝHA TŘ I	M	94,00	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,53	####	###
451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	16,80	####	###
451314		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET C25/30	M3	2,18	####	###
45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	33,84	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	204,33	####	###
46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	44,00	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,18	####	###
467314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU C25/30	M3	10,56	####	###
8		Potrubí				
87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	399,50	####	###
87444	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	18,50	####	###
87444	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	191,50	####	###
87445	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	445,00	####	###
87445	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	2,50	####	###
87446	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	295,00	####	###
87446	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	56,98	####	###
87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	19,72	####	###
892387		JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT DO 300L/SEC	KUS	1,00	####	###
894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	15,00	####	###
894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	8,00	####	###
894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	2,00	####	###

89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,00	####	###
896146	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	3,00	####	###
896157	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	42,00	####	###
89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	13,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	2,00	####	###
897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	6,00	####	###
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	2,00	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	399,50	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	657,50	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	351,98	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	19,72	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 428,70	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93355	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 300M3	KUS	1,00	####	###
935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	232,00	####	###
93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR	M3	0,42	####	###
SO 305	Dešťová kanalizace km 66,425-km 68,220 (vč. RN)				
1	Zemní práce				
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	85,60	####	###
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2 732,60	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	8 102,50	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	900,30	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9 088,40	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 732,60	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 144,00	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 133,00	####	###
18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	48,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	48,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	9,07	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	42,14	####	###
451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET C25/30	M3	3,28	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	422,10	####	###
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	40,00	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,70	####	###
467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU C25/30	M3	5,04	####	###
8	Potrubi				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	620,75	####	###
87444 A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	32,50	####	###
87444 B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	297,24	####	###
87445 A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	666,10	####	###
87445 B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	136,10	####	###
87446 A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	699,90	####	###
87446 B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	97,96	####	###
87457 A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	211,50	####	###
87457 B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	20,60	####	###
87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	188,70	####	###
892388	JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT PŘES 300L/SEC	KUS	1,00	####	###
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	25,00	####	###
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	23,00	####	###
894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	2,00	####	###
894158	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	6,00	####	###
896157	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	2,00	####	###
896158	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00	####	###
89636	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	82,00	####	###
89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	17,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	16,00	####	###
897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	8,00	####	###
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	6,00	####	###
899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	175,23	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	620,75	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1 137,97	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	351,98	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	335,05	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	2 885,65	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93356	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 500M3	KUS	2,00	####	###
935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	578,00	####	###
93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR	M3	0,79	####	###
93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,00	####	###
SO 306	Dešťová kanalizace km 68,270-km 68,960 (vč. RN)				
1	Zemní práce				
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	36,40	####	###
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 199,20	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 955,60	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	328,40	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 320,40	####	###

17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 199,20	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	797,56	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 767,26	####	###
18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	10,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	20,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,43	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	28,42	####	###
451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET C25/30	M3	10,09	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	157,68	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,59	####	###
467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU C25/30	M3	4,20	####	###
8	Potrubí				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	291,25	####	###
87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	33,00	####	###
87445	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	422,13	####	###
87445	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	16,02	####	###
87446	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	264,00	####	###
87446	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	74,34	####	###
892386	JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT DO 200L/SEC	KUS	1,00	####	###
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	15,00	####	###
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	12,00	####	###
89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,00	####	###
896146	SPADÍŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	5,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	28,00	####	###
89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	14,00	####	###
897726	ČISTÍČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	4,00	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	291,25	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	469,15	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	338,34	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 100,74	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93354	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 200M3	KUS	2,00	####	###
935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	388,00	####	###
93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR	M3	0,31	####	###
SO 307	Dešťová kanalizace km 69,080-km 69,620 (vč.RN)				
1	Zemní práce				
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	36,70	####	###
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 475,50	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 527,80	####	###
13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	169,80	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 960,30	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	328,90	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 023,50	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 475,50	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	682,16	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 037,92	####	###
18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	10,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	20,00	####	###
2	Základy				
212015	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RÝHA TŘ I	M	84,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,26	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	9,52	####	###
451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET C25/30	M3	9,75	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	45,04	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	133,59	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,25	####	###
467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU C25/30	M3	4,20	####	###
8	Potrubí				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	218,50	####	###
87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	19,27	####	###
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	61,50	####	###
87446	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	175,47	####	###
87446	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	136,00	####	###
87457	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	86,50	####	###
87457	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	117,62	####	###
892388	JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT PŘES 300L/SEC	KUS	1,00	####	###
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	4,00	####	###
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	8,00	####	###
894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	6,00	####	###
89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,00	####	###
896157	SPADÍŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	3,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	27,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	3,00	####	###
897726	ČISTÍČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1,00	####	###
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	2,00	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	218,50	####	###

899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	19,27	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	311,47	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	204,12	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	814,86	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93356	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 500M3	KUS	1,00	####	###
935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	132,00	####	###
93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR	M3	0,24	####	###
SO 308	Dešťová kanalizace km 69,740-KÚ				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3 024,20	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4 651,00	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	516,80	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 167,80	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 024,20	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 626,87	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 776,93	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,15	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	75,46	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	277,69	####	###
8	Potrubi				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	568,75	####	###
87445	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	506,49	####	###
87445	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	156,71	####	###
87446	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	752,23	####	###
87446	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	176,06	####	###
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	20,00	####	###
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	25,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	59,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	33,00	####	###
897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	13,00	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	568,75	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	663,20	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	928,29	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	2 160,24	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1 032,00	####	###
93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR	M3	0,69	####	###
SO 3-101	HLAVNÍ TRASA KM 71,360 - 74,700				
3-101	HLAVNÍ TRASA KM 71,360 - 74,700				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,74	####	###
014102	A POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 340,72	####	###
014102	B POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 235,80	####	###
014102	C POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55,96	####	###
014102	D POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,98	####	###
1	Zemní práce				
11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	25,50	####	###
11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	395,40	####	###
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	705,64	####	###
11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	405,56	####	###
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	911,77	####	###
113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	6 221,00	####	###
113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 335,00	####	###
12373	A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	119 237,33	####	###
12373	B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	6 939,74	####	###
12383	A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	23 967,99	####	###
12383	B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	389,72	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	15 322,10	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	150 294,81	####	###
12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	23 967,99	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 260,00	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	1 260,00	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	25 384,39	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	101 537,56	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	101 537,56	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	153 054,78	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	19 180,48	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	19 180,48	####	###
17150	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST	M3	252,00	####	###
17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 486,04	####	###
17180	A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11 529,65	####	###
17180	B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11 307,13	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 940,38	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	99 110,68	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	13 489,50	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1 832,60	####	###
2	Základy				

21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 268,00	####	###
21263	A	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	1 918,00	####	###
21263	B	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	1 266,00	####	###
21263	C	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	1 400,00	####	###
21263	D	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	2 117,00	####	###
21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	187,00	####	###
21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	47 734,29	####	###
21451	A	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	34 930,00	####	###
21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16 481,57	####	###
21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200G/M2	M2	20 027,20	####	###
21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	9 176,54	####	###
21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 500G/M2	M2	130 142,16	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	344,20	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	7,32	####	###
45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,32	####	###
46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,00	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	14,64	####	###
46615		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	670,80	####	###
5		Komunikace				
56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	16 536,01	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	26 066,95	####	###
56933.R		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	5 649,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	76 658,16	####	###
572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	147 962,58	####	###
572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 448,00	####	###
572214	C	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 667,00	####	###
574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	72 764,41	####	###
574D88		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM	M2	5 479,17	####	###
574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	72 050,00	####	###
574N47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOS TI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM	M2	76 658,16	####	###
574P31		ASFALTOVÝ KOBREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 30MM	M2	12 784,00	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	76 658,16	####	###
576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	75 167,00	####	###
582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	62,00	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	2 993,00	####	###
8		Potrubí				
895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	43,00	####	###
89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	6 888,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	172,00	####	###
9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3 696,00	####	###
9114C3		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	196,00	####	###
9114D1		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3 623,00	####	###
911AC1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	135,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	100,00	####	###
912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	15,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	100,00	####	###
91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	100,00	####	###
91338		MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	456,00	####	###
917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	74,00	####	###
919111	A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,00	####	###
919111	B	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7 556,00	####	###
919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	235,00	####	###
931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	6 221,00	####	###
931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	1 335,00	####	###
935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	2 293,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	2 552,00	####	###
935212	A	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	9,60	####	###
93531		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2	M	5 283,00	####	###
93532		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	2 592,00	####	###
96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,00	####	###
96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	16,46	####	###
966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	5,00	####	###
966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	8,00	####	###
96655		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM	M	272,00	####	###
96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	205,00	####	###
SO 3-131		PROVIZORNÍ NAPOJENÍ V KM 72,500				
3-131.A		PROVIZORNÍ NAPOJENÍ V KM 72,500 - ZŘÍZENÍ				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,41	####	###
014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	49,01	####	###
1		Zemní práce				
11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	36,10	####	###
11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	25,79	####	###
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	44,82	####	###
12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 133,46	####	###
12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	844,06	####	###

12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	512,78	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 960,54	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	119,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 096,53	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 852,01	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 852,01	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	48,28	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	60,26	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 162,38	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	512,78	####	###
18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 563,91	####	###
2		Základy				
21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 799,14	####	###
21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 500G/M2	M2	9 847,87	####	###
272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,92	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,20	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	21,67	####	###
45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,12	####	###
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	5,50	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	20,23	####	###
5		Komunikace				
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	954,72	####	###
56930.R		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	21,95	####	###
56933.R		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	384,26	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 734,52	####	###
572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	189,29	####	###
572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 762,45	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 867,03	####	###
574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 895,42	####	###
574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 734,52	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	2 734,52	####	###
8		Potrubí				
89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	16,50	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	60,00	####	###
912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	4,00	####	###
91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,00	####	###
9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	22,00	####	###
9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	16,00	####	###
919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	42,90	####	###
919115		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	113,20	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	93,00	####	###
3-131.B		PROVIZORNÍ NAPOJENÍ V KM 72,500 - ODSTRANĚNÍ				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7 302,76	####	###
014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	134,82	####	###
014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	30,80	####	###
014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	42,49	####	###
1		Zemní práce				
11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	55,80	####	###
11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	40,46	####	###
11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	3 833,44	####	###
11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	482,42	####	###
113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEŽE DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	30,00	####	###
12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	512,78	####	###
12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	1 960,54	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 133,46	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	78,13	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 473,32	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	78,13	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	63,86	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 133,46	####	###
18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	768,82	####	###
5		Komunikace				
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,77	####	###
56932.R		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	186,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	63,86	####	###
572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	952,64	####	###
572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	962,07	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	952,64	####	###
574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	962,07	####	###
574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	63,86	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	63,86	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	72,00	####	###
91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,00	####	###
912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	66,00	####	###

919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	214,00	####	###
931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	30,00	####	###
96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,50	####	###
966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	22,00	####	###
96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	16,00	####	###
97818.R	ODSTRANĚNÍ GEOTEXTILIE Z KONSTRUKCE VOZOVEK	M2	9 847,87	####	###
SO 3-151	PŘELOŽKA POLNÍCH CEST V KM 72,650-73,130				
3-151	PŘELOŽKA POLNÍCH CEST V KM 72,650-73,130				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	9,00	####	###
014102 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	65,66	####	###
014102 B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	27,44	####	###
014102 C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,70	####	###
1	Zemní práce				
11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	66,00	####	###
11329 S	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,35	####	###
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	30,37	####	###
113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	54,00	####	###
12373 A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	2 464,85	####	###
12373 B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	190,38	####	###
12573 A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	289,90	####	###
12573 B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 804,83	####	###
12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	18,00	####	###
129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	9,00	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	283,14	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,05	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	60,21	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	60,21	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 938,38	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 457,21	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	1 457,21	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	81,56	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	190,80	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,86	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 211,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	263,20	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	26,70	####	###
2	Základy				
21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	3 351,59	####	###
272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,24	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,73	####	###
45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	33,05	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	11,06	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,80	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	4,34	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	22,12	####	###
5	Komunikace				
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	902,19	####	###
564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2	2 501,37	####	###
56933.R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	362,25	####	###
572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	M2	2 501,37	####	###
8	Potrubi				
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	8,00	####	###
89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,00	####	###
899123	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	####	###
89915	STUPADLA (A POD)	KUS	5,00	####	###
89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	13,10	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	8,00	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	8,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	54,00	####	###
9182C	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,00	####	###
9183C2	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,60	####	###
9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	26,50	####	###
9183G2	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,00	####	###
931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	54,00	####	###
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	36,00	####	###
935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	27,00	####	###
966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	9,00	####	###
SO 3-152	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 73,642				
3-152	PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 73,642				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10,35	####	###
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	104,92	####	###
1	Zemní práce				
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	55,22	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	387,96	####	###
12573 A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	136,18	####	###

12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	617,70	####	###
12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	10,35	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	37,12	####	###
17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	148,46	####	###
17111R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	148,46	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	387,96	####	###
17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	411,58	####	###
17131R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	411,58	####	###
17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,54	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	799,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	107,58	####	###
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	28,60	####	###
2		Základy				
21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	946,64	####	###
5		Komunikace				
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	211,24	####	###
56933.R		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	219,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	562,03	####	###
572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	562,03	####	###
574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	562,03	####	###
574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	562,03	####	###
57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	562,03	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	208,00	####	###
935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	119,00	####	###
SO 320		PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 KM 65,338				
320		PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 KM 65,338				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
01431		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL	1,00	####	###
1		Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	162,62	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	231,06	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	231,06	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	162,62	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	53,74	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,16	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,54	####	###
45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	0,40	####	###
8		Potrubí				
85126.R		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - TVAROVKY	KUS	2,00	####	###
86644		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM	M	56,50	####	###
87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	94,60	####	###
87826		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY	M	56,50	####	###
891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	1,00	####	###
891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	1,00	####	###
89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	####	###
899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	94,60	####	###
899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	94,60	####	###
89941		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	2,00	####	###
899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	94,60	####	###
89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	94,60	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	1,00	####	###
SO 3-201		MOST PŘES OTEVŘENÝ ODPAD V KM 73,010				
3-201		MOST PŘES OTEVŘENÝ ODPAD V KM 73,010				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	2,00	####	###
1		Zemní práce				
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	18,09	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	494,04	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 692,84	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 692,84	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	494,04	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	212,50	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	18,09	####	###
2		Základy				
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	16,20	####	###
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	500,20	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	1 000,40	####	###
27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	126,08	####	###
289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	120,60	####	###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	460,00	####	###
3		Svislé konstrukce				
317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,53	####	###
317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,18	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
421126		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50	M3	274,68	####	###
43131A		SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	5,70	####	###

434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	7,33	####	###
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	135,00	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	125,89	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	138,00	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	60,39	####	###
467315		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	7,40	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
711111	A	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	611,00	####	###
711111	B	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	348,00	####	###
711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	621,00	####	###
711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	12,00	####	###
711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	611,00	####	###
78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	5,40	####	###
8		Potrubí				
87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	120,00	####	###
89516		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9111C1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,92	####	###
91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	2,00	####	###
917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	78,29	####	###
935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	23,10	####	###
SO 3-202		MOST PŘES POLNÍ CESTU V KM 73,130				
3-202		MOST PŘES POLNÍ CESTU V KM 73,130				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	3,00	####	###
1		Zemní práce				
113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	134,20	####	###
113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	22,00	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	34,27	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2 687,59	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 287,75	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 244,06	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 287,75	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 061,53	####	###
17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	382,00	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	443,60	####	###
18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	164,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	34,27	####	###
2		Základy				
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	7,25	####	###
21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT)	M3	11,40	####	###
21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	79,50	####	###
27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	412,59	####	###
272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	149,88	####	###
272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	143,22	####	###
272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	42,98	####	###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	313,65	####	###
3		Svislé konstrukce				
31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	192,00	####	###
317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	17,83	####	###
317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,21	####	###
3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	39,00	####	###
327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	118,86	####	###
327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	20,67	####	###
333326		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50	M3	28,80	####	###
333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	7,86	####	###
389326		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	288,96	####	###
389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	65,89	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
420325		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	74,82	####	###
420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	19,18	####	###
43131A		SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	5,36	####	###
434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	4,23	####	###
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	143,30	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	3,47	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	94,10	####	###
457314		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	28,56	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,62	####	###
5		Komunikace				
56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	164,50	####	###
56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	20,00	####	###
572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	164,50	####	###
572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	817,80	####	###
574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	173,90	####	###
574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	235,00	####	###
574J54		ASFALTOVÝ KOBREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	408,90	####	###
574N47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM	M2	211,50	####	###
575F05		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK	M3	0,59	####	###
575F55		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK	M2	267,90	####	###

57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	432,40	####	###
576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	408,90	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	473,25	####	###
711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	242,95	####	###
711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	38,10	####	###
711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	345,03	####	###
78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	8,88	####	###
78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	22,84	####	###
8		Potrubí				
87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	103,50	####	###
87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	68,40	####	###
87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	17,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9111C1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	77,88	####	###
9116D1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	11,40	####	###
9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,80	####	###
91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	10,00	####	###
917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	94,92	####	###
917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	28,00	####	###
931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	134,20	####	###
931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	M	22,00	####	###
SO 3-203		MOST PŘES VODOTEČ V KM 74,050				
3-203		MOST PŘES VODOTEČ V KM 74,050				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	4,00	####	###
1		Zemní práce				
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	18,09	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	482,85	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1 695,17	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 695,17	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	482,85	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	247,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	18,09	####	###
2		Základy				
21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	8,28	####	###
215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	459,20	####	###
215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	918,40	####	###
27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	126,08	####	###
289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEORHOŽÍ	M2	120,60	####	###
28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	342,00	####	###
3		Svislé konstrukce				
317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,53	####	###
317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,18	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
421126		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50	M3	255,12	####	###
43131A		SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25	M3	6,45	####	###
434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	6,79	####	###
451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	116,64	####	###
45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	80,64	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	102,60	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	60,89	####	###
467315		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,04	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
711111	A	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	567,25	####	###
711111	B	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	319,00	####	###
711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	577,25	####	###
711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	12,00	####	###
711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	567,25	####	###
78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	5,40	####	###
8		Potrubí				
87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	110,40	####	###
89516		DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9111C1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,00	####	###
91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	2,00	####	###
917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	78,29	####	###
935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	17,90	####	###
SO 330		PŘELOŽKA VODOTEČE KM 64,162				
330		PŘELOŽKA VODOTEČE KM 64,162				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	68,00	####	###
1		Zemní práce				
11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	170,00	####	###
12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	582,59	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	408,01	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	38,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	582,59	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	408,01	####	###

18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		M3	38,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI		M2	190,00	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU		M2	760,00	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ		M2	285,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce					
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		M3	26,00	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37		M3	10,53	####	###
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE		M3	65,00	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	3,51	####	###
SO 3-301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE HLAVNÍ TRASY, VĚTVE A, A1 KM 71,360-73,130					
3-301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE HLAVNÍ TRASY, VĚTVE A, A1 KM 71,360-73,130					
1	Zemní práce					
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	3 335,31	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	4 932,27	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II		M3	1 233,07	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM		M3	0,80	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	6 165,34	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	3 334,51	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	1 936,62	####	###
4	Vodorovné konstrukce					
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		M3	388,68	####	###
8	Potrubí					
87434	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM		M	77,10	####	###
87434	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM		M	480,90	####	###
87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM		M	100,00	####	###
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM		M	599,90	####	###
87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM		M	500,00	####	###
87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM		M	550,00	####	###
87458	A POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM		M	147,30	####	###
87458	B POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM		M	28,50	####	###
894145	A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM		KUS	2,00	####	###
894145	B ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM		KUS	13,00	####	###
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM		KUS	10,00	####	###
894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM		KUS	11,00	####	###
894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM		KUS	3,00	####	###
896157	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM		KUS	1,00	####	###
896158	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM		KUS	1,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ		KUS	67,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM		KUS	13,00	####	###
899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15		M3	24,23	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM		M	558,00	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM		M	699,90	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM		M	500,00	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM		M	725,80	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ		M	2 483,70	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce					
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY		KUS	1,00	####	###
SO 3-302	DEŠŤOVÁ KANALIZACE HLAVNÍ TRASY, VĚTVE B KM 73,130-73,500					
3-302	DEŠŤOVÁ KANALIZACE HLAVNÍ TRASY, VĚTVE B KM 73,130-73,500					
1	Zemní práce					
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I		M3	961,61	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I		M3	1 151,25	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II		M3	287,81	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		M3	1 439,07	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	961,61	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	340,69	####	###
4	Vodorovné konstrukce					
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		M3	65,33	####	###
8	Potrubí					
87434	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM		M	16,00	####	###
87434	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM		M	93,60	####	###
87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM		M	100,00	####	###
87445	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM		M	49,90	####	###
87445	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM		M	90,30	####	###
87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM		M	144,60	####	###
894145	A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM		KUS	2,00	####	###
894145	B ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM		KUS	3,00	####	###
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM		KUS	3,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ		KUS	6,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM		KUS	10,00	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM		M	109,60	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM		M	240,20	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM		M	144,60	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ		M	494,40	####	###
SO 3-303	DEŠŤOVÁ KANALIZACE HLAVNÍ TRASY, VĚTVE C, C1 KM 73,500-74,720					
3-303	DEŠŤOVÁ KANALIZACE HLAVNÍ TRASY, VĚTVE C, C1 KM 73,500-74,720					
0	Všeobecné konstrukce a práce					
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	14,20	####	###
1	Zemní práce					

12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4 370,62	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5 089,46	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	1 272,37	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,20	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 361,83	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4 367,42	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 352,10	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	273,27	####	###
8	Potrubí				
87434	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	86,60	####	###
87434	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	356,80	####	###
87444	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	75,00	####	###
87444	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	60,70	####	###
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	350,00	####	###
87446	A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	95,20	####	###
87446	B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	287,00	####	###
87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	470,20	####	###
894145	A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,00	####	###
894145	B ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	7,00	####	###
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	10,00	####	###
894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	9,00	####	###
896157	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	2,00	####	###
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	43,00	####	###
89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,00	####	###
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	33,00	####	###
899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	11,10	####	###
899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	443,40	####	###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	485,70	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	382,20	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	470,20	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 781,50	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	12,00	####	###
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	4,00	####	###
96656	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	6,00	####	###
96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	25,00	####	###
SO 332	PŘELOŽKA PODVINECKÉHO POTOKA KM 66,376				
332	PŘELOŽKA PODVINECKÉHO POTOKA KM 66,376				
1	Zemní práce				
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	1 019,85	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	492,50	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	61,41	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 019,85	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	492,50	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	61,41	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	307,06	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 228,22	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	460,58	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	88,50	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	9,18	####	###
46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,00	####	###
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	354,00	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,06	####	###
SO 3-321	RETENČNÍ A SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽ V KM 74,150 VPRAVO				
3-321	RETENČNÍ A SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽ V KM 74,150 VPRAVO				
1	Zemní práce				
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	591,00	####	###
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	229,49	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 498,27	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	99,10	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3 194,78	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	98,41	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	68,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 113,68	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	474,00	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	474,00	####	###
17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	204,00	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	147,87	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,40	####	###
17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	808,40	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 142,00	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	99,10	####	###
18230.R	INICIAČNÍ VÝSADBA VODNÍCH ROSTLIN	M2	50,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	715,48	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 861,92	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	1 073,22	####	###
2	Základy				

21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	106,55	####	###
21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	290,00	####	###
21461F	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	680,00	####	###
289972	A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	680,00	####	###
289972	B OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	290,00	####	###
3	Svislé konstrukce				
3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	1,30	####	###
33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	62,00	####	###
33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	18,00	####	###
386325	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	8,00	####	###
386365	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B	T	1,12	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,90	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,66	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚZENÉHO	M3	79,49	####	###
461211	PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	45,00	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,62	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,20	####	###
5	Komunikace				
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	154,05	####	###
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	228,40	####	###
56933.R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	140,00	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	829,50	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	790,00	####	###
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	790,00	####	###
574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	829,50	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	829,50	####	###
58302	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	36,00	####	###
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	25,00	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
767912	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	447,51	####	###
767971	EKOLOGICKÉ ZÁBRANY Z PLASTU	M2	106,55	####	###
8	Potrubí				
87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	45,00	####	###
891245.R	VENTILY DN DO 300MM	KUS	1,00	####	###
89212	JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ	KUS	1,00	####	###
894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	2,00	####	###
899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	####	###
89915	STUPADLA (A POD)	KUS	18,00	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	45,00	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	45,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9,00	####	###
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,00	####	###
9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	30,00	####	###
91271	ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS	1,00	####	###
918115	ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37	M3	25,23	####	###
919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	25,00	####	###
93261.R	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU	M2	2,42	####	###
93350.R	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ	KUS	1,00	####	###
935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	40,00	####	###
SO 3-322	DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ				
3-322	DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	281,81	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	549,04	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	71,39	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	620,43	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	281,81	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,71	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚZENÉHO	M3	18,29	####	###
8	Potrubí				
87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	15,00	####	###
87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	13,60	####	###
89212	JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ	KUS	1,00	####	###
894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	28,60	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	28,60	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93350.R	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ	KUS	1,00	####	###
SO 3-323	RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 72,950 VPRAVO				
3-323	RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 72,950 VPRAVO				
1	Zemní práce				
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	120,00	####	###
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	42,50	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	6 266,30	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	429,55	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 870,45	####	###

13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	32,33	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	534,00	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	2 136,00	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	2 136,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 065,28	####	###
17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	649,80	####	###
17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	649,80	####	###
17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	105,00	####	###
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,10	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	267,80	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,27	####	###
17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	2 640,60	####	###
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 434,90	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	311,65	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	117,90	####	###
18230.R	INICIAČNÍ VÝSADBA VODNÍCH ROSTLIN	M2	50,00	####	###
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	786,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 467,83	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	9 015,33	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	3 380,75	####	###
2	Základy				
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	127,50	####	###
21461F	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	1 400,00	####	###
272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	3,00	####	###
289972	A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	700,00	####	###
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	700,00	####	###
3	Svislé konstrukce				
3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	1,30	####	###
33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	64,00	####	###
33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	20,00	####	###
386325	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	8,00	####	###
386365	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B	T	1,12	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	13,23	####	###
451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	6,30	####	###
451385	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	M3	40,50	####	###
45138A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 VČET VÝZTUŽE	M3	22,14	####	###
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	12,75	####	###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	137,32	####	###
461211	PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	45,00	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,08	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,00	####	###
5	Komunikace				
56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	211,19	####	###
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	308,64	####	###
56933.R	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI/RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2	190,50	####	###
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 137,15	####	###
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 083,00	####	###
574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 083,00	####	###
574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 137,15	####	###
57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 137,15	####	###
58302	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	27,00	####	###
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	18,00	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
767912	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	535,50	####	###
76796	VRATA A VRÁTKA	M2	8,00	####	###
767971	EKOLOGICKÉ ZÁBRANY Z PLASTU	M2	127,50	####	###
8	Potrubí				
87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	15,30	####	###
891245.R	VENTILY DN DO 300MM	KUS	1,00	####	###
891658	KLAPKY DN DO 600MM	KUS	1,00	####	###
899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	####	###
89915	STUPADLA (A POD)	KUS	18,00	####	###
899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	15,30	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	15,30	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9,00	####	###
918115	ČELA PROPUSTY Z BETONU DO C 30/37	M3	19,10	####	###
9183G2	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	54,00	####	###
919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	18,00	####	###
93261.R	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU	M2	2,42	####	###
935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	37,00	####	###
SO 333	PŘELOŽKA VODOTEČE KM 69,006				
333	PŘELOŽKA VODOTEČE KM 69,006				
1	Zemní práce				
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	1 102,20	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	781,50	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	28,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 102,20	####	###

17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	781,50	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	28,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	140,00	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	560,00	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	210,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	19,00	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	6,84	####	###
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	76,00	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,28	####	###
SO 3-331	PŘELOŽKA KANALIZACE V KM 72,219				
3-331	PŘELOŽKA KANALIZACE V KM 72,219				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	33,95	####	###
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	487,51	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	644,40	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,20	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	644,40	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	484,31	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	102,37	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	21,47	####	###
8	Potrubí				
81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	84,20	####	###
82446	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM	M	49,80	####	###
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	4,00	####	###
899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	32,37	####	###
899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	134,00	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	134,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	4,00	####	###
96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,00	####	###
969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	100,50	####	###
SO 334	PŘELOŽKA VODOTEČE KM 69,696				
334	PŘELOŽKA VODOTEČE KM 69,696				
1	Zemní práce				
12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	665,04	####	###
12573 A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	439,40	####	###
12573 B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	24,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	665,04	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	439,40	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	24,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	120,00	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	480,00	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	180,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	28,00	####	###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	5,13	####	###
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	112,00	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,71	####	###
SO 340	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 64,133-64,518				
340	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 64,133-64,518				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	333,90	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	643,41	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	643,41	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	317,90	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	245,68	####	###
2	Základy				
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 042,40	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	51,06	####	###
8	Potrubí				
875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	425,50	####	###
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	14,00	####	###
89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,00	####	###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	425,50	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	14,00	####	###
SO 341	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 65,073-65,702				
341	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 65,073-65,702				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 474,73	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 560,40	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 560,40	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 474,73	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	826,03	####	###

2	Základy			
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	5 748,12	#### ###
4	Vodorovné konstrukce			
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	170,36	#### ###
8	Potrubí			
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	68,20	#### ###
875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	1 348,60	#### ###
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	3,00	#### ###
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	32,00	#### ###
89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,00	#### ###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	68,20	#### ###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 416,80	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce			
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	35,00	#### ###
SO 342	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 66,374-66,677			
342	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 66,374-66,677			
1	Zemní práce			
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	429,55	#### ###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	663,86	#### ###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	663,86	#### ###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	429,55	#### ###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	179,57	#### ###
2	Základy			
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 492,80	#### ###
4	Vodorovné konstrukce			
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	37,32	#### ###
8	Potrubí			
875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	311,00	#### ###
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	6,00	#### ###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	311,00	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce			
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	6,00	#### ###
SO 361	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 72,040-73,100			
361	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 72,040-73,100			
1	Zemní práce			
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	954,25	#### ###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 861,55	#### ###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,60	#### ###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 861,55	#### ###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	943,65	#### ###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	689,13	#### ###
2	Základy			
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	5 506,08	#### ###
4	Vodorovné konstrukce			
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	142,48	#### ###
8	Potrubí			
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	38,60	#### ###
875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	1 147,10	#### ###
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,00	#### ###
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	40,00	#### ###
899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	38,60	#### ###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 185,70	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce			
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	42,00	#### ###
SO 362	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 73,840-74,080			
362	ÚPRAVY MELIORACÍ V KM 73,840-74,080			
1	Zemní práce			
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	290,52	#### ###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	565,41	#### ###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	565,41	#### ###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	263,52	#### ###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	231,30	#### ###
2	Základy			
21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 922,88	#### ###
4	Vodorovné konstrukce			
451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,45	#### ###
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	48,07	#### ###
461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,30	#### ###
46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,00	#### ###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,30	#### ###
8	Potrubí			
875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	400,60	#### ###
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	10,00	#### ###
89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	400,60	#### ###
9	Ostatní konstrukce a práce			
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	10,00	#### ###
SO 371	ÚPRAVY OTEVŘENÝCH ODPADŮ V KM 72,640-73,100			
371	ÚPRAVY OTEVŘENÝCH ODPADŮ V KM 72,640-73,100			
1	Zemní práce			

12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	2 798,98	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2 616,00	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	103,59	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	485,00	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 798,98	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 131,00	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	103,59	####	###
18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 942,94	####	###
18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	11 771,75	####	###
183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	4 414,41	####	###
2		Základy				
21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200G/M2	M2	2 425,00	####	###
289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	2 425,00	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	40,80	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	40,80	####	###
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	19,80	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	81,60	####	###
SO 372		ÚPRAVY OTEVŘENÝCH ODPADŮ V KM 73,840-74,080				
372		ÚPRAVY OTEVŘENÝCH ODPADŮ V KM 73,840-74,080				
1		Zemní práce				
12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	645,71	####	###
12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	756,00	####	###
12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	38,41	####	###
17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	173,60	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	645,71	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	582,40	####	###
18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	38,41	####	###
18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 060,03	####	###
18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	4 240,13	####	###
183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	1 590,05	####	###
2		Základy				
21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200G/M2	M2	868,00	####	###
289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	868,00	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	9,80	####	###
45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,80	####	###
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	5,94	####	###
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	19,60	####	###
SO 3-800.2		Vegetační úpravy ve správě obce				
1		Zemní práce				
18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	277,00	####	###
18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 853,00	####	###
18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	8 229,20	####	###
18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	33,50	####	###
18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	2 130,00	####	###
183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	3 195,00	####	###
18461		MULČOVÁNÍ	M2	33,50	####	###
18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	268,80	####	###
18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	44,00	####	###
184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	70,00	####	###
184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	11,00	####	###
18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	8,05	####	###
SO 430		Přeložky podzemních vedení NN SčVK, km 71,2				
1		Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	76,83	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	160,11	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	160,11	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	76,83	####	###
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,86	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,64	####	###
2		Základy				
272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	12,34	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	90,00	####	###
702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	376,36	####	###
702332		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	473,00	####	###
742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	296,37	####	###
742I11		KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	296,37	####	###
742L13		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	1,00	####	###
742M11		UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	1,00	####	###
742M21		UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2	KUS	1,00	####	###
747211		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ	KUS	1,00	####	###
75I911		OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	296,37	####	###
75I961		OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	1,00	####	###
75I962		OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	296,37	####	###
75IA61		OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	1,00	####	###
SO 431		Připojka vedení NN pro produktovod ČEPRO v km 64,2				
1		Zemní práce				

12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	102,26	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	135,65	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	135,65	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	102,26	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	33,40	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	461,96	####	###
702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	449,00	####	###
742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	24,00	####	###
742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	521,41	####	###
742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,00	####	###
742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	4,00	####	###
743D11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍČÍCH PRVKŮ	KUS	3,00	####	###
743F21	SKŘÍŇ ELEKTROMÉROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,00	####	###
744I01	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	6,00	####	###
744I01 A	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,00	####	###
744I01 B	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	6,00	####	###
747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00	####	###
SO 460	Přeložka sdělovacího vedení CETIN v km 71,2				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
xxxxxx	FIXNÍ POLOŽKA	KPL	1,00	####	###
SO 461	Přeložka sdělovacího vedení CETIN, přel.siln. SO 125				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
xxxxxx	FIXNÍ POLOŽKA	KPL	1,00	####	###
SO 462	Přeložka sděl. vedení Telco Pro Services, přel.siln. SO 125				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
xxxxxx	FIXNÍ POLOŽKA	KPL	1,00	####	###
SO 463	Přeložka sdělovacího vedení CETIN v km 70,6				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
xxxxxx	FIXNÍ POLOŽKA	KPL	1,00	####	###
SO 464	Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services v km 70,6				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
xxxxxx	FIXNÍ POLOŽKA	KPL	1,00	####	###
SO 465	Přeložka sdělovacího vedení CETIN v km 66,8				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
xxxxxx	FIXNÍ POLOŽKA	KPL	1,00	####	###
SO 466	Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services v km 66,8				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
xxxxxx	FIXNÍ POLOŽKA	KPL	1,00	####	###
SO 467	Přeložka sdělovacího vedení CETIN v km 65,3-66,2				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
xxxxxx	FIXNÍ POLOŽKA	KPL	1,00	####	###
SO 490.1	Připojka vedení NN pro systém DIS-SOS, km 64,4				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	31,81	####	###
13273 A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	12,58	####	###
13273 B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	31,81	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	44,39	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	31,81	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,03	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,27	####	###
2	Základy				
272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,14	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	6,00	####	###
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	145,77	####	###
702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	140,00	####	###
742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	18,00	####	###
742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	154,60	####	###
742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,00	####	###
742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,00	####	###
743D11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍČÍCH PRVKŮ	KUS	2,00	####	###
743F21	SKŘÍŇ ELEKTROMÉROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,00	####	###
744I01 A	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,00	####	###
744I01 B	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	6,00	####	###
747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00	####	###
SO 490.2	Připojka vedení NN pro systém DIS-SOS, km 66,8				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	67,73	####	###
13273 A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	37,84	####	###
13273 B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	67,73	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	105,56	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	67,73	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,25	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,29	####	###
2	Základy				
272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	13,57	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	60,00	####	###

702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	330,39	####	###
702332		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	297,00	####	###
742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	18,00	####	###
742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	342,81	####	###
742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,00	####	###
742L13		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,00	####	###
743D11		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	2,00	####	###
743F21		SKŘÍŇ ELEKTROMÉROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNÉ VÝSTROJE	KUS	1,00	####	###
744I01	A	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,00	####	###
744I01	B	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	6,00	####	###
747212		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00	####	###
SO 490.3		Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS, km 73,2				
1		Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	13,20	####	###
13273	A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,14	####	###
13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	13,20	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	22,34	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,20	####	###
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,61	####	###
17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,55	####	###
2		Základy				
272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,00	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	18,00	####	###
702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	66,84	####	###
702332		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	58,00	####	###
742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	80,13	####	###
742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,00	####	###
743F21		SKŘÍŇ ELEKTROMÉROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNÉ VÝSTROJE	KUS	1,00	####	###
744I01		POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,00	####	###
747212		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00	####	###
SO 491.1		Systém DIS-SOS - kabelové vedení, 1. etapa				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101R		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,36	####	###
1		Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	653,02	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,23	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	975,11	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	980,33	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	653,02	####	###
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	324,74	####	###
18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	4 871,55	####	###
2		Základy				
272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,75	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	12,00	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	10,00	####	###
702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	6 840,00	####	###
741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,00	####	###
741C02		UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	8,00	####	###
741Z05		DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ	M	40,00	####	###
742H12	A	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	70,00	####	###
742H12	B	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	80,00	####	###
742H12	C	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	3 960,00	####	###
742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	22,00	####	###
742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,00	####	###
743D11		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	1,00	####	###
743G11		SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI DO 2 KS ZÁSŮVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)	KUS	3,00	####	###
743Z71		DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	4,00	####	###
746697		PROVOZNÍ DOKUMENTACE	KUS	3,00	####	###
747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,00	####	###
747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH	KUS	5,00	####	###
751121		KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	MČTYŘK	0,30	####	###
751411		KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,64	####	###
751H11		UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	14,00	####	###
751J12		MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	7,00	####	###
8		Potrubi				
8981A		KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ DO 1,5M3	KUS	1,00	####	###
SO 491-2		Systém DIS-SOS - kabelové vedení, 2. etapa				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101R		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,45	####	###
1		Zemní práce				
12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 350,76	####	###
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	6,20	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 010,95	####	###
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 017,15	####	###
17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 350,76	####	###
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	663,22	####	###

18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	10 013,10	####	###
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	54,00	####	###
2	Základy				
272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	3,62	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	48,00	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	21,00	####	###
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	13 950,00	####	###
703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	8,00	####	###
741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	90,00	####	###
741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	14,00	####	###
741Z05	DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ	M	50,00	####	###
742F22	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	10,00	####	###
742G12	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	120,00	####	###
742H12 A	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	30,00	####	###
742H12 B	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	200,00	####	###
742H12 C	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	8 330,00	####	###
742H12 D	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 190,00	####	###
742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	790,00	####	###
742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	44,00	####	###
742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	6,00	####	###
742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	12,00	####	###
742L23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	3,00	####	###
742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	60,00	####	###
743D11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	2,00	####	###
743G11	SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI DO 2 KS ZÁSUVK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)	KUS	6,00	####	###
743Z71	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇE	KUS	5,00	####	###
746697	PROVOZNÍ DOKUMENTACE	KUS	3,00	####	###
747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,00	####	###
747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH	KUS	16,00	####	###
751I21	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	MČTYŘK	2,19	####	###
751411	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	1,60	####	###
751H11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	38,00	####	###
751J12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	19,00	####	###
8	Potrubí				
86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	32,00	####	###
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	40,00	####	###
87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	210,00	####	###
SO 492-1	Systém DIS-SOS – hlásky, 1. etapa				
7	Přidružená stavební výroba				
747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ	KUS	4,00	####	###
75M922	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK	KUS	2,00	####	###
75M927	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1GE SFP ZODOLNĚNÉ	KUS	4,00	####	###
794301R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KUS	2,00	####	###
794302R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KUS	2,00	####	###
794303R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KUS	4,00	####	###
794306R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KPL	1,00	####	###
794307R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KPL	1,00	####	###
SO 492-2	Systém DIS-SOS – hlásky, 2. etapa				
7	Přidružená stavební výroba				
747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ	KUS	10,00	####	###
75M922	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK	KUS	5,00	####	###
75M927	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1GE SFP ZODOLNĚNÉ	KUS	10,00	####	###
75M967	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ	KUS	2,00	####	###
794301	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KUS	5,00	####	###
794302R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KUS	5,00	####	###
794303R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KUS	10,00	####	###
794304R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KPL	1,00	####	###
794305R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KPL	1,00	####	###
794306R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KPL	1,00	####	###
794307R	SYSTÉM TÍŠNOVÉHO VOLÁNÍ SOS	KPL	1,00	####	###
SO 493-1	Systém DIS-SOS - šachty a prostupy, 1. etapa				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	4,38	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	11,56	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	49,34	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	60,89	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,38	####	###
2	Základy				
272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,88	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	4,00	####	###
741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,00	####	###
8	Potrubí				
87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	336,00	####	###
87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	822,00	####	###
8981A	KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ DO 1,5M3	KUS	3,00	####	###
8988D	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,8M3	KUS	4,00	####	###

899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	12,34	####	###
899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	27,16	####	###
899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY	M	1 158,00	####	###
SO 493-2	Systém DIS-SOS - šachty a prostupy, 2. etapa				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	33,40	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	29,71	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	343,91	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	373,62	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	33,40	####	###
2	Základy				
272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,20	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	27,00	####	###
741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	250,00	####	###
8	Potrubi				
87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	656,00	####	###
87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	6 801,00	####	###
8981A	KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ DO 1,5M3	KUS	6,00	####	###
8988D	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,8M3	KUS	10,00	####	###
8988F	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 1,8M3	KUS	1,00	####	###
899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	73,58	####	###
899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	180,46	####	###
899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY	M	7 445,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	0,52	####	###
SO 494-1	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely, 1. etapa				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,30	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,48	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,48	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,30	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,10	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	10,00	####	###
751911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	17 870,00	####	###
751961	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	16,00	####	###
751962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	17 870,00	####	###
751A11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	80,00	####	###
751A51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	40,00	####	###
751A61	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	32,00	####	###
751D11	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY	KUS	2,00	####	###
751D31	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	3,00	####	###
SO 494-2	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely, 2. etapa				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,30	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,72	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,72	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,45	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,14	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	30,00	####	###
702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	10,00	####	###
751911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	48 490,00	####	###
751961	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	37,00	####	###
751962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	48 490,00	####	###
751A11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	140,00	####	###
751A51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	60,00	####	###
751A61	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	74,00	####	###
751D11	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY	KUS	3,00	####	###
751D31	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	5,00	####	###
SO 495-1	Systém DIS-SOS - meteostanice, 1. etapa				
1	Zemní práce				
113769	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	14,00	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	13,00	####	###
742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,00	####	###
747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS.	KUS	1,00	####	###
751411	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,05	####	###
751H11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	2,00	####	###
751J12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	1,00	####	###
794201R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	1,00	####	###
794203R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	2,00	####	###
794204R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
794205R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
794206R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
794207R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
794209R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
794210R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	2,00	####	###

8	Potrubí			
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	5,00	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	14,00	#### ##
SO 495-2	Systém DIS-SOS - meteostanice, 2. etapa			
1	Zemní práce			
113769	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	24,00	#### ##
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	0,28	#### ##
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,42	#### ##
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,42	#### ##
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,28	#### ##
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,14	#### ##
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	2,70	#### ##
7	Přidružená stavební výroba			
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLII ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2,00	#### ##
742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	2,00	#### ##
742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,00	#### ##
747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS.	KUS	1,00	#### ##
75I411	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,02	#### ##
75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	4,00	#### ##
75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	2,00	#### ##
794202R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	1,00	#### ##
794203R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	4,00	#### ##
794204R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	#### ##
794205R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	#### ##
794206R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	#### ##
794207R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	#### ##
794208R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	4,00	#### ##
794209R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	#### ##
794210R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	2,00	#### ##
8	Potrubí			
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	5,00	#### ##
87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	20,00	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	24,00	#### ##
SO 496	Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy			
1	Zemní práce			
113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	90,00	#### ##
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	0,78	#### ##
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,24	#### ##
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1,05	#### ##
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,29	#### ##
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,78	#### ##
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,47	#### ##
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	8,10	#### ##
7	Přidružená stavební výroba			
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLII ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	6,00	#### ##
75I421	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,28	#### ##
75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	1,00	#### ##
75ID31	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	4,00	#### ##
75ID41	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU PŘES 40 MM	KUS	1,00	#### ##
75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	2,00	#### ##
75II11	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	2,00	#### ##
75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	16,00	#### ##
794201R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	1,00	#### ##
794202R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	8,00	#### ##
794203R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	#### ##
794204R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	#### ##
794205R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	#### ##
8	Potrubí			
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	7,00	#### ##
9	Ostatní konstrukce a práce			
931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	90,00	#### ##
SO 497-1	Systém DIS-SOS - kamerový dohled, 1. etapa			
1	Zemní práce			
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	2,18	#### ##
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,94	#### ##
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1,75	#### ##
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,69	#### ##
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,18	#### ##
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,35	#### ##
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	6,75	#### ##
2	Základy			
272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,16	#### ##
4	Vodorovné konstrukce			
466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	0,96	#### ##
7	Přidružená stavební výroba			
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLII ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	7,00	#### ##
741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	6,00	#### ##

741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,00	####	###
747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS.	KUS	1,00	####	###
75H141	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M	KUS	1,00	####	###
75I411	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,10	####	###
75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	2,00	####	###
75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	1,00	####	###
75L422R	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) OTOČNÁ	KUS	1,00	####	###
75L424	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE	KUS	1,00	####	###
75L482	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO KS	KUS	1,00	####	###
75L487	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - INJECTOR PRO POE	KUS	1,00	####	###
75L491	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY	KUS	1,00	####	###
75L492	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY	KUS	1,00	####	###
75L493R 1	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	KPL	1,00	####	###
75L493R 2	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	KPL	1,00	####	###
8	Potrubí				
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	3,00	####	###
87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	21,00	####	###
SO 497-2	Systém DIS-SOS - kamerový dohled, 2. etapa				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	4,47	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,88	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,61	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9,49	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,47	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,70	####	###
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	13,50	####	###
2	Základy				
272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,32	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	1,92	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	16,00	####	###
741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	12,00	####	###
741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	4,00	####	###
747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS.	KUS	2,00	####	###
75H141	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M	KUS	2,00	####	###
75I411	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,14	####	###
75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	4,00	####	###
75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	2,00	####	###
75L422R	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) OTOČNÁ	KUS	2,00	####	###
75L424	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE	KUS	2,00	####	###
75L481	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS	KUS	1,00	####	###
75L482	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO KS	KUS	2,00	####	###
75L487	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - INJECTOR PRO POE	KUS	2,00	####	###
75L491	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY	KUS	2,00	####	###
75L492	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY	KUS	2,00	####	###
75L493R A	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	KPL	1,00	####	###
75L493R B	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	KPL	1,00	####	###
75M922	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK	KUS	1,00	####	###
75M927	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1GE SFP ZODOLNĚNÉ	KUS	2,00	####	###
8	Potrubí				
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	6,00	####	###
87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	43,00	####	###
SO 498-1	Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD, 1. etapa				
7	Přidružená stavební výroba				
703221	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	M	9,42	####	###
75I812	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN	VVLÁKN	106,68	####	###
75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	4 040,00	####	###
75IA6Y	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKÁ S VENTILKEM - DEMONTÁŽ	KUS	14,00	####	###
75IA7I	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	14,00	####	###
75IEF1 A	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	KUS	2,00	####	###
75IEF1 B	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	KUS	2,00	####	###
75IEF2	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ 24 VLÁKEN	KUS	1,00	####	###
75IH61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	4,00	####	###
75IH62	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN	KUS	10,00	####	###
75II7I	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	3,00	####	###
75IK21R	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNC	48,00	####	###
75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	15,00	####	###
SO 498-2	Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD, 2. etapa				
7	Přidružená stavební výroba				
703221	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	M	18,84	####	###
75I812	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN	VVLÁKN	305,16	####	###
75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	11 653,00	####	###
75IA6Y	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKÁ S VENTILKEM - DEMONTÁŽ	KUS	34,00	####	###
75IA7I	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	34,00	####	###
75IEF1 A	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	KUS	6,00	####	###
75IEF1 B	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	KUS	8,00	####	###
75IH61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	14,00	####	###
75IH62	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN	KUS	20,00	####	###

75II71	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	6,00	####	###
75IK21R	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNC	80,00	####	###
75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	26,00	####	###
SO 499.1-1	Systém DIS - dálniční informační systém, 1. etapa				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,54	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,68	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,68	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,54	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,14	####	###
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	2,70	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	4,00	####	###
742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	120,00	####	###
742K12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00	####	###
742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	8,00	####	###
747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS.	KUS	2,00	####	###
75I411	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,08	####	###
75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	8,00	####	###
75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	4,00	####	###
75M922	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK	KUS	1,00	####	###
75M927	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1GE SFP ZODOLNĚNÉ	KUS	2,00	####	###
75M967	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ	KUS	2,00	####	###
794201R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	1,00	####	###
794202R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	1,00	####	###
794203R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	2,00	####	###
794204R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
794205R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	2,00	####	###
794206R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	2,00	####	###
794207R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
794208R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
8	Potrubí				
86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	40,00	####	###
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	60,00	####	###
87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	16,00	####	###
SO 499.1-2	Systém DIS - dálniční informační systém, 2. etapa				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,56	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,70	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,70	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,56	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,14	####	###
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	2,70	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	4,80	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	4,00	####	###
703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	18,00	####	###
742F22	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	20,00	####	###
742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,00	####	###
742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,00	####	###
742K12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00	####	###
742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	6,00	####	###
747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS.	KUS	2,00	####	###
75I411	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	0,28	####	###
75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	8,00	####	###
75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	4,00	####	###
75M967	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ	KUS	4,00	####	###
794202R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	2,00	####	###
794203R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KUS	2,00	####	###
794207R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
794208R	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	1,00	####	###
8	Potrubí				
86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	14,00	####	###
87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	18,00	####	###
SO 499.3	Rozvod v komorách mostu SO 201				
7	Přidružená stavební výroba				
703113	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	615,00	####	###
703114	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	M	625,00	####	###
741172	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2	KUS	44,00	####	###
741312	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44	KUS	44,00	####	###
741312	1 ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44	KUS	1,00	####	###
741512	SVÍTLIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ (MIN. IP 44) DO 200 W	KUS	65,00	####	###
742F12	A KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	5,00	####	###
742F12	B KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	40,00	####	###
742G11	A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	132,00	####	###
742G11	B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M2	5,00	####	###
742G12	A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 302,00	####	###
742G12	B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	20,00	####	###

742G51	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2	M	40,00	####	###
742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	1 474,00	####	###
742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	262,00	####	###
744124	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, OD 73 DO 120 MODULŮ	KUS	1,00	####	###
744154	ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ OCELOPLECHOVÁ 510-800 X 610-900 MM	KUS	2,00	####	###
744612	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	3,00	####	###
744622	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	2,00	####	###
744632	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	3,00	####	###
744662	JISTIČ - SPOUŠTĚČ MOTORU OD 4 DO 10 A	KUS	2,00	####	###
744811	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	1,00	####	###
744B41	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) DO 32 A	KUS	1,00	####	###
744B41 1	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) DO 32 A	KUS	1,00	####	###
744K21	STYKAČ ČTYŘPÓLOVÝ DO 25 A	KUS	2,00	####	###
744R11	SVORKA DO 2,5 MM2	KUS	8,00	####	###
744R12	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,00	####	###
744R32	SVORKOVÝ BLOK (MŮSTEK) DO ROZVADĚČE	KUS	12,00	####	###
745732	TRANSFORMÁTOR NN/NN 1-F BEZ KRYTU PŘES 2 DO 6 KVA	KUS	2,00	####	###
747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,00	####	###
748151	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA	KUS	10,00	####	###
SO 499.4	Elektrický zabezpečovací systém mostu SO 1-201				
7	Přidružená stavební výroba				
703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	100,00	####	###
703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	10,00	####	###
742F22	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	60,00	####	###
742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	30,00	####	###
742K12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,00	####	###
742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,00	####	###
751411	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	2,07	####	###
751H11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	36,00	####	###
751J12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	18,00	####	###
75M967	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ	KUS	2,00	####	###
750511	EZS, ÚSTŘEDNA DO 48 ZÓN	KUS	1,00	####	###
750542	EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ	KUS	4,00	####	###
750554	EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM S POSILOVACÍM ZDROJEM V KOVOVÉM KRYTU	KUS	1,00	####	###
750574	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT HLINÍKOVÝ - TĚŽKÉ PŘEVODNÍ	KUS	4,00	####	###
750585	EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR VENKOVNÍ	KUS	8,00	####	###
7505J1	EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP	KUS	1,00	####	###
7505M2	EZS, SIRÉNA VENKOVNÍ	KUS	2,00	####	###
750502R A	EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS	KPL	1,00	####	###
750502R B	EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS	KPL	1,00	####	###
750505	EZS, REVIZE ÚSTŘEDNY EZS	KUS	2,00	####	###
SO 501	Úpravy produktovodu DN 300 v km 64,197				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10,75	####	###
014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,12	####	###
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	220,80	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	132,13	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	170,24	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	302,37	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	260,84	####	###
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	53,76	####	###
18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	336,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	336,00	####	###
2	Základy				
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	65,36	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
45157 A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	53,76	####	###
45157 B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,00	####	###
5	KOMUNIKACE				
50001R	AŠ 3	KPL	1,00	####	###
50002R	AŠ 4	KPL	1,00	####	###
50003R	EL. DOMEK u AŠ 3	KPL	1,00	####	###
50004R	EL. DOMEK u AŠ 4	KPL	1,00	####	###
50005R	OPLOCENÍ u AŠ 3	KPL	1,00	####	###
50006R	OPLOCENÍ u AŠ 4	KPL	1,00	####	###
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,07	####	###
6	ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ				
60001R	Kulový kohout	KUS	2,00	####	###
60002R	Kulový kohout DN 50	KUS	4,00	####	###
60003R	Vystrojení šachty AŠ 3	KPL	1,00	####	###
60004R	Vystrojení šachty AŠ 4	KPL	1,00	####	###
60005R	Podpěra armatury	KUS	2,00	####	###
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
70001R	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ u AŠ	KPL	2,00	####	###
70002R	ROZVADĚČ RMS	KUS	2,00	####	###
70003R	MĚŘENÍ A REGULACE - ROZVADĚČ DT	KUS	2,00	####	###
70004R	Kabelové rozvody	KUS	2,00	####	###
8	Potrubi				

86345	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM	M	112,00	####	###
89904R	Čištění a kalibrace potrubí	M	112,00	####	###
89906R	Garanční svary na potrubí	KUS	2,00	####	###
89907R	Tlaková zkouška a Stresstest	M	112,00	####	###
89909R	Propojení KAO	M	20,00	####	###
899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	112,00	####	###
89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,00	####	###
89951R	PROTIKOROZNÍ OCHRANA POTRUBÍ - svary	KUS	24,00	####	###
89952R	PROTIKOROZNÍ OCHRANA POTRUBÍ - ohyby	M2	19,90	####	###
89953R	PROTIKOROZNÍ OCHRANA POTRUBÍ - napojení	M2	29,01	####	###
899613R	ELEKTROJISKTOVÁ ZKOUŠKA IZOLACE	M	112,00	####	###
899614R	VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARŮ	KUS	36,00	####	###
899615R	RTG ZKOUŠKA	KUS	36,00	####	###
899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	112,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
96902R	Ekologická asistence	KPL	1,00	####	###
96903R	Asistence HZS	HOD	8,00	####	###
96904R	Odborný dohled a dozor	HOD	30,00	####	###
96905R	Jefábové práce	HOD	40,00	####	###
96906R	Rozvoz potrubí	KPL	1,00	####	###
969346	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM PLYNOVÝCH	M	112,00	####	###
969446	VYTĚŽENÍ MÉDIA Z POTRUBÍ DN DO 400MM	M	5 000,00	####	###
SO 661	NADJEZD ŽELEZNIČNÍ TRATI PLZEŇ-ZATEC V KM 67,010				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	112,95	####	###
02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	####	###
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	3,00	####	###
02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00	####	###
1	Zemní práce				
11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	900,00	####	###
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	109,10	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	9 376,30	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9 949,32	####	###
17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 884,75	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	545,17	####	###
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	109,10	####	###
2	Základy				
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	22,65	####	###
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	465,02	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	61,89	####	###
22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	10,04	####	###
22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	198,00	####	###
227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	83,20	####	###
26174	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM	M	550,40	####	###
26175	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 300MM	M	858,00	####	###
264242	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1200MM	M	438,00	####	###
272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	9,30	####	###
272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	351,65	####	###
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	42,78	####	###
27512R	HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	KPL	1,00	####	###
285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	39,00	####	###
285379	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE	M	78,00	####	###
288341	TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPY DO 800MM DL VRTU DO 10M NA POVRCHU	M3	41,40	####	###
289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	1 096,62	####	###
3	Svislé konstrukce				
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,91	####	###
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,45	####	###
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	566,80	####	###
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	75,99	####	###
348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	1 927,84	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
421945	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z NEREZ OCELI	T	0,23	####	###
42194A	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235	T	4,22	####	###
42194B	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355	T	443,61	####	###
42194C	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 460	T	8,09	####	###
42194R	MANIPULACE S NOSNÍKY NOK JEŘÁBEM	KPL	1,00	####	###
425113.R	POSUN,ZVEDÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ MOST POLÍ HMOT PŘES 400T	KPL	1,00	####	###
428741	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ	KUS	1,00	####	###
428742	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ	KUS	2,00	####	###
428743	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ	KUS	1,00	####	###
431125	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	4,93	####	###
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	21,41	####	###
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	47,06	####	###
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	58,90	####	###
45731A	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25	M3	24,06	####	###
457324 A	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	12,77	####	###
457324 B	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	24,88	####	###
45734	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,13	####	###
457365	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B	T	2,74	####	###

457368	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0,51	####	###
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	26,45	####	###
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	33,02	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 096,62	####	###
711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	390,62	####	###
711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	255,41	####	###
71311	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ	M2	741,52	####	###
721131	VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 80MM	M	7,00	####	###
721133	VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	M	69,21	####	###
721174	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200	M	6,00	####	###
74C921	PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	2,00	####	###
8	Potrubí				
87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	4,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	14,00	####	###
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	117,97	####	###
93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	6,57	####	###
93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	6,57	####	###
93312	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2	KUS	2,00	####	###
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	7,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	21,00	####	###
93341	ZATĚŽ ZKOUŠKA PILOT NESYSTÉMOVÝCH STATICKÁ	KUS	1,00	####	###
933433	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH	KUS	1,00	####	###
936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	294,39	####	###
936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	9,60	####	###
94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	538,68	####	###
94890R	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	KPL	1,00	####	###
96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	47,06	####	###
SO 662	NADJEZD ŽELEZNIČNÍ TRATI PLZEŇ-ZÁTEC V KM 67,010 - ÚPRAVY KOLEJE				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	22,50	####	###
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,60	####	###
1	Zemní práce				
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	236,30	####	###
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	168,80	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	745,30	####	###
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,54	####	###
2	Základy				
212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	20,00	####	###
3	Svislé konstrukce				
3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	2,25	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,90	####	###
5	Komunikace				
501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	116,50	####	###
512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	375,00	####	###
52A252	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNĚ	M	135,00	####	###
542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	65,00	####	###
545121	SVAR KOLEJNIC (ŠTEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	6,00	####	###
549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	200,00	####	###
549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC	KUS	6,00	####	###
925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	3,60	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	2,00	####	###
965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	340,20	####	###
965112	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNĚ	M	135,00	####	###
96612	S BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO	M3	22,50	####	###
96615	S BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	9,00	####	###
SO 663	NADJEZD ŽELEZNIČNÍ TRATI PLZEŇ-ZÁTEC V KM 67,010-DEMOLICE PROPUSTKU				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,12	####	###
014101B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4,77	####	###
014101C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	371,77	####	###
014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,55	####	###
1	Zemní práce				
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3 445,80	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 445,80	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	371,77	####	###
96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,12	####	###
96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,77	####	###
96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,60	####	###
97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	129,47	####	###
SO 664.1	Přeložka kabelů TÚDC km 67,0 - provizorní stav				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	180,00	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	180,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	180,00	####	###

17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	180,00	####	###
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	10,00	####	###
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	200,00	####	###
702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	200,00	####	###
747522	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL	KUS	2,00	####	###
747523	ZKOUŠKY VODICU A KABELU OVLÁDACÍCH PŘES 24 DO 48 ŽIL	KUS	2,00	####	###
751221	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	MCTYRk	0,50	####	###
751222	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRUMERU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	MCTYRk	1,00	####	###
75122X A	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRUMERU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	200,00	####	###
75122X B	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRUMERU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	200,00	####	###
751822	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 36 VLÁKEN	VVLÁKk	1,60	####	###
75182X	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - MONTÁŽ	M	200,00	####	###
751951	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM	M	200,00	####	###
75195X	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ - MONTÁŽ	M	200,00	####	###
751H41 A	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 5XN	KUS	2,00	####	###
751H41 B	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 5XN	KUS	2,00	####	###
751I31 A	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL	KUS	2,00	####	###
751I31 B	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL	KUS	2,00	####	###
751I71	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	2,00	####	###
751I7X	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
751J23 A	MĚRENÍ ZÁVEREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELU V OBOU SMERECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	CTYRKA	10,00	####	###
751J23 B	MĚRENÍ ZÁVEREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELU V OBOU SMERECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	CTYRKA	20,00	####	###
751K21	MĚRENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLAKNC	64,00	####	###
SO 664.2	Přeložka kabelů TÚDC km 67,0 - definitivní stav				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	130,00	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	130,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	130,00	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	130,00	####	###
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	10,00	####	###
702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	155,00	####	###
702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	200,00	####	###
709611R	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	200,00	####	###
747522	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL	KUS	2,00	####	###
747523	ZKOUŠKY VODICU A KABELU OVLÁDACÍCH PŘES 24 DO 48 ŽIL	KUS	2,00	####	###
75122X A	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRUMERU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	155,00	####	###
75122X B	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRUMERU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	155,00	####	###
75122Y A	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRUMERU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M	200,00	####	###
75122Y B	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRUMERU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M	200,00	####	###
75182Y	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - DEMONTÁŽ	M	200,00	####	###
75195Y	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ - DEMONTÁŽ	M	200,00	####	###
751D11	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY	KUS	1,00	####	###
751D1X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
751H41	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 5XN	KUS	2,00	####	###
751I31 A	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL	KUS	1,00	####	###
751I31 B	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL	KUS	1,00	####	###
751I3Y A	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
751I3Y B	SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
751I71	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	1,00	####	###
751I7X	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	1,00	####	###
751I7Y	SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ	M	2,00	####	###
751J23 A	MĚRENÍ ZÁVEREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELU V OBOU SMERECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	CTYRKA	10,00	####	###
751J23 B	MĚRENÍ ZÁVEREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELU V OBOU SMERECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	CTYRKA	20,00	####	###
751K21	MĚRENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLAKNC	64,00	####	###
SO 665.1	Přeložka kabelů SSZT km 67,0 - provizorní stav				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	75,00	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	75,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	75,00	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	75,00	####	###
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	10,00	####	###
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	200,00	####	###
702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	200,00	####	###
747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	6,00	####	###
75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,10	####	###
75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,10	####	###
75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	6,00	####	###
75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	6,00	####	###
SO 665.2	Přeložka kabelů SSZT km 67,0 - definitivní stav				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	30,00	####	###
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	30,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	30,00	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	30,00	####	###
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	10,00	####	###

702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	155,00	####	###
702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	160,00	####	###
702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	200,00	####	###
709611R	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	200,00	####	###
747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	6,00	####	###
75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,20	####	###
75A218	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	1,10	####	###
75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	3,00	####	###
75A321R	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KUS	6,00	####	###
SO 760	PHS, km 64,110-65,350, vpravo				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	58,10	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	65,80	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	703,40	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	58,10	####	###
2	Základy				
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	141,36	####	###
224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	46,29	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	13,38	####	###
264730	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	M	637,60	####	###
3	Svislé konstrukce				
33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	65,71	####	###
34710R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ	M2	2 076,38	####	###
34712 A	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M2	54,00	####	###
34712 B	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M2	465,51	####	###
5	Komunikace				
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,60	####	###
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
642231	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	M2	5,67	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,00	####	###
914C41	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,00	####	###
917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	21,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INZEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	36,00	####	###
SO 761	PHS, km 66,420-66,782 vlevo				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	33,10	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	38,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	382,00	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	33,10	####	###
2	Základy				
224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	76,44	####	###
224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	24,86	####	###
224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	7,22	####	###
264730	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	M	344,00	####	###
3	Svislé konstrukce				
33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	36,03	####	###
34710R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ	M2	1 203,50	####	###
34712 A	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M2	264,75	####	###
34712 B	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M2	28,00	####	###
5	Komunikace				
45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,40	####	###
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
642231	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	M2	3,78	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,00	####	###
914C41	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	####	###
917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	14,00	####	###
933333	ZKOUŠKA INZEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	19,00	####	###
SO 801.1	Vegetační úpravy - dálnice				
1	Zemní práce				
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	9 755,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	74 405,00	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	320 918,80	####	###
18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	1 939,50	####	###
18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	84 440,00	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	126 660,00	####	###
18461	MULČOVÁNÍ	M2	1 939,50	####	###
18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	16 691,20	####	###
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	300,00	####	###
184A1 A	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1 820,00	####	###
184A1 B	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	2 515,00	####	###
184B13 A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	4,00	####	###
184B13 B	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	71,00	####	###
18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	254,25	####	###
SO 801.2	Vegetační úpravy - dálnice				
1	Zemní práce				
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	125 770,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	183 120,00	####	###

18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 115 150,00	####	###
18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	13 459,50	####	###
18331	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	309 775,00	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	464 662,50	####	###
18461	MULČOVÁNÍ	M2	13 459,90	####	###
18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	123 732,00	####	###
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	436,00	####	###
184A1	A VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	26 675,00	####	###
184A1	B VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	5 995,00	####	###
184B13	A VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	66,00	####	###
184B13	B VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	43,00	####	###
18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1 688,00	####	###
SO 802	Vegetační úpravy - silnice II. a III. třídy				
1	Zemní práce				
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	11 453,80	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	45 730,00	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	211 871,80	####	###
18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	2 109,25	####	###
18331	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	57 465,00	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	86 197,50	####	###
18461	MULČOVÁNÍ	M2	2 109,30	####	###
18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	18 204,20	####	###
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	88,00	####	###
184A1	A VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	4 675,00	####	###
184A1	B VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	895,00	####	###
184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	22,00	####	###
18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	289,50	####	###
SO 803	Náhradní výsadba za vykácení soliterních lip v km 65,0				
1	Zemní práce				
18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	17,00	####	###
18461	MULČOVÁNÍ	M2	17,00	####	###
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	17,00	####	###
184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	17,00	####	###
18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	11,90	####	###
SO 804	Vegetační úpravy - obec Petrohrad				
1	Zemní práce				
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	16 800,00	####	###
18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	34 140,00	####	###
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	164 088,00	####	###
18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	4 136,00	####	###
18331	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	50 941,00	####	###
183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	76 411,50	####	###
18461	MULČOVÁNÍ	M2	4 136,00	####	###
18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	39 986,00	####	###
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	48,00	####	###
184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	10 325,00	####	###
184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	100,00	####	###
18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	566,25	####	###
SO 811	Příprava území - sejmutí kulturních vrstev				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	####	###
1	Zemní práce				
11020	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	M2	829 340,00	####	###
11030	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH	M2	158 553,00	####	###
11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	5 224,00	####	###
112018	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	400,00	####	###
112028	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	50,00	####	###
112048	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	2 700,00	####	###
112228	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	10 464,00	####	###
11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	3 100,00	####	###
11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	10 514,00	####	###
12110	A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	147 141,00	####	###
12110	B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	18 971,00	####	###
17120	A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	147 141,00	####	###
17120	B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	18 971,00	####	###
18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	5 224,00	####	###
18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	147 141,00	####	###
SO 812	REKULTIVACE NEFUNKČNÍCH PLOCH A KORYT				
812	REKULTIVACE NEFUNKČNÍCH PLOCH A KORYT				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	A POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 814,00	####	###
014101	B POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 476,00	####	###
014102	A POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	38 329,70	####	###
014102	B POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	54,72	####	###
014102	C POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,90	####	###
014102	D POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,83	####	###
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	185,00	####	###
1	Zemní práce				
11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	27 859,00	####	###

11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1 661,00	####	###
11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLÁŽEB KOSTEK	M3	2,44	####	###
11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	109,58	####	###
11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,59	####	###
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	20 173,53	####	###
11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	66,00	####	###
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4 329,90	####	###
12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 397,33	####	###
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	4 909,26	####	###
12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II	M3	101,00	####	###
12573	A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	10 671,15	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	27 351,93	####	###
12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2 814,00	####	###
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4 344,79	####	###
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	17 379,14	####	###
17111R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY- PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M3	17 379,14	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 407,59	####	###
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 628,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	10 671,15	####	###
183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	27 859,00	####	###
9	Ostatní konstrukce a práce				
9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	156,00	####	###
912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	42,00	####	###
919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	107,00	####	###
96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	19,00	####	###
SO 820.1	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU - ÚSEK PETROHRAD - LUBENEC				
820.1	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU - ÚSEK PETROHRAD - LUBENEC				
1	Zemní práce				
11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	220 580,00	####	###
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	56 776,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	56 776,00	####	###
183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	220 580,00	####	###
SO 820.2	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU - ÚSEK LUBENEC, OBCHVAT II. ETAPA				
820.2	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU - ÚSEK LUBENEC, OBCHVAT II. ETAPA				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10 507,00	####	###
1	Zemní práce				
11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	31 410,00	####	###
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	8 132,00	####	###
12573	B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	10 507,00	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10 507,00	####	###
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	8 132,00	####	###
183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	31 410,00	####	###
SO 860.1	Oplocení dálnice, 1. etapa				
1	Zemní práce				
12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	427,30	####	###
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	98,90	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	328,40	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	427,30	####	###
17481	A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	326,90	####	###
17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	67,50	####	###
2	Základy				
21461A	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 100G/M2	M2	3 138,00	####	###
3	Svislé konstrukce				
33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	1 199,00	####	###
33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	351,00	####	###
4	Vodorovné konstrukce				
46131A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	97,80	####	###
7	Přidružená stavební výroba				
767912	A OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	9 153,90	####	###
76796	A VRATA A VRÁTKA	M2	40,00	####	###
767971	EKOLOGICKÉ ZÁBRANY Z PLASTU	M2	2 180,00	####	###
SO 860.2	Oplocení dálnice, 2. etapa				
0	Všeobecné konstrukce a práce				
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 822,40	####	###
1	Zemní práce				
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	460,30	####	###
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1 362,10	####	###
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 822,40	####	###
17481	A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	1 362,10	####	###
17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	60,00	####	###
2	Základy				
21461A	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 100G/M2	M2	13 076,00	####	###
3	Svislé konstrukce				
33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	8,73	####	###
33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	4 994,00	####	###
33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	1 577,00	####	###
34712	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M2	220,50	####	###
4	Vodorovné konstrukce				

45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,70	####	###
461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	31,70	####	###
46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	428,60	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
767912	A	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	38 138,10	####	###
767912	B	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	9,90	####	###
76796	A	VRATA A VRÁTKA	M2	154,00	####	###
76796	B	VRATA A VRÁTKA	M2	24,00	####	###
767971		EKOLOGICKÉ ZÁBRANY Z PLASTU	M2	2 325,00	####	###
9		Ostatní konstrukce a práce				
9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	148,00	####	###
SO 860.3		Oplocení dálnice, 3. etapa				
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	13,00	####	###
1		Zemní práce				
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,70	####	###
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	10,30	####	###
17481	A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	10,30	####	###
17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,50	####	###
2		Základy				
21461A		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 100G/M2	M2	98,30	####	###
3		Svislé konstrukce				
33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	38,00	####	###
33817D		VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS	6,00	####	###
4		Vodorovné konstrukce				
46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2,70	####	###
7		Přidružená stavební výroba				
767912	A	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2	287,70	####	###
767971		EKOLOGICKÉ ZÁBRANY Z PLASTU	M2	68,50	####	###