


Antigrffiti nátěr na mostě v km 16,254

1431 Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka
(mimo) (bez žst. Libuň)

ÚRS 2024/I	ver. 090224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				227 607,80	
		DPH 21,00%				39 502,18	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				188 105,62	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
<input checked="" type="checkbox"/>	HSV	Práce a dodávky HSV				33 251,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				33 251,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	234	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	407,000	81,70	33 251,90
<input checked="" type="checkbox"/>	PSV	Práce a dodávky PSV				12 495,92	
<input checked="" type="checkbox"/>	783	Dokončovací práce - nátěry				12 093,84	
<input checked="" type="checkbox"/>	366	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	407,200	29,70	12 093,84
<input checked="" type="checkbox"/>	784	Dokončovací práce - malby a tapety				402,08	
<input checked="" type="checkbox"/>	374	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	112,000	3,59	402,08
<input checked="" type="checkbox"/>	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 472,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000	217,00	3 472,00
<input checked="" type="checkbox"/>	GRF	GRAFFITI				129 928,39	
<input checked="" type="checkbox"/>	410	783846543	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	m2	407,200	319,08	129 928,39
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 957,41	
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce od 250 001,- do 1 500 000,- Kč				8 957,41	
<input checked="" type="checkbox"/>	415	090001000	Ostatní náklady	%	0,050	179 148,21	8 957,41
<input checked="" type="checkbox"/>	Celkem						188 105,62

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací