

SMLOUVA č. 198/2027-DEM1



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Ing. arch. Janou Syrovátkovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Z h o t o v i t e l: K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o.

se sídlem: Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 42042

zastoupená: Miroslav Smejkal, jednatel společnosti

IČ: 26287579

DIČ: CZ26287579

ve věcech technických oprávněn k jednání: Miroslav Smejkal

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Úprava dvoru ZŠ Sušilova Boskovice“ (dále též dílo). Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení.

Dílo sestává zejména z:

- Odstranění stávající betonové dlažby 30 x 30 cm
- Vybourání stávajících betonových truhlíků
- Odstranění 30 cm stávající skladby povrchů (písek beton, po navážku)
- Odstranění prvních schodů do budovy
- Osazení nových odvodňovacích žlabů včetně napojení do stávající areálové kanalizace
- Vystrojení a úprava výšky stávajících kanalizačních šachet
- Nadstavení anglických dvorků
- Vybetonování nových základů a vybetonování zvýšených truhlíků
- Zhotovení nového povrchu dvoru dle skladby (podkladní beton, písek, velkoformátová betonová dlažba
- Zhotovení nového povrchu z kamenné dlažby dodané investorem
- Zvýšení stávajícího betonového zábradlí o ocelové zábradlí
- Osazení nové vstupní brány
- Vytvoření nového nápisu na fasádě budovy u vstupu (zachování stávající umělecké mozaiky)

Podrobnější rozpis předmětu smlouvy je dán položkovým rozpočtem v nabídce na provedení stavebních prací „Úprava dvoru ZŠ Sušilova Boskovice“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Oceněný výkaz výměr
- Nabídka zhotovitele ze dne 27.06.2024
- Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Úprava dvoru ZŠ Sušilova Boskovice“.
- Platné technické a právní normy

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	5 708 998,26 Kč
DPH 21%	1 198 890 Kč
<hr/> Celková cena díla s DPH	<hr/> 6 907 888 Kč

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla včetně nákladů souvisejících s realizací díla dle článku 1. této smlouvy, jako jsou např. nezbytné terénní úpravy, odvoz a likvidace výkopového materiálu a odpadu, doprava osob a materiálu, pojištění a podobně.

3.3. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

3.4. Veškeré práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a jejich příloh a jsou nad rámec smlouvy, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem a řešeny dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede takovéto práce bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

3.5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem:

- Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
- Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných ceníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.

4. Doba plnění

- 4.1. **Termín zahájení díla:** od **03. 07. 2024**
Termín dokončení díla: do **15. 10. 2024**

4.2. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.
- 5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.
- 6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
- 7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura a její splatnost bude 15 dnů.

8. Sankce

- 8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí.
- 8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- 8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nepovede jednoduchý stavební nebo montážní deník dle čl. 9.2, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
- 8.5. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050, zákona č. 89/2012 Sb.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vést jednoduchý stavební nebo montážní deník.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 9.4. Při realizaci bude opravovaný dvůr zcela uzavřen po dobu trvání letních prázdnin, po zbytek realizace musí zhotovitel umožnit průchod stavbou.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.
- 12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele.

12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12.7. Tato smlouva byla schválena na 47. schůzi Rady města Boskovice konané dne 1.7.2024, usnesením č. 25.3.

V Boskovicích dne

Za objednatele:

Ing. arch. Jana Syrovátková
Digitálně podepsal Ing. arch. Jana Syrovátková
Datum: 2024.07.08 13:23:20 +02'00'

Ing. arch. Jana Syrovátková
starostka města

V Letovicích dne

Za zhotovitele:

Miroslav Smejkal
v
Smejkal
Digitálně podepsal Miroslav Smejkal
Datum: 2024.07.08 07:28:19 +02'00'

K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o.
Miroslav Smejkal, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SK24/01 Úprava dvoru ZŠ Sušilova**

Objekt: **p.č. 1228/15 Sušilova 2007/28, Boskovice**

Rozpočet: **D.1. Úprava dvoru**

Zadavatel **Město Boskovice** IČO: **00279978**
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: **CZ00279978**
68001 Boskovice

Zhotovitel: **K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.** IČO: **26287579**
Havirenská 1020/10 DIČ: **CZ26287579**
679 61 Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 073 948,64
PSV	576 122,95
MON	0,00
Vedlejší náklady	58 926,67
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 708 998,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 708 998,26 CZK
Základní DPH	21 %	1 198 890,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem s DPH **6 907 888,00 CZK**

v Letovicích

dne

24. 6. 2014

Zá zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: SK24/01 - Úprava dvoru ZŠ Sušilova
Popis objektu: p.č. 1228/15 - Sušilova 2007/28, Boskovice
Popis rozpočtu: D.1. - Úprava dvoru

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			110 983,38	1,9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			220 915,70	3,9
18.S	Sadové úpravy	HSV			170 233,06	3,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			268 063,04	4,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			356 925,40	6,3
43	Schodiště	HSV			336 954,71	5,9
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			990 049,86	17,3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			851 553,00	14,9
8	Trubní vedení	HSV			97 412,00	1,7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			111 444,00	2,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 033,96	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			196 217,50	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			547 089,93	9,6
763	Dřevostavby	PSV			338 728,55	5,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			232 739,87	4,1
783	Nátěry	PSV			4 654,53	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			810 073,10	14,2
VN	Vedlejší náklady	VN			58 926,67	1,0
Cena celkem					5 708 998,26	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				110 983,38		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vjezd_ D01 : 4,5*17,0*0,2 0,9*(21,0+4,0)*0,1+0,9*24,5*0,1	m3	19,75500	227,50	4 494,26	800-1	RTS 24/ I
				15,30000				
				4,45500				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,75500*0,5	m3	9,87750	44,90	443,50	800-1	RTS 24/ I
				9,87750				
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pódium+záhon : 0,4*(6,85+6,45+0,7+0,7+11,6)*0,5 záhon s lavičkou 1 : 0,4*(9,0*2+1,55*2+0,675*2)*0,5 záhon s lavičkou 2 : 0,4*(7,382+7,1+2,6+2,1+1,5+0,7+0,6)*0,5 lavička 3 : 0,4*1,2*0,5*3 záhon s lavičkou 4 : 0,4*(5,059+4,2+2,143+1,3+0,7+0,976)*0,5 záhon s lavičkou 5 : 0,4*(6,658+0,547+5,16+3,871+1,75+0,7+0,7)*0,5 háječek : 0,4*1,2*0,5*6	m3	23,05920	585,00	13 489,63	800-1	RTS 24/ I
				5,26000				
				4,49000				
				4,39640				
				0,72000				
				2,87560				
				3,87720				
				1,44000				
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,05920*0,5	m3	11,52960	207,50	2 392,39	800-1	RTS 24/ I
				11,52960				
5	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 51,81237	m3	51,81237	54,00	2 797,87	800-1	RTS 24/ I
				51,81237				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1	Úprava dvoru

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,81420	296,50	12 694,41	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,75500					19,75500			
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,05920					23,05920			
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	214,07100	23,90	5 116,30	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
+5 km .								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 42,81420*5					214,07100			
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	51,81237	321,50	16 657,68	800-1	RTS 24/ I
stáv. zemina/substrát : 51,81237					51,81237			
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	42,81420	18,90	809,19	800-1	RTS 24/ I
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	51,81237	147,00	7 616,42	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,								
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
záhon u pódia : 6,05*1,5*0,9-0,15*0,85*0,9*2					7,93800			
záhon s lavičkou 1 : 8,7*2,05*0,8-0,15*0,85*0,85*2					14,05125			
záhon s lavičkou 2 : ((1,0*6,8)+(6,8*1,8/2))*0,8					10,33600			
záhon s lavičkou 4 : ((2,9*3,3/2)+(1,25*1,35/2)+(1,65*0,45/2)+(1,65*0,9))*0,8					5,98800			
záhon s lavičkou 5 : ((0,4*6,141)+(3,15*1,3)+(1,4*2,0/2)+(4,3*4,15/2))*0,8					13,49912			
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 424,56000	15,80	22 508,05	800-1	RTS 24/ I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
betonová dlažba : 338+471+138+38+86+86					1 157,00000			
kamenné kostky : 201,25					201,25000			
dřev. podium : 66,31					66,31000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <small>Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz</small>	m3	42,81420	513,00	21 963,68	800-1	RTS 24/ I
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						220 915,70		
13	113107835R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného se štětem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm <small>skladba "S2" : 20,72+96,71+71,79</small>	m2	189,22000	78,40	14 834,85	822-1	RTS 24/ I
14	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm <small>rampa : 21,53</small>	m2	21,53000	236,50	5 091,85	822-1	RTS 24/ I
15	113109321R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	m2	21,53000	1 012,00	21 788,36	822-1	RTS 24/ I
16	113109406R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm <small>skladba "S1" : 66,54+849,69</small>	m2	916,23000	52,00	47 643,96	822-1	RTS 24/ I
17	113109421R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm <small>skladba "S2" : 20,72+96,71+71,79</small>	m2	189,22000	182,00	34 438,04	822-1	RTS 24/ I
18	113111130R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	21,53000	579,00	12 465,87	822-1	RTS 24/ I
19	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm <small>včetně spotřeby vody rampa : 3,648+5,9+3,648</small>	m	13,19600	81,90	1 080,75	822-1	RTS 24/ I
20	113106121V	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic v hubeném betonu <small>skladba "S1" : 66,54+849,69 skladba "S2" : 20,72+96,71+71,79</small>	m2	1 105,45000	75,60	83 572,02		Vlastní
Díl: 18.S Sadové úpravy						170 233,06		
21	1842011199	Sadové úpravy - viz samostatná příloha	sbr.	1,00000	170 233,06	170 233,06		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu. Včetně přesunu hmot.						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	268 063,04					
22	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	3,86780	3 360,00	12 995,81	801-1	RTS 24/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, pódium+záhon : $(0,3*9,5*0,05+0,1*9,5*0,05)+0,4*(6,85*2+1,5*2+0,7*2)*0,05$ 0,55200 záhon s lavičkou 1 : $0,4*(9,0*2+1,55*2+0,675*2)*0,05$ 0,44900 záhon s lavičkou 2 : $0,4*(7,382+7,1+2,6+2,1+1,5+0,7+0,6)*0,05$ 0,43964 záhon s lavičkou 4 : $0,4*(5,059+4,2+2,143+1,3+0,7+0,976)*0,05$ 0,28756 záhon s lavičkou 5 : $0,4*(6,658+0,547+5,16+3,871+1,75+0,7+0,7)*0,05$ 0,38772 vjezd : $0,3*(11,448+11,021)*0,05+0,9*(10,193+6,138+15,11)*0,05$ 1,75188						
23	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,24849	40 410,00	10 041,48	801-1	RTS 24/ I
		včetně distančních prvků Začátek provozního součtu pódium+záhon : $(0,3*9,5+0,1*9,5)+0,4*(6,85*2+1,5*2+0,7*2)$ 11,04000 záhon s lavičkou 1 : $0,4*(9,0*2+1,55*2+0,675*2)$ 8,98000 záhon s lavičkou 2 : $0,4*(7,382+7,1+2,6+2,1+1,5+0,7+0,6)$ 8,79289 lavička 3 : $0,4*1,2*3$ 1,44000 záhon s lavičkou 4 : $0,4*(5,059+4,2+2,143+1,3+0,7+0,976)$ 5,75120 záhon s lavičkou 5 : $0,4*(6,658+0,547+5,16+3,871+1,75+0,7+0,7)$ 7,75440 háječek : $0,4*1,2*6$ 2,88000 Mezisoučet 46,63840 Konec provozního součtu $46,6384*4,44*0,001*1,2$ 0,24849						
24	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	43,87236	3 560,00	156 185,60	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. pódium+záhon : $(0,3*9,5*0,9+0,1*9,5*0,45)+0,4*(6,85*2+1,5*2+0,7*2)*0,5$ záhon s lavičkou 1 : $0,4*(9,0*2+1,55*2+0,675*2)*0,5$ záhon s lavičkou 2 : $0,4*(7,382+7,1+2,6+2,1+1,5+0,7+0,6)*0,5$ lavička 3 : $0,4*1,2*0,8*3$ záhon s lavičkou 4 : $0,4*(5,059+4,2+2,143+1,3+0,7+0,976)*0,45$ záhon s lavičkou 5 : $0,4*(6,658+0,547+5,16+3,871+1,75+0,7+0,7)*0,45$ háječek : $0,4*1,2*0,8*6$ odpočet podkl. betonu : $-(0,552+0,449+0,43964+0,28756+0,38772)$ vjezd : $0,3*(11,448+11,021)*0,8$ schodiště : $0,9*(10,193+6,138+15,11)*0,55$						
25	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže pódium+záhon : $0,15*2,3*0,85+0,3*2,3*0,215$	m3	0,44160	3 915,00	1 728,86	801-1	RTS 24/ I
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, pódium+záhon : $2,3*0,6*2+(0,5+0,85+0,43)*2,3+(6,45+6,05+2,3+1,5+6,85+6,05+0,7*4+1,5)*0,15$ záhon s lavičkou 2 : $(0,4+1,2+0,4+1,2)*0,35*3$ háječek : $(0,4+1,2+0,4+1,2)*0,35*6$ vjezd : $2*(11,448+11,021+0,3+0,3)*0,85$ schodiště : $(10,193*2+6,138*2+0,9*2+15,11*2)*0,55$	m2	96,75140	739,00	71 499,28	801-1	RTS 24/ I
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 96,75140	m2	96,75140	151,50	14 657,84	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , 40,0 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,44150*0,04	t	0,01766	54 030,00	954,17	821-1	RTS 24/ I
				0,01766				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						356 925,40		
29	311112315RT1	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C12/15 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem, pódium-noisná kce pod terče : 0,5*(52+52)*0,5	m2	26,00000	1 147,00	29 822,00	801-1	RTS 24/ I
				26,00000				
30	311321824R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C20/25 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. pódium+záhon : 0,15*(6,85*2+2,0*2+0,85*2)*0,85+0,15*(7,3+0,3)*0,85 záhon s lavičkou 1 : 0,15*(9,0*2+2,05*2+0,85*2)*0,85 záhon s lavičkou 2 : 0,15*(7,382+7,1+2,9+0,45*4+1,2+1,0)*0,85 záhon s lavičkou 4 : 0,15*(5,059+4,7+1,655+1,997+0,95*2+0,45)*0,85 záhon s lavičkou 5 : 0,15*(6,658+0,547+6,141+3,871+1,98+0,95+0,95)*0,85	m3	13,90260	4 530,00	62 978,78	801-1	RTS 24/ I
				3,44250				
				3,03450				
				2,72621				
				2,00953				
				2,68987				
31	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, pódium+záhon : 2*(6,85*2+2,0+0,85*2)*0,85+7,3*2*0,85+0,85*0,3*2 záhon s lavičkou 1 : (9,0+8,7+2,05+2,35+2,35+2,05+9,0+8,7+0,85*4)*0,85 záhon s lavičkou 2 : (7,382+7,082+7,1+6,8+1,0*2+1,3*2+3,333+3,033+0,45*8)*0,85 záhon s lavičkou 4 : (5,059+4,829+1,955+2,143)*0,85+(4,4+4,3+1,8*2+0,8*3+0,85+0,4+0,35)*0,85 záhon s lavičkou 5 : (6,441+0,547+6,658+2,29+3,871)*0,85+(5,141+0,95*4+0,35+6,2+2,0+3,55)*0,85	m2	179,91440	976,00	175 596,45	801-1	RTS 24/ I
				42,50000				
				40,46000				
				36,49050				
				25,74310				
				34,72080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	179,91440	301,50	54 244,19	801-1	RTS 24/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 179,91440 179,91440								
33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,62562	54 800,00	34 283,98	801-1	RTS 24/ I
včetně distančních prvků 45,0 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,90267*0,045 0,62562								
Díl: 43		Schodiště	336 954,71					
34	434121415R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných	m	107,11700	750,00	80 337,75	801-1	RTS 24/ I
s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny 11,4*2+10,193*3+6,138+3,8+1,8+13,0+14,0+15,0 107,11700								
35	434311114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20	m	40,77200	439,00	17 898,91	801-1	RTS 24/ I
na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, (10,193*2)+(10,193*2) 40,77200								
36	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	29,17640	2 275,00	66 376,31	801-1	RTS 24/ I
(0,125+0,3+0,125+0,3+0,25)*(10,193*2+6,138) 29,17640								
37	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	29,17640	124,50	3 632,46	801-1	RTS 24/ I
38	59373757BM	Stupeň schodišťový bet. 300 x 150 mm	m	112,47285	1 500,00	168 709,28		Vlastní
+5% Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 107,11700*1,05 112,47285								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	990 049,86					
39	561121112R00	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	63,23850	54,50	3 446,50	822-1	RTS 24/ I
bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním dřev. podium : 6,486*9,75 63,23850								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm "D03" : 201	m2	201,00000	129,50	26 029,50	822-1	RTS 24/ I
				201,00000				
41	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 047,22000	166,00	173 838,52	822-1	RTS 24/ I
42	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm "D01" : 138,0+471,0+338,0	m2	947,00000	166,00	157 202,00	822-1	RTS 24/ I
				947,00000				
43	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm "D01" : 138,0+471,0+338,0 "D03" : 201 "D05" : 6,486*9,75	m2	1 211,23850	242,50	293 725,34	822-1	RTS 24/ I
				947,00000				
				201,00000				
				63,23850				
44	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou "D02" : 38,0+86,0	m2	124,00000	264,00	32 736,00	822-1	RTS 24/ I
				124,00000				
45	567122111R56	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6 tl. 10 cm "D01" : 138,0+471,0+338,0 "D03" : 201,0	m2	1 148,00000	264,00	303 072,00		Vlastní
				947,00000				
				201,00000				
Díl: 59						851 553,00		
Dlažby a předlažby komunikací								
46	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici "D03" : 201+138	m2	339,00000	701,00	237 639,00	822-1	RTS 24/ I
				339,00000				
47	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m "D01" : 471,0+338,0 "D02" : 38,0+86,0	m2	933,00000	658,00	613 914,00	822-1	RTS 24/ I
				809,00000				
				124,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				97 412,00		
48	721100013RAB	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm 2,0+2,3+12,0+13,4+20,0	m	49,70000	1 960,00	97 412,00	AP-PSV	RTS 24/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				111 444,00		
49	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, (1+1)*4	kus	8,00000	2 540,00	20 320,00	822-1	RTS 24/ I
50	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 1+1	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	822-1	RTS 24/ I
51	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	6,00000	850,00	5 100,00	827-1	RTS 24/ I
52	899521411RT1	Stupadla do šachet a objektů oceloplastová vidlicová s vysekáním otvoru v betonu včetně dodání stupadel,	kus	80,00000	422,50	33 800,00	827-1	RTS 24/ I
53	711767278R00	Provedení detailů pryžemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	7,00000	742,00	5 194,00	800-711	RTS 24/ I
54	55162531R	souprava izolační pro prostup potrubí; d 160 - 165 mm; složení těsnění pryž, bitumenová manžeta, převlečná matice plast	kus	7,00000	4 000,00	28 000,00	SPCM	RTS 24/ I
55	55243344.AR	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	6,00000	2 505,00	15 030,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 033,96		
56	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 160 mm kanal. šachty S1-S6 : 0,12*(4+1*3)	m	0,84000	4 100,00	3 444,00	801-3	RTS 24/ I
57	970054160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm	m	0,84000	874,00	734,16	801-3	RTS 24/ I
58	970055160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,84000	600,00	504,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	970057160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm	m	0,84000	520,00	436,80	801-3	RTS 24/ I
60	976085211R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	6,00000	74,80	448,80	801-3	RTS 24/ I
61	970053160P00	Příp. za jádr. vrt. ve H pod 1,5 m ZB do D 160 mm	m	0,84000	555,00	466,20		Vlastní
Díl: 91						196 217,50		
Doplňující práce na komunikaci								
62	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	59,50000	349,00	20 765,50	822-1	RTS 24/ I
				5,0+5,0+9,0+15,5+8,0+17,0	59,50000			
63	597103111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15 - C 250 kN	kus	6,00000	350,00	2 100,00	822-1	RTS 24/ I
64	597121151R00	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových štěrbinových, vpusť,	kus	6,00000	5 250,00	31 500,00	822-1	RTS 24/ I
				zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,				
65	597121161R00	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových štěrbinových, čistící kus,	kus	14,00000	1 310,00	18 340,00	822-1	RTS 24/ I
				zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,				
66	597121191R00	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových štěrbinových, záslepka,	kus	12,00000	566,00	6 792,00	822-1	RTS 24/ I
				zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,				
67	59227-152859	Čistící kus ocel pozink 0,5 m	kus	14,00000	3 050,00	42 700,00		Vlastní
				2+2+2+3+2+3	14,00000			
68	59227-152860	Štěrbinový nástavec z plastu š. 100mm , dl. 0,5 m	kus	99,00000	150,00	14 850,00		Vlastní
				8+8+10+28+14+31	99,00000			
69	592277-141350	Čelní deska š. 100mm - plná/odtok DN70	kus	12,00000	60,00	720,00		Vlastní
				2+2+2+2+2+2	12,00000			
70	592278-145100	Odvodňovací žlab vyrobený z odolného SMC kompozitu š. 100 žlab 1 m	kus	56,00000	800,00	44 800,00		Vlastní
				5+5+6+15+8+17	56,00000			
71	592278-145108	Odvodňovací žlab vyrobený z odolného SMC kompozitu š 100 vpusť dl. 0,5 m	kus	6,00000	2 275,00	13 650,00		Vlastní
				1+1+1+1+1+1	6,00000			
Díl: 99						547 089,93		
Staveništní přesun hmot								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
72	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2 112,31633	259,00	547 089,93	822-1	RTS 24/ I

Díl: 763	Dřevostavby	338 728,55
-----------------	--------------------	-------------------

73	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm cinkovaný akát : 6,85*3+4,6+1,5+2,9*2+4,1+4,5+5,3+5,96*2+9,0*3	m2	85,27000	157,00	13 387,39	800-762	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

74	762526110RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 100 x 50 mm	m2	66,31000	247,50	16 411,73	800-762	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

75	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,50000	205,00	512,50	800-762	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

76	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	2,50000	1 697,00	4 242,50	800-762	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	-----------

77	766441111R00	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu	m2	66,31000	1 024,00	67 901,44	800-766	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-----------

včetně položení podkladního roštu do šterkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.
dřev. podium : 66,31

78	632922954MTZ	Kladení stavitel. terčů plast., výškově stavitelné podstavce	m2	66,31000	268,64	17 813,52		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

79	766441111L	Položení prken, na podkladní rošt	m2	19,45920	1 024,00	19 926,22		Vlastní
----	------------	-----------------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------

včetně položení podkladního roštu do šterkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.

Z2 : 9,0*1,0

9,00000

Z3 : 0,6*(7,1+7,832)+1,5

10,45920

80	283281423R	Podložka podlahová pro kladení dlažby; materiál: plast; výškový rozsah 100 až 140 mm	kus	52,00000	85,40	4 440,80	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	-----	----------	-------	----------	------	-----------

81	611981860R	prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm; povrch hladký	m2	71,61480	1 084,00	77 630,44	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	---	----	----------	----------	-----------	------	-----------

+8% :

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 66,31000*1,08

71,61480

82	61198186245	Prkno terasové dřevěné 45 x 140 mm	m2	21,01594	2 330,00	48 967,14		Vlastní
----	-------------	------------------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------

+8% :

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 19,45920*1,08

21,01594

83	611981894R	Hranolek truhlářský dřevina: MD; tl = 45 mm; š = 70 mm	m	143,85000	124,50	17 909,33	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	---	-----------	--------	-----------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+5% : 20*6,85*1,05		143,85000				
84	611981896A	Hranolek pod terasy cinkovaný akát 40 x 60 mm	m	89,53350	181,50	16 250,33		Vlastní
		+5% : (6,85*3+4,6+1,5+2,9*2+4,1+4,5+5,3+5,96*2+9,0*3)*1,05		89,53350				
85	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 144,83120	10,60	33 335,21	800-763	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				232 739,87		
86	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	75,00000	195,50	14 662,50	801-4	RTS 24/ I
87	767137512R00	Montáž stěn a příček z plechu Obložení stěn a příček plechem tvarovaným šroubováním	m2	13,95000	242,00	3 375,90	800-767	RTS 24/ I
		Z01 : 13,95		13,95000				
88	767920260R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 10 do 15 m2	kus	1,00000	5 455,00	5 455,00	800-767	RTS 24/ I
		Z01 : 1		1,00000				
89	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg	kg	262,66100	39,60	10 401,38	800-767	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 262,66100		262,66100				
90	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	262,66100	67,00	17 598,29	800-767	RTS 24/ I
		jákl 80/50/3 - 5,495 kg/m :						
		Z01 : 47,8*5,495		262,66100				
91	776974102V	Rošty s rámem na anglické dvorky s čistícími rohožemi před vstupy do budov, 70x50 cm, D+M	kus	18,00000	4 700,00	84 600,00		Vlastní
		Z03 : 18		18,00000				
92	767200002R30	Zábradlí balkonové, nátěry, chem.kotvy, v. 30cm	m	30,00000	2 335,00	70 050,00		Vlastní
		Z02 : 30,0		30,00000				
93	14587778R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 80 mm; B = 50 mm; T = 3,0 mm	t	0,28367	40 800,00	11 573,74	SPCM	RTS 24/ I
		hmotnost 5,495 kg/m : 47,8*5,495*0,001*1,08		0,28367				
94	15951160812	Plech děrovaný, rozměr 2,0 x 1000 x 2000 mm, QG 8-12 mm, ocel, (děrování čtvercové řadové)	m2	14,64750	945,00	13 841,89		Vlastní
		+5% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 13,95000*1,05		14,64750				
95	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,75378	1 567,00	1 181,17	800-767	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry				4 654,53		
96	783220010RAX	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí - komaxit, RAL 7016 jákl 80/50/3 - 0,250 m2/m : Z01 - komaxit : 47,8*0,25	m2	11,95000	389,50	4 654,53		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				810 073,10		
97	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	557,82765	148,00	82 558,49	822-1	RTS 24/ I
98	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	557,82765	275,50	153 681,52	801-3	RTS 24/ I
99	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 367,41468	25,00	209 185,37	801-3	RTS 24/ I
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	557,82765	391,50	218 389,52	801-3	RTS 24/ I
101	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 115,65529	43,60	48 642,57	801-3	RTS 24/ I
102	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	557,82765	12,50	6 972,85	800-6	RTS 24/ I
103	979990112R00	Poplatek Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	32,08594	2 825,00	90 642,78	801-3	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				58 926,67		
104	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 926,67	5 926,67		RTS 24/ I
105	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
106	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SK24/01	Úprava dvoru ZŠ Sušilova
O:	p.č. 1228/15	Sušilova 2007/28, Boskovice
R:	D.1.	Úprava dvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						5 708 998,26		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Zeleň - Úprava dvoru ZŠ Sušilova

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	
	Montáž	
PSV	Dodávky	
	Montáž	
"M"	Dodávky	
	Montáž	
Ostatní materiál		
Přesun hmot a sutí		
ZRN celkem		170 233,06

Základ 0%


Základ 15%

Základ 21%

170 233,06

Projektant

Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Zeleň - Ul. U Lázní, Boskovice - SADOVÉ ÚPRAVY				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	01	Přípravné a přidružené práce	21 170,77	0,00128
	03	Vysazování a přesazování keřů a stromů	130 498,25	1,94604
	ÚDR	Údržba zeleně po dobu 2 let	18 564,04	0,00456
			170 233,06	1,95188

Stavební rozpočet

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	JC	Náklady (Kč) celkem	Hmotnost (t)	
							Jednot.	Celkem
01 Přípravné a přidružené práce						21 170,77	0,00128	
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně <i>celkem 100 m2</i>	m2	100,00	50,00	5 000,00		
2	R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - odhad množství <i>keře, 100 m2</i>	t	1,00	1 500,00	1 500,00		
3	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00128	0,00128
4	R	Vodorovné přemístění s naložením a složením stromů	kus	13,00	90,00	1 170,00		
5	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,00128	600,00	0,77		
03 Vysazování a přesazování keřů a stromů						130 498,25	1,94604	
8	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	14,00	1 600,00	22 400,00		
12	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,00	845,00	11 830,00		
13	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m <i>listnaté stromy 14 ks x 3 kůly</i>	kus	42,00	210,00	8 820,00	0,00006	0,00252
14	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	14,00	100,00	1 400,00		
16	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 <i>solitérní stromy, 14x 1m2</i>	m2	14,00 14,00	40,00	560,00		
17	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5, dle technické zprávy <i>půdní kondicioner hnojivo-tablety</i>	t	0,018368 0,00479 0,01358	19 000,00	348,99		
18	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km Materiál - cena vč. dopravy Dřeviny	t	1,94604	755,00	1 469,26		
19	KAN	Prunus serrulata 'KANZAN' - třešeň pilovitá 13 ks	ks	13,00	5 650,00	73 450,00	0,1250	1,6250

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	JC	Náklady (Kč) celkem	Hmotnost (t)	
							Jednot.	Celkem
		Ostatní materiál						
	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	ks	39,00	180,00	7 020,00	0,0071	0,2769
21		<i>Listnaté stromy: 13 ks x 3 kůly</i>						
22	R	Vázací popruh (šíře min 3cm, délka cca 1 m)	m	14,00	25,00	350,00	0,00003	0,0004
	R	Dřevěné příčky 50x 8 cm, 3 ks/ 1 strom	ks	39,00	25,00	975,00	0,0008	0,0312
23	R	Půdní kondicionér	kg	5,00	350,00	1 750,00	0,0010	0,0050
	R	Hnojivo-tablety	kg	5,00	25,00	125,00	0,0010	0,0050
24								
	UDR	Údržba zeleně po dobu 2 roky				18 564,04		0,00456
25		Práce ve výsadbách - 2 roky				18 564,04		0,00456
		Práce ve výsadbách - 1 rok				9 282,02		0,00228
26	184911111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, 1x/rok	kus	14,00	200,00	2 800,00	0,00002	0,00028
	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly, délky 2-3 m, 1x	kus	14,00	200,00	2 800,00		
27		<i>14 ks, 1x, 3. rok</i>						
	184806112	Řez průklestem netržitých stromů D koruny do 4 m, 1x/rok	kus	14	225,00	3 150,00		
29		<i>listnaté stromy, 14 ks, výchovný řez</i>						
32	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a hnojivo-tablety	t	0,013580 0,01358	19 000,00	258,02		

