

Předmětem rekonstrukce je demontáž stávajících nástřešných jednotek a komor. Dodávka nových ventilátorů v EC provedení s hluk tlumicí hlavicí, včetně atyp směřovacího podstavce s klapkou, doplnění tlumičů hluku do propojovacích rozvodů, rekonstrukci rozvaděče ovládání.

Jedná se o:

Demontáž stávající VZT pro příslušnou šachtu	1kpl	3.000,-
Dodávka nového nástřešního ventilátoru s akustickou hlavicí, EC provedení	1kpl	43.120,-
Servisní vypínač – montovaný	kpl	1.300,-
Potenciometr	1kpl	2.150,-
Atyp sběrný sokl se zpětnou klapkou – montáž na stávající rám	1kpl	11.670,-
Tlumiče hluku pro stávající VZT potrubí	1kpl	8.600,-
Montáž technologie, kompletace	1kpl	8.900,-
Montážní a spojovací materiál	1kpl	1.800,-
<u>Doprava, mechanismy, zaměření, transport zařízení na střechu – jeřáb, likvidace</u>	1kpl	4.600,-
SUMA CELKEM Kč bez DPH/1 sestava		85.140,-
SUMA CELKEM Kč bez DPH/5 sestav		425.700,-
Dodávka a montáž ELE + MaR/1kpl Kč bez DPH		72.360,-

- rekonstrukce rozvaděče, časové relé, nové jištění, zapojení ventilátorů, zprovoznění

SUMA CELKEM Kč bez DPH	498.060,-
-------------------------------	------------------

V ceně nejsou uvažovány jakékoli úpravy v interiéru v rámci bytových jednotek.

Díky a hezký den.

S přátelským pozdravem

_____ jednatel



GSM: +420 724 572 350

e-mail: _____

web: www.prokat.cz