

Položkový rozpočet				
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Cena celkem
Oprava ZTI Želivského - sprchy - muži , m.č. 407				
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby	m2		2 444,00 Kč
2	Vybourání obkladů	m2		13 702,00 Kč
3	Demontáž sprchových soklů	ks		2 472,00 Kč
4	Demontáž - ubourání šliců stávajících sprchových koutů	kpl		13 604,00 Kč
5	Demontáž stávajících ocelových dveří (80cm)	ks		1 245,00 Kč
6	Demontáž kování dveří	ks		502,00 Kč
7	Demontáž práhů	ks		439,00 Kč
8	Demontáž (vybourání) ocelové zárubně 80cm	kpl		3 369,00 Kč
9	Likvidace odpadu	kpl		22 375,00 Kč
10	Zárubeň šíře 80cm - dodávka + montáž	kpl		6 031,00 Kč
11	Stavební zapravení okolo futer 80cm	kpl		14 582,00 Kč
12	Nátěr dvevní ocelové zárubně 80cm	kpl		3 454,00 Kč
13	Nátěr renovace plechových dveří 80cm	kpl		6 800,00 Kč
14	Zpětná montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl		3 654,00 Kč
15	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2		9 139,00 Kč
16	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy	kpl		7 160,00 Kč
17	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2		41 718,00 Kč
18	Lokální stavební opravy stěn nad obkladem včetně stropu	m2		33 767,50 Kč
19	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu	m2		6 480,00 Kč
20	Nové dřevěné prahy/přechodové lišty - dodávka a montáž	ks		1 814,00 Kč
21	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2		23 408,00 Kč
22	Montáž obkladů vč.spárování	m2		47 498,00 Kč
23	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2		5 232,00 Kč
24	Montáž dlažby vč.spárování	m2		9 256,00 Kč
25	Lišty, ukončení bílé	kpl		15 215,00 Kč
26	Hydroizolační stěrka do podlahy a stěny	m2		49 329,00 Kč
27	Malby, oškrábání, penetrace	m2		9 591,00 Kč
28	Zapravení boků sprchových koutů pro instalaci sprchových dveří, stavební úprava rozměrů sprchového výklenku	m2		36 700,00 Kč
29	Obložení SDK okolo kanalizace	m2		13 783,00 Kč
30	Stavební obnažení a opětovné zapravení podlahové vpusti	kpl		6 265,00 Kč
31	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2		1 736,00 Kč
32	Stavební přípomoc pro ZTI a UT, průrazy, zapravení	kpl		15 215,00 Kč
33	Provizorní protiprašná zábrana	kpl		3 491,00 Kč
34	Stavební úklid	kpl		7 160,00 Kč
35	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl		21 700,00 Kč
	celkem bez DPH			460 330,50 Kč
B	Technologická část			
36	Elektrické rozvody - vyvěšení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl		18 514,00 Kč
37	Uložení vyvěšených kabelů do nových lišt	kpl		29 307,00 Kč
38	Dopojení stávajících osvětlení	kpl		11 318,00 Kč
39	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky, (termostat zůstane stávající)	kpl		14 671,00 Kč
40	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT	kpl		5 397,00 Kč
41	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení	kpl		6 978,00 Kč
42	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl		7 694,00 Kč
43	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl		4 303,00 Kč
44	Nový nátěr přípojovacího potrubí UT	kpl		6 441,00 Kč
45	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl		2 147,00 Kč
46	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl		5 234,00 Kč
47	Dmtž umyvadla vč. záplach, uzávěry, výtokové armatury	kpl		691,00 Kč
48	Dmtž sprchových baterií a výtoků	kpl		1 596,00 Kč
49	Dmtž podlahových vpustí	kpl		1 753,00 Kč
50	Dmtž koupelnoh doplňků (WC držáky, zrcadla, mýdelníky, háčky)	kpl		1 968,00 Kč
51	Přesun stávající VZT	kpl		26 978,00 Kč
52	Očištění stávajícího VZT potrubí	m		8 724,00 Kč
53	Nový nátěr, renovace VZT potrubí	m		10 980,00 Kč
54	Výměna větrací mřížky	kpl		2 551,00 Kč
55	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního	m		56 914,00 Kč
56	Kulový uzávěr do DN 25	ks		2 058,00 Kč
57	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m		9 204,00 Kč
58	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. Tvarovek ACO PIPE - úprava rozvodů a ukončení (včetně	m		78 000,00 Kč
59	Frézování drážek na potrubí	kpl		7 160,00 Kč
60	Kotvicí prvky, nosné konstrukce	kpl		4 478,00 Kč
61	Tesnicí materiál	kpl		3 312,00 Kč
62	Instalační materiál	kpl		2 931,00 Kč

63	Proplach potrubí	kpl		2 565,00 Kč
64	Tlakové zkouška potrubí	kpl		2 893,00 Kč
65	Dodávka a montáž nové podlahové vpusti s litinovou mřížkou - HL605	kpl		8 399,00 Kč
66	Vanička sprchová čtverec - 90x90cm + sifon - JIKA SOFIA sprchová vanička 900x900x145mm,	kpl		17 828,00 Kč
67	Podezdívka vaničky	kpl		12 526,00 Kč
68	Sprchové dveře 90cm - RAVAK SDZ3-90 195 bílá+grape - 02V401O2ZG	kpl		28 216,00 Kč
69	Baterie nástěnná sprchová 150 mm - Titania IRIS NEW - 94461/1,0	kpl		4 562,00 Kč
70	Sprchový set - Souprava obsahuje 5 - polohovou sprchovou ručici, posuvný držák sprchy délky	ks		3 122,00 Kč
71	Umyvadlo 60cm bez otvoru - Jika Lyra - H8143830001091 + sifon PT10041 + kotvení	ks		3 832,00 Kč
72	Baterie umyvadlová nástěnná páková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 94470/T,0	ks		2 372,00 Kč
73	Dávkovač pěnového mydla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks		1 293,00 Kč
74	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks		1 512,00 Kč
75	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks		1 654,00 Kč
76	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks		1 166,00 Kč
77	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks		1 640,00 Kč
78	Silikonování, těsnění, tmely	kpl		4 027,00 Kč
79	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl		11 900,00 Kč
80	Protipožární ucpávky	kpl		8 053,00 Kč
81	Likvidace odpadu	kpl		5 728,00 Kč
celkem bez DPH				454 590,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - sprchy - muži , m.č. 407 - celkem bez DPH				914 920,50 Kč
Oprava ZTI Zelivského - WC - muži , m.č. 408				
A Stavební část				
1	Vybourání dlažby	m2		1 880,00 Kč
2	Vybourání obkladů	m2		10 478,00 Kč
3	Demontáž stávajících ocelových dveří (80 a 60cm)	ks		2 490,00 Kč
4	Demontáž kování dveří	ks		1 004,00 Kč
5	Demontáž práhů	ks		878,00 Kč
6	Demontáž (vybourání) ocelové zárubně 80cm a 60cm	kpl		6 738,00 Kč
7	Likvidace odpadu	kpl		17 005,00 Kč
8	Zárubeň šíře 80cm a 60cm - dodávka + montáž	kpl		12 062,00 Kč
9	Stavební zapravení okolo futer 80cm a 60cm	kpl		29 164,00 Kč
10	Nátěr dveří ocelové zárubně 80cm a 60cm	kpl		6 908,00 Kč
11	Nátěr renovace plechových dveří 80cm	kpl		6 800,00 Kč
12	Dveře interiérové Solodoor SMART šířka 600 mm bílé - dodávka	kpl		2 399,00 Kč
13	Zpětná montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl		7 308,00 Kč
14	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2		7 030,00 Kč
15	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy	kpl		6 265,00 Kč
16	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2		31 902,00 Kč
17	Lokální stavební opravy stěn nad obkladem včetně stropu	m2		25 975,00 Kč
18	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu	m2		4 960,00 Kč
19	Nové dřevěné prahy - dodávka a montáž	ks		3 628,00 Kč
20	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2		17 864,00 Kč
21	Montáž obkladů vč.spárování	m2		36 322,00 Kč
22	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2		3 924,00 Kč
23	Montáž dlažby vč.spárování	m2		7 120,00 Kč
24	Lišty, ukončení bílé	kpl		8 055,00 Kč
25	Hydroizolační stěrka do podlahy a stěny	m2		37 758,00 Kč
26	Malby, oškrábání, penetrace	m2		8 062,00 Kč
27	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2		1 736,00 Kč
28	Stavební přípomoc pro ZTI a UT, průrazy, zapravení	kpl		8 055,00 Kč
29	Provizorní protiprašná zábrana	kpl		3 491,00 Kč
30	Stavební úklid	kpl		5 370,00 Kč
31	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl		18 900,00 Kč
celkem bez DPH				341 531,00 Kč
B Technologická část				
32	Elektrické rozvody - vyvěšení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl		17 887,00 Kč
33	Uložení vyvěšených kabelů do nových lišt	kpl		28 054,00 Kč
34	Dopojení stávajících osvětlení	kpl		9 573,00 Kč
35	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky	kpl		14 671,00 Kč
36	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl		4 385,00 Kč
37	Dmtž umyvadla vč. záplach, uzávěry, výtokové armatury	kpl		691,00 Kč
38	Dmtž WC včetně hadiček, sedátka a rohových kohoutů	kpl		709,00 Kč
39	Dmtž pisoáru včetně splachování	kpl		851,00 Kč
40	Dmtž koupelnoh doplnků (WC držáky, zrcadla, mýdelníky, háčky)	kpl		1 879,00 Kč
41	Očištění stávajícího VZT potrubí	m	8	5 816,00 Kč
42	Nový nátěr, renovace VZT potrubí	m	8	7 320,00 Kč
43	Nátěr - renovace větrací mřížky	ks		3 848,00 Kč
44	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT	kpl		5 397,00 Kč
45	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení	kpl		6 978,00 Kč
46	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl		7 694,00 Kč
47	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl		4 303,00 Kč
48	Nový nátěr připojovacího potrubí UT	kpl		5 591,00 Kč
49	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl		2 147,00 Kč
50	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního	m	16	45 472,00 Kč
51	Kulový uzávěr do DN 25	ks	3	2 058,00 Kč
52	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m	16	5 664,00 Kč
53	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. Tvarovek ACO PIPE - úprava rozvodů a ukončení (včetně	m	6	39 000,00 Kč
54	Frézování drážek na potrubí	kpl		3 312,00 Kč
55	Kotvicí prvky, nosné konstrukce	kpl		3 527,00 Kč
56	Tesnicí materiál	kpl		2 327,00 Kč
57	Instalační materiál	kpl		1 857,00 Kč
58	Proplach potrubí	kpl		1 960,00 Kč
59	Tlakové zkouška potrubí	kpl		2 270,00 Kč

60	WC - stojácí klozet včetně sedátka a upevnění - JIKA LYRA PLUS H8213870000001 +	ks	5 310,00 Kč
61	SHELL splachovač WC - SCHELL SCHELLOMAT 022380699 + 771010099 + 031000699	ks	4 676,00 Kč
62	Umyvadlo 60cm bez otvoru - Jika Lyra - H8143830001091 + sifon PT10041 + kotvení	ks	3 832,00 Kč
63	Baterie umyvadlová nástěnná páková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 94470/T.0	ks	2 372,00 Kč
64	Pisoár - JIKA GOLEM - H8430610000001 + sifon + uchycení	ks	7 267,00 Kč
65	SHELL SCHELLOMAT BASIC tlakový splachovač pisoáru DN15, chrom - 024830699	ks	5 496,00 Kč
66	Dávkovač pěnového mýdla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks	1 293,00 Kč
67	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks	1 134,00 Kč
68	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks	1 654,00 Kč
69	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks	2 332,00 Kč
70	PRIMASOFT Zásobník na TP jumbo, 090702	ks	1 188,00 Kč
71	ZENO WC štětka na postavení, bílá - ZE33	ks	725,00 Kč
72	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks	1 640,00 Kč
73	Sílikonování, těsnění, tmely	kpl	2 551,00 Kč
74	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl	9 800,00 Kč
75	Protipožární ucpávky	kpl	8 053,00 Kč
76	Likvidace odpadu	kpl	5 012,00 Kč
celkem bez DPH			299 576,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - WC - muži , m.č. 408 - celkem bez DPH			641 107,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - předsíní soc. zařízení - ženy, m.č. 410			
A Stavební část			
1	Vybourání dlažby	m2	1 880,00 Kč
2	Vybourání obkladů	m2	10 478,00 Kč
3	Demontáž stávajících ocelových dveří (80 a 60cm)	ks	3 735,00 Kč
4	Demontáž kování dveří	ks	1 506,00 Kč
5	Demontáž práhů	ks	1 317,00 Kč
6	Demontáž (vybourání) ocelové zárubně 80cm a 60cm	kpl	10 107,00 Kč
7	Likvidace odpadu	kpl	17 542,00 Kč
8	Zárubeň šíře 80cm a 60cm - dodávka + montáž	kpl	18 093,00 Kč
9	Stavební zapravení okolo futer 80cm a 60cm	kpl	43 746,00 Kč
10	Nátěr dveří ocelové zárubně 80cm a 60cm	kpl	10 362,00 Kč
11	Nátěr renovace plechových dveří 80cm	kpl	13 600,00 Kč
12	Dveře interiérové Solodoor SMART šířka 600 mm bílé - dodávka	kpl	2 399,00 Kč
13	Zpětná montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl	10 962,00 Kč
14	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2	7 030,00 Kč
15	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy	kpl	6 265,00 Kč
16	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2	31 902,00 Kč
17	Lokální stavební opravy stěn nad obkladem včetně stropu	m2	25 975,00 Kč
18	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu	m2	4 960,00 Kč
19	Nové dřevěné prahy - dodávka a montáž	ks	3 628,00 Kč
20	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	17 864,00 Kč
21	Montáž obkladů vč. spárování	m2	36 322,00 Kč
22	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	3 924,00 Kč
23	Montáž dlažby vč. spárování	m2	7 120,00 Kč
24	Lišty, ukončení bílé	kpl	8 055,00 Kč
25	Hydroizolační stěrka do podlahy a stěny	m2	37 758,00 Kč
26	Obložení SDK okolo kanalizace a UT rozvodů	m2	15 752,00 Kč
27	Malby, oškrábání, penetrace	m2	8 618,00 Kč
28	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2	1 736,00 Kč
29	Stavební přípomoc pro ZTI a UT, průrazy, zapravení	kpl	8 682,00 Kč
30	Provizorní protiprašná zábrana	kpl	3 491,00 Kč
31	Stavební úklid	kpl	5 370,00 Kč
32	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	18 900,00 Kč
celkem bez DPH			399 079,00 Kč
B Technologická část			
33	Elektrické rozvody - vyvážení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl	17 887,00 Kč
34	Uložení vyvážení kabelů do nových lišt	kpl	28 054,00 Kč
35	Dopojení stávajících osvětlení	kpl	9 573,00 Kč
36	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky	kpl	14 671,00 Kč
37	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl	4 385,00 Kč
38	Dmž umyvadla vč. záplach, uzávěry, výtokové armatury	kpl	691,00 Kč
39	Dmž WC včetně hadiček, sedátka a rohových kohoutů	kpl	709,00 Kč
40	Dmž koupelnoch doplňků (WC držáky, zrcadla, mýdelníky, háčky)	kpl	1 879,00 Kč
41	Očištění stávajícího VZT potrubí	m	5 816,00 Kč
42	Nový nátěr, renovace VZT potrubí	m	7 320,00 Kč
43	Nátěr - renovace větrací mřížky	ks	3 848,00 Kč
44	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT	kpl	5 397,00 Kč
45	Úprava potrubí UT	kpl	23 618,00 Kč
46	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení	kpl	6 978,00 Kč
47	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl	7 694,00 Kč
48	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl	4 303,00 Kč
49	Nový nátěr připojovacího potrubí UT	kpl	6 441,00 Kč
50	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl	2 147,00 Kč
51	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního)	m	50 040,00 Kč
52	Kulový uzávěr do DN 25	ks	2 058,00 Kč
53	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m	7 080,00 Kč
54	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. Tvarovek ACO PIPE - úprava rozvodů a ukončení (včetně	m	58 500,00 Kč
55	Frézování drážek na potrubí	kpl	3 938,00 Kč
56	Kotvicí prvky, nosné konstrukce	kpl	6 412,00 Kč
57	Těsnící materiál	kpl	2 327,00 Kč
58	Instalační materiál	kpl	1 857,00 Kč
59	Proplach potrubí	kpl	1 960,00 Kč
60	Tlakové zkouška potrubí	kpl	2 270,00 Kč
61	WC - stojácí klozet včetně sedátka a upevnění - JIKA LYRA PLUS H8213870000001 +	ks	5 310,00 Kč
62	SHELL splachovač WC - SCHELL SCHELLOMAT 022380699 + 771010099 + 031000699	ks	4 676,00 Kč

63	Umyvadlo 60cm bez otvoru - Jika Lyra - H8143830001091 + sifon PT10041 + kotvení	ks		3 832,00 Kč
64	Baterie umyvadlová nástěnná páková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 94470/T,0	ks		2 372,00 Kč
65	Dávkovač pěnového mýdla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks		1 293,00 Kč
66	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks		1 134,00 Kč
67	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks		1 654,00 Kč
68	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks		2 332,00 Kč
69	PRIMASOFT Zásobník na TP jumbo, 090702	ks		1 188,00 Kč
70	ZENO WC štětka na postavení, bílá - ZE33	ks		725,00 Kč
71	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks		1 640,00 Kč
72	Silikonování, těsnění, tmely	kpl		2 551,00 Kč
73	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl		9 800,00 Kč
74	Protipožární ucpávky	kpl		8 053,00 Kč
68	Likvidace odpadu	kpl		5 012,00 Kč
	celkem bez DPH			339 425,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - předsíň soc. zařízení- ženy , m.č. 410 - celkem bez DPH				738 504,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - šatna - ženy , m.č. 411				
A Stavební část				
1	Vybourání dlažby	m2		2 632,00 Kč
2	Odstranění ochranné barvy ze zdi	m2		8 074,00 Kč
3	Vykližení místnosti šaten (skříňky a vybavení)	kpl		13 594,00 Kč
4	Likvidace odpadu	kpl		8 950,00 Kč
5	Opětovné nastěhování vybavení šatny	kpl		14 489,00 Kč
6	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2		9 842,00 Kč
7	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy	kpl		8 055,00 Kč
8	Lokální stavební opravy stěn včetně stropu	m2		47 794,00 Kč
9	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu	m2		8 480,00 Kč
10	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10% + soklu	m2		8 502,00 Kč
11	Montáž dlažby a soklů vč.spárování	m2		15 664,00 Kč
12	Lišty, ukončení bílé	kpl		3 222,00 Kč
13	Hydroizolační stěrka do podlahy	m2		13 398,00 Kč
14	Malby, oškrábání, penetrace + vodě odolný nátěr	m2		16 422,00 Kč
15	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2		1 953,00 Kč
16	Stavební přípomoc pro ZTI a UT, průrazy, zapravení	kpl		8 055,00 Kč
17	Provizorní protiprašná zábrana	kpl		2 685,00 Kč
18	Stavební úklid	kpl		4 475,00 Kč
19	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl		11 900,00 Kč
	celkem bez DPH			208 186,00 Kč
B Technologická část				
20	Elektrické rozvody - vyvěšení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl		13 863,00 Kč
21	Uložení vyvěšených kabelů do nových lišt	kpl		18 069,00 Kč
22	Dopojení stávajících osvětlení + dopojení el. ohříváče vody	kpl		9 573,00 Kč
23	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky	kpl		9 661,00 Kč
23	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl		3 281,00 Kč
24	Demontáž a opětovná montáž části VZT potrubí - osazení ke stropu	kpl		32 026,00 Kč
25	Očištění stávajícího VZT potrubí	m		4 362,00 Kč
26	Nový nátěr, renovace VZT potrubí	m		5 490,00 Kč
27	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT	kpl		5 397,00 Kč
28	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení	kpl		8 110,00 Kč
29	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl		8 543,00 Kč
30	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl		4 303,00 Kč
31	Nový nátěr připojovacího potrubí UT	kpl		5 591,00 Kč
32	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl		2 147,00 Kč
33	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního	m		35 760,00 Kč
34	Mříž izolace tl. 25 mm do DN 25	m		2 655,00 Kč
35	Frézování drážek na potrubí	kpl		2 148,00 Kč
36	Kotvicí prvky, nosné konstrukce	kpl		1 604,00 Kč
37	Tesnicí materiál	kpl		1 253,00 Kč
38	Instalační materiál	kpl		962,00 Kč
39	Proplach potrubí	kpl		1 208,00 Kč
40	Tlakové zkouška potrubí	kpl		1 968,00 Kč
41	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl		6 300,00 Kč
42	Protipožární ucpávky	kpl		35 071,00 Kč
43	Likvidace odpadu	kpl		3 938,00 Kč
	celkem bez DPH			223 283,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - šatna - ženy , m.č. 411 - celkem bez DPH				431 469,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - sprchy - ženy , m.č. 412				
A Stavební část				
1	Vybourání dlažby	m2		1 880,00 Kč
2	Vybourání obkladů	m2		9 269,00 Kč
3	Demontáž sprchových soklů	ks		1 236,00 Kč
4	Demontáž - ubourání šliců stávajících sprchových koutů	kpl		7 518,00 Kč
5	Demontáž stávajících ocelových dveří (80cm)	ks		1 245,00 Kč
6	Demontáž kování dveří	ks		502,00 Kč
7	Demontáž práhů	ks		439,00 Kč
8	Demontáž (vybourání) ocelové zárubně 80cm	kpl		3 369,00 Kč
9	Likvidace odpadu	kpl		24 165,00 Kč
10	Zárubeň šíře 80cm - dodávka + montáž	kpl		6 031,00 Kč
11	Stavební zapravení okolo futer 80cm	kpl		14 582,00 Kč
12	Nátěr dveřní ocelové zárubně 80cm	kpl		3 454,00 Kč
13	Nátěr renovace plechových dveří 80cm	kpl		6 800,00 Kč

14	Zpětná montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl	3 654,00 Kč
15	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2	7 030,00 Kč
16	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy	kpl	6 265,00 Kč
17	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2	28 221,00 Kč
18	Lokální stavební opravy stěn nad obkladem včetně stropu	m2	23 897,00 Kč
19	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu	m2	4 480,00 Kč
20	Nové dřevěné prahy/přechodové lišty - dodávka a montáž	ks	1 814,00 Kč
21	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	16 016,00 Kč
22	Montáž obkladů vč. spárování	m2	32 131,00 Kč
23	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	3 924,00 Kč
24	Montáž dlažby vč. spárování	m2	8 544,00 Kč
25	Lišty, ukončení bílé	kpl	15 573,00 Kč
26	Hydroizolační stěrka do podlahy a stěny	m2	34 104,00 Kč
27	Malby, oškrábání, penetrace	m2	6 950,00 Kč
28	Zapravení boků sprchových koutů pro instalaci sprchových dveří, stavební úprava rozměrů sprchového výklenku	m2	22 020,00 Kč
29	Obložení SDK okolo kanalizace	m2	13 783,00 Kč
30	Stavební obnažení a opětovné zapravení podlahové vpusti	kpl	6 265,00 Kč
31	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2	1 302,00 Kč
32	Stavební přípomoc pro ZTI a UT, průrazy, zapravení	kpl	13 962,00 Kč
33	Provizorní protiprašná zábrana	kpl	3 491,00 Kč
34	Stavební úklid	kpl	7 160,00 Kč
35	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	20 300,00 Kč
celkem bez DPH			361 376,00 Kč
B Technologická část			
36	Elektrické rozvody - vyvěšení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl	18 514,00 Kč
37	Uložení vyvěšených kabelů do nových lišt	kpl	29 307,00 Kč
38	Dopojení stávajících osvětlení	kpl	9 573,00 Kč
39	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky, (termostat zůstane stávající)	kpl	14 671,00 Kč
40	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT	kpl	5 397,00 Kč
41	Úprava potrubí UT - doizolování	kpl	5 493,00 Kč
42	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení	kpl	6 978,00 Kč
43	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl	5 503,00 Kč
44	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl	6 852,00 Kč
45	Nový nátěr připojovacího potrubí UT	kpl	3 042,00 Kč
46	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl	448,00 Kč
47	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl	5 234,00 Kč
48	Dmtž umyvadla vč. záplach, uzávěry, výtokové armatury	kpl	691,00 Kč
49	Dmtž sprchových baterií a výtoků	kpl	798,00 Kč
50	Dmtž podlahových vpustí	kpl	1 753,00 Kč
51	Dmtž koupelnoh doplnků (WC držáky, zrcadla, mydelníky, háčky)	kpl	1 685,00 Kč
52	Přesun stávající VZT	kpl	22 861,00 Kč
53	Očištění stávajícího VZT potrubí	m	4 362,00 Kč
54	Nový nátěr, renovace VZT potrubí	m	5 490,00 Kč
55	Výměna větrací mřížky	kpl	2 551,00 Kč
56	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního)	m	45 472,00 Kč
57	Kulový uzávěr do DN 25	ks	2 058,00 Kč
58	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m	5 664,00 Kč
59	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. Tvarovek ACO PIPE - úprava rozvodů a ukončení (včetně	m	55 250,00 Kč
60	Frézování drážek na potrubí	kpl	6 802,00 Kč
61	Kotvicí prvky, nosné konstrukce	kpl	3 653,00 Kč
62	Tesnicí materiál	kpl	3 133,00 Kč
63	Instalační materiál	kpl	2 734,00 Kč
64	Proplach potrubí	kpl	2 565,00 Kč
65	Tlakové zkouška potrubí	kpl	2 893,00 Kč
66	Dodávka a montáž nové podlahové vpusti s litinovou mřížkou - HL605	kpl	8 399,00 Kč
67	Vanička sprchová čtverec - 90x90cm + sifon - JIKA SOFIA sprchová vanička 900x900x145mm,	kpl	8 914,00 Kč
68	Podezdívka vaničky	kpl	6 263,00 Kč
69	Sprchové dveře 90cm - RAVAK SDZ3-90 195 bílá+grape - 02V401O2ZG	kpl	14 108,00 Kč
70	Baterie nástěnná sprchová 150 mm - Titania IRIS NEW - 94461/1,0	kpl	2 281,00 Kč
71	Sprchový set - Souprava obsahuje 5 - polohovou sprchovou ružici, posuvný držák sprchy délky	ks	1 561,00 Kč
72	Umyvadlo 60cm bez otvoru - JIKA Lyra - H8143830001091 + sifon PT10041 + kotvení	ks	3 832,00 Kč
73	Baterie umyvadlová nástěnná páková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 94470/T,0	ks	2 372,00 Kč
74	Dávkač pěnového mydla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks	1 293,00 Kč
75	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks	1 134,00 Kč
76	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks	1 654,00 Kč
77	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks	1 166,00 Kč
78	ACCORD zrcadlo s fasetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks	1 160,00 Kč
79	Silikonování, těsnění, tmely	kpl	3 564,00 Kč
80	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl	11 480,00 Kč
81	Protipožární ucpávky	kpl	8 053,00 Kč
82	Likvidace odpadu	kpl	5 728,00 Kč
celkem bez DPH			364 869,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - sprchy - ženy , m.č. 412 - celkem bez DPH			726 245,00 Kč
1	Dokladová dokumentace+ zaměření	kpl	14 320,00 Kč
Oprava ZTI Zelivského - celkem bez DPH			3 466 565,50 Kč



Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Hydroizolační stěrka je počítána v celé ploše podlahy včetně stěn sprchových koutů.
- 2) Výška obkladu je počítána do výšky 2,4m.
- 3) Veškeré zařízení a koncové elementy jsou včetně dodávky a montáže.
- 4) Osvětlení zůstává stávající, není součástí cenové nabídky - bude pouze odpojeno/po opravě připojeno.
- 5) Koncové prvky ELEKTRO (vypínače, zásuvky) jsou součástí cenové nabídky, rozvody budou vyvěšeny a následně instalovány do lišt na stejné místo.
- 6) Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, zárubní, potrubí je součástí cenové nabídky.
- 7) Všechny plechové dveře a futra budou vyměněny za nové nebo opatřeny novým nátěrem šedé barvy včetně výměny kování, interierové dveře budou vyměněny.
- 8) Požární klapy a větrací mřížky zůstanou stávající bez renovace, VZT potrubí budou nově natřeny, popřípadě přeloženy dle nových stavebních konstrukcí
- 9) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 10) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 11) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 12) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 13) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 14) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Položkový rozpočet					
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
Oprava ZTI Skalka - WC - muži , m.č. 208					
A	Stavební část				
1	Vybourání dlažby	m2			1 654,40 Kč
2	Vybourání obkladů	m2			12 896,00 Kč
3	Demontáž stávajících ocelových dveří (70cm)	ks			3 735,00 Kč
4	Demontáž kování dveří	ks			1 506,00 Kč
5	Demontáž práhů	ks			1 317,00 Kč
6	Likvidace odpadu	kpl			27 745,00 Kč
7	Nátěr dveří ocelové zárubně 70cm (renovace)	kpl			11 049,00 Kč
8	Nátěr renovace plechových dveří 70cm	kpl			19 863,00 Kč
9	Zpětná montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl			10 962,00 Kč
10	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2			6 186,40 Kč
11	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy	kpl			5 370,00 Kč
12	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2			39 264,00 Kč
13	Lokální stavební opravy stěn nad obkladem včetně stropu	m2			36 365,00 Kč
14	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu	m2			5 824,00 Kč
15	Nové dřevěné práhy - dodávka a montáž	ks			5 442,00 Kč
16	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2			22 176,00 Kč
17	Montáž obkladů vč.spárování	m2			44 704,00 Kč
18	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2			3 270,00 Kč
19	Montáž dlažby vč.spárování	m2			6 265,60 Kč
20	Lišty, ukončení bílé	kpl			8 915,00 Kč
21	Hydroizolační stěrka do podlahy a stěny	m2			44 335,20 Kč
22	Malby, oškrábání, penetrace	m2			9 730,00 Kč
23	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2			1 302,00 Kč
24	Stavební přípomocce pro ZTI a UT, průrazy, zapravení	kpl			10 382,00 Kč
25	Provizorní protiprašná zábrana	kpl			4 475,00 Kč
26	Stavební úklid	kpl			7 518,00 Kč
30	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl			20 300,00 Kč
	celkem bez DPH				372 551,60 Kč
B	Technologická část				
31	Elektrické rozvody - vyvěšení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl			18 156,00 Kč
32	Uložení vyvěšených kabelů do nových lišt	kpl			28 054,00 Kč
33	Dopojení stávajících osvětlení	kpl			9 573,00 Kč
34	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky	kpl			14 939,00 Kč
35	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl			4 526,00 Kč
36	Elektrické dopojení nového ohříváče vody	kpl			7 024,00 Kč
37	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	kpl			691,00 Kč
38	Dmtž průtokového ohříváče	kpl			417,00 Kč
39	Dmtž WC včetně hadiček, sedátka a rohových kohoutů	kpl			2 127,00 Kč
40	Dmtž koupelnových doplňků (WC držáky, zrcadla, mýdelníky, háčky)	kpl			1 834,00 Kč
41	Očištění stávajícího VZT potrubí	m			5 816,00 Kč
42	Nový nátěr, renovace VZT potrubí	m			7 320,00 Kč
43	Dodávka a montáž VZT mřížky/výústky	ks			3 088,00 Kč
44	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního potrubí)	m			38 620,00 Kč
45	Kulový uzávěr do DN 25	ks			2 058,00 Kč
46	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m			3 540,00 Kč
47	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. tvarovek ACCU PIPE - úprava rozvodů a ukončení (včetně demontáže stávajícího potrubí a uzelů vedení a sedátka)	m			26 000,00 Kč
48	Frézování drážek na potrubí	kpl			2 685,00 Kč
49	Kotvicí prvky, nosné konstrukce	kpl			2 495,00 Kč
50	Tesnicí materiál	kpl			2 238,00 Kč
51	Instalační materiál	kpl			1 947,00 Kč
52	Proplach potrubí	kpl			1 924,00 Kč
53	Tlakové zkouška potrubí	kpl			2 270,00 Kč
54	WC - stojací klozet včetně sedátka a upevnění - JIKA LYRA PLUS H8213870000001 + H8933843000631	ks			10 620,00 Kč
55	SHELL splachovač WC - SHELL SCHELLOMAT 022380699 + 771010099 + 031000699	ks			9 352,00 Kč
56	Umyvadlo 60cm s otvorem - Jika Lyra - H8143830001041 + sifon PT10041 + kotvení	ks			3 832,00 Kč
57	Baterie umyvadlová stojánková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 92096,0	ks			2 270,00 Kč
58	Dávkovač pěnového mýdla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks			1 293,00 Kč
59	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks			1 134,00 Kč
60	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks			1 654,00 Kč
61	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks			3 498,00 Kč
62	PRIMASOFT Zásobník na TP jumbo, 090702	ks			3 226,00 Kč
63	ZENO WC štětka na postavení, bílá - ZE33	ks			1 450,00 Kč
64	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchytu - MF441	ks			1 640,00 Kč
65	ELIZ EURO 10H tlakový ohříváč vody pod dřez / umyvadlo - D+M	ks			7 593,00 Kč

66	Silikonování, těsnění, tmely	kpl		2 193,00 Kč
67	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl		9 800,00 Kč
68	Protipožární ucpávky	kpl		12 883,00 Kč
69	Likvidace odpadu	kpl		8 055,00 Kč
	celkem bez DPH			267 835,00 Kč
Oprava ZTI Skalka - WC - muži , m.č. 208 - celkem bez DPH				640 386,60 Kč
1	Dokladová dokumentace+ zaměření	kpl		4 475,00 Kč
Oprava ZTI Skalka - celkem bez DPH				644 861,60 Kč

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Hydroizolační stěrka je počítána v celé ploše podlahy.
- 2) Výška obkladu je počítána do výšky 2,4m.
- 3) Veškeré zařízení a koncové elementy jsou včetně dodávky a montáže.
- 4) Osvětlení zůstává stávající, není součástí cenové nabídky - bude pouze odpojeno/po opravě připojeno.
- 5) Koncové prvky ELEKTRO (vypínače, zásuvky) jsou součástí cenové nabídky, rozvody budou vyvěšeny a následně instalovány do lišt na stejné místo.
- 6) Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, zárubní, potrubí je součástí cenové nabídky.
- 7) Všechny plechové dveře a futra budou vyměněny za nové nebo opatřeny novým nátěrem šedé barvy včetně výměny kování, interierové dveře budou vyměněny.
- 8) Požární klapky a větrací mřížky zůstanou stávající bez renovace, VZT potrubí budou nově natřeny, popřípadě přeloženy dle nových stavebních konstrukcí
- 9) Vytápění zůstává stávající, není součástí cenové nabídky - bude odpojeno a znova připojeno.
- 10) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 11) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušební provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řady, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 12) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 13) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 14) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 15) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Položkový rozpočet				
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena
Cena celkem				
Oprava ZTI Staroměstská - WC - muži , m.č. 214				
A	Stavební část			
1	Vybourání dlažby + sokl	m2		3 760,00 Kč
2	Demontáž stávajících ocelových dveří (60cm)	ks		3 735,00 Kč
3	Demontáž kování dveří	ks		1 506,00 Kč
4	Demontáž práhů	ks		1 317,00 Kč
5	Likvidace odpadu	kpl		18 795,00 Kč
6	Nátěr dveří ocelové zárubně 60cm (renovace)	kpl		11 049,00 Kč
7	Nátěr renovace plechových dveří 60cm	kpl		6 621,00 Kč
8	Dveře interiérové Solodoor SMART šířka 600 mm bílé - dodávka	ks		4 798,00 Kč
9	Zpětná montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl		10 962,00 Kč
10	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2		9 701,40 Kč
11	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy	kpl		8 055,00 Kč
12	Lokální stavební opravy stěn	m2		100 614,00 Kč
13	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu	m2		14 224,00 Kč
14	Nové dřevěné prahy - dodávka a montáž	ks		5 442,00 Kč
15	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2		27 104,00 Kč
16	Montáž obkladů vč.spárování	m2		55 880,00 Kč
17	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2		4 970,40 Kč
18	Montáž dlažby vč.spárování	m2		9 825,60 Kč
19	Lišty, ukončení bílé	kpl		9 666,00 Kč
20	Hydroizolační stěrka do podlahy a stěny	m2		61 996,20 Kč
21	Dodávka a montáž SDK stropu	m2		39 966,50 Kč
22	Malby, oškrábání, penetrace	m2		14 317,00 Kč
23	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2		1 736,00 Kč
24	Stavební přípomoc pro ZTI a UT, průrazy, zapravení	kpl		12 083,00 Kč
25	Provizorní protiprašná zábrana	kpl		4 475,00 Kč
26	Stavební úklid	kpl		7 518,00 Kč
27	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl		23 100,00 Kč
	celkem bez DPH			473 217,10 Kč
B	Technologická část			
28	Elektrické rozvody - vyvěšení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl		18 514,00 Kč
29	Uložení vyvěšených kabelů do nových lišt	kpl		28 412,00 Kč
30	Dodávka a montáž osvětlení do SDK	kpl		34 361,00 Kč
31	Výměna koncových prvků ELEKTRO - vypínače, zásuvky	kpl		15 637,00 Kč
32	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, fúter, potrubí	kpl		4 526,00 Kč
33	Dmtž umyvadla vč. záplach, uzávěry, výtokové armatury	kpl		691,00 Kč
34	Dmtž WC včetně hadiček, sedátka a rohových kohoutů	kpl		1 418,00 Kč
35	Dmtž koupelnových doplňků (WC držáky, zrcadla, mydelníky, háčky)	kpl		1 825,00 Kč
36	Očištění stávajícího VZT potrubí	m		3 635,00 Kč
37	Nový nátěr, renovace VZT potrubí	m		4 575,00 Kč
38	Přesun VZT potrubí do nového podhledu - úprava potrubí	kpl		25 229,00 Kč
39	Dodávka a montáž VZT mřížky/výustky	ks		12 585,00 Kč
40	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního potrubí)	m		45 472,00 Kč
41	Kulový uzávěr do DN 25	ks		2 058,00 Kč
42	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m		5 664,00 Kč
43	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. tvarovek ACCO TIT E - úprava rozvodů a ukončení (včetně demontáže původního potrubí)	m		39 000,00 Kč
44	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí DN 110 včetně odvetravací manice (akumulární) a demontáže původního potrubí	kpl		57 590,00 Kč
45	Frézování drážek na potrubí	kpl		4 296,00 Kč
46	Kotvicí prvky, nosné konstrukce	kpl		4 990,00 Kč
47	Tesnicí materiál	kpl		2 596,00 Kč
48	Instalační materiál	kpl		1 893,00 Kč
49	Proplach potrubí	kpl		1 835,00 Kč
50	Tlakové zkouška potrubí	kpl		2 270,00 Kč
51	WC - stojací klozet včetně sedátka a upevnění - JIKA LYRA PLUS H8213870000001 + H8933843000631	ks		10 620,00 Kč
52	SHELL splachovač WC - SCHELL SCHELLOMAT 022380699 + 771010099 + 031000699	ks		9 352,00 Kč
53	Umyvadlo 60cm bez otvoru - Jika Lyra - H8143830001091 + sifon PT10041 + kotvení	ks		3 832,00 Kč
54	Baterie umyvadlová nástěnná páková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 94470/T,0	ks		2 372,00 Kč
55	Dávkovač pěnového mýdla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks		1 293,00 Kč
56	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks		1 134,00 Kč
57	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks		1 654,00 Kč
58	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks		3 498,00 Kč
59	PRIMASOFT Zásobník na TP jumbo, 090702	ks		3 226,00 Kč
60	ZENO WC štětka na postavení, bílá - ZE33	ks		1 450,00 Kč
61	ACCORD zrcadlo s řazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks		1 640,00 Kč
62	Sílikonování, těsnění, tmely	kpl		2 193,00 Kč
63	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl		9 940,00 Kč

64	Protipožární ucpávky	kpl		9 663,00 Kč
65	Likvidace odpadu	kpl		8 055,00 Kč
	celkem bez DPH			388 994,00 Kč
	Oprava ZTI Staroměstská - WC - muži , m.č. 214 - celkem bez DPH			862 211,10 Kč
1	Dokladová dokumentace+ zaměření	kpl		4 475,00 Kč
	Oprava ZTI Staroměstská - celkem bez DPH			866 686,10 Kč

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Hydroizolační stěrka je počítána v celé ploše podlahy.
- 2) Výška obkladu je počítána do výšky 2,4m.
- 3) Veškeré zařízení a koncové elementy jsou včetně dodávky a montáže.
- 4) Nové osvětlení bude zabudováno do SDK stropu .
- 5) Koncové prvky ELEKTRO (vypínače, zásuvky) jsou součástí cenové nabídky, rozvody budou vyvěšeny a následně instalovány do lišt na stejné místo.
- 6) Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, zárubní, potrubí je součástí cenové nabídky.
- 7) Všechny plechové dveře a futra budou vyměněny za nové nebo opatřeny novým nátěrem šedé barvy včetně výměny kování, interierové dveře budou vyměněny.
- 8) Požární klapky a větrací mřížky zůstanou stávající bez renovace, VZT potrubí budou nově natřeny, popřípadě přeloženy dle nových stavebních konstrukcí
- 9) Vytápění zůstává stávající, není součástí cenové nabídky - bude odpojeno a znova připojeno.
- 10) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 11) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 12) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 13) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 14) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 15) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.



Rekapitulace ceny :

Oprava ZTI Želivského - celkem bez DPH	3 466 565,50 Kč
Oprava ZTI Skalka - celkem bez DPH	644 861,60 Kč
Oprava ZTI Staroměstská - celkem bez DPH	866 686,10 Kč
celkem bez DPH	4 978 113,20 Kč

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 2) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řady, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 5) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 6) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.