

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0503-2024-20
Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení

KSO:
Místo:

Kasárna Dobruška

CC-CZ:
Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 872 051,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 872 051,90	393 130,90
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 265 182,80



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0503-2024-20

Stavba:

Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení

Místo:

Kasárna Dobruška

Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Stavební část
- 02

Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud
- 03

Elektroinstalace - slaboproud - TECHNICKE
ZHODNOCENÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo: Kasárna Dobruška

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Kasárna Dobruška Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Kasárna Dobruška Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %				
	VV		12,70*18,90				
	VV		"kancelář 129" 3,45*6,175				
	VV		"kancelář 130" 3,90*6,975				
	VV		"chodba 124" 2,17*7,575				
	VV		Součet				
2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %				
	VV		2*(18,90+12,70)*3,16				
	VV		"129" 2*(3,45+6,175)*3,16				
	VV		"130" 2*(3,90+6,975)*3,16				
	VV		"124" 2*(2,17+7,575)*3,16				
	VV		Součet				
3	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu				
	VV		8				
4	M	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové přičky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	VV		8				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
	VV		304,975				
6	K	949411111	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m				
	VV		10,0				
7	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 10 m za první a ZKD den použití				
	VV		10*30				
8	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m				
	VV		10,0				
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
	VV		304,975				
D 997 Přesun sutě							
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
11	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m				
	VV		10,0				
12	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití				
	VV		10,0*30				
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		"skládka do 10 km" 22,607*9				
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
	VV		22,607				
D 998 Přesun hmot							
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 762 Konstrukce tesařské							
17	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných				
			12,70*18,90				
18	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m				
D 763 Konstrukce suché výstavby							
19	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB				
			18,90+18,90-3,50+12,70*3-1,70*2+6,35-2,175-4,45+3,50				
			Mezisoučet				
			72,225*3,16				
20	K	763211812	Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité				
			"stávající příčky" 228,231				
21	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
D 766 Konstrukce truhlářské							
22	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
			"129, 130, 127, 125" 4				
23	M	61162074	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm</i>				
24	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně				
			8				
25	M	61162075	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>				
			5				
26	M	61162081	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm</i>				
			3				
27	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku				
			8+4				
28	M	54964151	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče</i>				
29	M	54924004	<i>zámek zadlabací cylinder</i>				
30	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou				
			8+4				
31	M	54914123	<i>kování štítek - klika/klika</i>				
32	K	766661911	Oprava dveřních křidel tmelením				
			"repase vstupních dveří s nadsvětlíkem" 1,55*2,50*2				
			"repase nadsvětlíků u dveří 129, 130, 127, 125" 0,80*0,50*2*4				
			Součet				
33	K	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2				
			8*1,97*0,9 "8 ks dveří"				
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2				
			8+4				
35	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m				
D 775 Podlahy skládané							
36	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah				
			12,70*18,90 "očistění podkladu z prken"				
37	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti				
			12,70*18,90 "odstranění parket"				
38	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m				
D 776 Podlahy povlakové							
39	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky				
			"129" 21,304				
			"130" 27,203				
			Součet				
40	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah				
			48,507				
41	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 48,507				
42	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm				
			VV 48,507				
43	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
			VV "odstranění linolea"				
			VV 12,70*18,90				
			VV "129" 3,45*6,175				
			VV "130" 3,90*6,975				
			VV Součet				
44	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				
			VV 12,70*18,90				
			VV 21,304				
			VV 27,203				
			VV Součet				
45	M	28411109	PVC vinyl heterogenní s textilní podložkou tl 3.1mm, nášlapná vrstva 0.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.3$, třída zátěže 32/41, útlum 16dB, otlak 0.2				
46	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
			VV 248,65				
47	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
			VV "stěny obvodové" 63,20				
			VV "příčky" (75,35-2,175+3,50-4,45)*2				
			VV "129" 2*(3,45+6,175)				
			VV "130" 2*(3,90+6,975)				
			VV Součet				
48	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm				
			VV 248,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
49	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
50	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem				
			VV "ocelové zárubně nové"				
			VV 1,97*0,90*8				
			VV "ocelové zárubně stávající - 129, 130, 127, 125, chodba"				
			VV 1,97*0,80*4				
			VV 1,55*1,97				
			VV Součet				
51	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				
			VV 23,542				
52	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				
			VV "ocelové zárubně stávající - 129, 130, 127, 125, chodba"				
			VV 1,97*0,80*4				
			VV 1,55*1,97				
			VV Součet				
53	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
			VV 23,542				
54	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí				
			VV 23,542				
55	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
			VV 23,542				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
56	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
			VV 1152,297				
57	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m				
			VV "stropy" 304,975				
			VV "stěny" 390,860				
			VV "příčky" 228,231*2				
			VV Součet				
58	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m				
			VV 1152,297*0,1				
59	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí				
			VV 304,975				
60	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 μ 4x5m				
			VV 304,975*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	VV		1152,297				
62	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				
	VV		1152,297				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
63	K	030001000	Zařízení staveniště				
	VV		oplocení, mobilní sklad				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt:
02 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

KSO:
Místo: Kasárna Dobruška

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt: 02 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

Místo: Kasárna Dobruška Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV


741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt: 02 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

Místo: Kasárna Dobruška Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 997 Přesun sutě							
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně				
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
VV					"skládka do 10 km" 1,25*9		
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
VV					1,25		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
5	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně				
VV					100		
6	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm				
7	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem				
VV					50		
8	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm				
9	K	741110514	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 180 do 250 mm s víčkem				
VV					256		
10	M	34573015	kanál parapetní bezhalogenový dutý 170x65mm				
VV					160		
11	M	34573014	kanál parapetní bezhalogenový dutý 110x65mm				
VV					96		
12	K	741110542	Montáž kanálu stínícího šířky do 60 mm do kanálu nebo lišty				
VV					256		
13	M	34573017	kanál stínící Pz do lišt a kanálů 40x20mm				
14	K	741111821	Demontáž trubky plastové ohebné D do 50 mm uložené pevně				
VV					100,0		
15	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky				
VV					180		
16	M	34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká				
17	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2				
VV					10		
18	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm				
19	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně				
VV					50,0		
20	K	741112811	Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkladacích uložených pevně				
VV					256,0+256,0		
21	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)				
VV					640+480+920		
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	480				
23	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²				
		VV	640				
24	M	34111468	kabel silový stíněný Cu koncentrickým vodičem s Cu protispirálou jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYCY) 3x2,5/2,5mm ²				
		VV	920				
25	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený volně				
		VV	2040,0				
26	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji				
		VV	98				
27	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg				
		VV	1				
28	M	35711029	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, IP65, 72 modulárních jednotek, vč. N/pE				
29	K	741211837	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m ²				
		VV	1				
30	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů				
		VV	20				
31	M	34539003	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky				
32	M	34539049	kryt spínače jednoduchý				
33	M	34539059	rámeček jednonásobný				
34	K	741311873	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek				
		VV	20 "vč. krabic přístrojových"				
35	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů				
		VV	160				
36	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky				
37	M	34539059	rámeček jednonásobný				
38	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž				
		VV	160 "vč. krabic přístrojových"				
		VV	38 "demontáž zásuvek datových, vč. krabic"				
		VV	Součet				
39	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů				
		VV	23				
40	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
41	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se zapojením vodičů				
		VV	1				
42	M	35822193	jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
43	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů				
		VV	4+5				
44	M	35889206	chránič proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A				
45	K	741322022	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud o 100 kA se zapojením vodičů				
		VV	3				
46	M	35889522	svodič přepětí - výměnný modul, 400V, varistor				
47	K	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně				
		VV	23				
48	K	741322875	Demontáž jističů třípólových nn do 125 A ze skříně				
		VV	1				
49	K	741324825	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ze skříně				
		VV	9				
50	K	741325835	Demontáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud o 100 kA				
		VV	3				
51	K	741330741	Montáž relé nezávislé časové bez zapojení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2				
52	M	35826000	<i>multifunkční časové relé s 1c/o</i>				
53	K	741335819	Demontáž relé nezávislé časové nebo tepelné				
	VV		2				
54	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem				
	VV		34				
55	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti				
	VV		34				
56	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč				
	VV		1				
57	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
58	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty				
	VV		3188,0				
59	M	34121262	<i>kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e</i>				
60	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů				
	VV		4				
61	M	37451115	<i>patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" STP</i>				
62	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic				
	VV		38				
63	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>				
64	M	37452005	<i>prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný</i>				
65	M	37451155	<i>zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone</i>				
66	M	34571464	<i>krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká</i>				
	VV		38,0				
67	K	742330051	Popis portu datové zásuvky				
	VV		76				
68	K	742330052	Popis portů patchpanelu				
	VV		4				
69	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu				
	VV		76				
70	K	742330811	Demontáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server)				
	VV		"demontáž patch panelů" 4				
71	K	998742312	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní sta				
72	K	228260103	Demontáž krabicové rozvodky acidur se 4 vývody				
	VV		"silnoproud" 10				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
73	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení				
	VV		"demontáž datových kabelů - 3 188 mb" 32,0				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt:

03 - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kasárna Dobruška	Datum:	22. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt:

03 - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Místo: Kasárna Dobruška Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy B.12 kanceláře - podlahy, dveře, omítky, osvětlení
Objekt:

03 - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Místo: Kasárna Dobruška Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud
1	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty
	vv		1022,0
2	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e

