


SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Havarijní oprava kanalizační přípojky wc -
VZK - SO 071, kas.P. Holého - Tábor

Petr Krejčí , Zaluží 120, 390 02 Tábor



Cena bez DPH				91 239,75
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 91 239,75		Výše daně 19 160,35
	12,00%			0,00
Cena s DPH		v CZK		110 400,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Havarijní oprava kanalizační přípojky wc - VZK - SO 071, kas.P. Holého - Tábor

Petr Krejčí , Zaluží 120, 390 02 Tábor

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		91 239,75	110 400,10
071	Havarijní oprava kanalizační přípojky wc - VZK - SO 071	91 239,75	110 400,10

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Havarijní oprava kanalizační přípojky wc - VZK - SO 071

Petr Krejčí, Zaluží 120, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
48	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně				
7	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně				
39	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně				
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně				
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
49	K	183117213	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl přes 0,4 do 0,6 m v rovině nebo svahu do 1:5				
D	5	Komunikace pozemní					
18	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm				
D	8	Trubní vedení					
13	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150				
24	K	831312193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 150				
40	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150				
41	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10				
14	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
21	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých				
23	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm				
25	K	977213111	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200				
D	997	Přesun sutě					
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
P		Poznámka k položce: 20 km					
44	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01				

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z betonu, monolitickým betonovým nebo živičným

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
38	K	721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
5	K	030001000	Zařízení staveniště - mobilní oplocení výkopu , uskladněního materiálu a mechanizace, čerpání vody z výkopu				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
37	K	090001000	Ostatní náklady - závěrečný úklid včetně vyklizení staveniště				