

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: CB\_III/15428-001

Stavba: Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

KSO:  
Místo: Jílovice - kř. III/15430CC-CZ:  
Datum: 30.04.2024Zadavatel:  
Jihočeský krajIČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650Uchazeč:  
Skanska a.s. □IČ: 26271303  
DIČ: CZ699004845Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641Zpracovatel:  
NachtigalIČ:  
DIČ:Poznámka:  
Délka realizace: 20 kalendářních dnů**Cena bez DPH** **9 388 926,52**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>9 388 926,52</b>	<b>1 971 674,57</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **11 360 601,09**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: CB\_III/15428-001

Stavba: Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Místo: Jílovice - kř. III/15430

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s. □

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů****9 388 926,52****11 360 601,09**

SO101	Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 5,690-6,985	5 698 618,10	6 895 327,90
SO102	Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490	3 596 220,42	4 351 426,71
SO104	DIO	35 088,00	42 456,48
SO103	Doplňující údaje	59 000,00	71 390,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO101 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km  
5,690-6,985**

KSO:

Místo: Jílovice - z.z. Jílovice Na Zastávce

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s. □

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****5 698 618,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 698 618,10	21,00%	1 196 709,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****6 895 327,90****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO101 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 5,690-6,985**

Místo:

Jílovice - z.z. Jílovice Na Zastávce

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.□

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****5 698 618,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 650 167,30

1 - Zemní práce

409 420,45

5 - Komunikace pozemní

5 163 275,25

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 471,60

OST - Ostatní

48 450,80

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 5,690-6,985

Místo:

Jílovice - z.z. Jílovice Na Zastávce

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj


Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

5 698 618,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 650 167,30	
D	1		Zemní práce				409 420,45	
34	K	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	80,290	80,20	6 439,26	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		v prům. tl. 0,2 m, jedná se o předpokládané množství v místech hloubkové sanace, bude ponecháno v trase, předpoklad 5% plochy					
	VV		délka 1295					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		1295*6,2*0,2*0,05		80,290			
48	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	13,144	2 901,60	38 138,63	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		v prům.tl. 40 mm, s odvozem na skládku objednatele - Trhové Sviny					
	VV		délka 6,2					
	VV		šířka 1					
	VV		počet 4					
	VV		délka 49					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		(6,2*1*4+49*6,2)*0,04		13,144			
54	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	3,400	2 901,60	9 865,44	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		v prům.tl. 50 mm, s odvozem na skládku objednatele - Trhové Sviny					
	VV		připojení					
	VV		délka 34					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,05					
	VV		34*2*0,05		3,400			
36	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	16,058	2 901,60	46 593,89	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodrovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		v prům.tl. 40 mm bude použito zpět do hloubkových sanací, promícháno se ŠD, předpoklad 5% plochy, ponechat v trase					
	VV		délka 1295					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1295*6,2*0,04*0,05		16,058			
4	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	144,522	80,20	11 590,66	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpaní vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
VV			hloubka v prům.tl 0,36 m (zemina v aktivní zóně)							
VV			jedná se o předpoklad							
VV			předpoklad 5% plochy							
VV			délka 1295							
VV			šířka 6,2							
VV			hloubka 0,36							
VV			koeficient 0,05							
VV			1295*6,2*0,36*0,05		144,522					
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	3 853,920	10,60	40 851,55	OTSKP 2023		
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].							
PSC			objem 321,16							
VV			vzdálenost 12							
VV			321,16*12		3 853,920					
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	998,000	85,60	85 428,80	OTSKP 2023		
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
PSC			čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o prům. šířce 0,4 m							
VV			délka 1295							
VV			počet 2							
VV			délka 95							
VV			šířka 0,4							
VV			(1295*2-95)*0,4		998,000					
46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 176,000	57,80	125 772,80	OTSKP 2023		
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
PSC			s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, 0,1 m3/m							
VV			délka 1295							
VV			počet 2							
VV			délka 95							
VV			délka 319							
VV			1295*2-95-319		2 176,000					
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	84,305	446,40	37 633,75	OTSKP 2023		
PP			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
PSC			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,21 m							
VV			(min. parametr Edef2 60 Mpa)							
VV			v místech hloubkové sanace,předpoklad 5% plochy							
VV			délka 1295							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV šířka 6,2					
			VV hloubka 0,21					
			VV koeficient 0,05					
			VV 1295*6,2*0,21*0,05		84,305			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	401,450	17,70	7 105,67	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Miru zhutnění určuje projekt.</i>					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		předpoklad 5% plochy					
	VV		délka 1295					
	VV		šířka 6,2					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1295*6,2*0,05		401,450			
	D	5	Komunikace pozemní				5 163 275,25	
8	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	60,218	558,70	33 643,80	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry v místech hloubkové sanace,předpoklad 5% plochy (min. parametr Edef2 80 Mpa)</i>					
	VV		délka 1295					
	VV		šířka 6,2					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 0,05					
	VV		1295*6,2*0,15*0,05		60,218			
49	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	998,000	187,90	187 524,20	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 150 mm, š = 0,4 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)</i>					
	VV		délka 1295					
	VV		počet 2					
	VV		délka 95					
	VV		šířka 0,4					
	VV		(1295*2-95)*0,4		998,000			
38	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 764,950	13,30	103 273,84	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 1291					
	VV		šířka 6,25					
	VV		délka 49					
	VV		šířka 6,2					
	VV		1291*6,25-49*6,2		7 764,950			
59	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 964,880	13,30	105 932,90	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 1293					
	VV		šířka 6,16					
	VV		1293*6,16		7 964,880			
55	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	136,000	14,00	1 904,00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		připojení					
	VV		délka 34					
	VV		šířka 2					
	VV		počet 2					
	VV		34*2*2		136,000			
60	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 964,250	14,00	111 499,50	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			délka 1295					
			šířka 6,15					
			1295*6,15		7 964,250			
50	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 912,450	208,20	1 647 372,09	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ (PmB 45/80-60 (65))					
	PSC		ČSN 736121					
			délka 1295					
			šířka 6,07					
			délka 1295					
			šířka 0,04					
			1295*6,07+1295*0,04		7 912,450			
56	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	68,000	208,20	14 157,60	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ (PmB 45/80-60 (65))					
	PSC		ČSN 736121					
			připojení					
			délka 34					
			šířka 2					
			34*2		68,000			
41	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	68,000	229,20	15 585,60	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 16+ (50/70)					
	PSC		ČSN 736121, TKP kap.7					
			vyztužení AC vrstvy formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethyle-terafalátu či jiných obdobných					
			materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti dávkování dle doporučení výrobce					
			připojení					
			délka 34					
			šířka 2					
			34*2		68,000			
58	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	8 016,600	229,20	1 837 404,72	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 16+ (50/70)					
	PSC		ČSN 736121, TKP kap.7					
			vyztužení AC vrstvy formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethyle-terafalátu či jiných obdobných					
			materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti dávkování dle doporučení výrobce					
			délka 1293					
			šířka 6,07					
			délka 1293					
			šířka 0,13					
			1293*6,07+1293*0,13		8 016,600			
51	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	554,429	1 993,00	1 104 977,00	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	P		ACO 11+ (50/70)					
			vyrovnání profilu, průměrná tl. 30 mm					
			ČSN 736121, TKP kap. 7					
			délka 1291					
			šířka 6,2					
			délka 49					
			šířka 6,2					
			hloubka 0,03					
			koeficient 2,4					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1291*6,2-49*6,2)*0,03*2,4		554,429			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 471,60	
44	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	64,000	684,40	43 801,60	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
	VV		dodání a osazení včetně zemních prací					
	VV		počet 64					
	VV		64		64,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 590,000	13,00	33 670,00	OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V4 vodící čára					
	VV		délka 1295					
	VV		počet 2					
	VV		1295*2		2 590,000			
	D	OST	Ostatní				48 450,80	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	260,140	59,00	15 348,26	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 144,522					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		144,522*1,8		260,140			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	169,380	59,00	9 993,42	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
	VV		plocha 941					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		941*0,1*1,8		169,380			
47	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	391,680	59,00	23 109,12	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (přikopy)					
	VV		délka 2176					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		2176*0,1*1,8		391,680			

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO102 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km  
7,570-8,490**

KSO:

Místo: za železničním přejezdem - kř. III/15430

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s. □

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****3 596 220,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 596 220,42	21,00%	755 206,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****4 351 426,71****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO102 - Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490**

Místo:

za železničním přejezdem - kř. III/15430

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****3 596 220,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 539 856,66

1 - Zemní práce

236 409,13

5 - Komunikace pozemní

3 255 479,53

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 968,00

OST - Ostatní

56 363,76

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovce - kř. III/15430

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/15428 Jílovce - kř. III/15430, staničení km 7,570-8,490

Místo:

za železničním přejezdem - kř. III/15430

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

3 596 220,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 539 856,66	
D	1		Zemní práce				236 409,13	
34	K	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	20,275	80,20	1 626,06	OTSKP 2023
			PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			PSC v prům. tl. 0,08 m, jedná se o předpokládané množství v místech hloubkové sanace, bude ponecháno v trase, předpoklad 5% plochy					
			VV déřka 920					
			VV déřka 128					
			VV šifka 6,4					
			VV hloubka 0,08					
			VV koeficient 0,05					
			VV (920-128)*6,4*0,08*0,05		20,275			
48	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	1,600	2 901,60	4 642,56	OTSKP 2023
			PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			PSC v prům.tl. 50 mm, s odvozem na skládku objednatele - Trhové Sviny					
			VV připojení					
			VV déřka 9					
			VV šifka 2					
			VV déřka 7					
			VV šifka 2					
			VV hloubka 0,05					
			VV (9*2+7*2)*0,05		1,600			
54	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	1,024	2 901,60	2 971,24	OTSKP 2023
			PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			PSC v prům.tl. 40 mm, s odvozem na skládku objednatele - Trhové Sviny					
			VV déřka 6,4					
			VV šifka 1					
			VV počet 4					
			VV hloubka 0,04					
			VV 6,4*1*4*0,04		1,024			
36	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	14,720	2 901,60	42 711,55	OTSKP 2023
			PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			PSC v prům.tl. 110 mm bude použito zpět do hloubkových sanací, promícháno se ŠD, předpoklad 5% plochy, ponechat v trase					
			VV déřka 920					
			VV šifka 6,4					
			VV hloubka 0,05					
			VV koeficient 0,05					
			VV 920*6,4*0,05*0,05		14,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
4	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	76,032	80,20	6 097,77	OTSKP 2023	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
	PSC		hloubka v prům.tl 0,3 m (zemina v aktivní zóně) jedná se o předpoklad předpoklad 5% plochy délka 920 šířka 6,4 délka 128 šířka 6,4 hloubka 0,3 koeficient 0,05 (920*6,4-128*6,4)*0,3*0,05		76,032				
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	760,320	10,60	8 059,39	OTSKP 2023	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].						
	PSC		objem 76,032 vzdálenost 10 76,032*10		760,320				
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	627,200	85,60	53 688,32	OTSKP 2023	
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
	PSC		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 10 km, o prům. šířce 0,4 m délka 920 počet 2 délka 272 šířka 0,4 (920*2-272)*0,4		627,200				
46	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 568,000	57,80	90 630,40	OTSKP 2023	
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
	PSC		s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 10 km délka 920 počet 2 délka 272 920*2-272		1 568,000				
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	48,154	446,40	21 495,95	OTSKP 2023	
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložíště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložíště a v úložíšti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
	PSC		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,19 m (min. parametr Edef2 60 Mpa)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			v místech hloubkové sanace,předpoklad 5% plochy					
			délka 920					
			šířka 6,4					
			délka 128					
			šířka 6,4					
			hloubka 0,19					
			koeficient 0,05					
			(920*6,4-128*6,4)*0,19*0,05		48,154			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	253,440	17,70	4 485,89	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Miru zhutnění určuje projekt.</i>					
			Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			předpoklad 5% plochy					
			délka 920					
			šířka 6,4					
			délka 128					
			šířka 6,4					
			koeficient 0,05					
			(920*6,4-128*6,4)*0,05		253,440			
D	5		Komunikace pozemní				3 255 479,53	
8	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	32,384	558,70	18 092,94	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry v místech hloubkové sanace,předpoklad 5% plochy (min. parametr Edef2 80 Mpa)</i>					
			délka 920					
			šířka 6,4					
			hloubka 0,11					
			koeficient 0,05					
			920*6,4*0,11*0,05		32,384			
49	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	627,200	187,90	117 850,88	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 150 mm, š = 0,4 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)</i>					
			délka 920					
			počet 2					
			délka 272					
			šířka 0,4					
			(920*2-272)*0,4		627,200			
38	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 043,200	13,30	67 074,56	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 916					
			šířka 6,4					
			délka 128					
			šířka 6,4					
			916*6,4-128*6,4		5 043,200			
56	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 198,200	13,30	69 136,06	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 918					
			šířka 6,58					
			délka 128					
			šířka 6,58					
			918*6,58-128*6,58		5 198,200			
52	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 132,160	14,00	71 850,24	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 920					
			šířka 6,48					
			délka 128					
			šířka 6,48					
			920*6,48-128*6,48		5 132,160			
55	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	64,000	14,00	896,00	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		připojení					
	VV		délka 9					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 7					
	VV		šířka 2					
	VV		počet 2					
	VV		(9*2+7*2)*2		64,000			
50	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 963,040	208,20	1 033 304,93	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ (PmB 45/80-60 (65))					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 920					
	VV		šířka 6,22					
	VV		délka 920					
	VV		šířka 0,04					
	VV		délka 128					
	VV		šířka 6,22					
	VV		920*6,22+920*0,04-128*6,22		4 963,040			
41	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 033,140	229,20	1 153 595,69	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		vyztužení AC vrstvy formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethyle-terafalátu či jiných obdobných					
	VV		materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti dávávkování dle doporučení výrobce					
	VV		délka 918					
	VV		šířka 6,22					
	VV		délka 918					
	VV		šířka 0,13					
	VV		délka 128					
	VV		šířka 6,22					
	VV		918*6,22+918*0,13-128*6,22		5 033,140			
51	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	363,110	1 993,00	723 678,23	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		vyrovnaní profilu, průměrná tl. 30 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 916					
	VV		šířka 6,4					
	VV		délka 128					
	VV		šířka 6,4					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		(916*6,4-128*6,4)*0,03*2,4		363,110			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 968,00	
44	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	40,000	684,40	27 376,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
	PSC		dodání a osazení včetně zemních prací					
	VV		počet 40					
	VV		40		40,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 584,000	13,00	20 592,00	OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V4 vodící čára					
	VV		délka 920					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			délka 128					
VV			počet 2					
VV			(920-128)*2		1 584,000			
D	OST		Ostatní				56 363,76	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	136,858	59,00	8 074,62	OTSKP 2023
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
VV			objem 76,032					
VV			koeficient 1,8					
VV			76,032*1,8		136,858			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	112,860	59,00	6 658,74	OTSKP 2023
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
VV			plocha 627					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			627*0,1*1,8		112,860			
47	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	705,600	59,00	41 630,40	OTSKP 2023
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
VV			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (přikopy)					
VV			délka 1568					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			1568*0,25*1,8		705,600			



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO104 - DIO**

KSO:

Místo: Jílovice - kř. III/15430

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s. □

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****35 088,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 088,00	21,00%	7 368,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****42 456,48****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO104 - DIO**

Místo:

Jílovice - kř. III/15430

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj


Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p. o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****35 088,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

35 088,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 088,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

SO104 - DIO

Místo:

Jílovice - kř. III/15430

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

35 088,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 088,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 088,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	35,000	236,00	8 260,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí zahrnuje dodávku značky</i>					
	PSC		<i>počet 35</i>					
	VV		<i>35</i>		35,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	35,000	165,20	5 782,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Požka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	PSC		<i>počet 35</i>					
	VV		<i>35</i>		35,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	9,40	6 580,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	PSC		<i>počet 35</i>					
	VV		<i>dny 20</i>					
	VV		<i>35*20</i>		700,000			
19	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,000	236,00	1 652,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí zahrnuje dodávku značky</i>					
	PSC		<i>počet 7</i>					
	VV		<i>7</i>		7,000			
20	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	165,20	1 156,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Požka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	PSC		<i>počet 7</i>					
	VV		<i>7</i>		7,000			
21	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	105,000	21,20	2 226,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	PSC		<i>počet 7</i>					
	VV		<i>dny 15</i>					
	VV		<i>7*15</i>		105,000			
22	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	236,00	944,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie</i>					
	PSC		<i>počet 4</i>					
	VV		<i>4</i>		4,000			
23	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	165,20	660,80	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Požka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	PSC		<i>počet 4</i>					
	VV		<i>4</i>		4,000			
24	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	29,50	1 770,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 4					
	VV		dny 15					
	VV		4*15		60,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	11,80	118,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	5,90	59,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	5,90	885,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 10					
	VV		dny 15					
	VV		10*15		150,000			
25	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	236,00	944,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
26	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	165,20	660,80	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
27	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	9,40	564,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 4					
	VV		dny 15					
	VV		4*15		60,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	94,40	944,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	47,20	472,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	9,40	1 410,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 10					
	VV		dny 15					
	VV		10*15		150,000			

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO103 - Doplnující údaje**

KSO:

Místo: Jílovice - kř. III/15430

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s. □

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtiga 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>59 000,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 000,00	21,00%	12 390,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>71 390,00</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO103 - Doplnující údaje**

Místo: Jílovice - kř. III/15430

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s. □

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****59 000,00**

OST - Ostatní

59 000,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Modernizace silnice III/15428 Jílovice - kř. III/15430

Objekt:

**SO103 - Doplnující údaje**

Místo: Jílovice - kř. III/15430

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p. o.

Uchazeč: Skanska a.s. □

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****59 000,00**

D	OST	Ostatní						
12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 900,00	5 900,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	53 100,00	53 100,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		geodetické zaměření vozovkových vrstev - obrusná vrstva					
	VV		vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb.					
	VV		o zeměměřictví, v platném znění a vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, v plném znění					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			