

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1567-001

Stavba: Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

KSO:
Místo: Svatý Ján nad Malší-h.o. Český KrumlovCC-CZ:
Datum: 30.04.2024Zadavatel:
Jihočeský krajIČ: 70890650
DIČ: CZ70890650Uchazeč:
Skanska a.s.□IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641Zpracovatel:
Nachtigal Petr [REDACTED]IČ:
DIČ:Poznámka:
Délka realizace: 30 kalendářních dnů**Cena bez DPH** **9 349 828,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 349 828,69	1 963 464,02
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **11 313 292,71**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/1567-001

Stavba: Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Místo: Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Datum:

30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic

Uchazeč: Skanska a.s. □

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**9 349 828,69****11 313 292,71**

SO101	Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 9,760-10,140	2 522 431,98	3 052 142,70
SO102	Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 10,140-10,475	2 415 891,76	2 923 229,03
SO103	Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 11,900-12,040	874 870,55	1 058 593,37
SO104	Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 12,040-12,531	3 263 782,60	3 949 176,95
SO106	DIO	40 123,80	48 549,80
SO105	Doplňující údaje	117 528,00	142 208,88
SO107	Náhradní doprava	115 200,00	139 392,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 9,760-10,140

KSO:

Místo: Svatý Jan nad Malší

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s. □

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr □

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2 522 431,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 522 431,98	21,00%	529 710,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3 052 142,70****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 9,760-10,140

Místo:

Svatý Jan nad Malší

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:

[REDACTED] s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2 522 431,98**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 509 293,68

1 - Zemní práce

186 526,40

5 - Komunikace pozemní

2 200 388,28

8 - Trubní vedení

60 309,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 069,20

OST - Ostatní

13 138,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 9,760-10,140

Místo:

Svatý Jan nad Malší

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 522 431,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 509 293,68	
D	1		Zemní práce				186 526,40	
34	K	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	60,515	80,20	4 853,30	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		v prům. tl. 0,245 m, jedná se o předpokládané množství - rozsah bude upřesněn dle skutečnosti po odfrézování vozovkových vrstev					
	VV		bude použito zpět do RS CA					
	VV		v místech hloubkové sanace, bude ponecháno v trase, předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 380					
	VV		šířka 6,5					
	VV		hloubka 0,245					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		380*6,5*0,245*0,1		60,515			
37	K	113356	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	0,375	3 776,00	1 416,00	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		délka 7,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		7,5*0,5*0,1		0,375			
2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	86,450	1 027,90	88 861,96	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		v prům.tl. 35 mm					
	VV		délka 380					
	VV		šířka 6,5					
	VV		hloubka 0,035					
	VV		380*6,5*0,035		86,450			
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	207,480	-1,00	-207,48	OTSKP 2023
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	VV		PAU skupina ZAS T2					
	VV		objem 86,45					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		86,45*2,4		207,480			
4	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	111,150	80,20	8 914,23	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
	PSC		hloubka v prům. tl 0,45 m (zemina v aktivní zóně)					
			jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odřezování					
			předpoklad 10% plochy					
			délka 380					
			šířka 6,5					
			hloubka 0,45					
			koeficient 0,1					
			380*6,5*0,45*0,1		111,150			
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 223,000	10,60	23 563,80	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		objem 111,15					
			vzdálenost 20					
			111,15*20		2 223,000			
6	K	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	60,515	159,30	9 640,04	OTSKP 2023
	PP		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>					
	PSC		Provedení úpravy zrnitosti pro vrstvu RS CA na zrnitost max. 45 mm v tl. 245 mm					
			předpoklad 10% plochy					
			1.varianta					
			lokální předrcení hrubozrnitého materiálu na místě např. bubnovým drtičem nebo v trase mobilním drtičem					
			2.varianta					
			lokální předrcení hrubozrnitého materiálu drtičem v centru dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb., respektive Vyhl. 273/2021 Sb.					
			případnou mezideponii zajistí zhotovitel					
			položka zahrnuje případný zpětný převoz a rozproštění z mezideponie					
			plocha 2470					
			hloubka 0,245					
			koeficient 0,1					
			2470*0,245*0,1		60,515			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	120,000	57,00	6 840,00	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce 0,5-0,7 m					
			délka 35					
			délka 35					
			délka 130					
			šířka 0,6					
			(35+35+130)*0,6		120,000			
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	74,100	516,50	38 272,65	OTSKP 2023
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m (min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy					
			délka 380					
			šířka 6,5					
			hloubka 0,3					
			koeficient 0,1					
			380*6,5*0,3*0,1		74,100			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	247,000	17,70	4 371,90	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Miru zhutnění určuje projekt.</i>					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 380					
	VV		šířka 6,5					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		380*6,5*0,1		247,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 200 388,28	
8	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	37,050	628,80	23 297,04	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy (min. parametr Edef2 80 Mpa)					
	VV		délka 380					
	VV		šířka 6,5					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		380*6,5*0,15*0,1		37,050			
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	2 538,400	241,90	614 038,96	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		v tl. 160 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 245 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na SO102 (208,335 m3) dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb., respektive Vyhl. 273/2021 Sb.					
	VV		hutnění na niveletu -120 mm					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 160 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 380					
	VV		šířka 6,68					
	VV		380*6,68		2 538,400			
35	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	120,000	148,30	17 796,00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 120 mm, š = 0,6 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 35					
	VV		délka 35					
	VV		délka 130					
	VV		šířka 0,6					
	VV		(35+35+130)*0,6		120,000			
36	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 530,800	13,30	33 659,64	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 380					
	VV		šířka 6,66					
	VV		380*6,66		2 530,800			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 500,400	14,00	35 005,60	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 380					
			VV šířka 6,58					
			VV 380*6,58		2 500,400			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 476,740	219,70	544 139,78	OTSKP 2023
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
			VV ČSN 736121, tab. E.1 pozn. f)					
			VV délka 23					
			VV šířka 6,5					
			VV délka 23					
			VV šířka 0,04					
			VV délka 291					
			VV šířka 6,5					
			VV délka 291					
			VV šířka 0,02					
			VV délka 66					
			VV šířka 6,5					
			VV (23*6,5+23*0,04)+(291*6,5+291*0,02)+(66*6,5)		2 476,740			
17	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 491,905	219,10	545 976,39	OTSKP 2023
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACP 16+ (50/70)					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV délka 23					
			VV šířka 6,5					
			VV délka 23					
			VV šířka 0,13					
			VV délka 291					
			VV šířka 6,5					
			VV délka 291					
			VV šířka 0,065					
			VV délka 66					
			VV šířka 6,5					
			VV (23*6,5+23*0,13)+(291*6,5+291*0,065)+(66*6,5)		2 491,905			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	182,765	2 114,60	386 474,87	OTSKP 2023
			PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
			<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
			VV ACO 11 + (50/70)					
			VV vyrovnání profilu, průměrná tl. 30 mm					
			VV ČSN 736121, TKP kap. 7					
			VV délka 380					
			VV šířka 6,68					
			VV hloubka 0,03					
			VV koeficient 2,4					
			VV 380*6,68*0,03*2,4		182,765			
	D	8	Trubní vedení				60 309,80	
29	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	4 554,80	4 554,80	OTSKP 2023
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
			VV počet 1					
			VV 1		1,000			
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	2 655,00	13 275,00	OTSKP 2023
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
			VV počet 5					
			VV 5		5,000			
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	16,000	2 655,00	42 480,00	OTSKP 2023
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
			VV počet 16					
			VV 16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 069,20	
23	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,000	147,50	2 655,00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V7a - zřízení					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 0,5					
	VV		počet 9					
	VV		4*0,5*9		18,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	760,000	13,00	9 880,00	OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V4 vodící čára					
	VV		délka 380					
	VV		počet 2					
	VV		380*2		760,000			
24	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	67,000	626,60	41 982,20	OTSKP 2023
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		včetně zemních prací a odvozu a uskladnění vytěženého materiálu na skládku, betonového lože a boční betonové opěrky					
	VV		délka 25					
	VV		délka 5					
	VV		délka 13					
	VV		délka 24					
	VV		25+5+13+24		67,000			
27	M	M001	rozebrání zámkové dlažby	m2	4,000	118,00	472,00	OTSKP 2023
	PP		rozebrání zámkové dlažby					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 0,8					
	VV		5*0,8		4,000			
28	M	M002	položení zámkové dlažby včetně doplnění a úpravy podloží	m2	4,000	1 770,00	7 080,00	OTSKP 2023
	PP		položení zámkové dlažby včetně doplnění a úpravy podloží					
	VV		délka 5					
	VV		šířka 0,8					
	VV		5*0,8		4,000			
D	OST		Ostatní				13 138,30	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	200,070	59,00	11 804,13	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 111,15					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		111,15*1,8		200,070			
26	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,013	59,00	59,77	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 2,7 t/m3 (betonový ploch z betonu)					
	VV		objem 0,375					
	VV		koeficient 2,7					
	VV		0,375*2,7		1,013			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,600	59,00	1 274,40	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
	VV		plocha 120					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		120*0,1*1,8		21,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 10,140-10,475

KSO:

Místo: Svatý Jan nad Malší

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.□

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2 415 891,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 415 891,76	21,00%	507 337,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 923 229,03****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 10,140-10,475

Místo:

Svatý Jan nad Malší

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2 415 891,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 386 465,04

1 - Zemní práce

259 285,31

5 - Komunikace pozemní

2 029 128,73

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 051,00

OST - Ostatní

29 426,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 10,140-10,475

Místo:

Svatý Jan nad Malší

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:

M. Hájek, IČ 1 232 232 232

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 415 891,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 386 465,04	
D	1		Zemní práce				259 285,31	
34	K	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	51,456	80,20	4 126,77	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		v prům. tl. 0,24 m, jedná se o předpokládané množství - rozsah bude upřesněn dle skutečnosti po odfrézování vozovkových vrstev					
	VV		bude použito zpět do RS CA					
	VV		v místech hloubkové sanace, bude ponecháno v trase, předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 6,4					
	VV		hloubka 0,24					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		335*6,4*0,24*0,1		51,456			
45	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	150,080	1 027,90	154 267,23	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		v prům.tl. 70 mm					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 6,4					
	VV		hloubka 0,07					
	VV		335*6,4*0,07		150,080			
42	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	360,192	-1,00	-360,19	OTSKP 2023
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	VV		PAU skupina ZAS T2					
	VV		objem 150,08					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		150,08*2,4		360,192			
4	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	57,888	80,20	4 642,62	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod- příplatek za lepiivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek- pažení, vzepření a rozpření vč. přepážování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svažování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
	VV		hloubka v prům.tl 0,27 m (zemina v aktivní zóně)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odfrézování					
	VV		předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 6,4					
	VV		hloubka 0,27					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		335*6,4*0,27*0,1		57,888			
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 157,760	10,60	12 272,26	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objem 57,888					
	VV		vzdálenost 20					
	VV		57,888*20		1 157,760			
6	K	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	M3	16,080	159,30	2 561,54	OTSKP 2023
	PP		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>					
	VV		Provedení úpravy zrnitosti pro vrstvu RS CA na zrnitost max. 45 mm v tl. 75 mm					
	VV		předpoklad 10% plochy					
	VV		1.varianta					
	VV		lokální předrcení hrubozrnitého materiálu na místě např. bubnovým drtičem nebo v trase mobilním drtičem					
	VV		2.varianta					
	VV		lokální předrcení hrubozrnitého materiálu drtičem v centru dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb., respektive Vyhl. 273/2021 Sb.					
	VV		případnou mezideponii zajistí zhotovitel					
	VV		plocha 2144					
	VV		hloubka 0,075					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		2144*0,075*0,1		16,080			
37	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	515,000	57,00	29 355,00	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce -prům. 0,7 m, v prům. tl. 0,15 m					
	VV		délka 335					
	VV		počet 2					
	VV		délka 155					
	VV		šířka 0,7					
	VV		(335*2)-155		515,000			
39	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	88,000	57,00	5 016,00	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a snížení krajnic pod svodidly s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km, o šířce -prům. 1,0 m, v prům. tl. 0,15 m					
	VV		délka 88					
	VV		šířka 1					
	VV		88*1		88,000			
38	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	515,000	57,80	29 767,00	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km					
	VV		délka 335					
	VV		počet 2					
	VV		délka 155					
	VV		(335*2)-155		515,000			
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,800	516,50	13 842,20	OTSKP 2023
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (nášypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- zřízení ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>					
			doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,125 m					
			(min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy					
			délka 335					
			šířka 6,4					
			hloubka 0,125					
			koeficient 0,1					
			335*6,4*0,125*0,1		26,800			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	214,400	17,70	3 794,88	OTSKP 2023
			PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. VV Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa) VV délka 335 VV šířka 6,4 VV koeficient 0,1 VV 335*6,4*0,1					
					214,400			
			D 5 Komunikace pozemní				2 029 128,73	
8	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	31,088	628,80	19 548,13	OTSKP 2023
			PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy VV (min. parametr Edef2 80 Mpa) VV délka 335 VV šířka 6,4 VV hloubka 0,145 VV koeficient 0,1 VV 335*6,4*0,145*0,1					
					31,088			
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	2 211,000	241,90	534 840,90	OTSKP 2023
			PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry VV v tl. 160 mm VV Recyklaci provést ve dvou krocích: VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 160 mm s reprofiliací a homogenizací podélného i příčného profilu VV po doplněním přebytečného materiálu z SO101 navýšení v tl. cca 100 mm (208,335 m3) mimo místo napojení VV hutnění na niveletu +30 mm VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadány na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 160 mm VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru VV délka 335 VV šířka 6,6 VV 335*6,6					
					2 211,000			
35	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	360,500	148,30	53 462,15	OTSKP 2023
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> PSC - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry VV z rec. materiálu, zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 120 mm, š = 0,7 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV) VV délka 335 VV počet 2 VV délka 155 VV šířka 0,7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(335*2-155)*0,7		360,500			
43	M	M003	výšková úprava ocelových svodidel - po navýšení nivelety asfaltových vrstev	m	88,000	826,00	72 688,00	OTSKP 2023
	PP		výšková úprava ocelových svodidel - po navýšení nivelety					
	VV		počet 88					
	VV		88		88,000			
46	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 204,300	13,30	29 317,19	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 6,58					
	VV		335*6,58		2 204,300			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 170,800	14,00	30 391,20	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 6,48					
	VV		335*6,48		2 170,800			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 157,400	219,70	473 980,78	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121, tab. E.1 pozn. f)					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 6,4					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 0,04					
	VV		335*6,4+335*0,04		2 157,400			
17	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 187,550	219,10	479 292,21	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACP 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 6,4					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 0,13					
	VV		335*6,4+335*0,13		2 187,550			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	158,710	2 114,60	335 608,17	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		ACO 11 + (50/70)					
	VV		vyrovnaní profilu, průměrná tl. 30 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 335					
	VV		šířka 6,58					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		335*6,58*0,03*2,4		158,710			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 051,00	
40	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,000	684,40	3 422,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
	VV		doplnění					
	VV		počet 5					
	VV		5		5,000			
41	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	17,000	295,00	5 015,00	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- očištění- nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>					
	VV		počet 17					
	VV		17		17,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	670,000	13,00	8 710,00	OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V4 vodící čára					
	VV		délka 335					
	VV		počet 2					
	VV		335*2		670,000			
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	80,000	1 011,30	80 904,00	OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		délka 80					
	VV		80		80,000			
	D	OST	Ostatní				29 426,72	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	104,198	59,00	6 147,68	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 57,888					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		57,888*1,8		104,198			
26	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	231,750	59,00	13 673,25	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (příkopy)					
	VV		délka 515					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		515*0,25*1,8		231,750			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	162,810	59,00	9 605,79	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
	VV		plocha 603					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		603*0,15*1,8		162,810			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO103 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 11,900-12,040

KSO:

Místo: před h.o. Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.□

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr 

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**874 870,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	874 870,55	21,00%	183 722,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 058 593,37****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO103 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 11,900-12,040

Místo:

před h.o. Český Krumlov

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**874 870,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

861 004,66

1 - Zemní práce

86 333,41

5 - Komunikace pozemní

768 671,25

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 000,00

OST - Ostatní

13 865,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO103 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 11,900-12,040

Místo:

před h.o. Český Krumlov

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje s.p.a.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

874 870,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				861 004,66	
D	1		Zemní práce				86 333,41	
48	K	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	11,760	80,20	943,15	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		v prům. tl. 0,14 m, jedná se o předpokládané množství - rozsah bude upřesněn dle skutečnosti po odfrézování vozovkových vrstev					
	VV		bude použito zpět do RS CA					
	VV		v místech hloubkové sanace, bude ponecháno v trase, předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 140					
	VV		šířka 6					
	VV		hloubka 0,14					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		140*6*0,14*0,1		11,760			
47	K	113331	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM	M3	3,780	767,00	2 899,26	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		v prům. tl. 0,045 m (0,035-0,06 m), jedná se o předpokládané množství - rozsah bude upřesněn dle skutečnosti po odfrézování vozovkových vrstev					
	VV		bude použito zpět do RS CA					
	VV		v místech hloubkové sanace, bude ponecháno v trase a předrceno, předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 140					
	VV		šířka 6					
	VV		hloubka 0,045					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		140*6*0,045*0,1		3,780			
45	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	29,400	1 027,90	30 220,26	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		v prům.tl. 35 mm					
	VV		délka 140					
	VV		šířka 6					
	VV		hloubka 0,035					
	VV		140*6*0,035		29,400			
42	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	90,720	-1,00	-90,72	OTSKP 2023
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	VV		PAU skupina ZAS T2					
	VV		objem 37,8					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		37,8*2,4		90,720			
4	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	39,480	80,20	3 166,30	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p>					
			VV	hloubka v prům.tl 0,47 m (zemina v aktivní zóně)				
			VV	jedná se o předpoklad-rozsah bude upřesněn po odfrézování				
			VV	předpoklad 10% plochy				
			VV	délka 140				
			VV	šířka 6				
			VV	hloubka 0,47				
			VV	koeficient 0,1				
			VV	140*6*0,47*0,1		39,480		
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	791,280	10,60	8 387,57	OTSKP 2023
			PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA				
				<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>				
			VV	objem 39,564				
			VV	vzdálenost 20				
			VV	39,564*20		791,280		
6	K	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	13,440	159,30	2 140,99	OTSKP 2023
			PP	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II				
				<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>				
			VV	Provedení úpravy zrnitosti pro vrstvu RS CA na zrnitost max. 45 mm v tl. 160 mm				
			VV	předpoklad 10%				
			VV	1.varianta				
			VV	lokální předrcení hrubozrnitého materiálu na místě např.				
			VV	bubnovým drtičem nebo v trase mobilním drtičem				
			VV	2.varianta				
			VV	lokální předrcení hrubozrnitého materiálu drtičem v centru dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb., respektive Vyhl. 273/2021 Sb.				
			VV	případnou mezideponii zajistí zhotovitel				
			VV	plocha 840				
			VV	hloubka 0,16				
			VV	koeficient 0,1				
			VV	840*0,16*0,1		13,440		
37	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	140,000	57,00	7 980,00	OTSKP 2023
			PP	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM				
				<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
			VV	čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km , o šířce -prům. 0,5 m, v prům. tl. 0,15 m				
			VV	délka 140				
			VV	počet 2				
			VV	šířka 0,5				
			VV	140*2*0,5		140,000		
38	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	280,000	57,80	16 184,00	OTSKP 2023
			PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M				
				<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
			VV	s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km				
			VV	délka 140				
			VV	počet 2				
			VV	140*2		280,000		
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	25,200	516,50	13 015,80	OTSKP 2023
			PP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (nášypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,3 m</p>					
			<p>VV (min. parametr Edef2 60 Mpa)</p> <p>VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy</p> <p>VV délka 140</p> <p>VV šířka 6</p> <p>VV hloubka 0,3</p> <p>VV koeficient 0,1</p> <p>VV 140*6*0,3*0,1</p>		25,200			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	84,000	17,70	1 486,80	OTSKP 2023
			<p>PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p> <p>VV Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)</p> <p>VV délka 140</p> <p>VV šířka 6</p> <p>VV koeficient 0,1</p> <p>VV 140*6*0,1</p>		84,000			
	D	5	Komunikace pozemní				768 671,25	
8	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,280	628,80	8 979,26	OTSKP 2023
			<p>PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy (min. parametr Edef2 80 Mpa)</p> <p>VV délka 140</p> <p>VV šířka 6</p> <p>VV hloubka 0,17</p> <p>VV koeficient 0,1</p> <p>VV 140*6*0,17*0,1</p>		14,280			
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	868,000	241,90	209 969,20	OTSKP 2023
			<p>PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>VV v tl. 160 mm</p> <p>VV Recyklaci provést ve dvou krocích:</p> <p>VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 160 mm s reprofilací a</p> <p>VV homogenizací podélného i příčného profilu</p> <p>VV hutnění na niveletu -35 mm</p> <p>VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky</p> <p>VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 160 mm</p> <p>VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru</p> <p>VV délka 140</p> <p>VV šířka 6,2</p> <p>VV 140*6,2</p>		868,000			
35	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	140,000	148,30	20 762,00	OTSKP 2023
			<p>PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>VV z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 120 mm, š = 0,5 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)</p> <p>VV délka 140</p> <p>VV počet 2</p> <p>VV šířka 0,5</p> <p>VV 140*2*0,5</p>		140,000			
49	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	865,200	13,30	11 507,16	OTSKP 2023
			<p>PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 140					
			šířka 6,18					
			140*6,18		865,200			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	851,200	14,00	11 916,80	OTSKP 2023
			PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
			ČSN 736129, TKP kap. 26					
			min. 0,4 kg/m2					
			délka 140					
			šířka 6,08					
			140*6,08		851,200			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	845,600	219,70	185 778,32	OTSKP 2023
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
			ČSN 736121, tab. E.1 pozn. f)					
			délka 140					
			šířka 6					
			délka 140					
			šířka 0,04					
			140*6+140*0,04		845,600			
17	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	858,200	219,10	188 031,62	OTSKP 2023
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ACP 16+ (50/70)					
			ČSN 736121, TKP kap.7					
			délka 140					
			šířka 6					
			délka 140					
			šířka 0,13					
			140*6+140*0,13		858,200			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	62,294	2 114,60	131 726,89	OTSKP 2023
			PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
			<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
			ACO 11 + (50/70)					
			vyrovnaní profilu, průměrná tl. 30 mm					
			ČSN 736121, TKP kap. 7					
			délka 140					
			šířka 6,18					
			hloubka 0,03					
			koeficient 2,4					
			140*6,18*0,03*2,4		62,294			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 000,00	
41	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	8,000	295,00	2 360,00	OTSKP 2023
			PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- očištění- nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
			počet 8					
			8		8,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	280,000	13,00	3 640,00	OTSKP 2023
			PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V4 vodící čára					
			délka 140					
			počet 2					
			140*2		280,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	OST		Ostatní				13 865,89	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	71,215	59,00	4 201,69	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 39,564					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		39,564*1,8		71,215			
26	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	126,000	59,00	7 434,00	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (přikopy)					
	VV		délka 280					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		280*0,25*1,8		126,000			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	37,800	59,00	2 230,20	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
	VV		plocha 140					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		140*0,15*1,8		37,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 12,040-12,531

KSO:

Místo: před a za h.o. Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.□

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 263 782,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 263 782,60	21,00%	685 394,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3 949 176,95****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 12,040-12,531

Místo:

před a za h.o. Český Krumlov

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3 263 782,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 233 337,18

1 - Zemní práce

381 871,56

5 - Komunikace pozemní

2 544 160,12

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

307 305,50

OST - Ostatní

30 445,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/1567 Svatý Jan nad Malší-h.o. Český Krumlov, staničení km 12,040-12,531

Místo:

před a za h.o. Český Krumlov

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 263 782,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 233 337,18	
D	1		Zemní práce				381 871,56	
45	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	287,235	1 027,90	295 248,86	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC							
	VV		v prům.tl. 90 mm					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 6,5					
	VV		hloubka 0,09					
	VV		491*6,5*0,09		287,235			
42	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	689,364	-1,00	-689,36	OTSKP 2023
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	VV		PAU skupina ZAS T1					
	VV		objem 287,235					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		287,235*2,4		689,364			
53	K	113738	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	0,660	3 481,00	2 297,46	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**.</i>					
	PSC							
	VV		prům.hĺoubka 30 mm - připojení					
	VV		délka 22					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		22*1*0,03		0,660			
37	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	849,600	57,00	48 427,20	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC							
	VV		čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km , o šířce -prům. 0,9 m (0,7-1,1 m), v prům. tl. 0,15 m					
	VV		délka 491					
	VV		počet 2					
	VV		délka 38					
	VV		šířka 0,9					
	VV		(491*2-38)*0,9		849,600			
38	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	633,000	57,80	36 587,40	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC							
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km					
	VV		délka 403					
	VV		délka 50					
	VV		délka 180					
	VV		403+50+180		633,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 544 160,12	
35	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	918,000	148,30	136 139,40	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 120 mm, š = 0,9 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 491					
	VV		počet 2					
	VV		délka 38					
	VV		šířka 0,9					
	VV		(491*2+38)*0,9		918,000			
47	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 181,680	13,30	42 316,34	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 6,48					
	VV		491*6,48		3 181,680			
48	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 191,500	13,30	42 446,95	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 6,5					
	VV		491*6,5		3 191,500			
55	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	38,000	13,30	505,40	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 22					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 1					
	VV		22*1+16*1		38,000			
60	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 132,580	13,30	41 663,31	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 6,38					
	VV		491*6,38		3 132,580			
58	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 112,940	203,00	631 926,82	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 6,3					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 0,04					
	VV		491*6,3+491*0,04		3 112,940			
59	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	54,000	203,00	10 962,00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 1					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 2					
	VV		22*1+16*2		54,000			
46	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 162,040	292,40	924 580,50	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		vyztužení AC vrstvy formou rozptýlené výztuže					
	VV		z aramidových vláken nebo polyethyle-terafalátu či jiných obdobných					
	VV		materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti					
	VV		dávkování dle doporučení výrobce					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 6,3					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 0,14					
	VV		491*6,3+491*0,14		3 162,040			
49	K	57766	VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM	M2	3 191,500	223,60	713 619,40	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147položka nezahrnuje spojovací postřik					
	PSC		ČSN 736120, TP 147, TP 115					
	VV		délka 491					
	VV		šířka 6,5					
	VV		491*6,5		3 191,500			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				307 305,50	
51	K	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	113,000	1 746,40	197 343,20	OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	VV		délka 113					
	VV		113		113,000			
52	K	9113B3	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	113,000	259,60	29 334,80	OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo					
	VV		s odvozem do 20 km na skládku objednatele - Trhové Sviny					
	VV		délka 113					
	VV		113		113,000			
41	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	12,000	295,00	3 540,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- očištění- nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
	VV		počet 12					
	VV		12		12,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	790,000	13,00	10 270,00	OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V4 vodící čára					
	VV		délka 395					
	VV		počet 2					
	VV		395*2		790,000			
61	K	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	755,000	88,50	66 817,50	OTSKP 2023
	PP		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil					
	VV		ošetření trhlín a spár dle TP 115					
	VV		délka 755					
	VV		755		755,000			
	D	OST	Ostatní				30 445,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	284,850	59,00	16 806,15	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (přikopy)					
	VV		délka 633					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		633*0,25*1,8		284,850			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	229,392	59,00	13 534,13	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (krajnice)					
	VV		plocha 849,6					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		849,6*0,15*1,8		229,392			
54	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,782	59,00	105,14	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžžením 2,7 t/m3 (připojení)					
	VV		objem 0,66					
	VV		koeficient 2,7					
	VV		0,66*2,7		1,782			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO106 - DIO

KSO:

Místo: Svatý Jan nad Malší - h.o. Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s. □

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtiga 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 123,80
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 123,80	21,00%	8 426,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 549,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO106 - DIO

Místo:

Svatý Jan nad Malší - h.o. Český Krumlov

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj


Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**40 123,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

40 123,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 123,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO106 - DIO

Místo:

Svatý Jan nad Malší - h.o. Český Krumlov

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s. □

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 123,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 123,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 123,80	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000	283,20	8 496,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí zahrnuje dodávku značky					
	VV		počet 30					
	VV		30		30,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	212,40	6 372,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 30					
	VV		30		30,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	900,000	11,80	10 620,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 30					
	VV		dny 30					
	VV		30*30		900,000			
19	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	283,20	1 132,80	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí zahrnuje dodávku značky					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
20	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	212,40	849,60	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
21	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	23,60	2 832,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 4					
	VV		dny 30					
	VV		4*30		120,000			
22	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	283,20	566,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
23	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	212,40	424,80	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
24	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	29,50	1 770,00	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 2					
	VV		dny 30					
	VV		2*30		60,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	11,80	118,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	5,90	59,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	5,90	1 180,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 10					
	VV		dny 20					
	VV		10*20		200,000			
25	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	283,20	566,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
26	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	212,40	424,80	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
27	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	11,80	708,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 2					
	VV		dny 30					
	VV		2*30		60,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	118,00	1 180,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	94,40	944,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	9,40	1 880,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 10					
	VV		dny 20					
	VV		10*20		200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Svatý Jan nad Malší - h.o. Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s. □

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**117 528,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 528,00	21,00%	24 680,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****142 208,88****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

Místo: Svatý Jan nad Malší - h.o. Český Krumlov

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s. □

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**117 528,00**

OST - Ostatní

117 528,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

Místo: Svatý Jan nad Malší - h.o. Český Krumlov

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s. □

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**117 528,00**

D	OST	Ostatní					117 528,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	28 320,00	56 640,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		bude čerpáno se souhlasem investora					
	VV		recyklace					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 900,00	5 900,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	54 988,00	54 988,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		geodetické zaměření vozovkových vrstev - brusná vrstva					
	VV		vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, v plném znění					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO107 - Náhradní doprava

KSO:

Místo: Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s. □

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**115 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 200,00	21,00%	24 192,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****139 392,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO107 - Náhradní doprava

Místo:

Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.□

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**115 200,00**

OST - Ostatní

115 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1567 Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Objekt:

SO107 - Náhradní doprava

Místo: Svatý Ján nad Malší-h.o. Český Krumlov

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s. □

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**115 200,00**

D	OST	Ostatní					115 200,00	
1	K	01450	POPLÁTKY ZA NAHRADNI AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	115 200,00	115 200,00	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA NAHRADNI AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou</i>					
	VV		tato položka je oceněna premiálem v hodnotě 115.200,- Kč bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací					
	VV		délka km 3					
	VV		počet cest (tam a zpět) 2					
	VV		počet cest za den 10					
	VV		cena za km 60					
	VV		celkem dnů 32					
	VV		(3x2x10x60x32)					
	VV		1		1,000			