

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1418-001

Stavba: **Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice**KSO:
Místo: Malešice - ChvalešoviceCC-CZ:
Datum: 30.04.2024Zadavatel:
Jihočeský krajIČ: 70890650
DIČ: CZ70890650Uchazeč:
Skanska a.s.IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641Zpracovatel:
Nachtigal Pet [REDACTED]IČ:
DIČ:Poznámka:
Délka realizace: 35 kalendářních dnů**Cena bez DPH** **8 948 039,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 948 039,83	1 879 088,36
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 827 128,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/1418-001

Stavba: Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Místo: Malešice - Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**8 948 039,83****10 827 128,19**

SO101	Modernizace silnice III/1418 Malešice, staničení km 1,180-1,530	2 372 882,80	2 871 188,19
SO102	Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 1,530-1,760	1 409 998,17	1 706 097,79
SO103	Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 1,760-2,320	3 594 520,41	4 349 369,70
SO106	DIO	28 373,40	34 331,81
SO105	Doplňující údaje	121 540,00	147 063,40
SO104	Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 2,320-2,454	1 340 805,05	1 622 374,11
SO107	Náhradní doprava	79 920,00	96 703,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/1418 Malešice, staničení km 1,180-1,530

KSO:

Místo: Chvalešovice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Pet

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2 372 882,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 372 882,80	21,00%	498 305,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 871 188,19****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/1418 Malešice, staničení km 1,180-1,530


Místo: Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2 372 882,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 094 248,69

1 - Zemní práce

293 435,06

5 - Komunikace pozemní

1 530 489,00

8 - Trubní vedení

20 827,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

249 497,63

OST - Ostatní

278 634,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/1418 Malešice, staničení km 1,180-1,530

Místo: Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 372 882,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 094 248,69	
D	1		Zemní práce				293 435,06	
46	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	16,000	188,80	3 020,80	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		plocha 16					
	VV		16		16,000			
47	K	11328B	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA	tkm	51,840	17,70	917,57	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC							
	VV		váha 4,32					
	VV		vzdálenost 12					
	VV		4,32*12		51,840			
59	K	113322	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	224,460	266,70	59 863,48	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		v prům.tl. 150 mm					
	VV		SDK,ŠD+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii					
	VV		k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel					
	VV		s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm					
	VV		položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
	VV		(položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)					
	VV		délka 268					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,8					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		(268*5,8-10*5,8)*0,15		224,460			
49	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	299,280	333,90	99 929,59	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		v prům. tl. 0,2m					
	VV		rozfrézováním PM + lok.výspravy z AC s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel					
	VV		položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
	VV		délka 268					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,8					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		(268*5,8-10*5,8)*0,2		299,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	47,000	129,80	6 100,60	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		délka 47					
	VV		47		47,000			
43	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	57,000	17,70	1 008,90	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		váha 4,75 vzdálenost 12					
	VV		4,75*12		57,000			
37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	22,158	1 121,00	24 839,12	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		v tl. 40 mm vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA					
	VV		délka 5,05					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 15,3					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 82					
	VV		šířka 5,8					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		(5,05*1+15,3*1+10*5,8+82*5,8)*0,04		22,158			
60	K	122732	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	224,460	172,30	38 674,46	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma stětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	PSC		v prům.tl. 150 mm s odvozem na mezideponii a s předpokladem k dalšímu využití do ZSH Rc C 1,5/2,0					
	VV		položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
	VV		v případě nemožnosti využití zeminy bude odvezena na skládku a nahrazena					
	VV		dotáním vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0					
	VV		čerpaní se souhlasem investora dle průkazných zkoušek pro ZSH					
	VV		délka 268					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,8					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		(268*5,8-10*5,8)*0,15		224,460			
50	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	179,568	239,50	43 006,54	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepvost-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			<p>VV v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku</p> <p>VV délka 268</p> <p>VV šířka 5,8</p> <p>VV délka 10</p> <p>VV šířka 5,8</p> <p>VV hloubka 0,12</p> <p>VV (268*5,8-10*5,8)*0,12</p>		179,568			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	282,000	57,00	16 074,00	OTSKP 2023
			<p>PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
			<p>VV čištění a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,5-0,7 m</p> <p>VV délka 470</p> <p>VV šířka 0,6</p> <p>VV 470*0,6</p>		282,000			
			D 5 Komunikace pozemní				1 530 489,00	
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	1 496,400	246,60	369 012,24	OTSKP 2023
			<p>PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
			<p>VV v tl. 200 mm</p> <p>VV Recyklaci provést ve dvou krocích:</p> <p>VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu</p> <p>VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky</p> <p>VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm</p> <p>VV hutnění na niveletu -120 mm</p> <p>VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru</p> <p>VV délka 268</p> <p>VV šířka 5,8</p> <p>VV délka 10</p> <p>VV šířka 5,8</p> <p>VV 268*5,8-10*5,8</p>		1 496,400			
35	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	282,000	248,40	70 048,80	OTSKP 2023
			<p>PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
			<p>VV z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 120 mm, š = 0,6 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)</p> <p>VV délka 470</p> <p>VV šířka 0,6</p> <p>VV 470*0,6</p>		282,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 078,350	14,00	29 096,90	OTSKP 2023
			<p>PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</p>					
			<p>VV ČSN 736129, TKP kap. 26</p> <p>VV min. 0,4 kg/m2</p> <p>VV délka 350</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 350					
	VV		šířka 0,08					
	VV		délka 5,05					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 15,3					
	VV		šířka 1					
	VV		350*5,8+350*0,08+5,05*1+15,3		2 078,350			
40	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 544,640	14,00	21 624,96	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 268					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 268					
	VV		šířka 0,18					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,8					
	VV		268*5,8+268*0,18-10*5,8		1 544,640			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 061,070	217,20	447 664,40	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 350					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 350					
	VV		šířka 0,04					
	VV		délka 5,05					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 15,3					
	VV		šířka 1					
	VV		350*5,8+268*0,04+5,05*1+15,3*1		2 061,070			
58	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 531,240	235,60	360 760,14	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACL 16+ (PmB 25/55-65)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 268					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 268					
	VV		šířka 0,13					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,8					
	VV		(268*5,8+268*0,13)-10*5,8		1 531,240			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	111,214	2 088,60	232 281,56	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			1 M3 = 2,4 T					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		vyrovnání profilu, průměrná tl. 30 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 268					
	VV		šířka 5,98					
	VV		délka 10					
	VV		šířka 5,8					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		(268*5,98-10*5,8)*0,03*2,4		111,214			
	D	8	Trubní vedení				20 827,00	
53	K	89711	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1,000	12 862,00	12 862,00	OTSKP 2023
	PP		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno,- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtžtuze, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odkružovacích prostředků,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané podkladní konstrukce</p>					
			s napojením do stávající kanalizace, délka napojení do 1m, hloubka napojení do 1,5 m					
			počet 1					
			1		1,000			
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	2 655,00	5 310,00	OTSKP 2023
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
			počet 2					
			2		2,000			
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	2 655,00	2 655,00	OTSKP 2023
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
			počet 1					
			1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				249 497,63	
51	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	20,000	684,40	13 688,00	OTSKP 2023
			PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
			počet 20					
			20		20,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	700,000	13,00	9 100,00	OTSKP 2023
			PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			V4 vodící čára					
			délka 350					
			počet 2					
			350*2		700,000			
54	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	47,000	626,60	29 450,20	OTSKP 2023
			PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.					
			délka 47					
			47		47,000			
55	M	M004	předláždění zámkové dlažby, délka 47 m, šířka 1,1 m	m2	51,700	513,30	26 537,61	OTSKP 2023
			PP předláždění zámkové dlažby, délka 47 m, šířka 1,1 m					
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	71,000	1 011,30	71 802,30	OTSKP 2023
			PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
			délka 71					
			71		71,000			
62	M	M005	dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora, délka 268 m,šířka 5,8 m,hloubka 0,15 m	m3	224,460	440,70	98 919,52	
			PP dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora, délka 268m,šířka 5,8 m,hloubka 0,15 m					
	D	OST	Ostatní				278 634,11	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	323,222	59,00	19 070,10	OTSKP 2023
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (odkopávky)					
			objem 179,568					
			koefficient 1,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		179,568*1,8		323,222	
45	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,070	59,00	535,13	OTSKP 2023
			PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>			
			VV		objemová hmotnost před těžením 2,7 t/m3 (obrubníky a rigoly)			
			VV		váha 4,32			
			VV		váha 4,75			
			VV		4,32+4,75			
						9,070		
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm	m2	1 496,400	171,10	256 034,04	OTSKP 2023
			PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm			
			VV		ze směsi rozfrézovaného a případně zmitostně upraveného (předrceného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu			
			VV		délka 268			
			VV		šířka 5,8			
			VV		délka 10			
			VV		šířka 5,8			
			VV		268*5,8-10*5,8			
						1 496,400		
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	50,760	59,00	2 994,84	OTSKP 2023
			PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)			
			PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>			
			VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (krajnice)			
			VV		plocha 282			
			VV		hloubka 0,1			
			VV		koeficient 1,8			
			VV		282*0,1*1,8			
						50,760		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

**SO102 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km
1,530-1,760**

KSO:

Místo: Malešice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 409 998,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 409 998,17	21,00%	296 099,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 706 097,79****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

**SO102 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km
1,530-1,760**

Místo: Malešice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 409 998,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 375 704,07

1 - Zemní práce

206 645,22

5 - Komunikace pozemní

1 154 866,05

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 192,80

OST - Ostatní

34 294,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO102 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 1,530-1,760

Místo: Malešice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 409 998,17

D HSV Práce a dodávky HSV

1 375 704,07

D 1 Zemní práce

206 645,22

42	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	119,600	333,90	39 934,44	OTSKP 2023
----	---	--------	-----------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV v prům. tl. 0,2 m, jedná se o předpokládané množství, bude použito zpět do RS CA dle ČSN 736147

VV v místech hloubkové sanace, která bude oboustranná v celé délce

VV rozšíření cca 0,1 m do krajnice - oboustranně

VV vytěžený materiál bude ponechán v trase nebo odvezen na případnou mezideponii - zajistí zhotovitel

VV položka zahrnuje případný zpětný převoz a rozprostření z mezideponie

VV délka 230

VV šířka 1,3

VV hloubka 0,2

VV počet 2

VV 230*1,3*0,2*2

119,600

37	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	266,800	239,50	63 898,60	OTSKP 2023
----	---	--------	----------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM

Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapazené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepvost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytažování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubka v prům.tl 0,4 m (zemina v aktivní zóně a část krajnice)

VV jedná se o předpoklad, bude odsouhlaseno po vizuální

VV prohlídce

VV délka 230

VV šířka 1,3

VV hloubka 0,4

VV počet 2

VV délka 230

VV šířka 0,1

VV hloubka 0,6

VV počet 2

VV (230*1,3*0,4*2)+(230*0,1*0,6*2)

266,800

6	K	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	35,880	159,30	5 715,68	OTSKP 2023
---	---	-------	--------------------------	----	--------	--------	----------	------------

PP PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II

Poznámka k souboru cen:

PSC položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

VV Provedení úpravy zrnitosti pro vrstvu RS CA na frakci 0/63 hl.

VV max. 200 mm

VV předpoklad 15% plochy

VV 1.varianta

VV lokální předrcení hrubozrnného materiálu na místě např.

VV bubnovým drtičem nebo v trase mobilním drtičem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2.varianta					
			VV lokální předcnerení hrubozrnného materiálu drtičem v centru dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb., respektive Vyhl. 273/2021 Sb.					
			VV případnou mezideponii zajistí zhotovitel					
			VV položka zahrnuje případný zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
			VV plocha 1196					
			VV hloubka 0,2					
			VV koeficient 0,15					
			VV 1196*0,2*0,15		35,880			
38	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	190,800	57,00	10 875,60	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		čistění a snížení krajnic v prům. tl. 150 mm s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,5-0,7 m					
			VV délka 230					
			VV délka 57					
			VV délka 14					
			VV šířka 0,6					
			VV počet 2					
			VV (230-57-14)*0,6*2		190,800			
40	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	110,000	57,80	6 358,00	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km					
			VV délka 40					
			VV délka 70					
			VV 40+70		110,000			
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	149,500	463,40	69 278,30	OTSKP 2023
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížení ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
	PSC		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,250 m					
			VV (min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			VV v místech hloubkové sanace					
			VV délka 230					
			VV šířka 1,3					
			VV hloubka 0,25					
			VV počet 2					
			VV 230*1,3*0,25*2		149,500			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	598,000	17,70	10 584,60	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>					
	PSC		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
			VV délka 230					
			VV šířka 1,3					
			VV počet 2					
			VV 230*1,3*2		598,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 154 866,05	
8	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	89,700	598,00	53 640,60	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	PSC		v místech hloubkové sanace					
			VV (min. parametr Edef2 80 Mpa)					
			VV délka 230					
			VV šířka 1,3					
			VV hloubka 0,150					
			VV počet 2					
			VV 230*1,3*0,15*2		89,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	1 283,400	246,60	316 486,44	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na SO103 (49,5 m3) dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb., respektive Vyhl. 273/2021 Sb.					
	VV		hutnění na niveletu cca -40 mm					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 230					
	VV		šířka 5,58					
	VV		230*5,58		1 283,400			
35	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	127,200	248,40	31 596,48	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		z rec. materiálu., zmlitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 150 mm, prům. š = 0,4 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 230					
	VV		délka 57					
	VV		délka 14					
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,4					
	VV		(230-57-14)*2*0,4		127,200			
44	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 237,400	13,30	16 457,42	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 230					
	VV		šířka 5,38					
	VV		230*5,38		1 237,400			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 214,400	14,00	17 001,60	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 230					
	VV		šířka 5,28					
	VV		230*5,28		1 214,400			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 205,200	217,20	261 769,44	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
	VV		ČSN 736121					
	VV		délka 230					
	VV		šířka 5,2					
	VV		délka 230					
	VV		šířka 0,04					
	VV		230*5,2+230*0,04		1 205,200			
17	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 225,900	216,10	264 916,99	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.					
			VV ACP 16+ (50/70)					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV délka 230					
			VV šířka 5,2					
			VV délka 230					
			VV šířka 0,13					
			VV 230*5,2+230*0,13		1 225,900			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	92,405	2 088,60	192 997,08	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		ACO 11 + (50/70)					
	VV		vyrovnaní profilu, průměrná tl. 30 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 230					
	VV		šířka 5,58					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		230*5,58*0,03*2,4		92,405			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 192,80	
39	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	684,40	8 212,80	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
	VV		počet 12					
	VV		12		12,000			
21	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	460,000	13,00	5 980,00	OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V4 vodící čára					
	VV		délka 230					
	VV		počet 2					
	VV		230*2		460,000			
	D	OST	Ostatní				34 294,10	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	480,240	59,00	28 334,16	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 266,8					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		266,8*1,8		480,240			
45	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	51,516	59,00	3 039,44	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (krajnice)					
	VV		plocha 190,8					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		190,8*0,15*1,8		51,516			
46	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	49,500	59,00	2 920,50	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžžením 1,8 t/m3 (přikopy)					
	VV		délka 110					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		110*0,25*1,8		49,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

**SO103 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km
1,760-2,320**

KSO:

Místo: Malešice-Chvalešovice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Pe

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 594 520,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 594 520,41	21,00%	754 849,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 349 369,70****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

**SO103 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km
1,760-2,320**

Místo: Malešice-Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3 594 520,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 487 691,71

1 - Zemní práce

561 730,03

5 - Komunikace pozemní

2 905 124,08

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 837,60

OST - Ostatní

106 828,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO103 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 1,760-2,320

Místo:

Malešice-Chvalešovice

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 594 520,41

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 487 691,71	
D	1		Zemní práce				561 730,03	
42	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	291,200	333,90	97 231,68	OTSKP 2023
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		v prům. tl. 0,2 m, jedná se o předpokládané množství, bude použito zpět do RS CA dle ČSN 736147					
	VV		v místech hloubkové sanace, která bude oboustranná v celé délce					
	VV		rozšíření cca 0,1 m do krajnice - oboustranně					
	VV		vytěžený materiál bude ponechán v trase nebo odvezen na případnou mezideponii - zajistí zhotovitel					
	VV		položka zahrnuje případný zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
	VV		délka 560					
	VV		šířka 1,3					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		počet 2					
	VV		560*1,3*0,2*2		291,200			
36	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	3,120	1 121,00	3 497,52	OTSKP 2023
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		bude použito do RS CA					
	VV		v tl. 40 mm					
	VV		délka 15					
	VV		šířka 5,2					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		15*5,2*0,04		3,120			
37	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	649,600	239,50	155 579,20	OTSKP 2023
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepvost-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepvost-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
	VV		hloubka v prům.tl 0,4 m (zemina v aktivní zóně a část krajnice)					
	VV		jedná se o předpoklad, bude odsouhlaseno po vizuální prohlídce					
	VV		v místech hloubkové sanace, která bude oboustranná v celé délce					
	VV		rozšíření cca 0,1 m do krajnice - oboustranně					
	VV		délka 560					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 1,3					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		počet 2					
	VV		délka 560					
	VV		šířka 0,1					
	VV		hloubka 0,6					
	VV		počet 2					
	VV		560*1,3*0,4*2+560*0,1*0,6*2		649,600			
6	K	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	91,380	159,30	14 556,83	OTSKP 2023
	PP		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>					
	VV		Provedení úpravy zrnitosti pro vrstvu RS CA na frakci 0/63 hl. max. 200 mm					
	VV		předpoklad 15% plochy					
	VV		1.varianta					
	VV		lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě např. bubnovým drtičem nebo v trase mobilním drtičem					
	VV		2.varianta					
	VV		lokální předrcení hrubozrného materiálu drtičem v centru dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb., respektive Vyhl. 273/2021 Sb.					
	VV		případnou mezideponii zajistí zhotovitel					
	VV		položka zahrnuje případný zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
	VV		plocha 3046					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		koeficient 0,15					
	VV		3046*0,2*0,15		91,380			
38	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	628,800	57,00	35 841,60	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a snížení krajnic v prům. tl. 150 mm s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,5-0,7 m					
	VV		délka 560					
	VV		počet 2					
	VV		délka 57					
	VV		délka 15					
	VV		šířka 0,6					
	VV		(560*2-57-15)*0,6		628,800			
39	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 048,000	57,80	60 574,40	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km					
	VV		délka 560					
	VV		počet 2					
	VV		délka 57					
	VV		délka 15					
	VV		560*2-57-15		1 048,000			
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	364,000	463,40	168 677,60	OTSKP 2023
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (nášypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle žadavací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
	VV		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,250 m					
	VV		(min. parametr Edef2 60 Mpa)					
	VV		v místech hloubkové sanace					
	VV		délka 560					
	VV		šířka 1,3					
	VV		hloubka 0,25					
	VV		počet 2					
	VV		560*1,3*0,25*2		364,000			
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 456,000	17,70	25 771,20	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Miru zhutnění určuje projekt.					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		délka 560					
	VV		šířka 1,3					
	VV		počet 2					
	VV		560*1,3*2		1 456,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 905 124,08	
8	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	218,400	598,00	130 603,20	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry v místech hloubkové sanace (min. parametr Edef2 80 Mpa)					
	VV		délka 560					
	VV		šířka 1,3					
	VV		hloubka 0,150					
	VV		počet 2					
	VV		560*1,3*0,15*2		218,400			
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	3 124,800	246,60	770 575,68	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		rozprostření přebytečného materiálu z SO102 (49,5 m3), hutnění na niveletu cca +16 mm					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 560					
	VV		šířka 5,58					
	VV		560*5,58		3 124,800			
35	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	436,000	248,40	108 302,40	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 150 mm, prům. š = 0,4 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	VV		délka 560					
	VV		délka 15					
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,4					
	VV		(560-15)*2*0,4		436,000			
44	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 147,200	13,30	41 857,76	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 560					
	VV		šířka 5,62					
	VV		560*5,62		3 147,200			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 091,200	14,00	43 276,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		ČSN 736129, TKP kap. 26					
	VV		min. 0,4 kg/m2					
	VV		délka 560					
	VV		šířka 5,52					
	VV		560*5,52		3 091,200			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 068,800	217,20	666 543,36	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ (PmB 45/80-65) ČSN 736121 délka 560 šířka 5,44 délka 560 šířka 0,04 560*5,44+560*0,04							3 068,800			
17	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	3 119,200	216,10	674 059,12	OTSKP 2023					
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 16+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7 délka 560 šířka 5,44 délka 560 šířka 0,13 560*5,44+560*0,13							3 119,200			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	224,986	2 088,60	469 905,76	OTSKP 2023					
			PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T ACO 11 + (50/70) vyrovnaní profilu, průměrná tl. 30 mm ČSN 736121, TKP kap. 7 délka 560 šířka 5,58 hloubka 0,03 koeficient 2,4 560*5,58*0,03*2,4							224,986			
D	8		Trubní vedení					0,00					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					20 837,60					
40	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	684,40	2 737,60	OTSKP 2023					
			PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie počet 4 4							4,000			
41	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	12,000	295,00	3 540,00	OTSKP 2023					
			PP SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupky včetně nutných zemních prací- očištění- nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie počet 12 12							12,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 120,000	13,00	14 560,00	OTSKP 2023					
			PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V4 vodící čára délka 560 počet 2 560*2							1 120,000			
D	OST		Ostatní					106 828,70					
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 169,280	59,00	68 987,52	OTSKP 2023					
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (odkopávky) objem 649,6 koeficient 1,8 649,6*1,8							1 169,280			
45	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	169,776	59,00	10 016,78	OTSKP 2023					
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (krajnice)										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plocha 628,8					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		628,8*0,15*1,8		169,776			
46	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	471,600	59,00	27 824,40	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	PSC		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (přikopy)					
	VV		délka 1048					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		1048*0,25*1,8		471,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO106 - DIO

KSO:

Místo: Malešice - Chvalešovice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**28 373,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 373,40	21,00%	5 958,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****34 331,81****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO106 - DIO

Místo:

Malešice - Chvalešovice

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**28 373,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 373,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 373,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO106 - DIO

Místo:

Malešice - Chvalešovice

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 373,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 373,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 373,40	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	236,00	4 720,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí zahrnuje dodávku značky</i>					
	PSC		<i>počet 20</i>					
	VV		<i>20</i>		20,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	165,20	3 304,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Požka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	PSC		<i>počet 20</i>					
	VV		<i>20</i>		20,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	9,40	4 700,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	PSC		<i>počet 20</i>					
	VV		<i>dny 25</i>					
	VV		<i>20*25</i>		500,000			
19	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	236,00	708,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí zahrnuje dodávku značky</i>					
	PSC		<i>počet 3</i>					
	VV		<i>3</i>		3,000			
20	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	165,20	495,60	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Požka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	PSC		<i>počet 3</i>					
	VV		<i>3</i>		3,000			
21	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	21,20	1 590,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	PSC		<i>počet 3</i>					
	VV		<i>dny 25</i>					
	VV		<i>3*25</i>		75,000			
22	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	236,00	472,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie</i>					
	PSC		<i>počet 2</i>					
	VV		<i>2</i>		2,000			
23	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	165,20	330,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Požka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	PSC		<i>počet 2</i>					
	VV		<i>2</i>		2,000			
24	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	29,50	1 475,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 2					
	VV		dny 25					
	VV		2*25		50,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	11,80	236,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	5,90	118,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	5,90	2 360,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 20					
	VV		20*20		400,000			
25	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	236,00	472,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
26	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	165,20	330,40	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
27	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	9,40	470,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 2					
	VV		dny 25					
	VV		2*25		50,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	94,40	1 888,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	47,20	944,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	9,40	3 760,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 20					
	VV		20*20		400,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Malešice - Chvalešovice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtiga

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**121 540,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 540,00	21,00%	25 523,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****147 063,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

Místo: Malešice - Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**121 540,00**

OST - Ostatní

121 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO105 - Doplnující údaje

Místo: Malešice - Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p. o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 540,00

D	OST	Ostatní					121 540,00	
14	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	28 320,00	56 640,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		recyklace - bude čerpáno se souhlasem investora					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
12	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KPL	1,000	11 800,00	11 800,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	26 550,00	26 550,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		geodetické zaměření nových vozovkových vrstev - ohrusná vrstva					
	VV		vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, v plném znění					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
15	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	26 550,00	26 550,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		geodetické zaměření nivelety ohrusné vrstvy před započítáním a po dokončení prací - SO 103					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 2,320-2,454

KSO:

Místo: Chvalešovice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 340 805,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 340 805,05	21,00%	281 569,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 622 374,11****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 2,320-2,454

Místo: Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 340 805,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 158 316,63

1 - Zemní práce

168 716,03

5 - Komunikace pozemní

756 466,26

8 - Trubní vedení

23 482,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

209 652,34

OST - Ostatní

182 488,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO104 - Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice, staničení km 2,320-2,454

Místo: Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p. o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 340 805,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 158 316,63	
D	1		Zemní práce				168 716,03	
46	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	14,000	188,80	2 643,20	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		plocha 14					
	VV		14		14,000			
47	K	11328B	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA	tkm	22,440	17,70	397,19	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC							
	VV		váha 1,87					
	VV		vzdálenost 12					
	VV		1,87*12		22,440			
57	K	113322	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	126,630	266,70	33 772,22	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		v prům.tl. 150 mm					
	VV		SDK,ŠD+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii					
	VV		k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 a ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15 do nové konstrukce - zajistí zhotovitel					
	VV		s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm					
	VV		položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
	VV		(položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)					
	VV		délka 134					
	VV		šířka 6,3					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		(134*6,3)*0,15		126,630			
58	K	113432	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	168,840	333,90	56 375,68	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		v prům. tl. 0,2m					
	VV		rozfrézováním PM + lok.výspravy z AC s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147					
	VV		do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel					
	VV		položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
	VV		délka 134					
	VV		šířka 6,3					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		(134*6,3)*0,2		168,840			
42	K	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	155,000	129,80	20 119,00	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			VV délka 155					
			VV 155		155,000			
43	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	308,400	17,70	5 458,68	OTSKP 2023
			PP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
			VV váha 25,7					
			VV vzdálenost 12					
			VV 25,7*12		308,400			
37	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1,400	1 121,00	1 569,40	OTSKP 2023
			PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			VV v tl. 40 mm					
			VV připojení, vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA					
			VV délka 35					
			VV šířka 1					
			VV hloubka 0,04					
			VV 35*1*0,04		1,400			
59	K	122732	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	126,630	172,30	21 818,35	OTSKP 2023
			PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM					
			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
			VV v prům.tl. 150 mm					
			VV s odvozem na mezideponii a s předpokladem k dalšímu využití do ZSH Rc C 1,5/2,0					
			VV v případě nemožnosti využití zeminy bude odvezena na skládku a nahrazena					
			VV dodáním vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro					
			VV vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0					
			VV čerpání se souhlasem investora dle průkazných zkoušek pro ZSH					
			VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie					
			VV délka 134					
			VV šířka 6,3					
			VV hloubka 0,15					
			VV (134*6,3)*0,15		126,630			
60	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	101,304	239,50	24 262,31	OTSKP 2023
			PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod.- příplatek za lepvost-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytažování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přeřezávání (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>					
			VV v prům.tl 0,12 m - s odvozem na skládku					
			VV délka 134					
			VV šířka 6,3					
			VV hloubka 0,12					
			VV (134*6,3)*0,12		101,304			
32	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	15,000	57,00	855,00	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
			VV čišťení a snížení krajnic s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 12 km, o šířce 0,5-0,7 m					
			VV délka 25					
			VV šířka 0,6					
			VV 25*0,6		15,000			
36	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	25,000	57,80	1 445,00	OTSKP 2023
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>					
			VV s odvozem přebytečného materiálu na skládku do 20 km					
			VV délka 25					
			VV 25		25,000			
D	5		Komunikace pozemní				756 466,26	
12	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	844,200	246,60	208 179,72	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
			VV v tl. 200 mm					
			VV Recyklaci provést ve dvou krocích:					
			VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
			VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadaný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
			VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
			VV hutnění na niveletu -120 mm					
			VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2%					
			VV asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
			VV délka 134					
			VV šířka 6,3					
			VV 134*6,3		844,200			
35	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	15,000	248,40	3 726,00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
			VV z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 120 mm, š = 0,6 m (včetně dospání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
			VV délka 25					
			VV šířka 0,6					
			VV 25*0,6		15,000			
15	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	879,200	14,00	12 308,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 134					
			VV šířka 6,3					
			VV délka 35					
			VV šířka 1					
			VV 134*6,3+35*1		879,200			
40	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	844,200	14,00	11 818,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
			VV ČSN 736129, TKP kap. 26					
			VV min. 0,4 kg/m2					
			VV délka 134					
			VV šířka 6,3					
			VV 134*6,3		844,200			
14	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	879,200	217,20	190 962,24	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACO 11+ (PmB 45/80-65)					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV délka 134					
			VV šířka 6,3					
			VV délka 35					
			VV šířka 1					
			VV 134*6,3+35*1		879,200			
56	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	844,200	235,60	198 893,52	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACL 16+ (50/70)					
			VV ČSN 736121, TKP kap.7					
			VV délka 134					
			VV šířka 6,3					
			VV 134*6,3		844,200			
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	62,519	2 088,60	130 577,18	OTSKP 2023
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
			<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
			VV ACO 11 + (50/70)					
			VV vyrovnání profilu, průměrná tl. 30 mm					
			VV ČSN 736121, TKP kap. 7					
			VV délka 134					
			VV šířka 6,48					
			VV hloubka 0,03					
			VV koeficient 2,4					
			VV 134*6,48*0,03*2,4		62,519			
	D	8	Trubní vedení				23 482,00	
53	K	89711	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1,000	12 862,00	12 862,00	OTSKP 2023
	PP		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - míže s rámem, koše na bahno,- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtžtuze, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané podkladní konstrukce					
			VV s napojením do stávající kanalizace, délka napojení do 1m, hloubka napojení do 1,5 m					
			VV počet 1					
			VV 1		1,000			
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	2 655,00	7 965,00	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC							
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	2 655,00	2 655,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC							
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				209 652,34	
51	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	20,000	684,40	13 688,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
	PSC							
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	268,000	13,00	3 484,00	OTSKP 2023
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V4 vodící čára					
	VV		délka 134					
	VV		počet 2					
	VV		134*2		268,000			
63	M	M005	dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora, délka 134m, šířka 6,3 m, hloubka 0,15 m	m3	126,630	440,70	55 805,84	
	PP		dodání vhodného materiálu dle ČSN EN 14227-15 pro vrstvu ZSH Rc C 1,5/2,0, čerpání se souhlasem investora, délka 268m, šířka 5,8 m, hloubka 0,15 m					
24	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	181,000	626,60	113 414,60	OTSKP 2023
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	PSC							
	VV		včetně zemních prací a odvozu a uskladnění vytěženého materiálu na skládku, betonového lože a boční betonové opěrky					
	VV		včetně možnosti předláždění zámkové betonové dlažby v rozsahu cca 7 m2					
	VV		délka 181					
	VV		181		181,000			
44	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	23,000	1 011,30	23 259,90	OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	PSC							
	VV		délka 23					
	VV		23		23,000			
	D	OST	Ostatní				182 488,42	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	607,824	59,00	35 861,62	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC							
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (odkopávky)					
	VV		objem 101,304					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		337,68*1,8		607,824			
45	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	27,570	59,00	1 626,63	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC							
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,7 t/m3 (obrubníky a rigoly)					
	VV		váha 25,7					
	VV		váha 1,87					
	VV		25,7*1,87		27,570			
52	M	M003	Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm, délka 134 m, šířka 6,3 m	m2	844,200	171,10	144 442,62	OTSKP 2023
	PP		Recyklace - ZSH Rc C 1,5/2,0 dle ČSN EN 14227-15, v tl. 300 mm ze směsi rozfrézovaného a případně zrnitostně upraveného (předcmeného) materiálu původní konstrukce a případně doplněného materiálu					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 134					
	VV		šířka 6,3					
	VV		134*6,3		844,200			
61	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,700	59,00	159,30	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (krajnice)					
	VV		plocha 15					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		15*0,1*1,8		2,700			
62	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,750	59,00	398,25	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 (přikopy)					
	VV		délka 15					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		15*0,25*1,8		6,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO107 - Náhradní doprava

KSO:

Místo: Malešice - Chvalešovice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Nachtigal Pet

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				79 920,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 920,00	21,00%	16 783,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	96 703,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO107 - Náhradní doprava

Místo: Malešice - Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**79 920,00**

OST - Ostatní

79 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1418 Malešice - Chvalešovice

Objekt:

SO107 - Náhradní doprava

Místo: Malešice - Chvalešovice

Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**79 920,00**

D	OST	Ostatní						
1	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	79 920,00	79 920,00	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou</i>					
	VV		tato položka je oceněna premiiárem v hodnotě 79.920,- Kč bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací					
	VV		délka km 3					
	VV		počet cest (tam a zpět) 2					
	VV		počet cest za den 6					
	VV		cena za km 60					
	VV		celkem dnů 37					
	VV		(3x2x6x60x37)					
	VV		1		1,000			