



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 27	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.6.2024	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Bourání střešní konstrukce nástavby + nová skladba			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se o nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr. Projekt uvažuje s vybouráním betonové vrstvy střešní konstrukce nástavby, zatímco výkaz výměr s tímto nepočítal. Nová skladba podlahy nástavby je navržena na základě nálezového stavu, kdy stávající bouraná konstrukce původní střechy, má větší tloušťku než projekt uvažoval.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Star ovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 27

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum: 5.6.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Bourání střešní konstrukce nástavby + nová skladba

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr. Projekt uvažuje s vybouráním betonové vrstvy střešní konstrukce nástavby, zatímco výkaz výměr s tímto nepočítal. Nová skladba podlahy nástavby je navržena na základě nálezového stavu, kdy stávající bouraná konstrukce původní střechy, má větší tloušťku než projekt uvažoval.

Počet připojených listů specifikací: 2

Cena méněprací bez DPH:

-7 537,90,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

414 935,94,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

407 398,04,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení budova Hamry

27

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27**
Podlahy a podlahové konstrukce, **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 27**
Systémové skladby, Bourání konstrukcí, Staveništní přesun hmot, Izolace tepelné,
Dřevostavb , Přesun suti a bouraných hmot

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM: 5.6.2024

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání střešní konstrukce nástavby + nová skladba

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 27 - Bourání střešní konstrukce nástavby + nová skladba

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr. Projekt uvažuje s vybouráním betonové vrstvy střešní konstrukce nástavby, zatímco výkaz výměr s tímto nepočítal. Nová skladba podlahy nástavby je navržena na základě nálezového stavu, kdy stávající bouraná konstrukce původní střechy, má větší tloušťku než projekt uvažoval.

POKYN VYDAL:

DATUM: 5.6.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM - p.

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

27

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27

Podlahy a podlahové konstrukce,

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 27

Systémové skladby, Bourání konstrukcí, Staveništní přesun hmot, Izolace tepelné, Dřevostavb , Přesun sutí a bouraných hmot

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM: 5.6.2024

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání střešní konstrukce nástavby + nová skladba

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 27 - Bourání střešní konstrukce nástavby + nová skladba

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	414.935,94,- Kč	87.136,55,- Kč	502.072,49,- Kč
Méněpráce:	-7.537,90,- Kč	-1.582,96,- Kč	-9.120,86,- Kč
Rozdíl:	407.398,04,- Kč	85.553,59,- Kč	492.951,63,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: AdP

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL:

PÓDPIS:

DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM - p.

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“

SO 01-905 **MP**

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-město

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: KALAH A.S.
Maříkova 1899/1
62100 Brno-Řečkovice

ÍČ: 25562151

DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-7 537,90
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

VN			0,00
----	--	--	------

ON			0,00
----	--	--	------

Celkem			-7 537,90
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-7 537,90 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	-1 582,96 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-9 120,86 czk
--------------------------	----------------------

V

dne

05.06.2024

La zhotovitele

Za objednané

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-5 208,60	69,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 329,30	30,90
Cena celkem					-7 537,90	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-905	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-5 208,60
77	631571007R00	Násyp z písku slévarenského	m3	-3,79127	1 373,84	-5 208,60

skladba S 2-nástavba 3.NP - kabinet 1 vyrovnávací podsyp : -0,03*3,86*6,62 -0,76660

kabinet 2 : -0,03*3,7*6,62 -0,73482

učebna : -0,03*11,53*6,62 -2,28986

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-2 329,30
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-6,96456	334,45	-2 329,30

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -6,96456

-6,96456

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/30 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 27 - Bourání střešní konstrukce nástavby

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			249 451,09
PSV			157 946,95
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			407 398,04


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	407 398,04 CZK
Základní DPH	21 %	85 553,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 492 951,63 CZK

V



Za zhotovitele

dne

05.06.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/30	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 27 - Bourání střešní konstrukce nástavby	0,00	407 398,04	85 553,59	492 951,63	100,00
SO 01-905	MP	0,00	-7 537,90	-1 582,96	-9 120,86	-1,85
SO 01-906	VCP	0,00	414 935,94	87 136,55	502 072,49	101,85
Celkem za stavbu		0,00	407 398,04	85 553,59	492 951,63	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			76 362,17	18,74
90	Systémové skladby	HSV			11 915,50	2,92
96	Bourání konstrukcí	HSV			88 313,32	21,68
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 933,39	4,40
713	Izolace tepelné	PSV			80 998,03	19,88
763	Dřevostavby	PSV			76 948,92	18,89
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			54 926,71	13,48
Cena celkem					407 398,04	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/30	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 27 - Bourání střešní konstrukce nástavby
C:	SO 01-905	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-5 208,60
77	631571007R00	Násyp z písku slévarenského	m3	-3,79127	1 373,84	-5 208,60

skladba S 2-nástavba 3.NP - kabinet 1 vyrovnávací podsyp : -0,03*3,86*6,62 -0,76660

kabinet 2 : -0,03*3,7*6,62 -0,73482

učebna : -0,03*11,53*6,62 -2,28986

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-2 329,30
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-6,96456	334,45	-2 329,30

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -6,96456 -6,96456

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/30	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 27 - Bourání střešní konstrukce nástavby
C:	SO 01-906	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	81 570,77
---------------	---------------------------------------	------------------

1	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	18,00899	3 770,00	67 893,89
----------	--------------	-------------------------------	----	----------	----------	-----------

skladba S2 - nová : 153,923*0,117

18,00899

2	69366197R	Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2	m2	184,70760	39,10	7 222,07
----------	-----------	-------------------------------------	----	-----------	-------	----------

skladba S2 - nová : 153,923*1,2

184,70760

včetně vytažení krajů :

3	182951112RT1	Položení netkané textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie	m2	184,70760	26,60	4 913,22
----------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

skladba S2 - nová : 153,923*1,2

184,70760

včetně vytažení krajů :

4	28375317R	Mirelon pás B izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm,	m	18,57333	83,00	1 541,59
----------	-----------	---	---	----------	-------	----------

skladba S2 - nová : ((7,58+20,28)*2)/3

18,57333

Díl 90	Systémové skladby	11 915,50
---------------	--------------------------	------------------

5	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	25,00000	453,50	11 337,50
----------	---------	--	---	----------	--------	-----------

lepení, řezání okrajové pásky : 25

25,00000

6	24743225R	Lepidlo PUR 1-složkové INSTA-STIK, univerzální, kartuše 750 ml,	kus	2,00000	289,00	578,00
----------	-----------	---	-----	---------	--------	--------

lepení pásu izolace : 2,0

2,00000

Díl 96	Bourání konstrukcí	88 313,32
---------------	---------------------------	------------------

7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	23,08845	3 825,00	88 313,32
----------	--------------	---	----	----------	----------	-----------

bourání střešní konstrukce nástavby : 153,923*0,15

23,08845

Díl 99	Staveništní přesun hmot	20 262,69
---------------	--------------------------------	------------------

8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	7,60326	2 665,00	20 262,69
----------	--------------	---	---	---------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 4, 6 :

Součet : 7,60326

7,60326

Díl 713	Izolace tepelné	80 998,03
----------------	------------------------	------------------

399	713121211R00	Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá	m2	153,92300	119,89	18 453,83
------------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

skladba S2 - nová : 153,923

153,92300

10	28375706R	Deska izolační EPS 200, Isover stabilizovaná	m3	16,16192	3 750,00	60 607,20
-----------	-----------	--	----	----------	----------	-----------

skladba S2 - nová : 153,923*0,1*1,05

16,16192

11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	790,61030	2,45	1 937,00
-----------	--------------	--	---	-----------	------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

9, 10 :

Součet : 790,61030

790,61030

Díl 763	Dřevostavby	76 948,92
----------------	--------------------	------------------

12	763614131R00	Montáž podlahy z desek do tl. 18 mm, na sraz, šroubov.	m2	153,92300	149,50	23 011,49
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

skladba S2 - nová : 153,923

153,92300

13	59597010R	Deska sádrovláknitá FERMACELL, rozměr 1500 x 1000 x 12,5 mm	m2	161,61915	313,00	50 586,79
-----------	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

skladba S2 - nová : 153,923*1,05

161,61915

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/30	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 27 - Bourání střešní konstrukce nástavby
C:	SO 01-906	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

14	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,43506	1 376,00	3 350,64
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12, 13 :

Součet : 2,43506

2,43506

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					54 926,71
455	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,79459	225,38	11 448,08

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459

50,79459

456	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	355,56213	15,27	5 429,43
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459*7

355,56213

457	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	50,79459	196,12	9 961,83
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459

50,79459

458	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	101,58918	21,34	2 167,91
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459*2

101,58918

459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	50,79459	85,37	4 336,33
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459

50,79459

460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	406,35672	10,67	4 335,83
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459*8

406,35672

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	50,79459	339,55	17 247,30
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459

50,79459

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“

SO 01-906 **VCP**

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-město

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: KALAH A.S.
Maříkova 1899/1
62100 Brno-Řečkovice

IC: 25562151

DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny

Cellkem

HSV			256 988,99
-----	--	--	------------

PSV			157 946,95
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

VN			0,00
----	--	--	------

ON			0,00
----	--	--	------

Celkem			414 935,94
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	414 935,94 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	87 136,55 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH

502 072,49 CZK

V

dne

05.06.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			81 570,77	19,66
90	Systémové skladby	HSV			11 915,50	2,87
96	Bourání konstrukcí	HSV			88 313,32	21,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 262,69	4,88
713	Izolace tepelné	PSV			80 998,03	19,52
763	Dřevostavby	PSV			76 948,92	18,54
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			54 926,71	13,24
Cena celkem					414 935,94	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-906	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce		81 570,77
---------------	---------------------------------------	--	------------------

1	63 591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	18,00899	3 770,00	67 893,89
		skladba S2 - nová : 153,923*0,117		18,00899		

2	63 366197R	Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2	m2	184,70760	39,10	7 222,07
		skladba S2 - nová : 153,923*1,2		184,70760		
		včetně vytažení krajů :				

3	182951112RT1	Položení netkané textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie	m2	184,70760	23,60	4 913,22
		skladba S2 - nová : 153,923*1,2		184,70760		
		včetně vytažení krajů :				

4	28375317R	Mirelon pás B izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm,	m	18,57333	83,00	1 541,59
		skladba S2 - nová : ((7,58+20,28)*2)/3		18,57333		

Díl 90	Systémové skladby		11 915,50
---------------	--------------------------	--	------------------

5	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	25,00000	453,50	11 337,50
		lepení, řezání okrajové pásky : 25		25,00000		

6	24743225R	Lepidlo PUR 1-složkové INSTA-STIK, univerzální, kartuše 750 ml,	kus	2,00000	289,00	578,00
		lepení pásu izolace : 2,0		2,00000		

Díl 96	Bourání konstrukcí		88 313,32
---------------	---------------------------	--	------------------

7	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	23,08845	3 825,00	88 313,32
		bourání střešní konstrukce nástavby : 153,923*0,15		23,08845		

Díl 99	Staveništní přesun hmot		20 262,69
---------------	--------------------------------	--	------------------

8	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	7,60326	2 665,00	20 262,69
---	--------------	---	---	---------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 4, 6 :

Součet : 7,60326

7,60326

Díl 713	Izolace tepelné		80 998,03
----------------	------------------------	--	------------------

399	713121211R00	Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá	m2	153,92300	119,89	18 453,83
		skladba S2 - nová : 153,923		153,92300		

10	28375706R	Deska izolační EPS 200, Isover stabilizovaná	m3	16,16192	3 750,00	60 607,20
		skladba S2 - nová : 153,923*0,1*1,05		16,16192		

11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	790,61030	2,45	1 937,00
		Ceny z položek s pořadovými čísly :				
		9, 10 :				
		Součet : 790,61030		790,61030		

Díl 763	Dřevostavby		76 948,92
----------------	--------------------	--	------------------

12	763614131R00	Montáž podlahy z desek do tl. 18 mm, na sraz, šroubov.	m2	153,92300	149,50	23 011,49
		skladba S2 - nová : 153,923		153,92300		

13	59597010R	Deska sádrovláknitá FERMACELL, rozměr 1500 x 1000 x 12,5 mm	m2	161,61915	313,00	50 586,79
		skladba S2 - nová : 153,923*1,05		161,61915		

14	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,43506	1 376,00	3 350,64
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-906	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12, 13 :

Součet : 2,43506

2,43506

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				54 926,71
455	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,79459	225,38	11 448,08

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459

50,79459

456	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	355,56213	15,27	5 429,43
------------	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459*7

355,56213

457	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	50,79459	196,12	9 961,83
------------	--------------	--	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459

50,79459

458	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	101,58918	21,34	2 167,91
------------	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459*2

101,58918

459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	50,79459	85,37	4 336,33
------------	--------------	---	---	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459

50,79459

460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	406,35672	10,67	4 335,83
------------	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459*8

406,35672

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	50,79459	339,55	17 247,30
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 50,79459

50,79459