ROZPOČET

Stavba: Prodloužení kanalizace Žamberk-místní části Betlém
Objekt:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.
Zhotovitel: VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Vencl
Místo: Žamberk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**HSV**				**205 942,000**	**136,656**
	1	**Zemní práce**				**142 882,000**	**0,000**
1	131203101	Hloubení jam v soudržných horninách tř. 3	m3	12,000	550,000	6 600,000	0,000
2	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam v hornině tř. 3	m3	12,000	136,000	1 632,000	0,000
3	13120310910	Ztížená vykopávka vlivem okolních IS	m3	38,000	390,000	14 820,000	0,000
4	1312031091012	Ruční výkop v okolí IS	m3	5,000	890,000	4 450,000	0,000
5	132201202	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	79,000	490,000	38 710,000	0,000
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	79,000	80,000	6 320,000	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů výkopkem včetně hutnění	m3	24,000	120,000	2 880,000	0,000
8	1741011011236	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 0-32 včetně hutnění	m3	52,000	690,000	35 880,000	0,000
9	1751011011	Vodorovný přesun do vzd. 5000 m	m3	52,000	180,000	9 360,000	0,000
10	17510110112	Skládkovné (přebytek zeminy, asfalt)	m3	52,000	240,000	12 480,000	0,000
11	1751011011222212	Lože popd potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0-4C	m3	15,000	650,000	9 750,000	0,000
	4	**Montážní práce**				**9 025,000**	**136,135**
12	45157311112	Montáž kanalizačního potrubí DN 200	m	55,000	110,000	6 050,000	103,992
13	451573111121	Montáž kanalizačních tvarovek do DN 200	ks	15,000	85,000	1 275,000	28,362
14	4515731111212	Montáž kanalizačnch šachet do DN 200	ks	2,000	850,000	1 700,000	3,782
	8	**Trubní vedení - materiál**				**54 035,000**	**0,520**
15	871355221123	Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN10 DN 200	m	55,000	585,000	32 175,000	0,265
16	871375222123	Kompletní tvarovky PVC DN 200 SN 8 (kolena, odbočky)	ks	15,000	180,000	2 700,000	0,172
17	894811132	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak - plast víko I od 1110 do 1480 mm včetně poklopu D400	kus	2,000	9 580,000	19 160,000	0,083
		Celkem				**205 942,000**	**136,656**