

Číslo smlouvy objednatele: D/2575/2024/ŘDP
Číslo smlouvy zhotovitele: DZ24015197/BRN

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel:

Sídlo:

Zástupce:

Osoby oprávněné jednat

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:

Zlínský kraj

Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

Ing. Radim Holíš, hejtman

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Telefon:

ID datové schránky:

E-mail:

70891320

CZ70891320

Česká spořitelna, a.s.

1827552/0800

scsbwku

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

Sbor jednatelů

U Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 93177

Ing. Jiří Vích, jednatel

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

25021915

CZ25021915

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu¹:

115-2529270237/0100

Telefon

[REDACTED]

E-mail

info@metrostavdiz.cz

ID DS

355y79n

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
Místo stavby	Areál Čiperovy vily ve Zlíně Adresa: Burešov 3675/4, 760 01 Zlín k.ú.: Zlín [635561] Parcely č.: 3877/1, 3877/2, st. 4035, st. 4036, st. 7942, st. 7943, 3883/1, 3882, 3883/3, 3883/4
Stavební povolení/ohlášení	Společné povolení č.j. MMZL 220572/2023 ze dne 16.11.2023, nabytí právní moci 08.12.2023 Územní rozhodnutí č.j. MMZL 240361/2023 ze dne 12.12.2023, nabytí právní moci 30.12.2023
Investor (objednatel)	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, 761 90, IČO: 70891320, Ve věcech smluvních: [REDACTED] Ve věcech technických: [REDACTED]
Správce majetku	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01, Zlín, IČO: 72563346, [REDACTED]

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Projektová dokumentace	projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce Čiperovy vily“, zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o., IČO:27086631, datum zhotovení leden 2024
Projektant (HIP) Autorský dozor	Ing. arch. Jakub Masák, hlavní inženýr projektu Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6, IČO: 27086631
Technický dozor stavebníka	 (bude doplněno objednatelem)
Koordinátor BOZP objednatele	 bude doplněno objednatelem)
Generální dodavatel stavby	Metrostav DIZ s.r.o.
Realizační tým:	
Stavbyvedoucí zhotovitele	

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo:

„Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile “

(dále jen „**dílo**“)

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu „Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“, reg.č. 0231000009 (dále jen „**Projekt**“), který je spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy č. 0231/022 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra) Národního plánu obnovy. Poskytovatelem dotace na realizaci Projektu je Ministerstvo kultury České republiky.

Dílem se rozumí:

2.1.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

2.1.1.1 investičním záměrem akce č. 2067/090/11/23 a jeho dodatky,

2.1.1.2 projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce Čiperovy vily“, zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o., IČO:27086631, datum zhotovení leden 2024

- 2.1.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon č. 134/2016 Sb.**“), které předcházely a týkaly se uzavření této smlouvy (dále jen „**zadávací podmínky**“)
- 2.1.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
- 2.1.1.5 stavebními povoleními dle odst. 1.3 této smlouvy
- 2.1.1.6 touto smlouvou o dílo
- 2.1.1.7 podmínkami výzvy č. 0231/022 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra) Národního plánu obnovy. Dostupnými na: [Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra | mkcr.cz \(gov.cz\)](https://mkcr.cz/gov.cz). <https://mk.gov.cz/iniciativa-4-5-3-rozvoj-regionalnich-kulturnich-a-kreativnich-center-velka-kulturni-a-kreativni-centra-cs-2863>
- 2.1.1.8 Rozhodnutím o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR č.j. MK 15348/2023 OE a jeho změnami
- 2.1.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby
- 2.1.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby vč. zpracování podkladů pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů)
- 2.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude výlučně** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o DPH**“).
- 2.3. Stavba je členěna na následující **stavební objekty a bourané objekty:**
- | | |
|-------|--|
| SO 01 | Číperova vila |
| SO 02 | Dům zahradníka |
| SO 03 | Hospodářské a odpadové zázemí areálu |
| SO 04 | Venkovní podzemní sklad |
| SO 05 | Venkovní terasa + altán |
| SO 06 | Parking |
| SO 07 | Vjezd+Zpevněné plochy |
| SO 08 | Vstupní oplocení + Vjezdová Brána |
| SO 09 | Pěší komunikace |
| SO 10 | Areálové rozvody VO + NN |
| SO 11 | Přeložka přípojky NN |
| SO 12 | Sadové úpravy (Sadové úpravy nejsou součástí díla) |
| SO 13 | Vnější slaboproudé rozvody |
| SO 14 | Neobsazeno |
| SO 15 | Dešťová kanalizace + vsakování |
| SO 16 | Areálové oplocení |

SO 17 Zavlažování zeleně s využitím akumulované dešťové vody

- BO 01 Plocha pro vyhýbání aut
- BO 02 Dětské hřiště
- BO 03 Kočárkárna
- BO 04 Dětský bazének
- BO 05 Dětské hřiště
- BO 06 Dětské hřiště
- BO 07 Dětské hřiště
- BO 08 Dětské hřiště
- BO 09 Zahradní dětský herní domek
- BO 10 Zahradní domek
- BO 11 Dětské prolézačky
- BO 12 Zahradní dětský herní domek
- BO 13 Ruiny zahradního objektu

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

2.4. **Kompletním zhotovením stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.5. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.5.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, případně jejich jednotlivých objektů, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,
- 2.5.2. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.5.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.5.4. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.5.5. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

- 2.5.6. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.5.7. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.5.8. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.5.9. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována zadávacími podmínkami/projektovou dokumentací (dále také jen „**PD**“), dále závaznými stanovisky dotčených orgánů či právními/technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na kontrolním dni (dále také jen „**KD**“) před realizací dotčené části díla odsouhlasena autorským dozorem (dále také jen „**AD**“) a technickým dozorem stavebníka (dále také jen „**TDS**“), v případě, že je tato dokumentace vyžadována závaznými stanovisky dotčených orgánů, musí být odsouhlasena i těmito dotčenými orgány a Národním památkovým ústavem (dále také jen „**NPÚ**“). Dílenská a výrobní dokumentace musí být zpracována v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení dílenské a výrobní dokumentace. V případě požadavku TDS, AD či dotčeného orgánu/NPÚ musí být dané požadavky zpracovány do výrobní dokumentace,
- 2.5.10. **provedení víceúrovňového systému generálního klíče** u vybraných dveří dle požadavku objednatele a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů),
- 2.5.11. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí definovaných projektovou dokumentací a soupisem prací, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon č. 541/2020 Sb.**“), a jeho prováděcími předpisy,
- 2.5.12. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.5.13. **průběžnou likvidaci odpadů a obalů** v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. a dalšími prováděcími předpisy vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci odpadu objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.5.14. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,

- 2.5.15. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.5.16. **umožnění provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a zajištění účasti stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.5.17. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.5.18. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 2.5.19. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla**, vč. zpracování podkladů pro zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů),
- 2.5.20. přípravu podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.5.21. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.5.22. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.5.23. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.5.24. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.5.25. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
- 2.5.26. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.5.27. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „**koordinátor BOZP**“) na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora BOZP,

- 2.5.28. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění rizik dle čl. 12 této smlouvy,
- 2.5.29. koordinaci prací na díle s: dodávkami/montážními pracemi/službami dle projektových dokumentací vztahujících se k dílu a předaných zhotoviteli dle článku 7 této smlouvy,
- 2.5.30. zpracování technologických postupů, jejichž zpracování vyžaduje PD či související závazná stanoviska dotčených orgánů. Tyto technologické postupy musí být před realizací dotčené části díla odsouhlaseny AD a TDS. V případě, že tyto technologické postupy jsou vyžadovány závaznými stanovisky dotčených orgánů, musí být odsouhlaseny i těmito dotčenými orgány a zároveň NPÚ.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
- 2.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.6 (zejména tak jeho věty druhé) této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy

pořízen. Pokud by tato záměna měla mít vliv na cenu díla, může být provedena pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.

- 2.10. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na flash disku. Zpracované podklady pro **zápis údajů o dané stavbě do digitální technické mapy** Zlínského kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů) budou předány 1x v digitální formě na flash disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce, případně právním předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající AD a s TDS a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.12.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.12.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
- 2.12.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně písemně **informovat**. Zhotovitel nesmí umožnit provedení prací, jež byly

zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem.

- 2.12.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy (dále jen „**zadávací řízení**“), kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.12.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
- 2.12.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy, ledaže tato smlouva stanovuje jinak.
- 3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

- 3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb.

3.3. Změny závazku

- 3.3.1. **Změna ceny plnění**

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny za dílo v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Cenu plnění je možné měnit rovněž v případě uvedeném v odst. 5.4.2 (potažmo v odst. 3.3.3) této smlouvy.

3.3.2. Změna termínu plnění

3.3.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

3.3.2.1.1. významná změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla

3.3.2.1.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám

3.3.2.1.3. vyšší moc

3.3.2.1.4. výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám

3.3.2.1.5. výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla

3.3.2.2. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu.

3.3.3. Změna rozsahu nebo předmětu díla, případně také délky realizace díla a s tím související změna ceny díla, a to zejména z důvodů:

3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

3.3.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

3.3.3.3 **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce. Změny se mohou týkat např. jiných tras vedení přívodu vody, kanalizace a páry apod. než bylo původně sděleno správcí technické infrastruktury

3.3.3.4 **zlepšení ekonomie provozu** např. snížení nákladů na spotřebu energií, změny právních předpisů, technických norem nebo nařízení vlády majících dopad na předmět díla

3.3.3.5 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy, než je uvažováno v projektové dokumentaci,

- 3.3.3.6 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
 - 3.3.3.7 zjištění jiných základových podmínek, než je uvažováno v projektové dokumentaci,
 - 3.3.3.8 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
 - 3.3.3.9 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí díla v rámci zpracování projektové dokumentace a jejich konzultací,
 - 3.3.3.10 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala
 - 3.3.3.11 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení
- 3.3.4. **Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):**
- Objednatel si vyhrazuje právo změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 10 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:
- 3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
 - 3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
 - 3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
 - 3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce
 - 3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
 - 3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.3.4.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 - 3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle odst. 2.13.4.smlouvy.
 - 3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 3.3.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a

za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „**povolené změny smlouvy**“)

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavateli. V případě, že zbývajcí dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

3.3.6. Změna dodavatele (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.)

V případě ukončení smlouvy dle odstavců 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a odst. 3.3.4.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „**důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí**“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele (účastníka), který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle příslušné zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 3.4. Postup podle odstavců 3.3.4 až 3.3.6. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.

- 3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.6. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.7. Veškeré změny smlouvy musí splňovat požadavky příslušné právní úpravy, stanovené zejména v § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. smlouvy (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 3.9. **Změnový list**
- 3.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem (dále jen „AD“).
- 3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.7. této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 3.10. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno za použití položek a jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.10.2. Ocenění víceprací (méněprací) musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 3.10.3. Pokud práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou v oceněném soupisu prací obsaženy, pak zhotovitel pro ocenění použije položky a jednotkové ceny dle cenové soustavy, která byla použita v oceněném soupisu prací, za použití cenové úrovně aktuálně platné v době zpracování ocenění víceprací. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy v cenové soustavě, která byla použita v oceněném soupisu prací, pak zhotovitel použije jinou cenovou soustavu za použití cenové úrovně aktuálně platné v době zpracování ocenění víceprací.
- 3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách (URS, RTS) bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli

podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, montáže, strojů, režii, dopravy, prací apod.

3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **předpoklad červenec 2024**
- 4.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny do 5 pracovních dnů od protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál bankovní záruky dle odst. 6.9.1 této smlouvy a originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a pojištění předložil.
- 4.3. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději **do tří pracovních dnů** od doručení této výzvy objednatel zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně tři dny od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do tří dnů od nabytí účinnosti této smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím třetího dne pokládána za doručenou zhotoviteli.
- 4.4. Doba realizace díla – termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **do 60 kalendářních týdnů od předání a převzetí staveniště,**
- 4.5. **Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem:**
 - 4.5.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 4.5.2. harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů, technických a technologických zařízení v týdnech; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
 - 4.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín řádného dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
 - 4.5.4. termín řádného dokončení a předání díla dle **odst. 4.4** této smlouvy dle harmonogramu stavby schváleného před uzavřením této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 4.6. Místo plnění: areál Čiperovy vily ve Zlíně, Burešov 3675/4, 760 01 Zlín
 - 4.6.1. Budova č. p. 3674, jež je součástí pozemku parc. č. st. 4035, budova č. p. 3675, jež je součástí pozemku parc. č. st. 4036, budova bez čísla popisného, jež je součástí

pozemku parc. č. st. 7942, budova bez čísla popisného, jež je součástí pozemku parc. č. st. 7943, vše v k.ú. Zlín

4.6.2. pozemek parc. č. 3877/1, 3877/2, 3883/1, 3882, 3883/3, 3883/4

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

103.906.726,34 Kč (bez DPH)

..... Kč (DPH ve snížené sazbě 12 %)

21.820.413,53 Kč (DPH v sazbě 21 %)

125.727.138,87 Kč (včetně DPH)

(slovy: stodvacetpětmilionůsedmsetdvacetsedmtisícstotřicet osm korun českých osmdesát sedm haléřů českých včetně DPH)

- 5.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu (oceněný soupis prací)**, který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla** a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty **(DPH)** bude účtována dle platných předpisů ČR v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 12 % ve snížené sazbě a 21 % v základní sazbě.
- 5.4.2. **Cena díla** podle odst. 5.2 této smlouvy může být **změněna jen dodatkem smlouvy** v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované objednatelem, a to v souladu s odst. 3.3.3 této smlouvy.**

- 5.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě (ledaže tato smlouva stanoví jinak). Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.6. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. V textu faktury bude vždy uvedeno číslo této smlouvy a přesný název akce dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaslat fotodokumentaci provedených prací, jež mají být fakturovány formou e-mailové zprávy příslušnému zaměstnanci objednatele, jehož kontaktní údaje objednatel sdělí zhotoviteli při předání a převzetí staveniště. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 6.4. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná neobsahuje-li přílohy dle této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS a AD. Faktury v digitální (elektronické) budou zasílány na e-mailovou adresu fakturace@zlinskykraj.cz.
- 6.5. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zvláštním právním předpisem (tj. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona o DPH. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat název a číslo Projektu tzn. že musí obsahovat následující text: „Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“, reg.č. 0231000009. Případné faktury za vícepráce budou fakturovány samostatně a v takovém případě faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Souписy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

- 6.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol (podpis TDS a jeho

odsouhlasení není vyžadováno v případě nečinnosti TDS – viz druhá věta odstavce 6.5.3. smlouvy), u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS (to neplatí v případě nečinnosti TDS – viz níže).

- 6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. V případě, že se po tomto oznámení objednatel nevyjádří do 4 kalendářních dnů k předloženému soupisu v souladu s touto smlouvou, berou smluvní strany na vědomí, že soupis je ze strany objednatele odsouhlasený a zhotovitel je oprávněn v soupisu uvedené práce vyfakturovat.
 - 6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
 - 6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
 - 6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
 - 6.5.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb postupem dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 6.6. Objednatel schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.7. **Fakturace:**
 - 6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem

stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

- 6.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, nebo neobsahuje-li faktura všechny její součásti a přílohy uvedené v této smlouvě, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.7.2 smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** (zádržném) ve výši **5 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy, tedy objednatel uhradí faktury až do výše **95 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka (zádržné) bude uvolněna** po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.9. **Bankovní záruky:**
- 6.9.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveníště (viz odst. 4.3 této smlouvy) předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, tj. originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min **5.000.000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla bez vad a nedodělků a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků této smlouvy oběma smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost (odst. 6.9.2. této smlouvy). Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Zhotovitel je povinen zajistit účinnost dané bankovní záruky ve stanoveném rozsahu a kvalitě po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení (předání a převzetí) díla bez vad a nedodělků. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to

považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit. V případě prodloužení termínu realizace díla nebo v případě, že ještě fakticky nedošlo k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků musí být adekvátně prodloužena platnost bankovní záruky tak, aby končila nejdříve dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 6.9.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku ve výši **5.000.000,- Kč** účinnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Nepředložení bankovní záruky je považováno za vadu (nedodělek) díla. Zhotovitel je povinen zajistit účinnost dané bankovní záruky ve stanoveném rozsahu a kvalitě po celou dobu běhu záruční doby.

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- 6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
- 6.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
- 6.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 6.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

- 6.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 6.10 smlouvy, a to i opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy:
- 7.1.1. technické parametry investičního záměru č. **2067/090/11/23** „Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“ včetně jeho případných dodatků,
 - 7.1.2. projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce Čiperovy vily“ **2** x tištěná forma, **1** x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o., IČO:27086631, datum zhotovení leden 2024
 - 7.1.3. projektovou dokumentaci pro společné povolení DUR + DSP „Rekonstrukce Čiperovy vily“ v digitální formě na CD/DVD/flash disku nebo přes datovou úschovnu, zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o. IČO: 27086631, datum zhotovení březen 2023,
 - 7.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 7.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD/DVD/flash disku nebo přes datovou úschovnu,
 - 7.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 7.1.7. vzor změnového listu,
 - 7.1.8. vzor informační tabule pro označení staveniště a
 - 7.1.9. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR č.j. MK 15348/2023 OE ve znění jeho aktuálních změn
- 7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 7.2.1 staveniště dle odstavce 4.2. této smlouvy,
 - 7.2.2 projektovou dokumentaci pro provedení interiéru „Rekonstrukce Čiperovy vily“ v digitální formě na CD/DVD/flash disku nebo přes datovou úschovnu zpracovanou společností Masák & Partner, s.r.o., IČO: 27086631, datum zhotovení leden 2024
- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Stavenišťem se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**, jehož součástí musí být i záznam o termínu předání bankovní záruky dle odst. 6.9.1 této smlouvy. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“).
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování (zejména hlukem a prachem) okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů
- 8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace (není-li dále uvedeno jinak) umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a dále **následující informační tabuli**:
- 8.4.1. **Tabuli s identifikačními údaji stavby** (dle stavebního zákona a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat výměně tabule na náklady zhotovitele.
- 8.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli udržovat až do předání díla v aktuálním, udržovaném a dobrém (čitelném) stavu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:

- 8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 8.5.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 8.5.3. poskytnutí osvětlených a vytápěných prostorů pro pořádání KD pro min. 12 osob. Tento prostor bude k dispozici k využití i jako kancelář pro objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP při kontrolách či prohlídkách stavby. Prostor bude vybaven elektrickou přípojkou, bezdrátovým připojením k internetu přes Wi-Fi a TV pro prezentaci z notebooku, dále bude zajištěn přístup k vyhrazenému sociálnímu zařízení. Zhotovitel zajistí k zapůjčení osobní ochranné prostředky pro návštěvy stavby (v počtu 10ks ve složení reflexní vesta a helma).
- 8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 8.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními Zákona č. **541/2020** Sb.
- 8.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec plnění pracovních činností**.
- 8.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději **v den předání a převzetí staveniště**.
- 8.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli.

- 8.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně lešení) a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 8.14. S ohledem na skutečnost, že objekt vily, dům zahradníka i přilehlá zahrada jsou zapsané jako národní kulturní památky, je zhotovitel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla. Kouření na staveništi je povoleno pouze na vymezeném místě předem odsouhlaseném objednatelem.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- 9.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 9.10. Stavební deník (dále jen „SD“):
- 9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona.
- 9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem zápisem do SD, nebo na KD k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.10.7. Zhotovitel zajistí objednateli, uživateli, AD a TDS přístup ke stavebnímu deníku. Náklady za přístup do stavebního deníku jsou součástí ceny díla.
- 9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě **při měsíční fakturaci** a při předání stavby.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl

zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.13. Výkresy a vzorky:

9.13.1. výkresy:

- 9.13.1.1 pokud bude realizace díla vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně na své náklady zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.13.2. vzorky:

- 9.13.2.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnění nebo úpravu vzorků. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. Vzorky specifikované ve stavebním povolení (viz. odst. 1.3 této smlouvy) a v souvisejících závazných stanoviscích budou před zabudováním do díla předloženy k odsouhlasení příslušnému dotčenému orgánu a NPÚ, bez tohoto odsouhlasení nemohou být zabudovány do díla. V případě odmítnutí či požadavku na změnu takového vzorku se postupuje dle odst. 9.13.2.2 a 9.13.2.3 této smlouvy.
- 9.13.2.4 Zhotovitel předloží veškeré vzorky, u kterých je tento požadavek uveden v projektové dokumentaci, minimálně však tyto vzorky materiálů:

Výtah - technický list a materiály použité v kabině, dveře, tlačítková tabla, signalizace
Elektroinstalace – vypínače, zásuvky, svítidla
Zdravotechnika – umyvadla, WC – komplet vč. tlačítka, vana, baterie
Keramické obklady stěn, interiérové stěrky
Povrchové úpravy – nátěry, malby
Podhledy
Výplně otvorů – dveře, vrata vč. kování
Okna vč. všech prvků
Zámečnické prvky
Nášlapné vrstvy podlah
Střešní krytina
Střešní okna
Klempířské prvky
Vytápění - Otopná tělesa
Vzduchotechnika/chlazení – koncové prvky

- 9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 9.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají vlastnictvím objednatele.
- 9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná

právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit či poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení či poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná.

- 9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo postoupení nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
- 9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelēm, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.** Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- 10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- 10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob
- 10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby
- 10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby
- 10.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.

309/2006 Sb., dále pak platnými a účinnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

- 10.4.1. Splnění povinnosti dle ust. § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 10.4.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- 10.4.5.1 stavební deník,
 - 10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - 10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - 10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - 10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění (bez vad a nedodělků) oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení částí díla a jejich opakované provedení.

11.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí díla v souladu s projektovou dokumentací:

11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

11.4. **Přejímací řízení:**

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.13 této smlouvy. Právo na smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

11.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně (tj. bez vad a nedodělků) dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění

zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.13 této smlouvy.

11.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních** (s výjimkami uvedenými níže):

11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu

11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

11.4.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.

11.4.4.4 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

11.4.4.5 stavební deník (deníky) – jedno vyhotovení

11.4.4.6 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;

11.4.4.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve

11.4.4.8 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

11.4.4.9 Bankovní záruku dle odst. 6.9.2 – jedno vyhotovení

11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.**

11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.

11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Objednatel** je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí** díla, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku (bez vad a nedodělků) objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 2.500.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků objednatelem.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **2.500.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).

- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku (tj. bez vad a nedodělků), a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla.
- 13.7. U spotřebního materiálu (elektrospotřebiče), kde z důvodu běžného opotřebení věci (části věci) způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v **délce 24 měsíců**.
- 13.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 13.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem (správcem majetku), pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba příslušné části díla prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo, resp. jeho příslušná část, v důsledku zjištěné vady užíváno/užívána
- 13.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ust. § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 13.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel nebo správce majetku zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady zhotoviteli. Následně **bez zbytečného odkladu objednatel nebo správce** majetku odešle písemně **reklamaci** zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci

lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamace telefonická či odeslaná objednatelem (správcem majetku) v poslední den záruční doby je včas uplatněná. Společně s písemnou reklamací objednatel či správce majetku vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost.

- 14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli, případně rovněž správci majetku, formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně, přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany v návaznosti na místní šetření dle odst. 14.1 smlouvy písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen stanovit co možná nejkratší technicky obhajitelný termín, do kdy vadu odstraní. Takovýto návrh osoba, jež uplatnila reklamaci, bez objektivního důvodu neodmítne. V tomto termínu je zhotovitel povinen vadu odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nesouhlasí-li objednatel se zhotovitelem navrženým termínem odstranění vady, vyvolá bezodkladně jednání, na kterém obě smluvní strany projednají oboustranně přijatelný termín odstranění vady. Pokud se ani tímto jednáním nedosáhne dohody, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace (tzn. již od uplatnění telefonické reklamace, pokud byla touto formou učiněna).
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po (telefonickém) oznámení havarijního stavu objednatelem či správcem majetku je zhotovitel povinen započít s odstraňováním havarijního stavu nejpozději do **24 hodin** od jeho (telefonického) oznámení a je povinen daný havarijní stav odstranit **nejpozději do 48 hodin od jeho (telefonického) oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky/odpovědnosti za vady a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob či neodvratitelnými událostmi, bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.

- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace,** které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami.** Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel (správce majetku) reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel/správce majetku nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně a hospodárně vynaložené náklady spojené s danou reklamací.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,15% celkové ceny díla vč. DPH dle odst. 5.2.** této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla dle odst. 4.4 této smlouvy; za prodlení s předáním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště ve lhůtě dle odst. 8.13 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 5.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané vady; za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště ve lhůtě dle odst. 8.13 této smlouvy
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstranění reklamovaných vad** v záruční době (jak stanovuje odst. 14.2. této smlouvy) **ve výši 10.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení se započatím odstranění reklamovaných vad;
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady ve výši 10.000 Kč** (ve lhůtě dle odst. 14.2. této smlouvy) za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady;
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 10.000 Kč**;
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** (tak jak předvídá odst. 8.13. této smlouvy) **ve výši 10.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti;
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP na staveništi** uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000 Kč**;

- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započetím odstraňování havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 14.3. této smlouvy) **ve výši 15.000 Kč** za každých započatých 24 hodin od oznámení (nahlášení) havarijního stavu;
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu** v záruční době (tak jak stanovuje odst. 14.3 této smlouvy) **ve výši 15.000 Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti předložit objednateli bankovní záruku dle odst. 6.9.1 a/nebo odst. 6.9.2. této smlouvy. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý kalendářní den, po který nebude bankovní záruka dle odst. 6.9.1 či odst. 6.9.2 této smlouvy splňovat příslušné podmínky stanovené odst. 6.9.1 či 6.9.2 této smlouvy.
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému, nebo na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, a to za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 30.000 Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo (jeho část) z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení dané povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 8.4. této smlouvy, a to ve výši **7.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku (tj. porušení kterékoliv povinnosti dle odst. 9.10. této smlouvy), a to ve výši **3.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nevyhotoví fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací v termínech dle odst. 9.11. této smlouvy, a to ve výši **4.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pokud nepředá pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 12.3. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.3 této smlouvy, a to ve výši **5.000 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pokud nepředá pojistnou smlouvu na stavebně-montážní pojištění rizik dle odst. 12.4. této smlouvy objednateli nebo pokud nebude pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.4 této smlouvy, a to ve výši **5.000 Kč** za každý započatý kalendářní den, v němž je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;

- 15.17. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000 Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy.
- 15.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné, správné, oprávněně vystavené a řádně doručené faktury (v souladu s touto smlouvou), úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.19. Objednatel je oprávněn započítat nárok na zaplacení smluvní pokuty/úroku z prodlení/náhrady škody vůči zhotoviteli proti splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 15.20. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každé dílčí porušení povinnosti dodržet zákaz kouření na staveništi tak, jak stanovuje odst. 8.14 této smlouvy.
- 15.21. Smluvní strany **si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé ze smluvních stran.
- 15.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 15.23. Bez ohledu na skutečnost, zda objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli nahradit taktéž případnou škodu přesahující výši příslušné smluvní pokuty, kterou mu způsobil v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt (uvedený v odst. 2.1 této smlouvy) či finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace, kontrolním orgánem či orgány veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. zpožděním termínu plnění díla bez vad a nedodělků. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli uhradit, pakliže objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění jednostranným právním jednáním (**odstoupením od smlouvy či výpovědí**) **v souladu s touto smlouvou**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a

o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí neoznámením vznikla a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Strana, již vzniklo právo na odstoupení od smlouvy, může porušující smluvní straně poskytnout dodatečnou lhůtu pro splnění porušené povinnosti. V takovém případě je oprávněná strana oprávněna odstoupit od až po marném uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od této smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 kalendářních dnů
 - 16.5.2. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 kalendářních dnů
 - 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - 16.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
 - 16.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - 16.5.6. **podání insolvenčního návrhu na zahájení insolvenčního řízení ve věci zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek či hrozící úpadek zhotovitele, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení zhotovitele**
- 16.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od této smlouvy je:
- 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště delší jak 15 kalendářních dnů od smluvně dohodnutého termínu
 - 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - 16.6.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od této smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od této smlouvy:
- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 16.10.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
- 16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- 16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu (není-li v ní výslovně uvedeno jinak) lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech získaných v souvislosti s touto smlouvou. To neplatí pro splnění zákonem uložené povinnosti.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva či její části mohou být zveřejněny či zpřístupněny třetí osobě za účelem splnění povinnosti stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb., zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění touto smlouvou stanovené povinnosti, jež nastaly po nabytí účinnosti této smlouvy nezávisle na vůli osoby, jež se dovolává vyšší moci, a které **nemohly být danou osobou, jež se dovolává vyšší moci, objektivně předvídány nebo odvráceny či překonány**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která existenci dané nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 20.2. Smluvní strana, které je vyšší mocí znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí

vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají vliv na plnění smluvních povinností.

- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si a dohodnou si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku okolnosti vyšší moci.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 22.2. Jelikož je předmět plnění této smlouvy spolufinancován z dotace je objednatel povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, ze které je spolufinancováno plnění této smlouvy, a příslušnými pravidly (pro žadatele a příjemce) a metodickými dokumenty příslušného dotačního programu, včetně následných aktualizací. S ohledem na výše uvedené si objednatel vyhrazuje právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z příslušných pravidel (pro žadatele a příjemce) a metodickými dokumenty příslušného dotačního programu, včetně veškerých následných aktualizací a změn, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti. V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 22.3. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):
- a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude

zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.2 této smlouvy:

- aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
- b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)² (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
- d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy),
- e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

22.4. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.3 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.3 tohoto článku.

22.5. Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“, ke všem příslušným environmentálním cílům, a to ve smyslu Nařízení 2021/241 (Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01), a to v návaznosti na technické pokyny příslušného nařízení, která je blíže specifikována zejména v příslušných dokumentech

² Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

poskytovatele dotace k Projektu, které jsou ke stažení zde: <https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni>

- 22.6. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k Projektu jméno/název svých poddodavatelů první instance.
- 22.7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k Projektu informaci o všech skutečných majitelích zhotovitele a o všech skutečných majitelích poddodavatelů ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen zhotovitel poskytnout objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce.
- 22.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 22.9. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, na třetí osobu, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem díla.
- 22.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 22.11. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje <https://zlinskykraj.cz> v sekci Úřad, Ochrana osobních údajů (GDPR).
- 22.12. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 22.13. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 22.14. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

- 22.15. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních.
- 22.16. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet).
- 22.17. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v tištěné formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 03.06.2024, č. 0573/R14/24

Zkontroloval:

Za objednatele:

Ve Zlíně

Za zhotovitele:

V Praze

.....
Ing. Radim Holíš

hejtman

.....
Ing. Jiří Vích

jednatel

.....
Ing. Tomáš Erhard

jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024002** **Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile**

Zadavatel	Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín	IČO: 70891320 DIČ: CZ70891320

Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem

HSV		33 335 645,01
PSV		47 743 506,02
MON		19 559 290,42
Vedlejší náklady		2 667 979,89
Ostatní náklady		600 305,00
Celkem		103 906 726,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 906 726,34 CZK
Základní DPH	21 %	21 820 412,53 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK

Cena celkem s DPH	125 727 138,87 CZK

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	3 268 284,89	686 339,83	3 954 624,72	3
2024002VNON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	3 268 284,89	686 339,83	3 954 624,72	3
Stavební objekt				0,00		
BO 01	Plocha pro vyhýbání aut	0,00	15 152,88	3 182,10	18 334,98	0
2024002BO01	Plocha pro vyhýbání aut	0,00	15 152,88	3 182,10	18 334,98	0
BO 02	Dětské hřiště	0,00	84 016,79	17 643,53	101 660,32	0
2024002BO02	Dětské hřiště	0,00	84 016,79	17 643,53	101 660,32	0
BO 03	Kočárkárna	0,00	101 509,38	21 316,97	122 826,35	0
2024002BO03	Kočárkárna	0,00	101 509,38	21 316,97	122 826,35	0
BO 04	Dětský bazének	0,00	151 914,75	31 902,10	183 816,85	0
2024002BO04	Dětský bazének	0,00	151 914,75	31 902,10	183 816,85	0
BO 05	Dětské hřiště	0,00	188 679,22	39 622,64	228 301,86	0
2024002BO05	Dětské hřiště	0,00	188 679,22	39 622,64	228 301,86	0
BO 06	Dětské hřiště	0,00	502 361,80	105 495,98	607 857,78	0
2024002BO06	Dětské hřiště	0,00	502 361,80	105 495,98	607 857,78	0
BO 07	Dětské hřiště	0,00	195 024,72	40 955,19	235 979,91	0
2024002BO07	Dětské hřiště	0,00	195 024,72	40 955,19	235 979,91	0
BO 08	Dětské hřiště	0,00	128 622,56	27 010,74	155 633,30	0
2024002BO08	Dětské hřiště	0,00	128 622,56	27 010,74	155 633,30	0
BO 09	Zahradní dětský herní domek	0,00	19 478,98	4 090,59	23 569,57	0
2024002BO09	Zahradní dětský herní domek	0,00	19 478,98	4 090,59	23 569,57	0
BO 10	Zahradní domek	0,00	27 890,46	5 857,00	33 747,46	0
2024002BO10	Zahradní domek	0,00	27 890,46	5 857,00	33 747,46	0
BO 11	Dětské prolézačky	0,00	8 605,25	1 807,10	10 412,35	0
2024002BO11	Dětské prolézačky	0,00	8 605,25	1 807,10	10 412,35	0
BO 12	Zahradní dětský herní domek	0,00	7 682,99	1 613,43	9 296,42	0
2024002BO12	Zahradní dětský herní domek	0,00	7 682,99	1 613,43	9 296,42	0
BO 13	Ruiny zahradního objektu	0,00	161 387,59	33 891,39	195 278,98	0

2024002BO13	Ruiny zahradního objektu	0,00	161 387,59	33 891,39	195 278,98	0
SO 01	Čiperova vila	0,00	47 220 437,79	9 916 291,94	57 136 729,73	45
2024002S01	Čiperova vila	0,00	37 915 208,40	7 962 193,76	45 877 402,16	36
2024002S01.01	Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní,	0,00	1 937 106,39	406 792,34	2 343 898,73	2
2024002S01.02	Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a	0,00	7 368 123,00	1 547 305,83	8 915 428,83	7
SO 01-D.1.4.	Čiperova vila - Technika prostředí staveb	0,00	25 456 982,82	5 345 966,39	30 802 949,21	24
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	2 626 715,40	551 610,23	3 178 325,63	3
D.1.4.2	Vzduchotechnické zařízení a chlazení	0,00	3 749 747,50	787 446,98	4 537 194,48	4
D.1.4.3	Vytápění stavby	0,00	5 172 718,47	1 086 270,88	6 258 989,35	5
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	6 681 438,73	1 403 102,13	8 084 540,86	6
D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika	0,00	5 709 711,08	1 199 039,33	6 908 750,41	5
D.1.4.6	Plynoinstalace+úprava přípojky plynu - součást řešení D.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D.1.4.7	Gastrotechnologie	0,00	779 857,55	163 770,09	943 627,64	1
D.1.4.8	Měření a regulace	0,00	525 636,84	110 383,74	636 020,58	1
D.1.4.9	Ozvučení	0,00	211 157,25	44 343,02	255 500,27	0
SO 02	Dům zahradníka	0,00	3 720 350,30	781 273,56	4 501 623,86	4
2024002S02	Dům zahradníka	0,00	2 161 515,27	453 918,21	2 615 433,48	2
2024002S02.01	Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní,	0,00	361 028,63	75 816,01	436 844,64	0
2024002S02.02	Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a	0,00	1 197 806,40	251 539,34	1 449 345,74	1
SO 02-D.2.4.	Dům zahradníka - Technika prostředí staveb	0,00	1 895 120,38	397 975,28	2 293 095,66	2
D.2.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	209 227,78	43 937,83	253 165,61	0
D.2.4.3	Vytápění stavby - součást řešení D.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D.2.4.4	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	738 216,75	155 025,52	893 242,27	1
D.2.4.5	Slaboproudá elektrotechnika	0,00	947 675,85	199 011,93	1 146 687,78	1
SO 03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu	0,00	474 645,88	99 675,63	574 321,51	0
2024002S03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu	0,00	474 645,88	99 675,63	574 321,51	0
SO 03-D.3.4	Hospodářské a odpadové zázemí areálu - Technika prostředí staveb	0,00	658 604,66	138 306,98	796 911,64	1
D.3.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	44 988,40	9 447,56	54 435,96	0
D.3.4.2	Vzduchotechnické zařízení a chlazení	0,00	41 055,00	8 621,55	49 676,55	0
D.3.4.4	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	222 124,11	46 646,06	268 770,17	0

D.3.4.5	Slaboproudá elektrotechnika	0,00	350 437,15	73 591,80	424 028,95	0
SO 04	Venkovní podzemní sklad	0,00	430 178,88	90 337,56	520 516,44	0
2024002S04	Venkovní podzemní sklad	0,00	430 178,88	90 337,56	520 516,44	0
SO 04 - D.4.4.	Venkovní podzemní sklad - Technika prostředí staveb	0,00	80 464,53	16 897,55	97 362,08	0
D.4.4.4	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	80 464,53	16 897,55	97 362,08	0
SO 05	Venkovní terasa + altán	0,00	1 287 220,58	270 316,32	1 557 536,90	1
2024002S05	Venkovní terasa + altán	0,00	1 287 220,58	270 316,32	1 557 536,90	1
SO 05-D.5.4	Venkovní terasa + altán - Technika prostředí staveb	0,00	161 994,86	34 018,92	196 013,78	0
D.5.4.4	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	161 994,86	34 018,92	196 013,78	0
SO 06	Parking / dopravní řešení /	0,00	3 098 102,79	650 601,59	3 748 704,38	3
2024002S06	Parking / dopravní řešení /	0,00	3 098 102,79	650 601,59	3 748 704,38	3
SO 07	Vjezd + zpevněné plochy / dopravní řešení /	0,00	3 823 369,88	802 907,67	4 626 277,55	4
2024002S07	Vjezd + zpevněné plochy / dopravní řešení /	0,00	3 823 369,88	802 907,67	4 626 277,55	4
SO 08	Vstupní oplocení + vjezdová brána	0,00	556 364,10	116 836,46	673 200,56	1
2024002S08	Vstupní oplocení + vjezdová brána	0,00	556 364,10	116 836,46	673 200,56	1
SO 09	Pěší komunikace	0,00	1 026 144,13	215 490,27	1 241 634,40	1
2024002S09	Pěší komunikace	0,00	1 026 144,13	215 490,27	1 241 634,40	1
SO 10	Areálové rozvody veřejného osvětlení VO + NN	0,00	2 460 951,36	516 799,79	2 977 751,15	2
2024002S10	Areálové rozvody veřejného osvětlení VO + NN	0,00	2 460 951,36	516 799,79	2 977 751,15	2
SO 11	Přeložka přípojky NN - „není předmětem této veřejné zakázky“	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024002S11	Přeložka přípojky NN - „není předmětem této veřejné zakázky“	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 12	Sadové úpravy - „není předmětem této veřejné zakázky“	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024002S12	Sadové úpravy - „není předmětem této veřejné zakázky“	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 13	Vnější slaboproudé rozvody	0,00	684 648,53	143 776,19	828 424,72	1
2024002S13	Vnější slaboproudé rozvody	0,00	684 648,53	143 776,19	828 424,72	1
SO 15	Dešťová kanalizace + vsakování	0,00	429 899,40	90 278,87	520 178,27	0
2024002S15	Dešťová kanalizace + vsakování	0,00	429 899,40	90 278,87	520 178,27	0
SO 16	Areálové oplocení	0,00	5 408 081,11	1 135 697,03	6 543 778,14	5
2024002S16	Areálové oplocení	0,00	5 408 081,11	1 135 697,03	6 543 778,14	5
SO 17	Zavlažování zeleně s využitím akumulované dešťové vody	0,00	172 552,10	36 235,94	208 788,04	0

2024002S17	Zavlažování zeleně s využitím akumulované dešťové vody	0,00	172 552,10	36 235,94	208 788,04	0
Celkem za stavbu		0,00	103 906 726,34	21 820 412,53	125 727 138,87	100

Popis stavby: 2024002 - Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: BO 01 - Plocha pro vyhýbání aut

Popis rozpočtu: 2024002BO01 - Plocha pro vyhýbání aut

Popis objektu: BO 02 - Dětské hřiště

Popis rozpočtu: 2024002BO02 - Dětské hřiště

Popis objektu: BO 03 - Kočárkárna

Popis rozpočtu: 2024002BO03 - Kočárkárna

Popis objektu: BO 04 - Dětský bazének

Popis rozpočtu: 2024002BO04 - Dětský bazének

Popis objektu: BO 05 - Dětské hřiště

Popis rozpočtu: 2024002BO05 - Dětské hřiště

Popis objektu: BO 06 - Dětské hřiště

Popis rozpočtu: 2024002BO06 - Dětské hřiště

Popis objektu: BO 07 - Dětské hřiště

Popis rozpočtu: 2024002BO07 - Dětské hřiště

Popis objektu: BO 08 - Dětské hřiště

Popis rozpočtu: 2024002BO08 - Dětské hřiště

Popis objektu: BO 09 - Zahradní dětský herní domek

Popis rozpočtu: 2024002BO09 - Zahradní dětský herní domek

Popis objektu: BO 10 - Zahradní domek

Popis rozpočtu: 2024002BO10 - Zahradní domek

Popis objektu: BO 11 - Dětské prolézačky

Popis rozpočtu: 2024002BO11 - Dětské prolézačky

Popis objektu: BO 12 - Zahradní dětský herní domek

Popis rozpočtu: 2024002BO12 - Zahradní dětský herní domek

Popis objektu: BO 13 - Ruiny zahradního objektu

Popis rozpočtu: 2024002BO13 - Ruiny zahradního objektu

Popis objektu: SO 01 - Čiperova vila

Popis rozpočtu: 2024002S01 - Čiperova vila

Popis rozpočtu: 2024002S01.01 - Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod

Popis rozpočtu: 2024002S01.02 - Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)

Popis objektu: SO 01-D.1.4. - Čiperova vila - Technika prostředí staveb

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnické zařízení a chlazení

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění stavby

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Plynoinstalace+úprava přípojky plynu - součást řešení D.1.4.1

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Gastrotechnologie

Popis rozpočtu: D.1.4.8 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.4.9 - Ozvučení

Popis objektu: SO 02 - Dům zahradníka

Popis rozpočtu: 2024002S02 - Dům zahradníka

Popis rozpočtu: 2024002S02.01 - Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a po

Popis rozpočtu: 2024002S02.02 - Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)

Popis objektu: SO 02-D.2.4. - Dům zahradníka - Technika prostředí staveb

Popis rozpočtu: D.2.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.2.4.3 - Vytápění stavby - součást řešení D2.4.4

Popis rozpočtu: D.2.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.2.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Popis objektu: SO 03 - Hospodářské a odpadové zázemí areálu

Popis rozpočtu: 2024002S03 - Hospodářské a odpadové zázemí areálu

Popis objektu: SO 03-D.3.4 - Hospodářské a odpadové zázemí areálu - Technika prostředí staveb

Popis rozpočtu: D.3.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.3.4.2 - Vzduchotechnické zařízení a chlazení

Popis rozpočtu: D.3.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.3.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Popis objektu: SO 04 - Venkovní podzemní sklad

Popis rozpočtu: 2024002S04 - Venkovní podzemní sklad

Popis objektu: SO 04 - D.4.4. - Venkovní podzemní sklad - Technika prostředí staveb
Popis rozpočtu: D.4.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Popis objektu: SO 05 - Venkovní terasa + altán
Popis rozpočtu: 2024002S05 - Venkovní terasa + altán
Popis objektu: SO 05-D.5.4 - Venkovní terasa + altán - Technika prostředí staveb
Popis rozpočtu: D.5.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Popis objektu: SO 06 - Parking / dopravní řešení /
Popis rozpočtu: 2024002S06 - Parking / dopravní řešení /
Popis objektu: SO 07 - Vjezd + zpevněné plochy / dopravní řešení /
Popis rozpočtu: 2024002S07 - Vjezd + zpevněné plochy / dopravní řešení /
Popis objektu: SO 08 - Vstupní oplocení + vjezdová brána
Popis rozpočtu: 2024002S08 - Vstupní oplocení + vjezdová brána
Popis objektu: SO 09 - Pěší komunikace
Popis rozpočtu: 2024002S09 - Pěší komunikace
Popis objektu: SO 10 - Areálové rozvody veřejného osvětlení VO + NN
Popis rozpočtu: 2024002S10 - Areálové rozvody veřejného osvětlení VO + NN
Popis objektu: SO 11 - Přeložka přípojky NN - „není předmětem této veřejné zakázky“
Popis rozpočtu: 2024002S11 - Přeložka přípojky NN - „není předmětem této veřejné zakázky“
Popis objektu: SO 12 - Sadové úpravy - „není předmětem této veřejné zakázky“
Popis rozpočtu: 2024002S12 - Sadové úpravy - „není předmětem této veřejné zakázky“
Popis objektu: SO 13 - Vnější slaboproudé rozvody
Popis rozpočtu: 2024002S13 - Vnější slaboproudé rozvody
Popis objektu: SO 15 - Dešťová kanalizace + vsakování
Popis rozpočtu: 2024002S15 - Dešťová kanalizace + vsakování
Popis objektu: SO 16 - Areálové oplocení
Popis rozpočtu: 2024002S16 - Areálové oplocení
Popis objektu: SO 17 - Zavlažování zeleně s využitím akumulované dešťové vody
Popis rozpočtu: 2024002S17 - Zavlažování zeleně s využitím akumulované dešťové vody
Popis objektu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 2024002VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 140 904,90	2,1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			172 552,10	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 207 713,50	2,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 262 801,07	3,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			330 017,32	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			272 780,16	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 368 925,21	1,3
43	Schodiště	HSV			35 000,00	0,0
5	Komunikace	HSV			9 070 585,64	8,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 974 468,23	2,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			466 796,52	0,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 715 496,75	1,7
64	Výplně otvorů	HSV			10 000,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			441 364,40	0,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			226,80	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			9 176,40	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			954 739,39	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			417 878,21	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 668 025,27	2,6

98	Demolice	HSV			33 030,26	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 300 251,19	1,3
A	Ozvučení místnosti 1.10	HSV			58 483,25	0,1
B	Velkoformátová projekce v místnosti 1.10	HSV			127 086,50	0,1
C	Zařízení pro prezentace v místnosti 2.10	HSV			7 475,00	0,0
D	Generální zajištění realizace	HSV			18 112,50	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			584 776,16	0,6
712	Povlakové krytiny	PSV			89 514,75	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			926 500,77	0,9
720	Zdravotechnická instalace	PSV			2 880 931,58	2,8
725	Zařizovací předměty	PSV			7 160,00	0,0
728	Vzduchotechnika	PSV			3 800 394,50	3,7
730	Ústřední vytápění	PSV			5 172 718,47	5,0
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			40 500,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 570 604,38	1,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			683 573,30	0,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 415 760,70	1,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 575 683,37	14,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 777 004,56	4,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			415 165,29	0,4
772	Kamenné dlažby	PSV			307 253,89	0,3

773	Podlahy teracové	PSV			712 753,15	0,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 641 645,31	2,5
776	Podlahy povlakové	PSV			653 813,74	0,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 202 694,18	1,2
781	Obklady keramické	PSV			1 185 868,94	1,1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			2 147 100,09	2,1
783	Nátěry	PSV			550 685,29	0,5
784	Malby	PSV			555 203,77	0,5
786	Zastiňující technika	PSV			12 097,90	0,0
787	Zasklívání	PSV			2 944,38	0,0
791.1	Nábytek a zařízení bez připojení – 1PP – „není předmětem této veřejné zakázky“	PSV			0,00	0,0
791.2	Nábytek a zařízení bez připojení – 1NP:	PSV			364 414,30	0,4
791.3	Zařízení s připojením 1NP:	PSV			371 949,10	0,4
791.4	Ostatní vybavení - „není předmětem této veřejné zakázky“	PSV			0,00	0,0
791.9	Ostatní související	PSV			43 494,15	0,0
799	Ostatní	PSV			51 300,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			10 345 190,34	10,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			7 724 763,24	7,4
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			963 700,00	0,9
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			525 636,84	0,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 271 754,44	3,1

VN	Vedlejší náklady	VN			2 667 979,89	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			600 305,00	0,6
Cena celkem					103 906 726,34	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2024002VNON Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 667 979,89		0,00000		0,00000		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.												
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.												
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.												
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 292 979,89	2 292 979,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.												
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.												
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON		Ostatní náklady				600 305,00		0,00000		0,00000		
7	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.												
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
DLE POŽADAVKU INVESTORA SE JEDNÁ O NÁKLADY: Zpracování dílenských a výrobních dokumentací – dle smlouvy o dílo“. Takto to máme i na jiných projektech.												
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2024002VNON Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.										
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.										
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).										
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.										
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.										
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.										
18	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. - VIZ.SMLOUVA O DÍLO										
19	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2024002VNON Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. DLE POŽADAVKU INVESTORA: tabule s identifikačními údaji stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) :										
20	005PC01	provedení stratigrafických rozborů omítkových souvrství a povrchových úprav ploch a prvků, v interieru i exterieu	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	005PC02	zpracování dílenské dokumentace pro výrobu nahrazovaných prvků truhlářských , / umělecko řemeslných/, a technologických postupů konzervace prvků a ploch	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	005PC03	„Nakládání s odpady“- Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez,, apod.) v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.	soub	1,00000	12 805,00	12 805,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		„Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez, apod.) v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Doložení protokolů o uložení odpadu.“										
Celkem						3 268 284,89						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 01	Plocha pro vyhýbání aut
R:	2024002BO01	Plocha pro vyhýbání aut

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				6 038,01		0,00000		16,42000		
1	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	13,54331	44,25	599,29	0,00000	0,00000	0,41700	5,65000	822-1	RTS 24/ I
		8,385*1,50+(1,5*1,5-3,1415*1,5*1,5/4)*2		13,54331								
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	13,54331	298,50	4 042,68	0,00000	0,00000	0,44000	5,96000	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,54331		13,54331								
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	17,81225	78,38	1 396,04	0,00000	0,00000	0,27000	4,81000	822-1	RTS 24/ I
		ROVNÉ ČÁSTI : 16,10-3,0		13,10000								
		OBLOUKY : 3,1415*3,0/2		4,71225								
		Mezisoučet		17,81225								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				414,43		0,00000		0,00000		
4	979071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	13,54331	30,60	414,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m										
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,54331		13,54331								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 700,44		0,00000		0,00000		
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,41592	160,00	2 626,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	114,91147	10,00	1 149,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
7	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	16,41592	300,00	4 924,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										
Celkem						15 152,88						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 02	Dětské hřiště
R:	2024002BO02	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						30 320,93		0,00000		32,46000		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	34,31000	54,45	1 868,18	0,00000	0,00000	0,13800	4,73000	822-1	RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek												
Podklad Tartanové dlažby - plocha dle TZ : 34,31				34,31000								
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	40,31000	135,75	5 472,08	0,00000	0,00000	0,44000	17,74000	822-1	RTS 24/ I
Podklad dlažby - plocha dle TZ : 34,31				34,31000								
pískové doskočiště : 3,0*2,0				6,00000								
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	4,16320	3 500,00	14 571,20	0,00000	0,00000	2,40000	9,99000	800-1	RTS 24/ I
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,												
patka skluzavky : 1,0*0,50*0,80				0,40000								
patky schodů a plošiny skluzavky : (0,50*0,50*0,80)*6				1,20000								
"patky stoliček" : 0,60*0,60*0,60*3				0,64800								
základy schodiště : (1,66+1,0)*2*0,40*0,90				1,91520								
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	11,02520	82,13	905,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.												
pro zásypy :												
po odbouraných betonech :												
patka skluzavky : 1,0*0,50*0,80				0,40000								
patky schodů a plošiny skluzavky : (0,50*0,50*0,80)*6				1,20000								
"patky stoliček" : 0,60*0,60*0,60*3				0,64800								
základy schodiště : (1,66+1,0)*2*0,40*0,90				1,91520								
Mezisoučet				4,16320								
doplnění plochy po herním prvku : 34,31*0,20				6,86200								
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,02520	241,13	2 658,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
pro zásypy :												
po odbouraných betonech :												
patka skluzavky : 1,0*0,50*0,80				0,40000								
patky schodů a plošiny skluzavky : (0,50*0,50*0,80)*6				1,20000								
"patky stoliček" : 0,60*0,60*0,60*3				0,64800								
základy schodiště : (1,66+1,0)*2*0,40*0,90				1,91520								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 02	Dětské hřiště
R:	2024002BO02	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		4,16320								
		doplnění plochy po herním prvku : 34,31*0,20		6,86200								
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	11,02520	439,50	4 845,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
		po odbouraných betonech :										
		patka skluzavky : 1,0*0,50*0,80		0,40000								
		patky schodů a plošiny skluzavky : (0,50*0,50*0,80)*6		1,20000								
		"patky stoliček" : 0,60*0,60*0,60*3		0,64800								
		základy schodiště : (1,66+1,0)*2*0,40*0,90		1,91520								
		Mezisoučet		4,16320								
		doplnění plochy po herním prvku : 34,31*0,20		6,86200								
Díl: 96						28 705,56	0,00000		1,87000			
7	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	0,45000	1 227,00	552,15	0,00112	0,00000	2,50000	1,13000	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		zídky schodiště : 1,0*0,30*0,75*2		0,45000								
8	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	6,64000	97,13	644,91	0,00000	0,00000	0,11200	0,74000	801-3	RTS 24/ I
		oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,										
		1,66*4		6,64000								
9	961PC01	DEMONTÁŽ, ODVOZ NA SKLÁDKU, ULOŽENÍ A POPLATEK ZA SKLÁDKU TARTANOVÉ DLAŽBY	m2	34,31000	350,00	12 008,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Plocha dle TZ : 34,31		34,31000								
10	961PC02	ODSTRANĚNÍ PLASTOVÉ SKLUZAVKY VČ. ODVOZU NA ŘÍZENOU SKLÁDKU, VČ. POPLATKU ZA ULOŽENÍ	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	961PC03	ODSTRANĚNÍ PLASTOVÉ VANY DOSKOČIŠTĚ VČ. ODVOZU NA ŘÍZENOU SKLÁDKU, VČ. POPLATKU ZA ULOŽENÍ	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99						0,17	0,00000		0,00000			
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,00050	335,25	0,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 02	Dětské hřiště
R:	2024002BO02	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 619,56		0,00000		1,10000		
13	762214811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m	m	3,30000	240,75	794,48	0,00000	0,00000	0,30000	0,99000	800-762	RTS 24/ I
				výstup ke skluzavce : 0,30*6		1,80000						
				podesta u skluzavky : 1,50		1,50000						
14	762711810R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	19,00000	43,43	825,08	0,00016	0,00000	0,00600	0,11000	800-762	RTS 24/ I
				sloupy skluzavky : 3,0*3		9,00000						
				lemy dopadové plochy : (3+2)*2		10,00000						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 151,25		0,00000		0,09000		
15	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	90,00000	46,13	4 151,25	0,00005	0,00000	0,00100	0,09000	800-767	RTS 24/ I
				kovové židličky : 20*3		60,00000						
				zábradlí u schodiště : 15*2		30,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 219,32		0,00000		0,00000		
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	35,52554	160,00	5 684,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
				Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	248,67878	10,00	2 486,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
18	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	34,81503	300,00	10 444,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
				kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
19	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,71051	850,00	603,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
				kategorie 17 02 01 dřevo								
Celkem						84 016,79						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 03	Kočárkárna
R:	2024002BO03	Kočárkárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						37 235,61		0,00000		31,58000		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	21,91000	54,45	1 193,00	0,00000	0,00000	0,13800	3,02000	822-1	RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek												
1.01 : 21,91				21,91000								
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	21,91000	135,75	2 974,28	0,00000	0,00000	0,44000	9,64000	822-1	RTS 24/ I
1.01 : 21,91				21,91000								
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	7,88423	3 500,00	27 594,81	0,00000	0,00000	2,40000	18,92000	800-1	RTS 24/ I
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,												
pod podezdívkami :												
Pohled 4 : 6,0*1,20*0,275				1,98000								
protější zídka : 6,0*1,20*0,300				2,16000								
zídka naproti podzemního skladu : 5,35*0,90*0,615				2,96123								
zídka u vstupu : 2,90*0,90*0,300				0,78300								
Mezisoučet				7,88423								
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,36173	82,13	1 097,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.												
z meziskládky pro zásypy :												
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,36173				13,36173								
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	13,36173	241,13	3 221,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zásyp jam : 7,88423				7,88423								
plošná úprava 1.01 po odstranění dlažby : 21,91*0,25				5,47750								
Mezisoučet				13,36173								
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,88423	110,25	869,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,88423				7,88423								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 03	Kočárkárna
R:	2024002BO03	Kočárkárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,47750	52,05	285,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
1.01 po odstranění dlažby : 21,91*0,25

5,47750

Díl: 96		Bourání konstrukcí					24 378,03		0,01000		14,73000	
8	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	6,13863	3 971,25	24 378,03	0,00147	0,01000	2,40000	14,73000	801-3	RTS 24/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
podezdívka :
Pohled 4 : 6,0*(0,84+0,42)/2*0,275
protějšší zídka : 6,0*0,120*0,300
zídka naproti podzemního skladu : 5,35*1,32*0,615
zídka u vstupu : (2,90-1,10)*0,300
Mezisoučet

1,03950
0,21600
4,34313
0,54000
6,13863

Díl: 98					Demolice		10 370,98		0,08000		4,10000	
9	981011111R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m3	105,15571	98,63	10 370,98	0,00074	0,08000	0,03900	4,10000	800-6	RTS 24/ I

Budovy výšky do 35 m.
Objekt kočárkárny :
základní objem 1.np : (5,80+3,175)/2*6,04*2,525
zastřešení nad 1.np : 6,04*(4,25*0,60/2+6,85*1,60/2)/2+4,0*0,50*0,60/2
nadstřešení prostoru k podzemnímu skladu : 2,45*(6,85*1,60/2+7,50*1,96/2)/2

68,43886
21,00010
15,71675

Díl: 99						Staveništní přesun hmot		29,11	0,00000	0,00000		
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,08684	335,25	29,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: D96					Přesuny suti a vybouraných hmot		29 495,65	0,00000	0,00000			
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,41992	160,00	8 067,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	352,93942	10,00	3 529,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

13	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	45,37793	300,00	13 613,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 03	Kočárkárna
R:	2024002BO03	Kočárkárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo	t	5,04199	850,00	4 285,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
Celkem						101 509,38						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 04	Dětský bazének
R:	2024002BO04	Dětský bazének

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				28 388,81		0,02000		0,00000		
1	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	39,42641	439,50	17 327,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásypy jámy po odstraněném bazénku : upravovaná plocha : (121,944*0,85)*0,150 dno bazénu : (49,926*0,85)*0,50 základ lemu : 26,60*0,20*0,50 Mezisoučet										
					15,54786							
					21,21855							
					2,66000							
					39,42641							
2	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	103,22400	22,13	2 283,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 103,22400										
					103,22400							
3	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	103,22400	44,25	4 567,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, úprava dotčené plochy bazénu vč. lemu z kamenné dlažby : 121,44*0,85										
					103,22400							
4	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	103,22400	3,90	402,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km.										
5	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,01032	7 286,25	75,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, 103,224*0,0001										
					0,01032							
6	00572453R	směs travní sadová, střední zátěž-suší	kg	3,09672	134,63	416,90	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		103,224*0,03										
					3,09672							
7	25191155R	hnojivo bezchloridové	t	0,01032	24 502,50	252,87	1,00000	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		103,224*0,0001										
					0,01032							
8	25234009.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	10,32240	296,63	3 061,88	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		103,224*0,1										
					10,32240							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 04	Dětský bazének
R:	2024002BO04	Dětský bazének

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96						78 691,00		0,01000		67,13000		
9	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), lem bazénku - předpoklad : 26,60*0,20*0,71 lem kolem plochy sprchování : (3,1415*3+2,85)*0,20*0,25	m3	4,39092	3 500,00	15 368,22	0,00147	0,01000	2,40000	10,54000	801-3	RTS 24/ I
10	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě vstupy do bazénku : 0,89*3*2	m	5,34000	217,88	1 163,45	0,00000	0,00000	0,07000	0,37000	801-3	RTS 24/ I
11	965024131R00	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, obvod dětského bazénu - elipsovité lem : 121,944-49,926 odpočet ponechané části od chodišť cca 15% : -72,018*0,15	m2	61,21530	49,35	3 020,98	0,00000	0,00000	0,19200	11,75000	801-3	RTS 24/ I
12	965042241RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 obvod dětského bazénu - elipsovité lem beton pod kameny : (121,944-49,926)*0,85*0,150 dno bazénu - elipsa - předpoklad tl. 250 mm : (49,926*0,85)*0,250	m3	19,79157	2 400,00	47 499,77	0,00000	0,00000	2,20000	43,54000	801-3	RTS 24/ I
13	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm odřezání části lemu kolem bazénku : 2,45+2,45	m	4,90000	1 420,50	6 960,45	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ I
14	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu elipsovité obvod dětského bazénku : 25	m	25,00000	187,13	4 678,13	0,00000	0,00000	0,03700	0,93000	801-3	RTS 24/ I
Díl: 725						4 250,00		0,00000		0,00000		
15	72582PC01	Demontáž SPRCHY NEREZOVÉ VČ. ODPOJENÍ ROZVODŮ A ZASLEPENÍ PŘÍVODŮ VODY	soubor	1,00000	4 250,00	4 250,00	0,00000	0,00000	0,00086	0,00000		Vlastní
Díl: 762						1 460,22		0,00000		0,32000		
16	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm dřevěná podlaha u sprchy vč. lemování : 5,725*3,120	m2	17,86200	81,75	1 460,22	0,00000	0,00000	0,01800	0,32000	800-762	RTS 24/ I
Díl: D96						39 124,72		0,00000		0,00000		
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	67,45643	160,00	10 793,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 04	Dětský bazének
R:	2024002BO04	Dětský bazének

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,45643	10,00	674,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	67,45643	80,00	5 396,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	67,45643	30,00	2 023,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
21	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	67,45643	300,00	20 236,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										

Celkem	151 914,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 05	Dětské hřiště
R:	2024002BO05	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				103 124,52		0,00000		133,61000		
1	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	104,91200	135,75	14 241,80	0,00000	0,00000	0,44000	46,16000	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 104,91200		104,91200								
2	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	104,91200	94,50	9 914,18	0,00000	0,00000	0,11000	11,54000	822-1	RTS 24/ I
		komunikace kolem uzavřeného hřiště : (13,845+10,125-1,80)*2*1,80		79,81200								
		plocha u altánu : 5*2,50		12,50000								
		přístup : 7*1,8		12,60000								
		Mezisoučet		104,91200								
3	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	104,91200	280,00	29 375,36	0,00000	0,00000	0,36000	37,77000	822-1	RTS 24/ I
		komunikace kolem uzavřeného hřiště : (13,845+10,125-1,80)*2*1,80		79,81200								
		plocha u altánu : 5*2,50		12,50000								
		přístup : 7*1,8		12,60000								
		Mezisoučet		104,91200								
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	116,90000	96,00	11 222,40	0,00000	0,00000	0,22000	25,72000	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek										
		komunikace kolem uzavřeného hřiště : (13,8+12,0)*2+(10,60+8,8)*2		90,40000								
		plocha u altánu : 5*2+2,50		12,50000								
		přístup : 7*2		14,00000								
		Mezisoučet		116,90000								
5	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	5,17600	3 500,00	18 116,00	0,00000	0,00000	2,40000	12,42000	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,										
		patky altán : 0,50*0,50*0,80*6		1,20000								
		patky uzavřené hřiště : 0,40*0,40*0,80*20		2,56000								
		patky herních pružin : 0,60*0,60*0,90*2		0,64800								
		patky herní stěny : 0,40*0,40*0,80*6		0,76800								
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	35,33325	82,13	2 901,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,33325		35,33325								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 05	Dětské hřiště
R:	2024002BO05	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	35,33325	241,13	8 519,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,33325 35,33325

8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	35,33325	250,00	8 833,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
patky altán : 0,50*0,50*0,80*6 1,20000
patky uzavřené hřiště : 0,40*0,40*0,80*20 2,56000
patky herních pružin : 0,60*0,60*0,90*2 0,64800
patky herní stěny : 0,40*0,40*0,80*6 0,76800
Mezisoučet 5,17600
komunikace kolem uzavřeného hřiště : (13,845+8,40)*2*2,10*0,25 23,35725
plocha u altánu : 5*2,50*0,25 3,12500
přístup : 7*2,1*0,25 3,67500
Mezisoučet 30,15725

Díl: 98		Demolice					3 648,63	0,03000	1,44000			
9	981011111R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m3	36,99500	98,63	3 648,63	0,00074	0,03000	0,03900	1,44000	800-6	RTS 24/ I

Budovy výšky do 35 m.
altán : 10,57*3,50 36,99500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					9,18	0,00000	0,00000			
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	0,02738	335,25	9,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 762		Konstrukce tesařské					5 115,66	0,01000	0,95000			
11	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	18,51032	75,38	1 395,22	0,00000	0,00000	0,02400	0,44000	800-762	RTS 24/ I

3,985*4,645 18,51033

12	762711810R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	85,67500	43,43	3 720,44	0,00016	0,01000	0,00600	0,51000	800-762	RTS 24/ I

uzavřené hřiště :
podsada : (4,645*2+3,985*5) 29,21500
lem : (4,645+3,985)*2 17,26000
rohy : 3,0*4 12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 05	Dětské hřiště
R:	2024002BO05	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sloupky a vzpěry : 1,0*2*4+1,50*2*4		20,00000								
		Mezisoučet		78,47500								
		herní stěny : 1,20*6		7,20000								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 158,92		0,00000		0,07000		
13	767911821R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m	m	17,26000	76,13	1 313,92	0,00000	0,00000	0,00198	0,03000	800-767	RTS 24/ I
		kolem uzavřeného hřiště : (3,985+4,645)*2		17,26000								
14	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	40,00000	46,13	1 845,00	0,00005	0,00000	0,00100	0,04000	800-767	RTS 24/ I
		doplňky - předpoklad : 40		40,00000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				73 622,31		0,00000		0,00000		
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	136,08560	160,00	21 773,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	952,59918	10,00	9 525,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
17	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	133,36389	300,00	40 009,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										
18	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,72171	850,00	2 313,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 02 01 dřevo										
Celkem						188 679,22						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 06	Dětské hřiště
R:	2024002BO06	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				283 420,98		0,00000		301,88000		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	97,93010	54,45	5 332,29	0,00000	0,00000	0,13800	13,51000	822-1	RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek												
pod tartanem - předpoklad :												
				dětské fotbalové hřiště : 8,81*11,25-3,445*2,395		90,86173						
				kolotoč : 3,1415*1,5*1,5		7,06838						
				Mezisoučet		97,93010						
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	73,54500	48,30	3 552,22	0,00000	0,00000	0,22500	16,55000	822-1	RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek												
				3,735*3,0		11,20500						
				kolem pískoviště : (10,35+7,50)*2,40		42,84000						
				u cihelné stěny : 6,50*3,0		19,50000						
				Mezisoučet		73,54500						
3	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	286,03510	135,75	38 829,26	0,00000	0,00000	0,44000	125,86000	822-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 97,93010												
						97,93010						
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 73,54500		73,54500						
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 114,56000		114,56000						
4	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	114,56000	94,50	10 825,92	0,00000	0,00000	0,11000	12,60000	822-1	RTS 24/ I
kolem fotbalového hřiště : (10,20+13,20)*2*1,20												
						56,16000						
				(4,50+32)*1,60		58,40000						
				Mezisoučet		114,56000						
5	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	114,56000	280,00	32 076,80	0,00000	0,00000	0,36000	41,24000	822-1	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 114,56000		114,56000						
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	86,00000	96,00	8 256,00	0,00000	0,00000	0,22000	18,92000	822-1	RTS 24/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek												
				kolem fotbalového hřiště : (9+12)*2		42,00000						
				kolem asfaltu : 32+12		44,00000						
				Mezisoučet		86,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 06	Dětské hřiště
R:	2024002BO06	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	30,49796	3 500,00	106 742,86	0,00000	0,00000	2,40000	73,20000	800-1	RTS 24/ I
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,												
				patky dětské fotbal. hřiště : 0,50*0,50*1,0*4	1,00000							
				kolotoč : 0,60*0,60*1,20	0,43200							
				houpačky : 0,60*0,60*1,20*2	0,86400							
				průlezka, skluzavka : 0,50*0,50*1,0*18	4,50000							
				zídka pískoviště : (8,0+7,0)*2*0,30*1,20	10,80000							
				zídka u houpaček : (3,15+12,85)*0,30*(0,40+0,90)	6,24000							
				základ cihelné zdi : (6,725+3,25)*0,30*1,20	3,59100							
				"bazének" dětské fotbal. : (3,445+2,395)*2*0,15*0,40+3,445*2,395*0,20	2,35096							
				betonový pás : 3,0*0,30*0,80	0,72000							
				Mezisoučet	30,49796							
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	102,00673	82,13	8 377,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.												
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102,00673	102,00673							
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	102,00673	241,13	24 596,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102,00673	102,00673							
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	102,00673	439,50	44 831,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
				vybourané konstrukce : 30,49795	30,49795							
				po odstraněných plochách : (97,9301+73,545+114,56)*0,25	71,50878							
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 783,29	0,01000		9,17000			
11	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	4,70100	808,50	3 800,76	0,00128	0,01000	1,95000	9,17000	801-3	RTS 24/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
				cihelné zdi u grilu : 6,725*0,30*1,70	3,42975							
				gril : 3,25*0,30*0,75+1,20*0,60*0,75	1,27125							
				Mezisoučet	4,70100							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 06	Dětské hřiště
R:	2024002BO06	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	961PC01	DEMONTÁŽ, ODVOZ NA SKLÁDKU, ULOŽENÍ A POPLATEK ZA SKLÁDKU TARTANOVÉ DLAŽBY dětské fotbalové hřiště : 8,81*11,25-3,445*2,395 kolotoč : 3,1415*1,5*1,5	m2	97,93010	250,00	24 482,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	961PC02	ODSTRANĚNÍ PLASTOVÉ SKLUZAVKY VČ. ODVOZU NA ŘÍZENOU SKLÁDKU, VČ. POPLATKU ZA ULOŽENÍ	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2,02	0,00000		0,00000			
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00602	335,25	2,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské						10 963,73	0,03000		2,14000			
15	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm průlezka - podlaha, stěny, zastřešení : (5+3,6)*1,5+(2,4+2+1,5+4,8+3,6)*1,2+15	m2	45,06000	75,38	3 396,40	0,00000	0,00000	0,02400	1,08000	800-762	RTS 24/ I
16	762711810R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2 rerní prvky : houpačky : 2,5*4+2,5+3+2 krycí desky : 12,8+3,25 lemování pískoviště fot hř : (3,5+2,4)*2 skluzavka - sloupky : 18*2,5 - ostatní : 40 pískoviště : (8+7)*2 Mezisoučet	m	160,35000	43,43	6 963,20	0,00016	0,03000	0,00600	0,96000	800-762	RTS 24/ I
17	762711820R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 sloupy fotb. hřiště : 2,50*4	m	10,00000	51,75	517,50	0,00016	0,00000	0,01000	0,10000	800-762	RTS 24/ I
18	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	15,00000	5,78	86,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						4 425,75	0,00000		0,10000			
19	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	9,00000	81,75	735,75	0,00000	0,00000	0,00248	0,02000	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 06	Dětské hřiště
R:	2024002BO06	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dě.fo. hř : 4,50*2		9,00000								
20	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	80,00000	46,13	3 690,00	0,00005	0,00000	0,00100	0,08000	800-767	RTS 24/ I
		předpoklad : 80		80,00000								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						167 766,03		0,00000		0,00000		
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	313,28854	160,00	50 126,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 193,01976	10,00	21 930,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
23	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	310,15565	300,00	93 046,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										
24	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,13289	850,00	2 662,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 02 01 dřevo										
Celkem						502 361,80						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 07	Dětské hřiště
R:	2024002BO07	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				73 367,44		0,00000		77,46000		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	2,28480	48,30	110,36	0,00000	0,00000	0,22500	0,51000	822-1	RTS 24/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
		1,19*1,92		2,28480								
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	121,59675	248,63	30 231,99	0,00000	0,00000	0,33000	40,13000	822-1	RTS 24/ I
		asf.chodník : (13,685+8,82)*1,6		36,00800								
		(8,7+5,6)*1,77		25,31100								
		(12,69+9,09+3,78)*1,415		36,16740								
		(3,72+2,27)*1,19		7,12810								
		2,855*1,19		3,39745								
		zám.dlažba : 1,92*1,19		2,28480								
		pod altánem : 11,3		11,30000								
3	113108308R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	119,31195	144,00	17 180,92	0,00000	0,00000	0,17600	21,00000	822-1	RTS 24/ I
		asf.chodník : (13,685+8,82)*1,6		36,00800								
		(8,7+5,6)*1,77		25,31100								
		(12,69+9,09+3,78)*1,415		36,16740								
		(3,72+2,27)*1,19		7,12810								
		2,855*1,19		3,39745								
		pod altánem : 11,3		11,30000								
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	137,57500	80,63	11 091,98	0,00000	0,00000	0,11500	15,82000	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek										
		19,6+10,1+6,25+0,85+3,9+7,18+1,25+1,3		50,43000								
		8,7+6,695+3,075+0,95+2,76+1,845+9,09+1,845+12,69		47,65000								
		8,83+13,685+1,89+3,96+6,695+4,435		39,49500								
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	34,03042	82,13	2 794,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,03042		34,03042								
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	34,03042	241,13	8 205,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,03042		34,03042								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 07	Dětské hřiště
R:	2024002BO07	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Po vybouraných základech zeminou vykopanou v rámci stavby : základy pod herní prvek : 0,4*0,4*0,8*10 1,0*0,4*0,8 dřevěná lavice : 0,5*0,5*0,8*2 dřevěný stůl : 0,4*0,4*0,8*4 altánek : (1,5*6)*0,4*0,8 betonová zídka pískoviště : (7,0+2,0)*2*(0,15*0,15+0,3*0,8) dorovnání plochy po bourání zpevněných ploch a pod. : pískoviště tvaru lodi - předpoklad : 5,6*1,6*0,2 dojezd sklužavky : 1,8*1,3*0,1 asf.plocha a zámková dlažba : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 121,59678*0,18	m3	34,03042	110,25	3 751,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						42 016,20	0,00000	24,65000				
8	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, základy pod herní prvek : 0,4*0,4*0,8*10 1,0*0,4*0,8 dřevěná lavice : 0,5*0,5*0,8*2 dřevěný stůl : 0,4*0,4*0,8*4 altánek : (1,5*6)*0,4*0,8 betonová zídka pískoviště : (7,0+2,0)*2*(0,15*0,15+0,3*0,8)	m3	10,11700	2 400,00	24 280,80	0,00000	0,00000	2,00000	20,23000	801-3	RTS 24/ I
9	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy pískoviště tvaru lodi - předpoklad : 5,6*1,6*0,3 dojezd sklužavky : 1,8*1,3*0,2	m3	3,15600	272,63	860,40	0,00000	0,00000	1,40000	4,42000	801-3	RTS 24/ I
10	960PC01	Demontáž stávající dětské prolézačky se sklužavkou - konstrukce dřevo s ocelovými prvky, kompletní provedení vč.likvidace suti dle předpisů	soub	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	960PC03	Bourání stávajícího pískoviště - dřevěného rámu vč.likvidace suti dle předpisů	m	7,00000	1 125,00	7 875,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 07	Dětské hřiště
R:	2024002BO07	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dojezd skluzavky : (2,0+1,5)*2		7,00000								
12	960PC04	Bourání palstové vany dětského pískoviště vč.likvidace suti dle předpisů	m	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		dojezd skluzavky : 1		1,00000								
Díl: 98 Demolice						2 918,91		0,02000		1,15000		
13	981011111R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m3	29,59600	98,63	2 918,91	0,00074	0,02000	0,03900	1,15000	800-6	RTS 24/ I
		Budovy výšky do 35 m.										
		altánek - předpoklad : 10,57*2,8		29,59600								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						23,65		0,00000		0,00000		
14	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	0,02190	1 080,00	23,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 24/ I
		(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení										
Díl: 762 Konstrukce tesařské						1 113,83		0,00000		0,27000		
15	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	19,50000	54,75	1 067,63	0,00016	0,00000	0,01400	0,27000	800-762	RTS 24/ I
		pískoviště ve tvaru lodi : (7,0+2,0)*2*(0,4*2+0,2)+1,5		19,50000								
16	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	8,00000	5,78	46,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
		50 m vodorovně										
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						75 584,69		0,00000		0,00000		
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	103,54068	160,00	16 566,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 967,27291	10,00	19 672,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		předpoklad 8 km										
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	103,54068	80,00	8 283,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
20	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	103,54068	300,00	31 062,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Poplatek za skládku za uložení max. 30% hm.objemu a recyklaci min 70% hm.objemu, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 07	Dětské hřiště
R:	2024002BO07	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						195 024,72						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 08	Dětské hřiště
R:	2024002BO08	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						23 484,49		0,00000		18,09000		
1	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	27,80000	45,30	1 259,34	0,00000	0,00000	0,11000	3,06000	822-1	RTS 24/ I
pod cih.dlažbou - předpoklad : (68,3-40,5)				27,80000								
2	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	68,30000	199,13	13 600,24	0,00000	0,00000	0,22000	15,03000	822-1	RTS 24/ I
plocha : 68,3				68,30000								
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	19,89600	82,13	1 633,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,89600				19,89600								
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	19,89600	241,13	4 797,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,89600				19,89600								
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,89600	110,25	2 193,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Po vybouraných základech zeminou vykopanou v rámci stavby : základy pod dřevěné sloupky : 0,4*0,4*0,5*(5*2+3+5) 1,44000 betonový schod : 5,105*0,25*0,8 1,02100 základ pod basket.koš : 0,6*0,6*1,0 0,36000 dorovnání plochy po bourání zpevněných ploch a pod. : pod hřiště - předpoklad : 68,3*0,25 17,07500												
Díl: 96 Bourání konstrukcí						61 165,09		0,00000		42,15000		
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,82100	2 992,50	8 441,84	0,00000	0,00000	2,00000	5,64000	801-3	RTS 24/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, základy pod dřevěné sloupky : 0,4*0,4*0,5*(5*2+3+5) 1,44000 betonový schod : 5,105*0,25*0,8 1,02100 základ pod basket.koš : 0,6*0,6*1,0 0,36000												
7	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	27,80000	45,90	1 276,02	0,00000	0,00000	0,12200	3,39000	801-3	RTS 24/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, cih.dlažba : (68,3-40,5) 27,80000												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 08	Dětské hřiště
R:	2024002BO08	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,78000	1 830,00	5 087,40	0,00000	0,00000	2,20000	6,12000	801-3	RTS 24/ I
		pod cih.dlažbou - předpoklad : (68,3-40,5)*0,1	2,78000									
9	965042241RT6	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,15000	1 224,75	14 880,71	0,00000	0,00000	2,20000	26,73000	801-3	RTS 24/ I
		vnitřní hřiště - předpoklad : 40,5*0,3	12,15000									
10	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	14,93000	1 758,75	26 258,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,78000	2,78000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,15000	12,15000									
11	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	27,33500	136,13	3 720,98	0,00000	0,00000	0,01000	0,27000	801-5	RTS 24/ I
		4,87+6,1*2+5,105+4,87+0,29	27,33500									
12	960PC01	Demontáž stávajícího basketbalového koše, kompletní provedení vč.likvidace suti dle předpisů	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					43 972,98		0,00000		0,00000	
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	60,23695	160,00	9 637,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 144,50205	10,00	11 445,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		předpoklad 8 km										
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	60,23695	80,00	4 818,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
16	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	60,23695	300,00	18 071,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Poplatek za skládku za uložení max. 30% hm.objemu a recyklaci min 70% hm.objemu, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů										
Celkem						128 622,56						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 09	Zahradní dětský herní domek
R:	2024002BO09	Zahradní dětský herní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						7 999,87		0,00000		9,83000		
1	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	11,61000	135,75	1 576,06	0,00000	0,00000	0,44000	5,11000	822-1	RTS 24/ I
Předpoklad - pod betonovým podkladem : 4,30*2,70				11,61000								
2	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	11,61000	280,00	3 250,80	0,00000	0,00000	0,36000	4,18000	822-1	RTS 24/ I
Předpoklad : 4,30*2,70				11,61000								
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,22500	3 500,00	787,50	0,00000	0,00000	2,40000	0,54000	800-1	RTS 24/ I
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, patka houpacího prvku : 0,50*0,50*0,90				0,22500								
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,12750	82,13	256,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,12750				3,12750								
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,12750	241,13	754,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,12750				3,12750								
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	3,12750	439,50	1 374,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, patka houpacího prvku : 0,50*0,50*0,90				0,22500								
dorovnání terénu : 4,30*2,70*0,25				2,90250								
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 000,00		0,00000		0,00000		
7	960PC02	Bourání dřevěného domku cca 4,0 m2 - dřevěné sloupky, deštěné stěny, střecha z asf.krytiny, kompetní provedení vč.likvidace vybouraných hmot dle předpisů	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	960PC11	Demontáž stávajícího houpacího prvku - pružina, kompletní provedení vč.likvidace hmoti dle předpisů	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 479,11		0,00000		0,00000		
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,82800	160,00	1 572,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 09	Zahradní dětský herní domek
R:	2024002BO09	Zahradní dětský herní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	68,79600	10,00	687,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
11	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	9,33660	300,00	2 800,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
12	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo	t	0,49140	850,00	417,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
Celkem						19 478,98						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 10	Zahradní domek
R:	2024002BO10	Zahradní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						8 118,07		0,00000		9,01000		
1	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	13,05000	113,25	1 477,91	0,00000	0,00000	0,33000	4,31000	822-1	RTS 24/ I
		Předpoklad pod buňkou : 4,50*2,90		13,05000								
2	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	13,05000	280,00	3 654,00	0,00000	0,00000	0,36000	4,70000	822-1	RTS 24/ I
		Předpoklad pod buňkou : 4,50*2,90		13,05000								
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	3,91500	82,13	321,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,91500		3,91500								
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,91500	241,13	944,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,91500		3,91500								
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	3,91500	439,50	1 720,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, srovnání terénu : 4,50*2,90*0,30		3,91500								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						15 000,00		0,00000		0,00000		
6	38118PC01	Odvoz a likvidace zahradního domku 4500x2880 mm, výška cca 2500 mm - původně zřejmě mobilní buňka, včetně všech následných opláštění, zastropení trapéz. plechem, likvidace hmot v souladu s předpisy	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 772,39		0,00000		0,00000		
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,00450	160,00	1 440,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	63,03150	10,00	630,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
9	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,00450	300,00	2 701,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										
Celkem						27 890,46						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 10	Zahradní domek
R:	2024002BO10	Zahradní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 11	Dětské prolézačky
R:	2024002BO11	Dětské prolézačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						530,61		0,00000		0,00000		
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,22400	m3	1,22400	82,13	100,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,22400	m3	1,22400	241,13	295,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Po vybouraných základech zeminou vykopanou v rámci stavby : základy pod lezeckou stěnu : 0,4*0,4*0,8*4 sloupek pro lano : 0,5*0,5*0,8 pod sloupky pro lanovou síť : 0,4*0,4*0,8*4	m3	1,22400	110,25	134,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 287,60		0,00000		2,45000		
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, základy pod lezeckou stěnu : 0,4*0,4*0,8*4 sloupek pro lano : 0,5*0,5*0,8 pod sloupky pro lanovou síť : 0,4*0,4*0,8*4	m3	1,22400	2 400,00	2 937,60	0,00000	0,00000	2,00000	2,45000	801-3	RTS 24/ I
5	966PC01	Demontáž lezecké stěny - pro děti - dřevěné desky na ocelové konstrukci - cca 4 m2, kompletní provedení včetně likvidace suti dle předpisů	soub	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	966PC02	Demontáž stávající prolezáčky - pevná lanová síť, kompletní provedení vč.likvidace suti dle předpisů	soub	1,00000	850,00	850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	966PC03	Demontáž stávajících sloupků, kompletní provedení vč.likvidace suti dle předpisů sloupky pro pevnou lanovou síť : 4 sloupek pro lano - dětská lezecká stěna : 1	ks	5,00000	150,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 787,04		0,00000		0,00000		
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,44800	160,00	391,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 11	Dětské prolézačky
R:	2024002BO11	Dětské prolézačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km předpoklad 8 km	t	46,51200	10,00	465,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,44800	80,00	195,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
11	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládku za uložení max. 30% hm.objemu a recyklaci min 70% hm.objemu, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,44800	300,00	734,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
Celkem						8 605,25						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	BO 12	Zahradní dětský herní domek
R:	2024002BO12	Zahradní dětský herní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						1 855,50		0,00000		1,42000		
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,07500	90,75	279,06	0,00000	0,00000	0,22000	0,68000	822-1	RTS 24/ I
2,05*1,5			3,07500									
2	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,07500	398,25	1 224,62	0,00000	0,00000	0,24000	0,74000	822-1	RTS 24/ I
2,05*1,5			3,07500									
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	0,46125	82,13	37,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,46125			0,46125									
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,46125	241,13	111,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,46125			0,46125									
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	0,46125	439,50	202,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, předpoklad srovnání terénu : 2,05*1,50*0,150			0,46125									
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 000,00		0,00000		0,00000		
6	960PC03	Bourání dřevěného domku cca 3,0 m2 - stěny obloženy překližkou, střecha z asf.krytiny, kompetní provedení vč.likvidace vybouraných hmot dle předpisů	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						827,49		0,00000		0,00000		
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,41450	160,00	226,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,90150	10,00	99,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
9	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,27305	300,00	381,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady												
10	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,14145	850,00	120,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
kategorie 17 02 01 dřevo												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 12	Zahradní dětský herní domek
R:	2024002BO12	Zahradní dětský herní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Celkem						7 682,99						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 13	Ruiny zahradního objektu
R:	2024002BO13	Ruiny zahradního objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				109 873,49		0,00000		46,71000		
1	130901102RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu vápenocementovou, pneumatickým kladivem	m3	5,03100	1 710,00	8 603,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,										
		obvodové stěny - na hl cca 600 mm : (13,0+3,60*2+3,0+3,0)*0,30*0,60			4,71600							
		(1,5+2,0)*0,150*0,60			0,31500							
		Mezisoučet			5,03100							
2	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	19,46400	3 500,00	68 124,00	0,00000	0,00000	2,40000	46,71000	800-1	RTS 24/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,										
		Předpokládané konstrukce :										
		podlaha : 13,0*4,0*0,150			7,80000							
		základy : (13,20+3,0)*2*0,60*0,60			11,66400							
		Mezisoučet			19,46400							
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	63,49500	82,13	5 214,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 63,49500			63,49500							
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	63,49500	241,13	15 310,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 63,49500			63,49500							
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,49500	110,25	7 000,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		Předpokládané konstrukce beton :										
		podlaha : 13,0*4,0*0,150			7,80000							
		základy : (13,20+3,0)*2*0,60*0,60			11,66400							
		Mezisoučet			19,46400							
		obvodové stěny - na hl cca 600 mm : (13,0+3,60*2+3,0+3,0)*0,30*0,60			4,71600							
		(1,5+2,0)*0,150*0,60			0,31500							
		Mezisoučet			5,03100							
		srovnání terénu : 13,0*4,0*0,75			39,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	BO 13	Ruiny zahradního objektu
R:	2024002BO13 Ruiny zahradního objektu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	108,00000	52,05	5 621,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 24/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Předpoklad : 18*6

108,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 007,12		0,02000		27,82000		
7	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	15,09300	724,50	10 934,88	0,00128	0,02000	1,80000	27,17000	801-3	RTS 24/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

obvodové stěny - na hl cca 600 mm : (13,0+3,60*2+3,0+3,0)*0,30*1,80

14,14800

(1,5+2,0)*0,150*1,80

0,94500

Mezisoučet

15,09300

8	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,27000	3 971,25	1 072,24	0,00147	0,00000	2,40000	0,65000	801-3	RTS 24/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

překlad : 3,0*0,30*0,30

0,27000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6,61		0,00000		0,00000		
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01972	335,25	6,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				39 500,37		0,00000		0,00000		
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	74,52900	160,00	11 924,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	521,70300	10,00	5 217,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

12	979990107R00	Poplatek za uložení, směr beton, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	74,52900	300,00	22 358,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem						161 387,59						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				270 047,72		94,84000		0,00000		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,15600	350,00	4 954,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	7,07800	20,00	141,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,53780	350,00	2 638,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,76890	20,00	75,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	54,92073	1 100,00	60 412,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	14,40000	80,00	1 152,00	0,00085	0,01000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	14,40000	30,00	432,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	151401501R00	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	4,32000	15,00	64,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	4,32000	150,00	648,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
10	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	54,92073	1 000,00	54 920,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	102,12483	30,00	3 063,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
12	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	54,92073	210,00	11 533,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
13	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	164,76219	200,00	32 952,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	25,51030	220,00	5 612,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
15	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	54,92073	450,00	24 714,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	76,61453	12,00	919,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,38730	110,00	2 462,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
18	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	2,08926	400,00	835,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	25,35000	550,00	13 942,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	18,77917	1 100,00	20 657,09	1,70000	31,92000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
21	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,87313	600,00	523,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
22	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	3,12300	600,00	1 873,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
23	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	3,12300	600,00	1 873,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
24	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	18,73500	50,00	936,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
25	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	57,69088	380,00	21 922,53	1,00000	57,69000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
26	59691015R	Recyklát směsný; frakce do 63,0 mm	t	5,22315	150,00	783,47	1,00000	5,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				105 343,23		13,24000		0,00000		
27	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	4,77100	35,00	166,99	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
28	216904113R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, líce kleneb,	m2	620,26050	35,00	21 709,12	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	625,03150	80,00	50 002,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
30	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,	m3	1,99413	1 100,00	2 193,54	2,10000	4,19000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
31	273323411RV1	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2	m3	3,56299	4 500,00	16 033,46	2,39370	8,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
32	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,12500	650,00	731,25	0,03640	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
33	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,12500	150,00	168,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
34	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,34640	32 000,00	11 084,80	1,02753	0,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
35	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,10165	32 000,00	3 252,80	1,06274	0,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 985 699,21		120,50000		0,00000		
36	310237261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	0,23456	0,70000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
37	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,31910	7 866,00	10 376,04	1,71146	2,26000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
38	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	6,28950	7 546,50	47 463,71	1,71146	10,76000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
39	310271620R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm	m3	0,37800	7 242,00	2 737,48	0,74602	0,28000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
40	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	0,98625	7 080,50	6 983,14	0,74797	0,74000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
41	311238236R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,28$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	5,49100	2 269,50	12 461,82	0,31714	1,74000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
42	311232111R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených lícové, na maltu pro současné zdění a spárování. Včetně provedení spárování. z cihel Klinker, plných, 290 x 140 x 65 mm, jednostranně spárované	m2	3,87000	7 500,00	29 025,00	0,58550	2,27000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
43	311238130RT1	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa,	m2	36,90900	1 740,15	64 227,20	0,21824	8,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
44	311238138R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum $R_w = 56$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,54$ MPa,	m2	55,01350	2 199,66	121 010,80	0,29018	15,96000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
45	311271175RT1	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	29,17455	1 520,00	44 345,32	0,15046	4,39000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
46	311271176RT1	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2.K	m2	13,54260	1 810,00	24 512,11	0,18835	2,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
47	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	0,51450	4 500,00	2 315,25	2,53013	1,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
48	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	1,77500	1 190,00	2 112,25	0,04005	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
49	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	1,77500	300,00	532,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
50	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou	m	86,24000	313,50	27 036,24	0,00205	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
51	311941115R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci vloženou při zdění nosného zdiva	m	38,31000	137,00	5 248,47	0,00200	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01	Čiperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	9,00000	732,00	6 588,00	0,02040	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
53	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	893,00	2 679,00	0,02651	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
54	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	1 055,00	2 110,00	0,03265	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
55	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	23,00000	1 215,00	27 945,00	0,03979	0,92000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
56	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	512,00	1 536,00	0,02575	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
57	317168123R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	565,00	1 130,00	0,03034	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
58	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	548,00	5 480,00	0,03637	0,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
59	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	14,00000	655,00	9 170,00	0,04529	0,63000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
60	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	729,00	4 374,00	0,05422	0,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
61	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	14,00000	863,00	12 082,00	0,06314	0,88000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
62	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	1 160,00	6 960,00	0,08106	0,49000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
63	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	26,00000	290,00	7 540,00	0,00630	0,16000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
64	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 100 mm	t	0,11963	50 120,00	5 995,86	1,09954	0,13000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
65	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,25363	11 850,00	3 005,52	0,01709	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
66	327321114RT5	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního opěrná zeď, beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF3 - odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	3,52370	7 855,00	27 678,66	3,00449	10,59000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
67	327351010R00	Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí obednění opěrných zdí, plocha rovinná	m2	15,80000	1 460,00	23 068,00	0,01450	0,23000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
68	327352010R00	Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí odbednění opěrných zdí, plocha rovinná	m2	15,80000	390,00	6 162,00	0,00096	0,02000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
69	327365111R00	Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel B500B, průměr do 12 mm	t	0,11849	35 000,00	4 147,15	1,06628	0,13000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
70	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0,20750	6 179,50	1 282,25	0,76182	0,16000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
71	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,23055	6 451,50	1 487,39	0,76605	0,18000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
72	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	32,83450	1 250,00	41 043,13	0,05710	1,87000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
73	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	59,37550	1 550,00	92 032,03	0,07534	4,47000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
74	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	265,18091	2 250,00	596 657,05	0,11313	30,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
75	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	152,82000	162,50	24 833,25	0,00103	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
76	342941115R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami vloženými při zdění nosného zdiva	m	64,22000	74,00	4 752,28	0,00100	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
77	346244811RT2	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	0,91800	1 028,00	943,70	0,15230	0,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
78	346245999R00	Příplatek k izolačním přízdívkám za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	1,27500	246,00	313,65	0,05850	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
79	346275111R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	32,54310	950,00	30 915,95	0,09358	3,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	47,68135	2 250,00	107 283,04	0,15931	7,60000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
81	380326131R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm	m3	1,49780	7 720,00	11 563,02	2,61028	3,91000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
82	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	11,91800	1 864,00	22 215,15	0,06535	0,78000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
83	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	11,91800	454,00	5 410,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
84	380361005R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B	t	0,17974	35 000,00	6 290,90	1,02930	0,19000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
85	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm	m	499,28000	350,00	174 748,00	0,00012	0,06000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
86	380932117R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 16 mm	m	3,50000	1 310,00	4 585,00	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
87	311PC01	D+M ztracené bednění z pórobetonového zdiva se zařezáním do požadovaného tvaru, zděno na zakládací maltu, prolepit všechny spáry syst.lepidlem - kompletní provedení dle PD	m3	21,15085	6 500,00	137 480,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
88	311PC02	D+M Železobetonová mříž na fasádě - viz.detail 4 - celk.vel.1110x1110 mm, včetně kotvení do zdiva na, chemii, výztuže a konečného obložení páskem dle stáv.fasády - kompletní provedení dle PD a statika	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
89	311PC03	REPAS - Stávající kamenných opěrných zídek - oprava spárování, odbourání a nová ŽB zákrytová deska, případně její reprofilace, oprava kam. zídek a pod. - kompletní provedení dle PD a architekta	m2	220,04275	4 850,00	1 067 207,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
90	317PC01	D+M Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 60 mm, kompletní provedení	m	4,50000	1 500,00	6 750,00	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
91	342PC01	Příplatek za zaoblení rohů a koutů příček z pŕoobetonového zdiva, kompletní provedení	m	12,65000	1 000,00	12 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
92	13487115R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 200 mm; s = 9,0 mm; t = 15,0 mm	t	0,25363	78 000,00	19 783,14	1,00000	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
93	58953480R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,87291	32 000,00	27 933,12	1,00000	0,87000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						278 907,89		7,00000		0,00000		
94	342012129R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky vysokopevnostní, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 45	m2	12,09600	1 188,00	14 370,05	0,03127	0,38000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
95	342012229R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky vysokopevnostní, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 45	m2	42,60120	1 242,00	52 910,69	0,03219	1,37000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
96	342013129R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard a vysokopevnostní, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	17,99450	2 041,20	36 730,37	0,05102	0,92000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
97	342013329R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard a vysokopevnostní, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost EI 60	m2	74,82710	2 106,00	157 585,87	0,05323	3,98000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
98	342090112R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídle, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné	kus	3,00000	540,00	1 620,00	0,00495	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	342090432R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 75 kg do 100 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	0,01934	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
100	347011001R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard	m2	22,69850	631,80	14 340,91	0,01406	0,32000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				272 780,16		32,91000		0,00000		
101	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	1,71060	4 300,00	7 355,58	2,52514	4,32000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
102	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení	m2	15,99750	690,00	11 038,28	0,04916	0,79000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
103	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění	m2	15,99750	155,00	2 479,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
104	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	16,34000	550,00	8 987,00	0,03047	0,50000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
105	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	16,34000	150,00	2 451,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
106	411354181R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa, - zřízení	m2	3,99750	50,00	199,88	0,00138	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
107	411354182R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa, - odstranění	m2	3,99750	20,00	79,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
108	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	0,04933	35 000,00	1 726,55	1,10474	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
109	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08432	35 000,00	2 951,20	1,03279	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
110	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve strozech železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových	m3	0,10800	20 000,00	2 160,00	2,69752	0,29000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
111	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	20,00000	500,00	10 000,00	0,05710	1,14000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
112	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,46215	4 300,00	1 987,25	2,52507	1,17000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
113	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	10,65000	1 100,00	11 715,00	0,14124	1,50000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
114	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	10,65000	390,00	4 153,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
115	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve strozech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	3,96644	35 000,00	138 825,40	0,01663	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
116	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	2,19916	4 300,00	9 456,39	2,75011	6,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
117	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	20,52000	590,00	12 106,80	0,04965	1,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
118	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	20,52000	150,00	3 078,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
119	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,14125	390,00	445,09	0,00782	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
120	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,14125	150,00	171,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
121	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,26339	35 000,00	9 218,65	1,02101	0,27000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
122	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	0,37818	4 300,00	1 626,17	2,52508	0,95000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01	Čiperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03899	40 000,00	1 559,60	1,10231	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
124	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	1,39300	2 500,00	3 482,50	0,04594	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
125	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	1,39300	250,00	348,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
126	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	7,56000	1 000,00	7 560,00	0,11369	0,86000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
127	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	3,35760	2 300,00	7 722,48	0,01693	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
128	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	3,35760	150,00	503,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
129	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	7,22400	1 300,00	9 391,20	1,89077	13,66000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						1 270 605,07		17,50000		0,00000		
130	416022221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	29,39850	1 074,60	31 591,63	0,02241	0,66000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
131	416022223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	30,18000	1 151,28	34 745,63	0,02262	0,68000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
132	416026222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace	m2	73,22000	1 103,76	80 817,31	0,02511	1,84000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
133	416026224R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60, bez izolace	m2	12,51000	1 182,60	14 794,33	0,02511	0,31000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
134	416091071RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	19,00000	1 954,80	37 141,20	0,01668	0,32000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
135	447113222RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2	219,14350	1 341,36	293 950,33	0,02503	5,49000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
136	447113222RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace,	m2	318,92940	1 341,36	427 799,14	0,02503	7,98000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
137	416PC01	D+M Samost.pož.předěl, kov.kce.z CW profilů, deska 1x SDK pož. 15 mm oboustranně + MW 60 mm, (SDK EI 30 DP1) - kompletní systémové provedení	m2	5,50000	1 645,00	9 047,50	0,03462	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
138	416PC-02	D+M Systémový dřevěný akustický pohled - viz.PD interiéru - musí splňovat všechny požadavky dle PD, včetně podkonstrukce a povrchové úpravy - kompletní systémová provedení dle PD	m2	56,57400	6 000,00	339 444,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
139	416PC-03	D+M Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm,1xCD,2xRF 12,5 mm	m2	1,40000	910,00	1 274,00	0,02095	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						870 810,60		0,00000		0,00000		
140	500PC01	REPAS - Stávající kamenná dlažba z placáků včetně opěrné zídky - oprava spárování,, upevnění nebo zajištění uvolněných kamenů a pod. - kompletní provedení dle PD a architekta	m2	362,83775	2 400,00	870 810,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 695 351,87		106,24000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
141	611441241R00	Oprava vnitřních sádrových omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %	m2	863,46000	120,00	103 615,20	0,00560	4,84000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
142	611445541RT5	Omítka rýh ve stropích maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 20 mm	m2	27,49590	1 250,00	34 369,88	0,03574	0,98000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
143	611445641RT5	Omítka rýh ve stropích maltou sádrovou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, tloušťky 20 mm	m2	28,58323	1 450,00	41 445,68	0,02861	0,82000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
144	611474450R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, sádrová, , na pórobeton	m2	1 203,04365	310,00	372 943,53	0,00643	7,74000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
145	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1 521,97305	180,00	273 955,15	0,00411	6,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
146	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	20,00000	135,24	2 704,80	0,00458	0,09000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
147	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	36,00000	552,00	19 872,00	0,04305	1,55000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
148	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	280,00000	67,62	18 933,60	0,00154	0,43000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
149	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	68,00000	146,97	9 993,96	0,00618	0,42000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
150	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	206,00000	195,96	40 367,76	0,02599	5,35000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
151	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	10,00000	711,16	7 111,60	0,06800	0,68000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
152	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	586,85681	280,00	164 319,91	0,03921	23,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
153	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	112,93450	450,00	50 820,53	0,05284	5,97000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
154	612441241R00	Oprava vnitřních hladkých sádrových omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %	m2	2 356,69504	90,00	212 102,55	0,00520	12,25000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
155	612443541RT5	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm, tloušťky 20 mm	m2	43,06780	750,00	32 300,85	0,02630	1,13000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
156	612443641RT5	Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, tloušťky 20 mm	m2	41,48780	850,00	35 264,63	0,02408	1,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
157	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	308,06600	40,00	12 322,64	0,00046	0,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
158	612474450R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , sádrová, na pórobeton,	m2	2 656,89846	210,00	557 948,68	0,00598	15,89000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
159	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	3 262,00641	160,00	521 921,03	0,00367	11,97000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
160	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	11,91800	138,92	1 655,65	0,00217	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
161	617421221RT2	Omítky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová hladké	m2	83,43790	402,96	33 622,14	0,03070	2,56000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
162	612PC01	D+M Spárování stávající zdi cihelné - zarovnání do líce včetně očištění, spárovací maltou - dle požadavku PD a architekta - kompletní provedení	m2	295,52020	500,00	147 760,10	0,01059	3,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						216 089,93		0,07000		0,00000		
163	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	191,91713	59,10	11 342,30	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
164	622901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	15,80000	184,00	2 907,20	0,00251	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
165	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	934,16303	68,90	64 363,83	0,00002	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
166	620PC01	D+M Očištění + případná oprava + nátěr s penetrací stávající podhledu balkonu hlavního vstupu, a podhledu stropu nad.m.č.1.27 - kompletní provedení dle PD a architekta	m2	65,74000	550,00	36 157,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
167	620PC02	D+M Očištění + případná oprava + nátěr s penetrací stávající stěn (vikýře), - kompletní provedení dle PD a architekta	m2	155,87630	650,00	101 319,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 565 130,47		138,01000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	631313511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	0,53872	4 370,00	2 354,21	2,52500	1,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
169	631313711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,	m3	3,76645	4 975,00	18 738,09	2,52500	9,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
170	631313711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,	m3	0,36915	4 975,00	1 836,52	2,52500	0,93000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
171	631315711RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	1,39725	4 845,00	6 769,68	2,52500	3,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
172	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,57000	4 895,00	2 790,15	2,50000	1,43000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
173	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	23,60607	6 300,00	148 718,24	2,50000	59,02000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
174	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,37677	1 499,00	3 562,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
175	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	27,94252	750,00	20 956,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
176	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,39725	375,00	523,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
177	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,36915	856,00	315,99	0,02000	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
178	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	28,31167	228,00	6 455,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
179	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,39725	114,00	159,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
180	631312711RT6	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3	m3	2,37677	5 435,00	12 917,74	2,52560	6,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
181	631342825R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 1,8 MPa	m3	1,28400	5 795,00	7 440,78	0,82138	1,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
182	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,96577	32 000,00	30 904,64	1,08004	1,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
183	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	1,64624	3 770,00	6 206,32	0,42000	0,69000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
184	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	4,07360	274,00	1 116,17	0,00355	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
185	632415102RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	10,37687	281,00	2 915,90	0,00355	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
186	632415104RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	3,31000	338,50	1 120,44	0,00735	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
187	632415104RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	105,63111	357,00	37 710,31	0,00695	0,73000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
188	632415106RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	8,62500	436,00	3 760,50	0,01035	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
189	632415110RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	136,49900	598,00	81 626,40	0,01715	2,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
190	632415110RU1	Potěr ze suchých směsí cementový pro průmyslové podlahy finální, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	17,48000	802,00	14 018,96	0,01715	0,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
191	632415120RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	199,81150	850,00	169 839,78	0,03415	6,82000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
192	632415125RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 25 mm, včetně penetrace	m2	239,13150	950,00	227 174,93	0,04265	10,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
193	632415130RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	509,15880	1 150,00	585 532,62	0,05115	26,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
194	632421140RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	11,65000	1 750,00	20 387,50	0,05376	0,63000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
195	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	9,51750	1 784,00	16 979,22	0,10241	0,97000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
196	632421170RU2	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	6,15000	1 588,00	9 766,20	0,12288	0,76000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
197	632421170RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	26,55405	1 900,00	50 452,70	0,12288	3,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
198	632421198RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 100 mm, včetně penetrace	m2	2,17700	3 385,00	7 369,15	0,20478	0,45000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
199	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	1 287,96893	20,00	25 759,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
200	632477123R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm	m2	37,38000	1 042,00	38 949,96	0,02090	0,78000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl: 8 Trubní vedení						11 465,00		0,18000		0,00000		
201	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	35,50000	30,00	1 065,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
202	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	3,00000	80,00	240,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
203	894431211RAA	Šachty plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,04110	0,04000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 24/ I
204	28611155.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 500 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0,00205	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
205	28611156.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00410	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
206	28611158.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	500,00	500,00	0,01230	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
207	28611159.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	6,00000	400,00	2 400,00	0,02050	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
208	28651666.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	250,00	500,00	0,00107	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
209	28651669.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	260,00	260,00	0,00166	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						9 176,40		0,13000		0,00000		
210	938901131R00	Čištění vyklizení bahna z nádrže	m3	0,76800	1 500,00	1 152,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
211	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	2,28300	1 200,00	2 739,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
212	931PC01	D+M Vložky do dilatačních spár, asfaltový pás	m2	33,03000	160,00	5 284,80	0,00394	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						896 273,19		48,74000		0,00000		
213	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 614,11055	65,00	104 917,19	0,01838	29,67000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	14 526,99495	35,00	508 444,82	0,00095	13,80000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
215	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 614,11055	45,00	72 634,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
216	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	2 960,23000	50,00	148 011,50	0,00121	3,58000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
217	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	32,90970	125,00	4 113,71	0,00158	0,05000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
218	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	211,40000	150,00	31 710,00	0,00591	1,25000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
219	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	62,20000	155,00	9 641,00	0,00634	0,39000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
220	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
221	946941192RT2	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	30,00000	500,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
222	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	1,00000	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			367 112,05	0,09000		13,33000			
223	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	2 209,42000	85,00	187 800,70	0,00004	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
224	950PC01	D+M Očištění a případná oprava ŽB protipožárních konstrukčních ŽB pilířů, - příprava na nátěr - kompletní provedení dle PD	m2	55,64640	290,00	16 137,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
225	951PC02	Opatrná demontáž stávající skleněné výplně angl.dvorků vel.195x195x30 mm, jejich řádné očištění, ochrany proti poškození a uložení na místě určeném investorem - kompletní provedení	m2	7,68000	2 200,00	16 896,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
226	951PC03	D+M+DEM Zakrývání stávajících podlah - ochrana před poškozením v průběhu stavby včetně demontáže, a likvidace sutí dle předpisů - skladba musí zajistit, aby nebyla poškozena podlaha	soub	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
227	951PC04	D+M+DEM Zakrývání stávaj. hlavního schodiště se zábradlím - ochrana před poškozením v průběhu stavby, vč.demontáže a likvidace sutí dle předpisů - skladba musí zajistit, aby nedošlo k poškození	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
228	951PC05	D+M+DEM Zakrývání stávaj.ostatních schodišť - ochrana před poškozením v průběhu stavby, vč.demontáže a likvidace sutí dle předpisů - skladba musí zajistit, aby nebyla poškozena podlaha	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
229	951PC06	D+M+DEM Zakrývání stávaj.vybavení , dřevěného obložení, krbu a okolí, stávajících dveří a pod., - ochrana před poškozením v průběhu stavby vč.demontáže a likvidace sutí dle předpisů	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
230	950900020RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou betonovou	m2	68,37052	750,00	51 277,89	0,00000	0,00000	0,19500	13,33000	AP-HSV	RTS 24/ I
Díl: 96			Bourání konstrukcí			2 259 032,59	3,10000		799,02000			
231	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	22,01076	4 122,50	90 739,36	0,00000	0,00000	2,40000	52,83000	801-3	RTS 24/ I
232	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	4,88350	73,00	356,50	0,00067	0,00000	0,18400	0,90000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
233	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	650,63929	98,00	63 762,65	0,00067	0,44000	0,31900	207,55000	801-3	RTS 24/ I
234	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	79,32015	483,00	38 311,63	0,00128	0,10000	1,80000	142,78000	801-3	RTS 24/ I
235	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	0,84510	703,50	594,53	0,00000	0,00000	1,67100	1,41000	801-3	RTS 24/ I
236	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	83,69016	80,25	6 716,14	0,00033	0,03000	0,02198	1,84000	801-3	RTS 24/ I
237	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	242,38138	67,25	16 300,15	0,00033	0,08000	0,01223	2,96000	801-3	RTS 24/ I
238	962036991R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 40 mm	m2	257,61439	7,50	1 932,11	0,00000	0,00000	0,00130	0,33000	801-3	RTS 24/ I
239	962036993R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm	m2	43,09089	14,30	616,20	0,00000	0,00000	0,00320	0,14000	801-3	RTS 24/ I
240	962051116R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm	m2	3,33000	211,25	703,46	0,00067	0,00000	0,32400	1,08000	801-3	RTS 24/ I
241	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,95963	2 647,50	2 540,62	0,00147	0,00000	2,40000	2,30000	801-3	RTS 24/ I
242	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	24,40450	85,00	2 074,38	0,00033	0,01000	0,01183	0,29000	801-3	RTS 24/ I
243	963016341R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů podkroví z desek bez minerální izolace, na dřevěném roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	492,56690	113,75	56 029,48	0,00033	0,16000	0,01298	6,39000	801-3	RTS 24/ I
244	963016997R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 160 mm	m2	492,56690	14,30	7 043,71	0,00000	0,00000	0,00530	2,61000	801-3	RTS 24/ I
245	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	12,10000	145,25	1 757,53	0,00000	0,00000	0,07000	0,85000	801-3	RTS 24/ I
246	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm	m3	0,99675	3 010,00	3 000,22	0,00951	0,01000	2,40000	2,39000	801-3	RTS 24/ I
247	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	6,08300	839,50	5 106,68	0,00000	0,00000	0,36000	2,19000	801-3	RTS 24/ I
248	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,71500	2 260,00	1 615,90	0,00000	0,00000	2,20000	1,57000	801-3	RTS 24/ I
249	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,84600	1 220,00	1 032,12	0,00000	0,00000	2,20000	1,86000	801-3	RTS 24/ I
250	965043331RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,01950	2 647,50	2 699,13	0,00000	0,00000	2,20000	2,24000	801-3	RTS 24/ I
251	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,47783	2 462,50	25 801,66	0,00000	0,00000	2,20000	23,05000	801-3	RTS 24/ I
252	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,49178	2 462,50	38 148,51	0,00000	0,00000	2,20000	34,08000	801-3	RTS 24/ I
253	965043431RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,66369	2 237,50	1 485,01	0,00000	0,00000	2,20000	1,46000	801-3	RTS 24/ I
254	965043441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22400	2 030,00	2 484,72	0,00000	0,00000	2,20000	2,69000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
255	965043441RT6	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,41322	911,50	15 872,15	0,00000	0,00000	2,20000	38,31000	801-3	RTS 24/ I
256	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	13,05833	1 002,50	13 090,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
257	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	19,30091	1 172,50	22 630,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
258	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	423,64190	35,15	14 891,01	0,00000	0,00000	0,00175	0,74000	801-3	RTS 24/ I
259	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	588,34062	180,50	106 195,48	0,00000	0,00000	0,01260	7,41000	801-3	RTS 24/ I
260	965048516R00	Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	7 090,94699	31,15	220 883,00	0,00000	0,00000	0,00252	17,87000	801-3	RTS 24/ I
261	965081413R00	Bourání podlah z xylolitu litého, bez podkladní mazaniny, , plochy přes 1 m2	m2	7,66000	202,25	1 549,24	0,00000	0,00000	0,03900	0,30000	801-3	RTS 24/ I
262	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	423,64190	52,25	22 135,29	0,00000	0,00000	0,02000	8,47000	801-3	RTS 24/ I
263	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	45,85000	15,90	729,02	0,00000	0,00000	0,00040	0,02000	801-3	RTS 24/ I
264	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,58009	261,00	412,40	0,00000	0,00000	1,40000	2,21000	801-3	RTS 24/ I
265	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	155,97785	88,25	13 765,05	0,00000	0,00000	0,05500	8,58000	801-3	RTS 24/ I
266	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	8,56550	110,25	944,35	0,00034	0,00000	0,18300	1,57000	801-3	RTS 24/ I
267	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	8,55098	225,00	1 923,97	0,00034	0,00000	0,27500	2,35000	801-3	RTS 24/ I
268	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm	m2	11,50950	323,00	3 717,57	0,00034	0,00000	0,54500	6,27000	801-3	RTS 24/ I
269	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	93,00000	6,25	581,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
270	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	103,00000	10,40	1 071,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
271	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	18,70	18,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
272	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	2,06250	75,25	155,20	0,00092	0,00000	0,02700	0,06000	801-3	RTS 24/ I
273	968062247R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	8,69500	62,75	545,61	0,00082	0,01000	0,02300	0,20000	801-3	RTS 24/ I
274	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	22,93270	254,00	5 824,91	0,00219	0,05000	0,07500	1,72000	801-3	RTS 24/ I
275	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	5,08500	155,75	791,99	0,00100	0,01000	0,06200	0,32000	801-3	RTS 24/ I
276	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	6,30000	121,00	762,30	0,00092	0,01000	0,05400	0,34000	801-3	RTS 24/ I
277	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,69750	146,00	539,84	0,00117	0,00000	0,08800	0,33000	801-3	RTS 24/ I
278	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	43,52500	137,75	5 995,57	0,00100	0,04000	0,06700	2,92000	801-3	RTS 24/ I
279	968062745R00	Vybourání dřevěných ráků stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 2 m2	m2	5,28000	60,25	318,12	0,00056	0,00000	0,02400	0,13000	801-3	RTS 24/ I
280	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	18,15	163,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
281	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	128,75000	232,75	29 966,56	0,00117	0,15000	0,07600	9,79000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
282	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	2,97000	82,50	245,03	0,00042	0,00000	0,02500	0,07000	801-3	RTS 24/ I
283	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	19,70000	32,80	646,16	0,00000	0,00000	0,03773	0,74000	801-3	RTS 24/ I
284	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	2,50000	20,95	52,38	0,00000	0,00000	0,01113	0,03000	801-3	RTS 24/ I
285	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	4,10000	20,95	85,90	0,00000	0,00000	0,01113	0,05000	801-3	RTS 24/ I
286	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	85,30000	2 280,00	194 484,00	0,00140	0,12000	0,00509	0,43000	801-3	RTS 24/ I
287	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	0,55000	2 570,00	1 413,50	0,00142	0,00000	0,01413	0,01000	801-3	RTS 24/ I
288	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	85,30000	456,00	38 896,80	0,00134	0,11000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
289	970034060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 60 mm	m	85,30000	342,00	29 172,60	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
290	970034100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm	m	0,55000	385,50	212,03	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
291	970036100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 100 mm	m	0,55000	1 440,00	792,00	0,00254	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
292	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	85,30000	456,00	38 896,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
293	970037100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm	m	5,00000	514,00	2 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
294	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	32,00000	2 530,00	80 960,00	0,00151	0,05000	0,00707	0,23000	801-3	RTS 24/ I
295	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	3,50000	2 860,00	10 010,00	0,00161	0,01000	0,01963	0,07000	801-3	RTS 24/ I
296	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	7,00000	3 300,00	23 100,00	0,00192	0,01000	0,03317	0,23000	801-3	RTS 24/ I
297	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,65000	4 730,00	3 074,50	0,00000	0,00000	0,07850	0,05000	801-3	RTS 24/ I
298	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	1,80000	5 280,00	9 504,00	0,00375	0,01000	0,12266	0,22000	801-3	RTS 24/ I
299	970054200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm	m	0,65000	709,50	461,18	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
300	970055250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,80000	792,00	1 425,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
301	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	32,00000	1 034,40	33 100,80	0,00251	0,08000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
302	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	3,50000	1 236,80	4 328,80	0,00261	0,01000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
303	970056130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm	m	7,00000	1 510,40	10 572,80	0,00273	0,02000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
304	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	32,00000	506,00	16 192,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
305	970057100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm	m	3,50000	572,00	2 002,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
306	970057130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm	m	7,00000	660,00	4 620,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
307	970057200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 200 mm	m	0,65000	946,00	614,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
308	970057250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 250 mm	m	1,80000	1 056,00	1 900,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
309	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	23,62000	600,00	14 172,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,01000	801-3	RTS 24/ I
310	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	63,70000	900,00	57 330,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,03000	801-3	RTS 24/ I
311	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	9,99000	1 200,00	11 988,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ I
312	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	254,78300	1 500,00	382 174,50	0,00000	0,00000	0,00046	0,12000	801-3	RTS 24/ I
313	970251300R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm	m	5,23600	1 800,00	9 424,80	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ I
314	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm	m	8,70000	1 560,00	13 572,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ I
315	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	50,50	50,50	0,00034	0,00000	0,06900	0,07000	801-3	RTS 24/ I
316	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	3,00000	344,50	1 033,50	0,00133	0,00000	0,20700	0,62000	801-3	RTS 24/ I
317	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,33600	187,75	63,08	0,00165	0,00000	0,27000	0,09000	801-3	RTS 24/ I
318	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	2,00667	1 170,00	2 347,80	0,00182	0,00000	1,80000	3,61000	801-3	RTS 24/ I
319	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,95570	1 345,00	2 630,42	0,00182	0,00000	1,80000	3,52000	801-3	RTS 24/ I
320	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,56530	106,75	167,10	0,00054	0,00000	0,27000	0,42000	801-3	RTS 24/ I
321	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,20900	755,50	913,40	0,00182	0,00000	1,80000	2,18000	801-3	RTS 24/ I
322	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	10,11630	849,00	8 588,74	0,00182	0,02000	1,80000	18,21000	801-3	RTS 24/ I
323	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	1,55700	1 082,50	1 685,45	0,00133	0,00000	1,80000	2,80000	801-3	RTS 24/ I
324	972044651R00	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic plochy do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m3	0,86130	1 270,00	1 093,85	0,00000	0,00000	1,70000	1,46000	801-3	RTS 24/ I
325	972054611R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky do 80 mm	m3	0,21533	4 782,50	1 029,82	0,00000	0,00000	2,40000	0,52000	801-3	RTS 24/ I
326	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	1,00000	123,50	123,50	0,00049	0,00000	0,01500	0,02000	801-3	RTS 24/ I
327	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	20,00000	171,25	3 425,00	0,00049	0,01000	0,03100	0,62000	801-3	RTS 24/ I
328	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	280,00000	66,25	18 550,00	0,00049	0,14000	0,00600	1,68000	801-3	RTS 24/ I
329	974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	170,00000	80,25	13 642,50	0,00049	0,08000	0,01300	2,21000	801-3	RTS 24/ I
330	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	68,00000	60,50	4 114,00	0,00049	0,03000	0,00900	0,61000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01	Čiperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
331	974031144R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m	36,00000	88,50	3 186,00	0,00049	0,02000	0,01900	0,68000	801-3	RTS 24/ I
332	974031147R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm	m	40,00000	119,50	4 780,00	0,00049	0,02000	0,03800	1,52000	801-3	RTS 24/ I
333	974031285R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	13,33000	261,50	3 485,80	0,00049	0,01000	0,07100	0,95000	801-3	RTS 24/ I
334	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	12,75000	148,50	1 893,38	0,00000	0,00000	0,04200	0,54000	801-3	RTS 24/ I
335	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	49,50000	193,25	9 565,88	0,00000	0,00000	0,06500	3,22000	801-3	RTS 24/ I
336	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	52,80000	355,50	18 770,40	0,02365	1,25000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
337	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	10,07500	47,60	479,57	0,00000	0,00000	0,01600	0,16000	801-3	RTS 24/ I
338	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	116,97200	124,75	14 592,26	0,00000	0,00000	0,03700	4,33000	801-3	RTS 24/ I
339	976085411R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2	kus	3,00000	64,50	193,50	0,00000	0,00000	0,05400	0,16000	801-3	RTS 24/ I
340	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	863,46000	6,25	5 396,63	0,00000	0,00000	0,00400	3,45000	801-3	RTS 24/ I
341	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	102,15790	68,50	6 997,82	0,00000	0,00000	0,05000	5,11000	801-3	RTS 24/ I
342	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	2 356,69504	6,25	14 729,34	0,00000	0,00000	0,00400	9,43000	801-3	RTS 24/ I
343	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	496,97488	54,00	26 836,64	0,00000	0,00000	0,04600	22,86000	801-3	RTS 24/ I
344	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů vnitřních,	m2	846,87000	27,65	23 415,96	0,00000	0,00000	0,02546	21,56000	801-3	RTS 24/ I
345	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnitřních,	m2	1 803,72479	21,80	39 321,20	0,00000	0,00000	0,02798	50,47000	801-3	RTS 24/ I
346	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	295,52020	45,70	13 505,27	0,00000	0,00000	0,01400	4,14000	801-3	RTS 24/ I
347	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	334,73863	68,00	22 762,23	0,00000	0,00000	0,06800	22,76000	801-3	RTS 24/ I
348	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	11,78300	136,00	1 602,49	0,00000	0,00000	0,08900	1,05000	801-3	RTS 24/ I
349	960PC01	Demontáž stávajícího jídelního výtahu - kompletní provedení	soub	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
350	960PC02	Demontáž stávající sauny (dřev.obklad, strop, podlaha) včetně vybavení, vč. likvidace suti dle předpisů - kompletní provedení	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
351	960PC03	Demontáž zatahovací textilní zástěny vč.rámu a pojezdu, vč. likvidace suti dle předpisů - kompletní provedení	soub	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
352	960PC04	Demontáž stávajícího kovového vyrovnávacího schodiště v m.č.-1.23 vč.zábradlí, vč. likvidace suti dle předpisů - kompletní provedení	soub	1,00000	8 600,00	8 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
353	960PC05	Demotáž stříšky nad vstupy - konstrukce kovová s výplní z plexiskla, kompletní provedení včetně likvidace suti dle předpisů	m2	6,50100	1 890,00	12 286,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
354	960PC06	Demotáž nadstřešení terasy vč.sloupků a odvodnění - konstrukce kovová s výplní z lexanu, - plocha cca 63,5 m2 - kompletní provedení včetně likvidace suti dle předpisů	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
355	960PC07	Demotáž ocelové konstrukce s oplechováním nad angl.dvorkem, - kompletní provedení včetně likvidace suti dle předpisů	m2	2,25000	2 500,00	5 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
356	960PC08	Demotáž markýzy v m.č.2.34 (terasa ve 2.NP), - kompletní provedení včetně likvidace suti dle předpisů	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
357	960PC10	Očištění stávajícího odbouraného kabřincového pásku od lepicí hmoty a pod. pro nové použití	m2	133,93140	365,00	48 884,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
358	960PC12	Demontáž ocelové konstrukce s oplechováním zakrývací stávající anglické dvorky, kompletní provedení vč.likvidace suti dle předpisů	m2	7,68000	500,00	3 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 98 Demolice						16 091,74		0,05000		17,12000		
359	981011312R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	68,47547	235,00	16 091,74	0,00075	0,05000	0,25000	17,12000	800-6	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						728 253,03		0,00000		0,00000		
360	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	582,60242	1 250,00	728 253,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						579 930,91		2,79000		1,07000		
361	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	126,92190	62,64	7 950,39	0,00033	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
362	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	3,58000	84,48	302,44	0,00052	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
363	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	136,41750	250,00	34 104,38	0,00000	0,00000	0,00115	0,16000	800-711	RTS 24/ I
364	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	128,40672	316,80	40 679,25	0,00082	0,11000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
365	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	3,58000	367,20	1 314,58	0,00099	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
366	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	93,59600	22,20	2 077,83	0,00000	0,00000	0,00974	0,91000	800-711	RTS 24/ I
367	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	226,02400	75,80	17 132,62	0,00021	0,05000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
368	711212002RT2	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	148,50100	868,00	128 898,87	0,00473	0,70000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
369	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	77,52300	1 189,00	92 174,85	0,00463	0,36000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
370	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	58,91500	205,00	12 077,58	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
371	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	196,73500	205,00	40 330,68	0,00032	0,06000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
372	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	10,00000	268,00	2 680,00	0,00043	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
373	711212602RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	128,00000	268,00	34 304,00	0,00043	0,06000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
374	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	2,00000	222,50	445,00	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
375	711212611RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	38,40000	222,50	8 544,00	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
376	711PC-01	D+M Hydroizolační stěrka PU vč.penetrace - kompletní systémové provedení včetně napojení na, stávající hyroizolaci	m2	17,53400	280,00	4 909,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
377	711PC02	D+M Hydroizolační nátěr ŽB stěny pod šikmou rampou např."IZOBAN" vč.penetrace, kompletní provedení dle PD	m2	52,47325	300,00	15 741,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
378	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	154,53186	380,00	58 722,11	0,00440	0,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
379	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	154,53186	340,00	52 540,83	0,00450	0,70000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
380	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						808 413,72		5,70000		2,31000		
381	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	687,27188	254,40	174 841,97	0,00023	0,16000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
382	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	687,27188	166,80	114 636,95	0,00021	0,14000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
383	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	119,78000	23,04	2 759,73	0,00000	0,00000	0,00200	0,24000	800-713	RTS 24/ I
384	713105122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	215,54350	30,36	6 543,90	0,00000	0,00000	0,00960	2,07000	800-713	RTS 24/ I
385	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	8,54105	55,20	471,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
386	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	73,15240	51,00	3 730,77	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
387	283765956R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 100 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně papírová vložka s Al potahem	m2	297,26760	500,94	148 913,23	0,00300	0,89000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
388	283765982R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	37,39998	330,34	12 354,56	0,00150	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
389	595908544R	deska izolační dřevitá vlna s cementovým pojivem, šedý EPS; rovná hrana; tl. 50,0 mm; R = 1,150 m2K/W	m2	9,39516	900,00	8 455,64	0,00450	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
390	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	385,09790	318,91	122 812,34	0,00640	2,46000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
391	631667796R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 150,0 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); povrchová úprava: netkaná skelná textilie	m2	721,63547	267,30	192 893,16	0,00270	1,95000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
392	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						2 360,00		0,00000		0,03000		
393	725991812R00	Demontáž ostatní konzol zdvojených pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením	kus	4,00000	500,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00800	0,03000	800-721	RTS 24/ I
394	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	360,00	360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 24/ I
Díl: 728 Vzduchotechnika						9 592,00		0,00000		0,04000		
395	728415814R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,2 m2	kus	4,00000	490,50	1 962,00	0,00000	0,00000	0,00490	0,02000	800-728	RTS 24/ I
396	728415815R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průřez 0,2 m2	kus	3,00000	580,00	1 740,00	0,00000	0,00000	0,00830	0,02000	800-728	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
397	728PC01	Demontáž klimatizační jednotky, včetně likvidace suti dle předpisů	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
398	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	890,00	890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 24/ I
Díl: 761		Konstrukce sklobetonové				40 500,00		0,00000		0,00000		
399	761PC01	D+M Zakrývání angl dvorků - Ocelový rám s povrchovou úpravou žár.zink.s nástřikem, + dlaždice 195x195x30 mm skleněné použité původní, chybějící vyrobené na zakázku (předpoklad 50 %)	m2	7,68000	5 000,00	38 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
400	998761201R00	Přesun hmot konstrukcí sklobetonových v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-761	RTS 24/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 202 526,28		18,50000		42,55000		
401	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	4,00000	5 092,50	20 370,00	0,10007	0,40000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
402	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	2,00000	5 092,50	10 185,00	0,17009	0,34000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
403	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	8,72790	105,00	916,43	0,00016	0,00000	0,02200	0,19000	800-762	RTS 24/ I
404	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	9,68890	157,50	1 526,00	0,00016	0,00000	0,01400	0,14000	800-762	RTS 24/ I
405	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	793,39815	183,75	145 786,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
406	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	718,59820	65,10	46 780,74	0,00403	2,90000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
407	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	755,99818	64,05	48 421,68	0,00147	1,11000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
408	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	705,38405	52,50	37 032,66	0,00000	0,00000	0,00700	4,94000	800-762	RTS 24/ I
409	762354804R00	Demontáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2 sklonu střechy přes 15°	kus	2,00000	1 575,00	3 150,00	0,00000	0,00000	0,20000	0,40000	800-762	RTS 24/ I
410	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	27,09811	1 841,53	49 902,06	0,02297	0,62000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
411	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	8,54105	338,63	2 892,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
412	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	290,53075	114,45	33 251,24	0,00000	0,00000	0,01800	5,23000	800-762	RTS 24/ I
413	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	119,78000	52,71	6 313,60	0,00000	0,00000	0,03500	4,19000	800-762	RTS 24/ I
414	762523912RV1	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s urovnáním násypu plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2, bez dodávky prken nehoblovaných nebo podkladních na sraz,	m2	2,67888	483,00	1 293,90	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
415	762523913RV1	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s urovnáním násypu plochy jednotlivě přes 1 do 2 m2, bez dodávky prken nehoblovaných nebo podkladních na sraz,	m2	1,09250	360,15	393,46	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
416	762524911RT3	Podlahy tesařské položení polštářů s příložkami včetně dodávky polštářů 100 x 100 mm a příložek	m	22,23000	198,45	4 411,54	0,00660	0,15000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
417	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,31658	1 841,53	582,99	0,00295	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
418	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	136,41750	46,83	6 388,43	0,00000	0,00000	0,01400	1,91000	800-762	RTS 24/ I
419	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	22,50000	54,92	1 235,59	0,00016	0,00000	0,00800	0,18000	800-762	RTS 24/ I
420	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	165,83000	95,87	15 897,29	0,00016	0,03000	0,02500	4,15000	800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
421	762831951R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 3 m	m	3,70000	288,23	1 066,43	0,00016	0,00000	0,03575	0,13000	800-762	RTS 24/ I
422	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	102,15790	66,68	6 811,38	0,00016	0,02000	0,01400	1,43000	800-762	RTS 24/ I
423	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	235,32750	160,65	37 805,36	0,00016	0,04000	0,06400	15,06000	800-762	RTS 24/ I
424	762841821R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z desek	m2	102,15790	89,46	9 139,05	0,00016	0,02000	0,04500	4,60000	800-762	RTS 24/ I
425	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	27,41469	4 378,50	120 035,22	0,01210	0,33000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
426	762PC01	D+M+Demontáž Případná výměna nevyhovujících a špatných prvků krovu nad 2.NP a 3.NP, vč.spojovacích prostředků, impregnace a likvidace suti dle předpisů	soub	1,00000	105 000,00	105 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
427	762PC02	D+M Laťování střech - lať kónusová dřevěná pro vytvoření příčného spádu včetně dodávky impreg.řeziva, a spojovacích prostředků	m2	37,39998	4 200,00	157 079,92	0,00660	0,25000	0,00000	0,00000		Vlastní
428	762PC03	Demontáž stávajícího obkladu konstrukce krovu ve 3.NP vč.likvidace suti dle předpisů	soub	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
429	762PC04	D+M Dřevěná konstrukce pro zvýšení podlahy u schodiště m.č.2.23 - rámová konstrukce z dřev.hranolů, 60/115 mm + 2x OSB 3 deska 25 mm křížit,prošroubovat + čelní deska, vč.impregnace a spoj.prostředků	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
430	762PC-05	Prostup přes konstrukci střechy a skladbu střechy pr.100 mm - kompletní provedení vč.lemování	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
431	762PC-06	D+M Vybourání otvoru vel.300x300mm ve stropu nad 1.NP,včetně výměn z řeziva 180/240 mm mezi nosnými, dřev.trámy, jejich impregnace, spoj.prostředků, zapravení a pod.-kompletní provedení	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
432	762PC-07	Prostup přes konstrukci střechy a skladbu střechypro hlavici VZT - kompletní provedení vč.lemování	ks	3,00000	5 485,00	16 455,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
433	59590736R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký	m2	17,18210	405,00	6 958,75	0,01350	0,23000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
434	60511149R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: prizmované; tl = 25 mm	m3	21,92215	9 859,50	216 141,44	0,55000	12,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
435	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	43 802,00	43 802,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské						544 251,15	1,76000	1,67000				
436	764211244RT2	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 500 mm, sklonu do 30°	m2	44,56698	3 781,93	168 549,05	0,01951	0,87000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
437	764222230R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 400 mm	m	160,00000	660,45	105 672,00	0,00384	0,61000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
438	764231240R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm	m	46,00000	660,45	30 380,70	0,00243	0,11000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
439	764239220R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v hřebeni	m2	10,00000	1 779,75	17 797,50	0,00777	0,08000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
440	764251291R00	montáž, vč. spojovacích prostředků žlabů podokapních čtyřhranných z Cu	m	160,05000	498,59	79 800,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
441	764252295R00	montáž, vč. spojovacích prostředků hrdel rovných půlkruhových z Cu	kus	10,00000	498,75	4 987,50	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
442	764259293R00	montáž, vč. spojovacích prostředků kotlíku čtyřhranného z Cu	kus	10,00000	498,75	4 987,50	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
443	764512260R00	Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 400 mm	m	15,50000	2 439,05	37 805,25	0,00357	0,06000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
444	764551203R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm	m	4,50000	2 480,00	11 160,00	0,00431	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
445	764551291R00	Odpadní trouby z měděného plechu montáž trub Cu odpadních čtyřhranných	m	75,80000	277,50	21 034,50	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
446	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	130,00000	40,60	5 278,00	0,00000	0,00000	0,00326	0,42000	800-764	RTS 24/ I
447	764331851R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	54,00000	40,60	2 192,40	0,00000	0,00000	0,00298	0,16000	800-764	RTS 24/ I
448	764339821R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°	m2	10,00000	231,00	2 310,00	0,00000	0,00000	0,00721	0,07000	800-764	RTS 24/ I
449	764351821R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	160,05000	62,60	10 019,13	0,00000	0,00000	0,00392	0,63000	800-764	RTS 24/ I
450	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	24,00000	69,50	1 668,00	0,00000	0,00000	0,00287	0,07000	800-764	RTS 24/ I
451	764451804R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm	m	75,80000	46,40	3 517,12	0,00000	0,00000	0,00418	0,32000	800-764	RTS 24/ I
452	764PC01	Příplatek za opatrnou demontáž stávajícího žlabu - bude vrácen zpět - součástí položky je i zabezpeč, proti poškození a uložení na místo určeném investorem	m	160,05000	50,00	8 002,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
453	764PC02	Příplatek za opatrnou demontáž odpadních trub vč.kotlíku - bude vráceno zpět, součástí položky je i zabezpečení proti poškození a uložení na místo určeném investorem	m	75,80000	50,00	3 790,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
454	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	25 300,00	25 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé						1 082 508,06		91,55000		35,27000		
455	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do suti	m2	705,38405	68,00	47 966,12	0,00000	0,00000	0,05000	35,27000	800-765	RTS 24/ I
456	765799313RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	755,99818	116,55	88 111,59	0,00020	0,15000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
457	765799313RO9	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	37,39998	378,00	14 137,19	0,00061	0,02000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
458	765310062RAB	D+M Zastřešení pálenou krytinou vlnovky svlak do malty upevněné do latí vzd.340 mm pozinkovanými, příponkami, vč.systémových doplňkových střešních prvků - kompletní systémové provedení dle PD	m2	718,59820	1 225,01	880 293,16	0,12717	91,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
459	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	52 000,00	52 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						5 740 386,99		0,00000		4,42000		
460	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	18,66750	86,10	1 607,27	0,00000	0,00000	0,02465	0,46000	800-766	RTS 24/ I
461	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	18,66750	22,74	424,50	0,00000	0,00000	0,00800	0,15000	800-766	RTS 24/ I
462	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	16,59000	103,50	1 717,07	0,00000	0,00000	0,02465	0,41000	800-766	RTS 24/ I
463	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	16,59000	22,74	377,26	0,00000	0,00000	0,00800	0,13000	800-766	RTS 24/ I
464	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	16,00000	123,60	1 977,60	0,00000	0,00000	0,08810	1,41000	800-766	RTS 24/ I
465	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	10,00000	145,80	1 458,00	0,00000	0,00000	0,11040	1,10000	800-766	RTS 24/ I
466	766PC-B01	Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m, kompletní provedení vč.likvidace suti dle předpisů	m	8,46600	1 290,00	10 921,14	0,00000	0,00000	0,09000	0,76000		Vlastní
467	766PC-D001	D+M Dveře vnitřní dřevěné posuvné po stěně plně hladké vel.1675x2470 mm, oboustranně AKUpanel obklad, vč.kování, posuvu, vodících lišt, povrch.úpravy, madla a pod. komplet.provedení dle PD odkaz D/001	soub	1,00000	59 078,95	59 078,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01	Čiperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
468	766PC-D002	D+M Dveře vnitřní dřevěné posuvné po stěně plné hladké vel.1500x2450 mm, oboustranně AKUpanel obklad, vč.kování, posuvu, vodících lišt, povrch.úpravy, madla a pod. komplet.provedení dle PD odkaz D/002	soub	1,00000	53 762,50	53 762,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
469	766PC-D003	D+M Dveře vnitřní dřevěné posuvné po stěně plné hladké vel.1500x2450 mm, oboustranně AKUpanel obklad, vč.kování, posuvu, vodících lišt, povrch.úpravy, madla a pod. komplet.provedení dle PD odkaz D/003	soub	1,00000	53 762,50	53 762,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
470	766PC-D004	D+M Dveře vnitřní dřevěné posuvné po stěně plné hladké vel.1100x2150 mm, vč.kování, posuvu, vodících lišt, povrch.úpravy, madla a pod. komplet.provedení dle PD odkaz D/004	soub	1,00000	27 818,50	27 818,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
471	766PC-D005	D+M Dveře vnitřní dřevěné posuvné po stěně plné hladké vel.1100x2150 mm, vč.kování, posuvu, vodících lišt, povrch.úpravy, madla a pod. komplet.provedení dle PD odkaz D/005	soub	1,00000	27 818,50	27 818,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
472	766PC-D006	D+M Dveře vnitřní otevíravé,protipožární, plné, hladké vel.900x1970 mm se syst.protipož.zárubní, PO EW60 DP1-C,vč.skryt.kování,povrch.úpravy,samozav.a pod.,komplet.provedení dle PD odkaz D/006	soub	1,00000	40 320,00	40 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
473	766PC-D007	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.900x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/007	soub	1,00000	50 400,00	50 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
474	766PC-D008	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.900x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/008	soub	1,00000	50 624,00	50 624,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
475	766PC-D009	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/009	soub	1,00000	44 979,20	44 979,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
476	766PC-D010	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/010	soub	1,00000	44 979,20	44 979,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
477	766PC-D011	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/011	soub	1,00000	44 979,20	44 979,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
478	766PC-D012	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/012	soub	1,00000	44 979,20	44 979,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
479	766PC-D013	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/013	soub	1,00000	44 979,20	44 979,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
480	766PC-D014	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm kompak.deska +fixač.obvod.latě, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/014	soub	1,00000	25 622,24	25 622,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
481	766PC-D015	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm kompak.deska +fixač.obvod.latě, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/015	soub	1,00000	31 088,96	31 088,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
482	766PC-D016	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm 2.kř.,kompakt.deska+fixač.obvod.latě, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/016	soub	1,00000	24 027,36	24 027,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
483	766PC-D017	D+M Dveře vnitřní otevíravé,protipožární, plné, hladké vel.900x1970 mm se syst.protipož.zárubní, PO EW30 DP3-C,vč.skryt.kování,povrch.úpravy,samozav.a pod.,komplet.provedení dle PD odkaz D/017	soub	1,00000	30 132,00	30 132,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
484	766PC-D018	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.900x2050 mm + obvodové fixač.latě, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/018	soub	1,00000	48 760,00	48 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
485	766PC-D019	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé,plné, hladké vel.900x2050+450 mm+boční fix.sklo čiré, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/019	soub	1,00000	60 900,00	60 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
486	766PC-D020	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé,plné, hladké vel.900x2050+450 mm+boční fix.sklo čiré, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/020	soub	1,00000	45 200,00	45 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
487	766PC-D021	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/021	soub	1,00000	25 380,00	25 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
488	766PC-D022	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/022	soub	1,00000	25 380,00	25 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
489	766PC-D023	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/023	soub	1,00000	30 240,00	30 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
490	766PC-D024	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/024	soub	1,00000	30 456,00	30 456,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
491	766PC-D025	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/025	soub	1,00000	21 060,00	21 060,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
492	766PC-D026	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/026	soub	1,00000	25 704,00	25 704,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
493	766PC-D027	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.900x1970 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/027	soub	1,00000	25 596,00	25 596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
494	766PC-D028	D+M Dveře vnitřní otevíravé,protipožární, plné, hladké vel.800x1970 mm se syst.protipož.zárubní, PO EW30 DP3-C,vč.skryt.kování,povrch.úpravy,samozav.a pod.,komplet.provedení dle PD odkaz D/028	soub	1,00000	48 600,00	48 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
495	766PC-D029	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x1970 mm do stáv.ocel.zárubně, vč.skryt.kování, povrch.úpravy dveří a stáv.zárubně, a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/029	soub	1,00000	16 578,00	16 578,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
496	766PC-D030	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/030	soub	1,00000	25 380,00	25 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
497	766PC-D031	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/031	soub	1,00000	25 380,00	25 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
498	766PC-D032	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/032	soub	1,00000	25 596,00	25 596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
499	766PC-D033	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/033	soub	1,00000	25 704,00	25 704,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
500	766PC-D034	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/034	soub	1,00000	25 704,00	25 704,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
501	766PC-D035	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x1970 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/035	soub	1,00000	25 704,00	25 704,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
502	766PC-D036	D+M Dveře vnitřní otevíravé,protipožární, plné, hladké vel.900x1970 mm se syst.protipož.zárubní, PO EW30 DP3-C,vč.skryt.kování,povrch.úpravy,samozav.a pod.,komplet.provedení dle PD odkaz D/036	soub	1,00000	27 000,00	27 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
503	766PC-D037	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x1970 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/037	soub	1,00000	29 160,00	29 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
504	766PC-D106	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní s PO otevíravé, plné, hladké vel.900x1970 mm+syst.zárubeň s PO, vč.skryt.kování, povrch.úpravy, samozav. a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/106	soub	1,00000	81 586,00	81 586,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
505	766PC-D107	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké 2.kř. vel.800x2100 mm, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/107	soub	1,00000	35 798,40	35 798,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
506	766PC-D108	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké 1.kř. vel.600x2100 mm, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/108	soub	1,00000	30 103,20	30 103,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
507	766PC-D114	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní s PO otevíravé, proskl.,vel.800x2190 mm+syst.zárubeň s PO, vč.skryt.kování, povrch.úpravy, samozav. a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/114	soub	1,00000	88 140,00	88 140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
508	766PC-D115	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní s PO otevíravé,č.sklo, hladké vel.800x1970 mm+syst.zárubeň s PO, vč.skryt.kování, povrch.úpravy, samozav. a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/115	soub	1,00000	63 586,00	63 586,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
509	766PC-D116	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2150 mm, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., nutno vzorkovat- komplet.provedení dle PD odkaz D/116	soub	1,00000	35 256,00	35 256,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
510	766PC-D117	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2100 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/117	soub	1,00000	51 076,00	51 076,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
511	766PC-D118	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2100 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/118	soub	1,00000	25 596,00	25 596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
512	766PC-D119	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2100 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/119	soub	1,00000	25 596,00	25 596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
513	766PC-D120	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké 1.kř. vel.700x2100 mm, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/120	soub	1,00000	31 192,00	31 192,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
514	766PC-D121	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké 1.kř. vel.800x2100 mm se syst.zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/121	soub	1,00000	51 076,00	51 076,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
515	766PC-D122	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2100 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/122	soub	1,00000	30 240,00	30 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
516	766PC-D123	D+M Dveře vnitřní otevíravé,protipožární, plné, hladké vel.800x1970 mm se syst.protipož.zárubní, PO EW30 DP3-C,vč.skryt.kování,povrch.úpravy,samozav.a pod.,komplet.provedení dle PD odkaz D/123	soub	1,00000	30 132,00	30 132,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
517	766PC-D124	D+M Dveře vnitřní otevíravé,protipožární, plné, hladké vel.900x1970 mm se syst.protipož.zárubní, PO EW30 DP3-C,vč.skryt.kování,povrch.úpravy,samozav.a pod.,komplet.provedení dle PD odkaz D/124	soub	1,00000	30 132,00	30 132,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
518	766PC-D125	D+M Dveře dřevěné s PO dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké 1.kř. vel.900x2100 mm, vč.skryt.kování, povrch.úpravy, samozav. a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/125	soub	1,00000	42 660,00	42 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
519	766PC-D126	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2100 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/126	soub	1,00000	25 380,00	25 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
520	766PC-D129	D+M Vrata 2-kř. dřevěná rámová vel.2580x2450 mm s čirým TI prosklením a dřevěnou zárubní, vč.kování, povrch.úpravy, zámků a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/129	soub	1,00000	70 200,00	70 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
521	766PC-D130	D+M Vrata 2-kř. dřevěná rámová vel.2580x2450 mm s čirým TI prosklením a dřevěnou zárubní, vč.kování, povrch.úpravy, zámků a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/130	soub	1,00000	70 200,00	70 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
522	766PC-D131	D+M Vrata 2-kř. dřevěná rámová vel.2580x2450 mm s čirým TI prosklením a dřevěnou zárubní, vč.kování, povrch.úpravy, zámků a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/131	soub	1,00000	70 200,00	70 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
523	766PC-D132	D+M Dveře stávající dřevěné 1.kř.otev, plné vel.600x1200 mm - průlez pod schody - případná oprava, nová povrch.úprava a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/132	soub	1,00000	10 800,00	10 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
524	766PC-D213	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2100 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/213	soub	1,00000	48 181,60	48 181,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
525	766PC-D214	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2100 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/214	soub	1,00000	48 816,00	48 816,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
526	766PC-D215	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x1970 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/215	soub	1,00000	20 844,00	20 844,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
527	766PC-D216	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x1970 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/216	soub	1,00000	20 844,00	20 844,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
528	766PC-D219	D+M Dveře vnitřní otevíravé,protipožární, plné, hladké vel.800x1970 mm se syst.protipož.zárubní, PO EW30 DP3-C,vč.skryt.kování,povrch.úpravy,samozav.a pod.,komplet.provedení dle PD odkaz D/219	soub	1,00000	30 132,00	30 132,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
529	766PC-D220	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké atyp. vel.600x1800 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/220	soub	1,00000	27 378,00	27 378,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01	Čiperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
530	766PC-D221	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké atyp. vel.800x1800 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/221	soub	1,00000	30 240,00	30 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
531	766PC-D222	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké atyp. vel.800x1800 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/222	soub	1,00000	30 240,00	30 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
532	766PC-D223	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x1970 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/223	soub	1,00000	25 380,00	25 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
533	766PC-D301	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní s PO otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm+syst.zárubeň s PO, vč.skryt.kování, povrch.úpravy, samozav. a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/301	soub	1,00000	57 420,00	57 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
534	766PC-D302	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní s PO otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm+syst.zárubeň s PO, vč.skryt.kování, povrch.úpravy, samozav. a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/302	soub	1,00000	57 420,00	57 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
535	766PC-D303	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé,plné, hladké vel.800x2100+635 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/303	soub	1,00000	51 920,00	51 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
536	766PC-D304	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé,plné, hladké vel.800x2100+1400 mm se systém.zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/304	soub	1,00000	54 120,00	54 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
537	766PC-D305	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé,plné, hladké vel.800x2100+1400 mm se systém.zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/305	soub	1,00000	54 120,00	54 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
538	766PC-D306	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé,plné, hladké vel.800x2100+1400 mm se systém.zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/306	soub	1,00000	55 596,00	55 596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
539	766PC-D307	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé,plné, hladké vel.800x2100+1400 mm se systém.zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/307	soub	1,00000	55 596,00	55 596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
540	766PC-D308	D+M Dveře dřevěné dýhované vnitřní otevíravé,plné, hladké vel.800x2100+1400 mm se systém.zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod. nutno vyvzorkovat, komplet.provedení dle PD odkaz D/308	soub	1,00000	55 596,00	55 596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
541	766PC-D309	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.800x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/309	soub	1,00000	25 764,00	25 764,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
542	766PC-D310	D+M Dveře dřevěné vnitřní otevíravé, plné, hladké vel.700x2050 mm se systémovou zárubní, vč.skryt.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz D/310	soub	1,00000	25 425,00	25 425,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
543	766PC-OK/004	D+M Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.1300x620 mm sklopné, - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/004	soub	1,00000	10 801,86	10 801,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
544	766PC-OK/005	D+M Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.1300x620 mm sklopné, - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/005	soub	1,00000	10 801,86	10 801,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
545	766PC-OK/007	D+M Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.800x620 mm otevíravé, - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/007	soub	1,00000	7 902,03	7 902,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
546	766PC-OK/011	D+M Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.700x620 mm otevíravé, - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/011	soub	1,00000	7 424,77	7 424,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
547	766PC-OK/013	D+M Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.800x600 mm otevíravé, - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/013	soub	1,00000	7 797,82	7 797,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
548	766PC-OK/014	D+M Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.800x600 mm otevíravé, - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/014	soub	1,00000	7 797,82	7 797,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
549	766PC-OK/023	D+M Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.860x320 mm, - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/023	soub	1,00000	5 905,38	5 905,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
550	766PC-OK/026	D+M Okno dřevěné kastlové 1.kř.vel.750x750 mm otevíravé - dle předlohy dochovaných oken, - vč.kování, povrch.úpravy, parapetu a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/026	soub	1,00000	12 390,72	12 390,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
551	766PC-OK/111	D+M Okno dřevěné kastlové 2.kř.vel.1400x910 mm + vnitřní dřevěný parapet - dle předlohy dochovaných, oken - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/111	soub	1,00000	31 543,17	31 543,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
552	766PC-OK/112	D+M Okno dřevěné kastlové 2.kř.vel.1400x910 mm + vnitřní dřevěný parapet - dle předlohy dochovaných, oken - vč.kování, povrch.úpravy a pod., komplet.provedení dle PD odkaz OK/112	soub	1,00000	31 543,17	31 543,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
553	766PC-OK/308	D+M Zasklení vnitřního stavebního otvoru vel.925x2100 mm +30 mm rám, sklo FIXNÍ, "BEZRÁMOVÉ", vč.povrch.úpravy komplet.provedení dle PD odkaz OK/308	soub	1,00000	10 975,13	10 975,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
554	766PC-OK/309	D+M Zasklení vnitřního stavebního otvoru vel.1000x2100 mm +30 mm rám, sklo FIXNÍ, "BEZRÁMOVÉ", PROVEDENÍ S PO EW30 DP3, vč.povrch.úpravy komplet.provedení dle PD odkaz OK/309	soub	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
555	766PC-OK/310	D+M Zasklení vnitřního stavebního otvoru vel.1000x2100 mm +30 mm rám, sklo FIXNÍ, "BEZRÁMOVÉ", PROVEDENÍ S PO EW30 DP3, vč.povrch.úpravy - komplet.provedení dle PD odkaz OK/310	soub	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
556	766PC-OS/01	D+M Okno střešní celodřevěné zateplené vel.550x1180 mm lakované,čiré zasklení Uw=1,0+ střeš.lemování, +venkovní zastiň.roleta, vč.povrch.úpravy, rolety - komplet.provedení dle PD odkaz OS/01	soub	13,00000	28 300,00	367 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
557	766PC-OS/02	D+M Okno střešní celodřevěné zateplené vel.550x1180 mm lakované,čiré zasklení Uw=1,0+ střeš.lemování, +venkovní zastiň.roleta, vč.povrch.úpravy, rolety - komplet.provedení dle PD odkaz OS/02	soub	6,00000	28 300,00	169 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
558	766PC-T01	D+M Dubovné vlýsy š.250 mm - obklad stěn ve 3.NP lepený na SDK příčky s povrchovou úpravou dle PD, nutno vyvzorkovat a odsouhlasit architektem - kompletní provedení	m2	349,04908	3 280,00	1 144 880,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
559	766PC-T02	D+M Obklad podhledu (podkrovní) ve 3.NP lepený na SDK podkrovní - SM latě s povrchovou úpravou nátěr, email - dle PD nutno vyvzorkovat a odsouhlasit architektem - kompletní provedení dle PD	m2	318,92940	2 780,00	886 623,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 267 701,98		3,84000		0,00000		
560	767PC-01	D+M Ocelová konstrukce na zavěšený VZT jednotky pod stropem m.č.1.14 z válcovaných I.100 profilů, včetně kotvení a povrchové úpravy - celk.hm.75kg - kompletní provedení dle PD	soub	1,00000	11 250,00	11 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
561	767PC-02	D+M Ocelová konstrukce šikmá venkovní rampy + zábradlí tyčové a plné + pochůzí plocha ze slzičkového, plechu + kotvení přes patku chem.kotvou do ŽB stěny vč.povrchové úpravy - kompl.provedení dle PD	soub	1,00000	195 000,00	195 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
562	767PC-03	D+M Ocelová obruba - zakončení žulové dlažby u šikmé rampy - ocel 8x200 mm + fix.5x šroub na, chem.kotvu do ŽB stěny vč.povrchové úpravy - kompl.provedení dle PD	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
563	767PC-04	D+M Větrací komínek angl.dvorku - provedeno dle detilu - vč.ukotvení (osazení), povrchové úpravy, a pod. dle PD - kompletní provedení dle PD - detaily	ks	9,00000	25 000,00	225 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
564	767PC-06	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová revizní plošina komína se zábradlím a žebříkem - REPAS - očištění, obroušení, nátěr odrezov., vrchní nátěr dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
565	767PC-Z001	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná dl.745 mm v.2160 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/001	ks	1,00000	12 069,00	12 069,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
566	767PC-Z002	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná dl.1500 mm v.2160 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/002	ks	1,00000	24 300,00	24 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
567	767PC-Z003	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná dl.745 mm v.2160 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/003	ks	1,00000	12 214,80	12 214,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
568	767PC-Z004	D+M STÁVAJÍCÍ čistící ocel.rošt 500/1600 vč.rámu - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/004	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
569	767PC-Z005	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.1000 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/005	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
570	767PC-Z006	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 750/500 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/006	ks	1,00000	2 812,50	2 812,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
571	767PC-Z007	D+M Nová ocelová mříž kovaná 750/500 mm - (replika dle původních)- vč.kotvení a povrchové úpravy -, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/007	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
572	767PC-Z008	D+M Nová ocelová mříž kovaná 750/500 mm - (replika dle původních)- vč.kotvení a povrchové úpravy -, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/008	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
573	767PC-Z009	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 800/1100 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/009	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
574	767PC-Z010	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 800/1100 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/010	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
575	767PC-Z011	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 800/1100 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/011	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
576	767PC-Z012	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 800/1100 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/012	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
577	767PC-Z013	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 800/1100 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/013	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
578	767PC-Z014	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 1300/1100 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/014	ks	1,00000	10 725,00	10 725,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
579	767PC-Z015	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 800/1100 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/015	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
580	767PC-Z016	D+M Nová ocelová mříž kovaná 750/300 mm - (replika dle původních)- vč.kotvení a povrchové úpravy -, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/016	ks	1,00000	14 250,00	14 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
581	767PC-Z017	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mříž kovaná 750/300 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/017	ks	1,00000	1 687,50	1 687,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
582	767PC-Z018	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.5000 mm v.900 mm - očištění, obroušení, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/018	ks	1,00000	33 750,00	33 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
583	767PC-Z019	D+M Madlo schodišťové ocelové, plný profil pr.25 mm, kotveno přes pracny do stěny, vč.kotvení - kompletní provedení dle PD odkaz Z/019	m	7,50000	18 150,00	136 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
584	767PC-Z020	D+M Madlo schodišťové ocelové, plný profil pr.25 mm, kotveno přes pracny do stěny, vč.kotvení - kompletní provedení dle PD odkaz Z/020	m	4,00000	9 680,00	38 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
585	767PC-Z021	D+M Nový čistící ocel.rošt 500/1600 vč.rámu - replika dle Z/04, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/021	ks	1,00000	12 900,00	12 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
586	767PC-Z022	D+M Krytí větracího otvoru pro technologie vel.200x300 mmx70mm vč.kotvení, povrchové úpravy a pod., - kompletní provedení dle PD odkaz Z/022	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
587	767PC-Z023	D+M Nová ocelová mříž pro odvětrání vel.700/1250 mm vč.kotvení, povrchové úpravy a pod., - kompletní provedení dle PD odkaz Z/023	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
588	767PC-Z024	D+M Nová ocelová krycí mřížka pro odvětrání vel.cca 290/1000 mm vč.kotvení, povrchové úpravy, rámu a pod., rozměry ověřit na stavbě - kompletní provedení dle PD odkaz Z/024	ks	2,00000	3 900,00	7 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
589	767PC-Z103	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.1200 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/103	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
590	767PC-Z104	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.1200 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/104	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
591	767PC-Z105	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.500 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/105	ks	1,00000	3 375,00	3 375,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
592	767PC-Z106	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.500 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/106	ks	1,00000	3 375,00	3 375,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
593	767PC-Z107	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.1400 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/107	ks	1,00000	9 450,00	9 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
594	767PC-Z108	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.1700 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/108	ks	1,00000	11 475,00	11 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
595	767PC-Z109	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.1700 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/109	ks	1,00000	11 475,00	11 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
596	767PC-Z110	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.2100 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/110	ks	1,00000	14 175,00	14 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
597	767PC-Z111	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.2100 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/111	ks	1,00000	14 175,00	14 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
598	767PC-Z112	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.2100 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/112	ks	1,00000	14 175,00	14 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
599	767PC-Z113	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.2100 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/113	ks	1,00000	14 175,00	14 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
600	767PC-Z114	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.1700 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/114	ks	1,00000	11 475,00	11 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
601	767PC-Z115	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.1700 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/115	ks	1,00000	11 475,00	11 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
602	767PC-Z116	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.4100 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/116	ks	1,00000	27 675,00	27 675,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
603	767PC-Z117	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové zábradlí kované dl.9600 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/117	ks	1,00000	64 800,00	64 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
604	767PC-Z118	D+M STÁVAJÍCÍ ocelové madlo kované na konzol.do zídky,dl.2,5m - očištění, obroušení, nátěr odrezov., vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/118	ks	1,00000	8 750,00	8 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
605	767PC-Z119	D+M STÁVAJÍCÍ ocelová mřížka na odtok.žlab, dl.6700mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/119	ks	1,00000	23 450,00	23 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
606	767PC-Z120	D+M STÁVAJÍCÍ ocel.zábradlí balk.kované dl.2300 mm v.900 mm - očištění, obroušení, nátěr odrezovačem, vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/120	ks	1,00000	15 525,00	15 525,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
607	767PC-Z121	D+M Madlo schodišťové ocelové, plný profil pr.25 mm, kotveno přes pracny do stěny, vč.kotvení a povrchové úpravy - kompletní provedení dle PD odkaz Z/121	m	10,80000	6 534,00	70 567,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
608	767PC-Z122	D+M Madlo schodišťové ocelové, plný profil pr.25 mm, kotveno přes pracny do stěny, vč.kotvení a povrchové úpravy- kompletní provedení dle PD odkaz Z/122	m	2,70000	6 534,00	17 641,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
609	767PC-Z123	D+M Madlo schodišťové ocelové, plný profil pr.25 mm, kotveno přes pracny do stěny, vč.kotvení a povrchové úpravy - kompletní provedení dle PD odkaz Z/123	m	2,10000	5 082,00	10 672,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
610	767PC-Z124	D+M Zábradlí ocelové nové, výplň dle architekta výška 900 mm, délka 1050 mm, vč.kotvení a povrchové úpravy - kompletní provedení dle PD odkaz Z/124	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
611	767PC-Z125	D+M Zábradlí ocelové nové, výplň dle architekta výška 900 mm, délka 1000 mm, vč.kotvení a povrchové úpravy- kompletní provedení dle PD odkaz Z/125	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
612	767PC-Z126	D+M Zábradlí ocelové nové nové, výplň dle architekta výška 900 mm, délka 1000 mm, vč.kotvení a povrchové úpravy- kompletní provedení dle PD odkaz Z/126	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
613	767PC-Z127	D+M Větrací mřížka stávající vel.1500/885 mm- očištění kartáčováním, příp.nátěr odrezovačem, penetr, kovářskou barvou - dle PD a architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/127	ks	1,00000	6 637,50	6 637,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
614	767PC-Z128	D+M Větrací mřížka stávající vel.1500/885 mm- očištění kartáčováním, příp.nátěr odrezovačem, penetr., + nový nátěr kovářskou barvou - dle PD a architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/128	ks	2,00000	6 637,50	13 275,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
615	767PC-Z129	D+M Madlo schodišťové ocelové, plný profil pr.25 mm, kotveno přes pracny do stěny, vč.kotvení a povrchové úpravy- kompletní provedení dle PD odkaz Z/129	m	2,20000	5 560,00	12 232,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
616	767PC-Z130	D+M Ocelová konstrukce včetně opláštění - krytí HUP vč.kotvení a povrchové úpravy, - dle PD a architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/130	ks	1,00000	70 035,00	70 035,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
617	767PC-Z201	D+M STÁVAJÍCÍ ocel.zábradlí fr.okna kované dl.1500 mm v.900 mm - očištění, obroušení,nátěr odrezov., vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/201	ks	1,00000	10 125,00	10 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
618	767PC-Z202	D+M STÁVAJÍCÍ ocel.zábradlí balkón. kované dl.9500 mm v.900 mm - očištění, obroušení,nátěr odrezov., vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/202	ks	1,00000	64 125,00	64 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
619	767PC-Z203	D+M STÁVAJÍCÍ ocel.zábradlí fr.okna kované dl.2300 mm v.900 mm - očištění, obroušení,nátěr odrezov., vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/203	ks	1,00000	15 525,00	15 525,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
620	767PC-Z204	D+M STÁVAJÍCÍ ocel.zábradlí balkón. kované dl.12000 mm v.900 mm - očištění, obroušení,nátěr odrezov., vrchní nátěr kovářskou barvou odstín dle výb.architekta - kompletní provedení dle PD odkaz Z/204	ks	1,00000	81 000,00	81 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
621	767PC-Z205	D+M Madlo schodišťové ocelové, plný profil pr.25 mm, kotveno přes pracny do stěny, vč.kotvení a povrchové úpravy - - kompletní provedení dle PD odkaz Z/205	m	0,80000	1 936,00	1 548,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
622	767PC-Z206	D+M Madlo schodišťové ocelové, plný profil pr.25 mm, kotveno přes pracny do stěny, vč.kotvení a povrchové úpravy - - kompletní provedení dle PD odkaz Z/206	m	7,00000	16 940,00	118 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
623	767990010RAE	Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus	kg	3 654,55786	150,00	548 183,68	0,00105	3,84000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ I
624	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				415 165,29		0,60000		0,00000		
625	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	76,43990	10,80	825,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
626	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	58,11650	32,40	1 882,97	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
627	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	58,11650	54,00	3 138,29	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
628	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	11,27000	270,00	3 042,90	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
629	771575105R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	16,46300	756,00	12 446,03	0,00504	0,08000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
630	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	42,78050	756,00	32 342,06	0,00504	0,22000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
631	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	70,18500	108,00	7 579,98	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
632	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	19,10050	54,00	1 031,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
633	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	59,24350	54,00	3 199,15	0,00060	0,04000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
634	771775105RV6	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	65,74000	756,00	49 699,44	0,00378	0,25000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
635	771PC-F31	D+M Stávající kabřincová dlažba - očištění, odmaštění,případné lokální vyspravení s výměnou dlaždic, , dle potřeby přespárování cementovou spárovací hmotou - kompletní provedení dle PD	m2	34,81500	2 916,00	101 520,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
636	771PCD-02	DOD Keramický soklík k dlažbě (sklad) - dle výběru architekta	m	12,39700	421,20	5 221,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
637	771PCD-01	DOD Keramická dlažba protiskluzná tl.8 mm - sociální prostory šatny a pod. - dle výběru architekta	m2	42,88050	471,96	20 237,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
638	771PCD-03	DOD keramická dlažba protiskluzná vel.150/150 mm bílá, ostrá hrana pro minimální spáru, - reprezentativní místnosti - nutno vyvzorkvat a odsouhlasit architektem	m2	18,10930	595,08	10 776,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
639	771PCD-04	DOD Kabřincová/teracotová/ mrazuvzdorná dlažba na terasu a balkón, nutno vyvzorkovat a schválit architektem	m2	72,31400	2 105,00	152 220,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
640	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
Díl: 773		Podlahy teracové				185 231,48		0,05000		0,00000		
641	773529190R00	Podlahy z barevného teraca příplatek k ceně za plochy do 5 m2 jednotlivě	m2	0,87700	147,00	128,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I
642	773541260R00	Podlahy z teraca z barevné drtě tl. 20 mm prosté tloušťky 20 mm	m2	0,87700	3 415,00	2 994,96	0,05550	0,05000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01	Čiperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
643	773PC-01	D+M Stávající teraco - očištění, přebroušení +ochranný systémový penetrační ochranný nátěr transpar., vyleštění povrchu, případná oprava - kompletní provedení dle PD	m2	32,78240	5 250,00	172 107,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
644	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						2 489 725,81		12,81000		0,33000		
645	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	2 500,89912	8,10	20 257,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
646	775511902R00	Doplnění podlah vlysových lepených bez dodávky vlysů do tmele, v ploše přes 0,25 do 1 m2	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00117	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
647	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	16,63250	109,00	1 812,94	0,00000	0,00000	0,02000	0,33000	800-775	RTS 24/ I
648	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	223,20350	350,00	78 121,23	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
649	775PC-01	D+M Podlahy vlysové lepené do tmele, včetně broušení a syst. lišt, penetrace a pod., vlysy ve specif., - nutno vyvzorkovat a odsouhlasit architektem - kompletní provedení dle skladeb PD	m2	326,05000	700,00	228 235,00	0,01785	5,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
650	775PC-02	D+M Tvrdý olejový bezbarvý nátěr na dřevěné podlahy (viz.PD interiéru), kompletní provedení	m2	933,61580	350,00	326 765,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
651	775PC-03	D+M Systémový obklad schodiště dubovým dřevem lepený, včetně povrchové úpravy lazurovacím nátěrem, penetrace a pod. - dle výběru architekta - kompletní provedení dle PD	m2	13,00856	4 500,00	58 538,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
652	775PC-04	D+M Očištění,odmaštění povrchu, přebroušení, lokální opravy a doplnění stávajících vlysových podlah, - dle stávajících (nyní nalepené PVC na vlysech) - kompletní provedení dle PD	m2	206,73630	990,00	204 668,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
653	775PC-05	D+M Očištění, odmaštění povrchu, přebroušení, lokální opravy a doplnění stávajících vlysových podlah, a případného dřev.dýchovaného soklíku - dle stávajících - kompletní provedení dle PD	m2	194,98400	900,00	175 485,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
654	775PC-06	D+M Očištění,odmaštění povrchu, přebroušení, lokální opravy a doplnění stávající palubkové podlahy +, lazurovací nátěr dle architekta (nyní nalepené PVC na palubkách) - kompletní provedení dle PD	m2	10,83800	900,00	9 754,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
655	775PC-07	D+M Doplnění podlahy vlys.do tmele, včetně broušení a syst. lišt, penetrace po bour.příčkách a pod., velikost a vzhled dle stávajících - vlys ve specifikaci - kompletní provedení dle PD	m2	18,02630	650,00	11 717,10	0,01785	0,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
656	775PC-F30	RENOVACE stávajícího dřevěného schodiště vč.zábradlí - dočištění po odstr.PVC,odmaštění přebroušení, dřev.prvků, lokální vyspravení a povrchová úprava - lazurovací olejový nátěr dle architekta	soub	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
657	775PC-F44	D+M Položení dubových palubek do lepidla š.cca 250 mm, tl.25 mm, vč.penetrace a soklové lišty dle PD, - kladeno v podélném směru - kompletní systémové provedení dle PD	m2	205,84550	550,00	113 215,03	0,00132	0,27000	0,00000	0,00000		Vlastní
658	755PCD-01	DOD Vlys podlahový dub tl.20 mm - vzhled a vazba dle PD interiéru, nutno vyvzorkovat a odsouhlasit architektem	m2	374,95750	1 500,00	562 436,25	0,01617	6,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
659	755PCD-09	DOD Vlys podlahový dub - obdoba původních - doplnění stávajících podlah, přesný rozměr stávajících nutno změřit přímo na stavbě	m2	20,73025	2 250,00	46 643,06	0,01617	0,34000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
660	755PCD-F44	DOD Dubové palubky šířky 250 mm - dub česaný tl.25 mm, jemně mořeno, kladeno v podélném směru, délka 2000-2400 mm - přesný typ dle výběru architekta	m2	226,43005	2 500,00	566 075,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
661	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						649 465,04	1,82000	3,74000				
662	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	386,68400	8,80	3 402,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
663	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	1 069,92996	16,50	17 653,84	0,00000	0,00000	0,00008	0,09000	800-775	RTS 24/ I
664	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	1 027,60050	49,50	50 866,22	0,00000	0,00000	0,00350	3,60000	800-775	RTS 24/ I
665	776551830RT3	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch do 10 m2	m2	49,90000	16,50	823,35	0,00000	0,00000	0,00100	0,05000	800-775	RTS 24/ I
666	776PC01	D+M Penetrace podkladu pro lepší přilnavost při lepení povlakových krytin, kompletní provedení	m2	386,68400	52,80	20 416,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
667	776PC02	Příplatek za dočištění povrchů od lepidel, kompletní provedení	m2	944,79136	71,50	67 552,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
668	776220010RAI	Povlaky na schodišti z PVC pouze lepení, podlahovina ve specifikaci	m	6,39000	2 200,00	14 058,00	0,00088	0,01000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ I
669	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	384,10980	462,00	177 458,73	0,00038	0,15000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ I
670	776PCD01	DOD Marmoleum protiskluzné zátěžové - oblast použití komerční - dle výběru architekta	m2	425,35240	660,00	280 732,58	0,00390	1,66000	0,00000	0,00000		Vlastní
671	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	16 500,00	16 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						1 202 694,18	0,42000	0,00000				
672	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	799,39622	8,10	6 475,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I
673	777615223R00	Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr	m2	87,50042	714,00	62 475,30	0,00420	0,37000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I
674	777PC-01	D+M Interiérová cementová voděodolná stěrka s polyuretanem, s vysokou pevností, pružností a odolností, proti oděru, barva světle béžová-bílá - nutno odsouhlasit architektem - kompletní syst.provedení	m2	248,69400	1 500,00	373 041,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
675	777PC-02	D+M Syntetický nátěr protiskluzný betonových podlah vč.penetrace, kompletní provedení - odstín dle PD interiéru	m2	17,48000	500,00	8 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
676	777PC-03	D+M Tenkovrstvá teracová podlahová stěrka tl.8 mm (např.microterazzo), barva sv.béžová, vč.přebroušení, vyleštění,penetrace a pod. - kompletní systémové provedení	m2	144,53200	4 882,01	705 606,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
677	777PC-04	D+M Nátěr betonových podlah polyuretanový protiskluzný (schodiště) vč.penetrace -kompletní provedení, barva dle výběru architekta - nutno vyzkoušet	m2	38,76260	500,00	19 381,30	0,00126	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
678	777PC-05	D+M Ochranný systém vnitřní stěny šachty - syst.penetrace+interiérová PU stěrka+penetrace+, ochranný nátěr - kompletní provedení na hydroizolační stěře	m2	14,08800	850,00	11 974,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
679	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I
Díl: 781 Obklady keramické						1 164 535,05	2,71000	0,00000				
680	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	218,67600	32,40	7 085,10	0,00021	0,05000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
681	781475111R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	168,84950	918,00	155 003,84	0,00566	0,96000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
682	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	49,82650	772,20	38 476,02	0,00524	0,26000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
683	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	218,67600	54,00	11 808,50	0,00060	0,13000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
684	781497131RT1	Lišty k obkladům profil ukončovací rohové, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	101,91500	226,80	23 114,32	0,00042	0,04000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
685	781497132RS3	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	80,38000	226,80	18 230,18	0,00066	0,05000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
686	781735011R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	40,51510	1 458,00	59 071,02	0,00788	0,32000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
687	781739701R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za obklady v omezeném prostoru	m2	40,51510	54,00	2 187,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
688	781739711R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za plochu do10 m2 jednotlivě	m2	40,51510	54,00	2 187,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
689	781PC-01	D+M Oprava stávajícího obkladu fasády kabřincovým páskem s utopenou spárou - výměna poškozených, a doplnění chybějících pásků (cca 10% povrchu),doplnění spár dle potřeby-kompletní provedení dle PD	m2	934,16303	380,00	354 981,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
690	781PCD-01	DOD keramický obklad vel.150/150 mm bílý, ostrá hrana pro minimální spáru- reprezentativní místnosti, nutno vyvzorkovat a odsouhlasit architektem	m2	54,80915	346,00	18 963,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
691	781PCD-02	DOD keramický obklad 100/100 mm, nutno vyvzorkovat a odsouhlasit architektem	m2	168,89950	763,00	128 870,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
692	781PCD03	DOD Pásek fasádní Kabřinec - co nejvíce přizpůsobený původnímu	m2	24,30906	11 500,00	279 554,19	0,03685	0,90000	0,00000	0,00000		Vlastní
693	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						438 451,26		0,00000		0,00000		
694	782PC01	D+M Nové lemování angl.dvorků orlitovou obrubou vel.140/150 mm s drážkou pro osazení skl.dlaždic, vč.kotvení , povrchové úpravy - kompletní provedení dle PD viz.details - nutno vyvzorkovat	m	22,95000	6 888,00	158 079,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
695	782PC-MRA.OK209	D+M Vnitřního mramorového parapetu tl.20 mm dřev.okna vel.1550/1850 mm (OK209), dle předlohy dochovaných mramorových parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	19 992,00	19 992,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
696	782PC-ORL.01	D+M ORLIT - Nový obklad soklu - doplnění co nejvíce přizpůsobeného původnímu, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD - nutno vyvzorkovat a schválit architektem	m2	8,23750	9 817,50	80 871,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
697	782PC-ORL.OK004	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.okna vel.1300/620 mm (OK004), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	18 564,00	18 564,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
698	782PC-ORL.OK005	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.okna vel.1300/620 mm (OK005), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	18 564,00	18 564,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
699	782PC-ORL.OK006	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.okna vel.800/620 mm (OK006), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	12 075,00	12 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
700	782PC-ORL.OK007	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.okna vel.800/620 mm (OK007), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	12 075,00	12 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
701	782PC-ORL.OK011	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.okna vel.800/600 mm (OK011), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	12 075,00	12 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
702	782PC-ORL.OK013	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.okna vel.800/600 mm (OK013), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	12 075,00	12 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
703	782PC-ORL.OK014	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.okna vel.800/600 mm (OK014), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	12 075,00	12 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
704	782PC-ORL.OK023	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.okna vel.860/320 mm (OK023), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	12 495,00	12 495,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
705	782PC-ORL.OK111	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1400/910 mm (OK111), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	24 255,00	24 255,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
706	782PC-ORL.OK112	D+M Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1400/910 mm (OK112), dle předlohy dochovaných parapetů oken - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	24 255,00	24 255,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
707	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	1,00000	21 000,00	21 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry				447 103,73		0,27000		0,00000		
708	783897111R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x	m2	217,88265	75,00	16 341,20	0,00042	0,09000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
709	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný	m2	217,88265	200,00	43 576,53	0,00084	0,18000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
710	783PC01	Očištění stávajícího krovu nad 2.NP, kompletní provedení	soub	1,00000	39 750,00	39 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
711	783PC02	Očištění stávajícího krovu nad 3.NP, kompletní provedení	soub	1,00000	53 100,00	53 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
712	783PC03	D+M Protipožární nátěr stávajícího krovu nad 3.NP, kompletní provedení	soub	1,00000	237 888,00	237 888,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
713	783PC04	D+M Nátěr viditelných prvků stávajícího krovu nad 3.NP emailem v odstínu grafit - nutno vyzkoušet, kompletní provedení	soub	1,00000	56 448,00	56 448,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 784		Malby				403 642,91		0,00000		0,00000		
714	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	926,42580	16,80	15 563,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
715	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 215,12615	50,40	61 242,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
716	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	3 764,05499	5,60	21 078,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
717	784PC01	D+M Kompletní malba na stávající omítky po obroušení stávajících maleb, včetně penetrace, - reprezentativní prostory - dle návrhu architekta - kompletní provedení	m2	926,42580	89,60	83 007,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
718	784PC02	D+M Kompletní malba na nové sádrové omítky stěn, stropů , podhledů a pod., včetně penetrace, dle návrhu architekta - kompletní provedení	m2	2 618,17469	76,16	199 400,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
719	784PC03	D+M Kompletní malba na omítky stěn sárové a pod. omyvatelná, včetně penetrace, dle návrhu architekta - kompletní provedení	m2	219,45450	106,40	23 349,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 786		Zastiňující technika				4 000,00		0,00000		0,06000		
720	786613811R00	Demontáž zastiňujících rolet předokenních, pod překlad a pod omítku	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,01600	0,06000	800-786	RTS 24/ I
Díl: 787		Zasklívání				2 944,38		0,00000		0,16000		
721	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	13,17500	200,00	2 635,00	0,00000	0,00000	0,01000	0,13000	800-787	RTS 24/ I
722	787600802R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	2,06250	150,00	309,38	0,00000	0,00000	0,01400	0,03000	800-787	RTS 24/ I
Díl: 799		Ostatní				35 250,00		0,00000		0,00000		
723	799PC-O.01	D+M Bezpečnostní značky a piktogramy pro celý objekt, vč. kotevních prvků - dle požadavku projektanta, investora a PBR	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
724	799PC-O.02a	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg s hasicí schopností 21A, kompletní provedení dle PD a odkazu dle požadavku PBR	ks	15,00000	1 250,00	18 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
725	799PC-O.02b	D+M Přenosný hasicí přístroj hasicí schopností 55 B, kompletní provedení dle PD a dle požadavku PBR	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				18 282,13		0,03000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01	Číperova vila

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
726	222260546R00	Montáž trubky elektroinstalační plastové korugované, ohebné, průměr 63 mm, uložené na povrchu	m	100,00000	161,50	16 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M22	RTS 24/ I
727	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	100,10000	21,30	2 132,13	0,00026	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						963 700,00		0,00000		0,00000		
728	M33PC01	D+M Výtah osobní vhodný i pro invalidy do nové vybudované šachty 4.stanice vč.veškerého vybavení, kompletní provedení dle PD	soub	1,00000	963 700,00	963 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 398 675,90		0,00000		0,00000		
729	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,33225	2 200,00	29 330,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
730	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	907,79500	250,00	226 948,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
731	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	907,79500	120,00	108 935,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
732	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	907,79500	250,00	226 948,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
733	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	907,79500	60,00	54 467,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
734	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	907,79500	160,00	145 247,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
735	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17 248,10496	10,00	172 481,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
736	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	907,79500	80,00	72 623,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
737	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	907,79500	1 250,00	1 134 743,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
738	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	907,79500	250,00	226 948,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
Celkem						37 915 208,40						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0· Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 772		Kamenné dlažby				259 427,24		0,00000		0,00000		
1	772PC01	Kompletní renovace stávající mramorové dlažby na betonovém podkladě - očištění, odmaštění,vyspravení, vyleštění a napenetrování přípravkem na mramorové podlahy - kopletní provedení dle PD	m2	5,70000	2 200,00	12 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
skladba podlahy F21 : 1.NP : m.č.1.01 : 4,5+2,0*0,33+0,8*0,15*2+2,0*0,15												
				5,70000								
2	772PC-ORL.01	Oprava ORLIT -DLAŽBA A STUPNĚ z umělého kamene u hlavního vstupu-očištění, lokální repase, případná, výměna velmi poškozených částí+ ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD	soub	1,00000	2 680,00	2 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
při výměně - nutno co nejvíce přizpůsobit k stávajícímu a odsouhlasit architektem												
3	772PC-ORL.02	Oprava ORLIT - Lem podlahy terasy z umělého kamene - očištění, lokální repase, oprava, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD	m2	3,47400	4 875,00	16 935,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				m.č.1.27 : (2,45+3,735+2,5)*0,4	3,47400							
4	772PC-ORL.03	Oprava ORLIT - Schodště z umělého kamene bočního vstupu m.č.1.23-očištění, lokální repase, případná, výměna velmi poškozených částí+ ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD	soub	1,00000	75 000,00	75 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
při výměně - nutno co nejvíce přizpůsobit k stávajícímu a odsouhlasit architektem												
5	772PC-ORL.04	Oprava ORLIT - Schodště z umělého kamene bočního vstupu m.č.1.15-očištění, lokální repase, případná, výměna velmi poškozených částí+ ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD	soub	1,00000	86 500,00	86 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
při výměně - nutno co nejvíce přizpůsobit k stávajícímu a odsouhlasit architektem												
6	772PC-ORL.05	Oprava ORLIT - Sokl podlah a sloupů-očištění, lokální repase, případná, výměna velmi poškozených částí+ ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD	m	33,85000	1 560,00	52 806,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				při výměně - nutno co nejvíce přizpůsobit k stávajícímu a odsouhlasit architektem								
				hlavní vstup : 0,55*4*2+6,65	11,05000							
				terasa m.č.1.27 : (0,64+0,45+0,935+1,925)*2+10,5+(0,65+0,45)*2*2	22,80000							
7	998772203R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%	5,00000	2 593,10	12 965,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				1 677 679,15		0,00000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0· Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	782PC-03	Oprava Kamenný portál dveří - očištění, lokální repase, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD	soub	1,00000	35 600,00	35 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	782PC-04	Očištění,lokální repase + ošetřující nátěr obkladu stávajícího krbu z mramoru, kabřincových pásků a, pod., včetně mramorové dlažby před krbem - kompltní provedení dle PD dohleem architekta	soub	1,00000	25 600,00	25 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	782PC-MRA.OK12	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1650/2400 mm (OK124), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	3 135,00	3 135,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	782PC-MRA.OK12	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.900/2400 mm (OK125), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	1 710,00	1 710,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	782PC-MRA.OK12	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.3700/2400 mm (OK126-128), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	7 030,00	7 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	782PC-MRA.OK12	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.900/2400 mm (OK129), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	1 710,00	1 710,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	782PC-MRA.OK13	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.900/2400 mm (OK133), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	1 710,00	1 710,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	782PC-MRA.OK13	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.3700/2400 mm (OK134-136), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	7 030,00	7 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	782PC-MRA.OK13	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.900/2400 mm (OK133), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	1 710,00	1 710,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	782PC-MRA.OK13	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1650/2400 mm (OK138), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	3 135,00	3 135,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0· Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	782PC-MRA.OK139	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1650/2400 mm (OK139), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	3 135,00	3 135,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
19	782PC-MRA.OK140	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1650/2400 mm (OK140), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	3 135,00	3 135,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
20	782PC-MRA.OK201	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK201), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
21	782PC-MRA.OK207	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK207), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
22	782PC-MRA.OK208	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK208), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
23	782PC-MRA.OK211	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK211), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
24	782PC-MRA.OK213	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK213), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
25	782PC-MRA.OK215	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK215), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
26	782PC-MRA.OK216	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK216), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
27	782PC-MRA.OK218	REPAS Vnitřního parapetu z mramoru dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK218), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.0· Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	782PC-ORL.01	Oprava ORLIT - Stávající obklad soklu - očištění, lokální repase, při významném poškození výměna, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD při výměně - nutno co nejvíce přizpůsobit k stávajícímu a odsouhlasit architektem Celková plocha soklu v pohledové ploše : Pohled severní : 19,5+7,7 Pohled západní : 17,3 Pohled východní : 19,1 Pohled jižní : 3,05+7,9+7,3	m2	81,85000	3 650,00	298 752,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	782PC-ORL.02	Oprava ORLIT - Stávající fasádní římsička - očištění, lokální repase, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD Celková délka : 15,7+31,05+26,81+0,64*2+5,66	m	80,50000	2 350,00	189 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	782PC-ORL.03	Oprava ORLIT - LAVIČKA z imělého kamene u hlavního vstupu - očištění, lokální repase, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD	soub	2,00000	7 950,00	15 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	782PC-ORL.04	Oprava ORLIT - Obvod. římsa balkónu z umělého kamene nad hlavním vstupem - očištění, lokální repase, oprava (zatékání, praskliny a pod.)+ ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD	soub	1,00000	18 900,00	18 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	782PC-ORL.05	Oprava ORLIT - pilířky mezi okny z umělého kamene - očištění, lokální repase, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD m.č.1.07 : 2,4*2 m.č.1.09 : 2,4*2 m.č.-1.14 : 1,175*2 m.č.-1.10 : 2,16*2	m	16,27000	3 890,00	63 290,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	782PC-ORL.06	Oprava ORLIT - Krycí deska zídky terasy m.č.2,29 z umělého kamene - očištění, lokální repase, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD m.č.2.29 : (2,45+5,725+11,7+5,725+2,45)*0,45	m2	12,62250	3 850,00	48 596,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	782PC-ORL.07	Oprava ORLIT - ŘÍMSA terasy m.č.2,29 z umělého kamene - očištění, lokální repase, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD m.č.2.29 : 11,7	m	11,70000	3 850,00	45 045,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	782PC-ORL.08	Oprava ORLIT - ŘÍMSA střechy z umělého kamene - očištění, lokální repase, + ošetřující nátěr - kompletní provedení dle PD Přesah střechy :	m2	117,28320	3 850,00	451 540,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0 Restaurační práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hlavní budova : (14,5+26,3)*2*(0,7+0,32)		83,23200								
		hospodářská část : (9,125+8,15+0,3+10,99+7,55+3,7+15,1+16,025)*(0,34+0,14)		34,05120								
36	782PC-ORL.OK008	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.800/620 mm (OK008), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
37	782PC-ORL.OK009	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.820/620 mm (OK009), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
38	782PC-ORL.OK010	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.820/620 mm (OK010), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
39	782PC-ORL.OK012	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.800/600 mm (OK012), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
40	782PC-ORL.OK015	REPAS Venkovního parapetu (práh) z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/2150 mm (OK015), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	7 525,00	7 525,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
41	782PC-ORL.OK016	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.950/1175 mm (OK016), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	4 018,00	4 018,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
42	782PC-ORL.OK017	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.950/1175 mm (OK017), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	4 018,00	4 018,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
43	782PC-ORL.OK018	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.950/1175 mm (OK018), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	4 018,00	4 018,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
44	782PC-ORL.OK019	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.950/1175 mm (OK019), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	4 018,00	4 018,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0 Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	782PC-ORL.OK020	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.3575/1200 mm (OK020-22), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	12 502,00	12 502,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	782PC-ORL.OK023	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.860/325 mm (OK023), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	2 610,00	2 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	782PC-ORL.OK024	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.860/325 mm (OK024), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	2 610,00	2 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	782PC-ORL.OK101	REPAS Venkovního ostění z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového kruhového okna pr.700 mm (OK101), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	2 950,00	2 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	782PC-ORL.OK102	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.900/2000 mm (OK102), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	2 880,00	2 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	782PC-ORL.OK103	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1700/2400 mm (OK103), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	9 120,00	9 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	782PC-ORL.OK106	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK106), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	782PC-ORL.OK106	REPAS Vnitřního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK106), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	782PC-ORL.OK107	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK107), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	782PC-ORL.OK107	REPAS Vnitřního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK107), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0· Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
55	782PC-ORL.OK108	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK108), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
56	782PC-ORL.OK109	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK109), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
57	782PC-ORL.OK114	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK114), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
58	782PC-ORL.OK115	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK115), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
59	782PC-ORL.OK116	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK116), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
60	782PC-ORL.OK119	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK119), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
61	782PC-ORL.OK120	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK120), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
62	782PC-ORL.OK120	REPAS Vnitřního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK120), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
63	782PC-ORL.OK121	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK121), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0	Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	782PC-ORL.OK121	REPAS Vnitřního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK121), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
65	782PC-ORL.OK123	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1600/1600 mm (OK123), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
66	782PC-ORL.OK124	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1650/2400 mm (OK124), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	8 928,00	8 928,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
67	782PC-ORL.OK125	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.900/2400 mm (OK125), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	7 800,00	7 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
68	782PC-ORL.OK126	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.3700/2400 mm (OK126-128), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	11 524,00	11 524,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
69	782PC-ORL.OK133	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.900/2400 mm (OK133), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	7 800,00	7 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
70	782PC-ORL.OK134	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.3700/2400 mm (OK134-136), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	11 524,00	11 524,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
71	782PC-ORL.OK137	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.900/2400 mm (OK137)	soub	1,00000	7 800,00	7 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
72	782PC-ORL.OK138	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1650/2400 mm (OK138), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	8 928,00	8 928,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
73	782PC-ORL.OK139	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1650/2400 mm (OK139), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	8 928,00	8 928,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0 Restaurační práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	782PC-ORL.OK140	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1650/2400 mm (OK140), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	8 928,00	8 928,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
75	782PC-ORL.OK142	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.800/2000 mm (OK142), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	5 680,00	5 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
76	782PC-ORL.OK143	REPAS Venkovního ostění z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového kruhového okna pr.720 mm (OK143), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
77	782PC-ORL.OK201	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK201), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
78	782PC-ORL.OK202	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/2700 mm (OK202), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	9 712,00	9 712,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
79	782PC-ORL.OK203	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK203), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
80	782PC-ORL.OK204	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/3550 mm (OK204), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	12 770,00	12 770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	782PC-ORL.OK205	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK205), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	782PC-ORL.OK206	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/2700 mm (OK206), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem	soub	1,00000	9 712,00	9 712,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	782PC-ORL.OK207	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK207), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0	Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
84	782PC-ORL.OK208	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK208), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
85	782PC-ORL.OK209	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK209), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
86	782PC-ORL.OK211	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK211), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
87	782PC-ORL.OK213	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK213), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
88	782PC-ORL.OK215	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK215), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
89	782PC-ORL.OK216	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK216), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
90	782PC-ORL.OK217	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.810/1850 mm (OK217), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
91	782PC-ORL.OK218	REPAS Venkovního parapetu z um.kamene (ORLIT) dřev.kastlového okna vel.1550/1850 mm (OK218), - očištění,vyspravení, ošetřující nátěr - komplet.provedení dle PD	soub	1,00000	6 475,00	6 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
92	782PC-RK02	D+M - Očištění + lokální repase stávajícího vnitřního mramorového obkladu m.č.1.07, kompletní provedení dle odkazu	m2	24,69600	2 460,00	60 752,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		m.č.1.07 - obklad mramor : (2,775+1,375)*2*4,07										33,78100
		odpočet otvorů : -(1,9*2,15+1,9*2,55+0,8*2,15*2)										-12,37000
		přípočet ostění : (2,0+2,65*2)*0,45										3,28500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.0` Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně	%	1,02000	19 999,26	20 399,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
Celkem						1 937 106,39						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02	Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 368 123,00		0,00000		0,00000		
1	766PC01	Restaurování stávajícího hlavního schodiště po odstranění PVC	soub	1,00000	262 500,00	262 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

HLAVNÍ SCHODIŠTĚ :

Architektonicky hodnotné části hlavního schodiště jsou :

-stavební podstata schodiště , tvar , rozměry - bude ponechána původní.

-stupně a podstupně budou zbaveny novodobých povlakových a nalepených vrstev , až na původní dřevo , chemicky a mechanicky bude odstraněno lepidlo , pokud to stávající stav dovolí , budou obnoveny dřevěné , dubové povrchy stupňů i podstupňů do původního , transparentního stavu- přírodního , masivního dubu ...nutno postupně odhalovat a při odstraňování nežádoucích nánosů , vyhodnocovat dosažené výsledky a stanovit možnosti dosažení cílového výsledku .

-pokud nebude možno , ani za vynaložení maximálního odborného úsilí , obnovit původní dubové dřevo na stupních a podstupních schodiště , pak bude navrženo stávající dřevo odstranit a nahradit dubové stupně a podstupně nové , v totožném provedení , jako původní řešení

-vnější schodišťové , stávající podlahové lišty - dubová , svislá lišta na zdívu - v dobrém stavu , provést kontrolu , lokální opravy do původního přírodního , dubového stavu , očistit , opravit a lakovat .

-Vnitřní okraj schodiště tvoří bohatě provedené , dubové zábradlí s profilovaným madlem. Jedná se o stávající - původní členité , prvkové zábradlí , s plnými , dýhovanými , zaoblenými částmi v nárožích schodiště . Jsou zde masivní prvky , ale také plošné , dýhované prvky. Plochy navazují na omítky . - Renovace zábradlí je v rozpočtu interiéru!!

2	766PC-D101	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné venkovní otev. , plné 2.kř. vel.1900x2540 mm s dřev.zárubní , s ocel. , kováním - očištění,vyspravení,lak,výměna skel,zámku,doplnění a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/101	soub	1,00000	59 500,00	59 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

3	766PC-D102	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitř.otev.,prosl. 2.kř. vel.1900x2170 mm s dřevěnou zárubní , - očištění,vyspravení,lak,výměna skel,zámku,doplnění a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/102	soub	1,00000	38 500,00	38 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

4	766PC-D103	REPAS+PŘESTAVBA- STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitř.otev.,prosl. 2.kř. vel.1700x2200 mm s dřev.zárubní- , přestavb.na PO, očištění,vyspr.,lak,výměna skel,zámku,doplnění a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/103	soub	1,00000	92 400,00	92 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

5	766PC-D104	REPAS+PŘESTAVBA- STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitř.otev.,prosl. 1.kř. vel.800x2190 mm s dřev.zárubní- , přestavb.na PO, očištění,vyspr.,lak,výměna skel,zámku,doplnění a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/104	soub	1,00000	24 500,00	24 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	766PC-D105	REPAS+PŘESTAVBA- STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitř.otev.,proskl. 1.kř. vel.800x2190 mm s dřev.zárubní-, přestavb.na PO,očistění,vyspr.,lak,výměna skel,zámku,doplnění a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/105	soub	1,00000	57 400,00	57 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
7	766PC-D109	REPAS+PŘESTAVBA- STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitř.otev.,plné 1.kř. vel.900x220 mm s dřev.zárubní-, přestavb.na PO,očistění,vyspr.,lak,výměna kliky,krytky,práh a pod.-kompl.proved.dle PD odkaz D/109	soub	1,00000	65 800,00	65 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
8	766PC-D110	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x2200 mm s dřev. zárubní, očistění,vyspravení, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/110	soub	1,00000	37 450,00	37 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
9	766PC-D111	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitř.posuvné plné 2.kř. vel.2300x2400 mm s dřevěnou zárubní, - očistění,vyspravení,lak a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/111	soub	1,00000	90 300,00	90 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
10	766PC-D112	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitř.posuvné plné 2.kř. vel.2300x2400 mm s dřevěnou zárubní, - očistění,vyspravení,lak a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/112	soub	1,00000	90 300,00	90 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
11	766PC-D113	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitř.otev.plné 1.kř. vel.800x2150 mm s dřevěnou zárubní, - očistění,vyspravení,lak a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/113	soub	1,00000	33 600,00	33 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
12	766PC-D127	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vchod.otev.,č.sklo 1.kř. vel.850x2200 mm + nadsv.,s dřevěnou zárubní, -replika křídla, očistění,vyspravení,lak a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/127	soub	1,00000	47 600,00	47 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Nadsvětlík a zárubeň původní, stávající křídlo demontovat a nahradit replikou dle původní dokumentace.												
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
13	766PC-D128	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vchod.otev.,č.sklo 1.kř. vel.800x2200 mm + nadsv.,s dřevěnou zárubní, -replika křídla, očistění,vyspravení,lak a pod.- kompl.proved.dle PD odkaz D/128	soub	1,00000	47 600,00	47 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Nadsvětlík a zárubeň původní, stávající křídlo demontovat a nahradit replikou dle původní dokumentace.												
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	766PC-D201	REPAS+PŘESTAVBA - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.700x2200 mm+nadsvětlík proskl, s oblož.zárubní, přestavba na s PO,doplnění, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/201	soub	1,00000	40 600,00	40 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
15	766PC-D202	REPAS+PŘESTAVBA - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x2100 mm s oblož.zárubní, přestavba na s PO, doplnění,oprava, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/202	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
16	766PC-D203	REPAS+PŘESTAVBA - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x2100 mm s oblož.zárubní, přestavba na s PO, doplnění,oprava, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/203	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
17	766PC-D204	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.600x1970 mm s oblož.zárubní, očištění,vyspravení, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/204	soub	1,00000	21 000,00	21 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
18	766PC-D205	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřev.vnitřní otev., plné vel.700x1970mm s dřev.zárubní (součást truhl.stěny), očištění,vyspravení, nátěr, oprava a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/205	soub	1,00000	23 800,00	23 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
19	766PC-D206	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřev.vnitřní otev., plné vel.700x1970mm s dřev.zárubní (součást truhl.stěny), očištění,vyspravení, nátěr, oprava a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/206	soub	1,00000	23 800,00	23 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
20	766PC-D207	REPAS+PŘESTAVBA - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x2100 mm s oblož.zárubní, přestavba na s PO, doplnění,oprava,nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/207	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
21	766PC-D208	REPAS+PŘESTAVBA - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x2100 mm s oblož.zárubní, přestavba na s PO, doplnění,oprava,nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/208	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	766PC-D209	REPAS+PŘESTAVBA - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x2100 mm s oblož.zárubní, přestavba na s PO, doplnění,oprava,nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/209	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
23	766PC-D210	REPAS+PŘESTAVBA - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x2100 mm s oblož.zárubní, přestavba na s PO, doplnění,oprava,nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/210	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
24	766PC-D211	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x1970 mm s oblož.zárubní, očištění,vyspravení, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/211	soub	1,00000	31 500,00	31 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
25	766PC-D212	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev., plné vel.900x1970 mm s oblož.zárubní, očištění,vyspravení, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/212	soub	1,00000	31 500,00	31 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
26	766PC-D217	REPAS - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev.,prosklené vel.800x2100 mm s oblož.zárubní, očištění,vyspravení,nový zámek a skla, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/217	soub	1,00000	27 300,00	27 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
27	766PC-D218	REPAS+PŘESTAVBA - STÁVAJÍCÍ Dveře dřevěné vnitřní otev.,prosklené vel.800x2100 mm s oblož.zárubní, přestav.na PO,očištění,vyspravení,nové sklo, nátěr a pod.- komplet.provedení dle PD odkaz D/218	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
28	766PC-OK001-003	REPAS Sestava oken dřev.kastlových celk. vel.3700x2160 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/001-003	soub	1,00000	136 500,00	136 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
29	766PC-OK008	REPAS Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.800x620 mm otevíravé - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/008	soub	1,00000	17 500,00	17 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	766PC-OK009	REPAS Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.820x620 mm otevíravé - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/009	soub	1,00000	17 500,00	17 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
31	766PC-OK010	REPAS Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.820x620 mm otevíravé - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/010	soub	1,00000	17 500,00	17 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
32	766PC-OK012	REPAS Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.800x600 mm otevíravé - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/012	soub	1,00000	17 500,00	17 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
33	766PC-OK015	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x2150 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/015	soub	1,00000	66 500,00	66 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
34	766PC-OK016	REPAS Okno dřev.kastlové vel.950x1175 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/016	soub	1,00000	26 600,00	26 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
35	766PC-OK017	REPAS Okno dřev.kastlové vel.950x1175 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/017	soub	1,00000	26 600,00	26 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
36	766PC-OK018	REPAS Okno dřev.kastlové vel.950x1175 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/018	soub	1,00000	26 600,00	26 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
37	766PC-OK019	REPAS Okno dřev.kastlové vel.950x1175 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/019	soub	1,00000	26 600,00	26 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	766PC-OK020-022	REPAS Sestava oken dřev.kastlových celk. vel.3575x1200 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/020-022	soub	1,00000	94 500,00	94 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
39	766PC-OK024	REPAS Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.860x320 mm otevíravé -, generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/024	soub	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
40	766PC-OK025	REPAS Okno dřevěné jednoduché 1.kř.vel.1050x300 mm otevíravé -, generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/025	soub	1,00000	6 300,00	6 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
41	766PC-OK101	REPAS Okno dřev.kastlové kruhové pr.700 mm - očištění,jemné přebroušení, nátěr, - komplet.provedení dle PD odkaz OK/101	soub	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
42	766PC-OK102	REPAS Okno dřev.kastlové vel.900x2000 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/102	soub	1,00000	41 300,00	41 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
43	766PC-OK102a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.800x2000 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanizmu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/102	soub	1,00000	38 500,00	38 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
44	766PC-OK103	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1700x2400 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/103	soub	1,00000	66 500,00	66 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
45	766PC-OK103a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1600x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanizmu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/103	soub	1,00000	87 500,00	87 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
46	766PC-OK104	REPAS Okno dřev.kastlové vel.780x780 mm - očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/104	soub	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	766PC-OK105	REPAS Okno dřev.kastlové vel.780x780 mm - očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/105	soub	1,00000	13 300,00	13 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
48	766PC-OK106	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/106	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
49	766PC-OK107	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/107	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
50	766PC-OK108	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm + dřev.parapet - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/108	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
51	766PC-OK109	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm + dřev.parapet - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/109	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
52	766PC-OK110	REPAS Okno dřev.kastlové vel.780x780 mm - očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/110	soub	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
53	766PC-OK113	REPAS Okno dřev.kastlové vel.780x780 mm - očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/113	soub	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										
54	766PC-OK114	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění,vyspravení+nátěr, +nový dřevěný vnitř.parapet, vnější generální oprava+nátěr - komplet.provedení dle PD odkaz OK/114	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	766PC-OK115	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm + dřev.parapet - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/115	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
56	766PC-OK116	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm + dřev.parapet - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/116	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
57	766PC-OK118	REPAS Okno francouzské dřev.kastlové vel.1600x2600 mm - generální oprava celého okna- očištění, seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr - komplet.provedení dle PD odkaz OK/118	soub	1,00000	66 500,00	66 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
58	766PC-OK118a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1600x2700 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/118	soub	1,00000	69 300,00	69 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
59	766PC-OK119	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění,vyspravení+nátěr, +nový dřevěný vnitř.parapet, vnější generální oprava+nátěr - komplet.provedení dle PD odkaz OK/119	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
60	766PC-OK119a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1500x1600 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/119	soub	1,00000	50 400,00	50 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
61	766PC-OK120	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/120	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
62	766PC-OK120a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1500x1600 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/120	soub	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurační práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	766PC-OK121	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/121	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
64	766PC-OK121a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1500x1600 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/121	soub	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
65	766PC-OK122	REPAS Okno dřev.kastlové vel.800x800 mm - očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/122	soub	1,00000	13 300,00	13 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
66	766PC-OK123	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1600x1600 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/123	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
67	766PC-OK123a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1500x1600 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/123	soub	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
68	766PC-OK124	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1650x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/124	soub	1,00000	73 500,00	73 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
69	766PC-OK124a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1650x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/124	soub	1,00000	80 500,00	80 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
70	766PC-OK125	REPAS Okno dřev.kastlové vel.900x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/125	soub	1,00000	41 300,00	41 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	766PC-OK125a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.900x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/129	soub	1,00000	47 600,00	47 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

72	766PC-OK126-128	REPAS Sestava oken dřev.kastlových celk.vel.3700x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/126-128	soub	1,00000	129 500,00	129 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

73	766PC-OK126-128	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro sest.oken vel.3700x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/126-128	soub	1,00000	135 800,00	135 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

74	766PC-OK129	REPAS Okno dřev.kastlové vel.900x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/129	soub	1,00000	41 300,00	41 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

75	766PC-OK129a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.900x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/129	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

76	766PC-OK130	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1650x3150 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění,vyspravení+nátěr, nový dubový parapet (práh), vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/130	soub	1,00000	73 500,00	73 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

77	766PC-OK130a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1650x3150 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/130	soub	1,00000	106 400,00	106 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

78	766PC-OK131	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1650x3150 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění,vyspravení+nátěr, nový dubový parapet (práh), vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/131	soub	1,00000	83 300,00	83 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	766PC-OK131a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1650x3150 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/131	soub	1,00000	106 400,00	106 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
80	766PC-OK132	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1650x3150 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění,vyspravení+nátěr, nový dubový parapet (práh), vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/131	soub	1,00000	83 300,00	83 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
81	766PC-OK132a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1650x3150 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/132	soub	1,00000	106 400,00	106 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
82	766PC-OK133	REPAS Okno dřev.kastlové vel.900x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/133	soub	1,00000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
83	766PC-OK133a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.900x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/133	soub	1,00000	44 800,00	44 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
84	766PC-OK134-136	REPAS Sestava oken dřev.kastlových celk.vel.3700x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/134-136	soub	1,00000	129 500,00	129 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
85	766PC-OK134-136	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro sest.oken vel.3700x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/134-136	soub	1,00000	135 800,00	135 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
86	766PC-OK137	REPAS Okno dřev.kastlové vel.900x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/137	soub	1,00000	37 800,00	37 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	766PC-OK137a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.900x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/137	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
88	766PC-OK138	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1650x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/138	soub	1,00000	66 500,00	66 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
89	766PC-OK138a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1650x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/138	soub	1,00000	73 500,00	73 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
90	766PC-OK139	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1650x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/139	soub	1,00000	65 800,00	65 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
91	766PC-OK139a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1650x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/139	soub	1,00000	73 500,00	73 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
92	766PC-OK140	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1650x2400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/140	soub	1,00000	65 800,00	65 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
93	766PC-OK140a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1650x2400 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/140	soub	1,00000	73 500,00	73 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
94	766PC-OK141	REPAS Okno dřev.kastlové vel.800x800 mm - očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/141	soub	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	766PC-OK142	REPAS Okno dřev.kastlové vel.800x2000 mm + dřev.parapet - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/142	soub	1,00000	31 500,00	31 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
96	766PC-OK142a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.800x2000 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/142	soub	1,00000	38 500,00	38 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
97	766PC-OK143	REPAS Okno dřev.kastlové kruhové pr.720 mm - očištění,jemné přebroušení, nátěr, - komplet.provedení dle PD odkaz OK/143	soub	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
98	766PC-OK201	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/201	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
99	766PC-OK201a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/201	soub	1,00000	59 500,00	59 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
100	766PC-OK202	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x2700 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/202	soub	1,00000	69 300,00	69 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
101	766PC-OK202a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x2700 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/202	soub	1,00000	77 000,00	77 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
102	766PC-OK203	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/203	soub	1,00000	48 300,00	48 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurační práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	766PC-OK203a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/203	soub	1,00000	57 400,00	57 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
104	766PC-OK204	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x3550 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/204	soub	1,00000	87 500,00	87 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
105	766PC-OK205	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm + dřev.parapet - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/205	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
106	766PC-OK205a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/205	soub	1,00000	59 500,00	59 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
107	766PC-OK206	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x2700 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/206	soub	1,00000	69 300,00	69 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
108	766PC-OK206a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x2700 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/206	soub	1,00000	76 300,00	76 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
109	766PC-OK207	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/207	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
110	766PC-OK207a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/207	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	766PC-OK208	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/208	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
112	766PC-OK208a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanimu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/208	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
113	766PC-OK209	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/209	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
114	766PC-OK209a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanimu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/209	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
115	766PC-OK210	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x2700 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/210	soub	1,00000	69 300,00	69 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
116	766PC-OK210a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x2700 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanimu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/210	soub	1,00000	78 400,00	78 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
117	766PC-OK211	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/211	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
118	766PC-OK211a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanimu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/211	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	766PC-OK212	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x2700 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/212	soub	1,00000	69 300,00	69 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
120	766PC-OK212a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x2700 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanimu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/212	soub	1,00000	78 400,00	78 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
121	766PC-OK213	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/213	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
122	766PC-OK213a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanimu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/213	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
123	766PC-OK214	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x2700 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/214	soub	1,00000	69 300,00	69 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
124	766PC-OK214a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x2700 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanimu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/214	soub	1,00000	78 400,00	78 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
125	766PC-OK215	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/215	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
126	766PC-OK215a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanimu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/215	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	766PC-OK216	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/216	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
128	766PC-OK216a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/216	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
129	766PC-OK217	REPAS Okno dřev.kastlové vel.810x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/217	soub	1,00000	22 400,00	22 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
130	766PC-OK217a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.810x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/217	soub	1,00000	29 400,00	29 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
131	766PC-OK218	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1550x1850 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr- komplet.provedení dle PD odkaz OK/218	soub	1,00000	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
132	766PC-OK218a	REPAS Stávající stínící dřevěná roleta s původním mechanismem, pro okno vel.1550x1850 mm, oprava +nátěr, oprava ovlád.mechanismu- komplet.provedení dle PD odkaz OK/218	soub	1,00000	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
133	766PC-OK219	REPAS Okno dřev.kastlové vel.550x1400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění,vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+vnější nový parapet pozink s PÚ- komplet.provedení dle PD odkaz OK/219	soub	1,00000	15 400,00	15 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
134	766PC-OK220	REPAS Okno dřev.kastlové vel.1000x1400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění,vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+vnější nový parapet pozink s PÚ- komplet.provedení dle PD odkaz OK/220	soub	1,00000	22 400,00	22 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 01	Čiperova vila
R:	2024002S01.0: Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	766PC-OK221	REPAS Okno dřev.kastlové vel.550x1400 mm - vnitř.část očištění,seřízení,doplnění,vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+vnější nový parapet pozink s PÚ- komplet.provedení dle PD odkaz OK/221	soub	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
136	766PC-OK301	REPAS Okno dřev.kastlové 2-kř.vel.1050x1300 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+nový parapet- komplet.provedení dle PD odkaz OK/301	soub	1,00000	23 800,00	23 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
137	766PC-OK302	REPAS Okno dřev.kastlové 2-kř.vel.1050x1300 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+nový parapet- komplet.provedení dle PD odkaz OK/302	soub	1,00000	23 800,00	23 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
138	766PC-OK303	REPAS Okno dřev.kastlové 2-kř.vel.1050x1300 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+nový parapet- komplet.provedení dle PD odkaz OK/303	soub	1,00000	23 800,00	23 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
139	766PC-OK304	REPAS Okno dřev.kastlové 2-kř.vel.1000x800 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+nový parapet- komplet.provedení dle PD odkaz OK/304	soub	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
140	766PC-OK305	REPAS Okno dřev.kastlové 2-kř.vel.1000x800 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+nový parapet- komplet.provedení dle PD odkaz OK/305	soub	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
141	766PC-OK306	REPAS Okno dřev.kastlové 2-kř.vel.1040x1380 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+nový parapet- komplet.provedení dle PD odkaz OK/306	soub	1,00000	24 500,00	24 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												
142	766PC-OK307	REPAS Okno dřev.kastlové 2-kř.vel.1040x1380 mm+dřev.parapet- vnitř.část očištění,seřízení,doplnění, vyspravení+nátěr, vnější generální oprava+nátěr+nový parapet- komplet.provedení dle PD odkaz OK/307	soub	1,00000	24 500,00	24 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
vzorek a popis postupu prací odsouhlasit architektem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01	Číperova vila
R:	2024002S01.01	Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	144 473,00	144 473,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I

Celkem	7 368 123,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				2 626 715,40		0,00000		0,00000		
1	720PC01	D+M Zdravotechnická instalace - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	2 626 715,40	2 626 715,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						2 626 715,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnické zařízení a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 749 747,50		0,00000		0,00000		
1	728PC01	D+M Vzduchotechnické zařízení a chlazení - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	3 749 747,50	3 749 747,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						3 749 747,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.3	Vytápění stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		Ústřední vytápění				5 172 718,47		0,00000		0,00000		
1	730PC01	D+M Vytápění stavby - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	5 172 718,47	5 172 718,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						5 172 718,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.4	Silnoprúdová elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				6 681 438,73		0,00000		0,00000		
1	M21PC01	D+M Silnoprúdová elektrotechnika - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	6 681 438,73	6 681 438,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						6 681 438,73						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 709 711,08		0,00000		0,00000		
1	M22PC01	D+M Slaboproudá elektrotechnika - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	5 709 711,08	5 709 711,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						5 709 711,08						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.6	Plynoinstalace+úprava přípojky plynu - součást řešené D.1.4.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Celkem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.7	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 791.1		Nábytek a zařízení bez připojení – 1PP - „není předmětem této veřejné zakázky“				0,00		0,00000		0,00000		
1	51.1	Regál dřevěný (90x40x180), - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	INT	Šatní skříň HPL (45x55x180), - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 791.2		Nábytek a zařízení bez připojení – 1NP:				364 414,30		0,00000		0,00000		
3	51.2	Atypický vozík skříňový (90x60x75), 2 police, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	52a	Regál nerez (90x30x180), 5 polic	ks	1,00000	14 708,50	14 708,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	52b	Regál nerez (90x30x100), 3 police	ks	2,00000	12 650,00	25 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	53a	Nástěnná skříňka ner.(90x35x65), 1 police	ks	4,00000	9 372,50	37 490,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	53b	Police pod MW troubu ner.(50x40)	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	54	Spížní skříň HPL, nebo masiv (90x50x200), dělená	ks	1,00000	34 500,00	34 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	55	Spížní skříň HPL, nebo masiv (90x50x200)	ks	2,00000	40 250,00	80 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	56	Manipulační vozík 105x60 nerezový, 2 police, 2 kola otočná s brzdou (nosnost 120 kg), - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	57	Nádoba na odpady plastová pojízdná (80 l) D= 500 mm, v= 750 mm, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	58	Neutrální vitrina (60x40), stolní, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	P_25/70	Odkládací police konzolová (kotvená do stěny a ke spotřebiči)	ks	2,00000	2 875,00	5 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	S_110/70/s	Stůl ner.skříňový s posuvkami	ks	1,00000	28 096,80	28 096,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	S_110/75/s	Stůl ner.skříňový s posuvkami atypický (v zadní části konzola s dorazem ke stěně – větrací štěrba, pro ÚT)	ks	1,00000	30 360,00	30 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	S_110/75/t	Stůl ner.s trnoží (pro chladničku, nebo myčku) atypický (v zadní části konzola s dorazem ke stěně –, větrací štěrba pro ÚT)	ks	1,00000	13 482,60	13 482,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.7	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	S_125/75/s	Stůl ner.skříňový s posuvkami atypický (v zadní části konzola s dorazem ke stěně – větrací štěrbina, pro ÚT))	ks	1,00000	32 379,40	32 379,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	S_150/75/t	Stůl ner.s trnoží (pro chladničku, nebo myčku) atypický (v zadní části konzola s dorazem ke stěně –, větrací štěrbina pro ÚT)	ks	2,00000	14 536,00	29 072,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	S_80/75/s	Stůl ner.skříňový s posuvkami atypický (v zadní části konzola s dorazem ke stěně – větrací štěrbina, pro ÚT)	ks	1,00000	28 175,00	28 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 791.3 Zařízení s připojením 1NP:						371 949,10	0,00000		0,00000			
20	01	Chladnička vestavná 130 l, 60x62x85, plné dveře se zámkem, bílé provedení, digitální termostat,, ventilované chlazení	ks	2,00000	12 834,00	25 668,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	02	Chladnička 400 l, prosklené dveře (dělené, nebo nedělené), - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	03	Kávovar poloautomatický, 5 zásobníků (zrnková káva, inst.káva, mléko, čokoláda, čaj). Možnost, připojení na vodu - - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	04	Kráječ chleba el., - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	05	Nářezový stroj Al/ner., D= 250 mm, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	06	Myčka skla a bílého nádobí dvouplášťová, odpadové čerpadlo, volitelný oplach studenou vodou (sklo) a, teplou vodou (b.nádobí)	ks	1,00000	56 120,00	56 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	07	Vodní lázeň el.(80x70x85), GN 2/1, kompaktní konstrukce	ks	1,00000	64 285,00	64 285,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	08	MW trouba profesionální ner.opláštění se 2 magnetrony, obsah 18 l, programovatelná, odnímatelná, vnitřní deska - - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	09	Sporák ner. (80x70x90) s horkovzdušnou troubou, sklokeramická deska, 4x varná zóna	ks	1,00000	139 138,50	139 138,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	10	Teplá vitrina (60x40), stolní, osvětlení LED, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	11	Chlazená vitrina ner.(60x40), stolní, osvětlení LED, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.7	Gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	12	Váha el.digitální, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	13	Chafing elektrický, GN 1/1, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	14	Ohřívač nápojů, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	D1	Dřez nerez (55x50x30) integrovaný do pracovní desky stolu (110/75/dp). Stůl atypický (v zadní části, konzola s dorazem ke stěně – větr.štěrb.pro ÚT)	ks	1,00000	20 138,80	20 138,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	D2	Dřez nerez (55x50x30) integrovaný do pracovní desky stolu (110/75/dp). Stůl atypický (v zadní části, konzola s dorazem ke stěně – větr.štěrb.pro ÚT)	ks	1,00000	20 138,80	20 138,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	D3	Mycí vana nerez 100x70, podstava s policí, hloubka vany 300 mm. Stůl atypický (v zadní části konzola, s dorazem ke stěně – větr.štěrb.pro ÚT)	ks	1,00000	21 735,00	21 735,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	S1	Sprcha na pružinovém závěsu	ks	1,00000	6 325,00	6 325,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	U1	Umývadlo ner.zapuštěné oválné D= 45; kompletní příslušenství (výpust', sifon, příchytka) – včetně, podstavné skříňky s ner.horní plochou	ks	1,00000	18 400,00	18 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 791.4						0,00	0,00000		0,00000			
39	15	Podložka pod termoporty dřevěná, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	16	Brusič nožů, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	17	Varná konvice 1,7 l nerez, - „není předmětem této veřejné zakázky“	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	18	Termoporty, gastronádoby, nářadí, sada pro úklid, spotř.materiál pro kuchyň, - „není předmětem této veřejné zakázky“	sada	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 791.9						43 494,15	0,00000		0,00000			
43	19	Doprava	soubor	1,00000	12 426,90	12 426,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	20	Montážní a spojovací materiál	soub	1,00000	31 067,25	31 067,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						779 857,55						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.8	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M36		Montáže měřících a regulačních zařízení				525 636,84		0,00000		0,00000		
1	M36PC01	D+M Měření a regulace - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	525 636,84	525 636,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						525 636,84

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.9	Ozvučení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: A Ozvučení místnosti 1.10						58 483,25		0,00000		0,00000		
1	A8	Osazení, zapojení - Zatažení / fixace kabeláže; osazení prvků; zapojení; nastavení; odzkoušení.	hod	13,00000	862,50	11 212,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	A1	Vestavné repro - Kruhový profil; nízkoimpedanční (nomin. 8Ohm, min.5Ohm); mont.otvor průměr 210mm;,, max.mont. hloubka 80mm; dvoupásmové; středobas.membrána z MSP; textilní výšková kalota průměru 28mm; citlivost 87,5dB.	ks	4,00000	1 955,00	7 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	A2	Reprokabel - Lanko z LGC mědi; průřez žil 4x 1,31mm2; antiadhezivní povrch pláště.	bm	55,00000	17,25	948,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	A3	Zesilovač - Výkon 2x 100W (8Ohm); frekvenční rozsah 10Hz – 40kHz (+/- 1dB); toroidní transformátor;,, symetrické i nesymetrické vstupy.	ks	1,00000	13 662,00	13 662,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	A4	Přepínač zón - Impedanční přizpůsobení; až 4 zóny; vyp./zap. a řízení úrovně na každé zóně.	ks	1,00000	575,00	575,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	A5	Streamer - HDMI vstup, 2x analog audio/optický vstup, Bluetooth, ethernet, USB, WiFi, 12V Trigger, out; ovládání aplikací (na sw platformě: Android / iOS / MacOS / Windows); podpora Hi-Res formátů flac, MQA, wav, mpeg4-sls, aiff; podpora AirPlay2, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready.	ks	1,00000	15 870,00	15 870,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	A6	Zásuvka RCA - Keystone RCA (Cinch) přípojného místa pro designovou řadu ABB Decento, spojovací;,, pravý a levý kanál; bez rámečku.	set	2,00000	1 322,50	2 645,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	A7	Propojovací kabeláž - RCA > J63S 1m; stíněná dvojlinka; další dle potřeby a délek dané umístěním.	set	1,00000	5 750,00	5 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: B Velkoformátová projekce v místnosti 1.10						127 086,50		0,00000		0,00000		
9	B11	Osazení, zapojení - Zatažení / fixace kabeláže; osazení prvků; zapojení; nastavení; odzkoušení.	hod	16,00000	862,50	13 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	B1	Projektor - Svítivost min. 5000 ANSI lumen; nativní rozlišení zobrazovacího prvku min. Full HD, (1920x1080 px); kontrastní poměr min. 3000000 :1; stropní montáž; HDMI vstup; obnov.frekvence min.100Hz; fokální rozsah umožňující 100% šířky obrazu při vzdálenosti 380cm od projekční plochy šířky 275cm.	ks	1,00000	47 150,00	47 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	B10	Drobný materiál - Pro kotvení plátna a projektoru.	set	1,00000	3 450,00	3 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.9	Ozvučení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	B2	Plátno - Stropní nebo nástěnná montáž, šířka max. 280cm a min. 275cm, motoricky řízený výsuv; povrch, na textilní bázi matně bílé barvy; poměr stran obrazu 16:9.	ks	1,00000	35 190,00	35 190,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	B3	Držák projektoru - Stropní montáž; nastavení délky v rozmezí alespoň 400 – 600mm; otočný 360°;,, náklon min. +/-30°, nosnost min. 10kg.	ks	1,00000	5 175,00	5 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	B4	Kabel HDMI - Od přípojného místa po straně místnosti; délka 10 až 15m podle potřeby; High Speed;,, min. HDMI 2.0; přenos. rychlost min. 10,2 Gbps; podporované rozlišení min. 4K@30Hz (4:4:4) 8bpc, nebo 5K@30Hz (4:2:0) 8bpc /CVT-R2; zlacené konektory.	ks	1,00000	2 645,00	2 645,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	B5	Kabel HDMI - Od přípojného místa v čele místnosti; délka 5 až 7,5m podle potřeby; High Speed; min., HDMI 2.0; přenos. rychlost min. 10,2 Gbps; podporované rozlišení min. 4K@30Hz (4:4:4) 8bpc, nebo 5K@30Hz (4:2:0) 8bpc /CVT-R2; zlacené konektory.	ks	1,00000	816,50	816,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	B6	Kabel HDMI - K projektoru; délka 7,5 až 10m podle potřeby; High Speed; min. HDMI 2.0; přenos., rychlost min. 10,2 Gbps; podporované rozlišení min. 4K@30Hz (4:4:4) 8bpc, nebo 5K@30Hz (4:2:0) 8bpc /CVT-R2; zlacené konektory.	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	B7	Přepínač HDMI - 2 až 3 vstupy na 1 výstup; podpora rozlišení 4K; automatická detekce s možností, manuální volby.	ks	1,00000	5 290,00	5 290,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	B8	Splitter HDMI - 1 vstup na dva výstupy; HDMI 2.0; podpora rozlišení 4K.	ks	1,00000	3 565,00	3 565,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	B9	Zásuvka HDMI - Keystone HDMI přípojného místa pro designovou řadu ABB Decento, spojovací; bez, rámečku.	ks	2,00000	4 312,50	8 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: C		Zařízení pro prezentace v místnosti 2.10				7 475,00		0,00000		0,00000		
20	C3	Osazení, zapojení - Vyměření, osazení držáku a TV; zapojení; nastavení; odzkoušení.	hod	6,00000	862,50	5 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	C1	Prezentační TV - QLED TV; úhlopříčka 55" (cca 140cm); designové provedení „Frame“ implikující obraz, v rámu; 4K Ultra HD; HDR10+; 4x HDMI, 2x USB, ethernet; Apple Airplay 2; OS Tizen; DLNA; včetně nástěnného držáku.	ks	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

TATO POLOŽKA NENÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 01-D.1.4.	Číperova vila - Technika prostředí staveb
R:	D.1.4.9	Ozvučení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	C2	Drobný materiál - Pro kotvení držáku TV a mediaboxu.	set	2,00000	1 150,00	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D Generální zajištění realizace 18 112,50							0,00000		0,00000			
23	D1	Předprojektční příprava a koordinace; zpracování konceptu; skica rozvodů; rozpis prvků.	hod	12,00000	862,50	10 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	D2	Stavební koordinace.	hod	5,00000	862,50	4 312,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	D3	Doprava materiálu, koordinační cesty, realizační cesty. ODHAD, cena 10,-/km bez DPH.	set	1,00000	3 450,00	3 450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem 211 157,25												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02	Dům zahradníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání			47 435,10		1,50000		0,00000		
1	216904113R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, líce kleneb,	m2	9,09300	350,00	3 182,55	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
2	216PC01	Očištění plochy umělého kamene od nekorektní úpravy (náštříku bílou fasádní barvou, břizolitu ...), kompletní provedení	m2	29,50170	1 500,00	44 252,55	0,05079	1,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			1 344,00		0,08000		0,00000		
3	346244313R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,12000	1 200,00	1 344,00	0,07392	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
Díl: 416			Podhledy a mezistropy montované lehké			67 492,61		0,94000		0,00000		
4	342264011RT2	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými opláštění stropu, jednoduchá dřevěná podkonstrukce (přímo montované) 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	64,56885	990,00	63 923,16	0,01377	0,89000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
5	342264011RT4	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými opláštění stropu, jednoduchá dřevěná podkonstrukce (přímo montované) 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	3,45208	1 034,00	3 569,45	0,01377	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
Díl: 43			Schodiště			35 000,00		0,00000		0,00000		
6	430PC01	REPASE BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ 1.pp - 1.np - ODMASTĚNÍ, VYBROUŠENÍ A VYLEŠTĚNÍ POVRCHU, PENETRACE, NÁTĚR NA BETON EPOX. PRO POCHOZÍ PLOCHY TRANSPARENTNÍ	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			186 632,13		4,46000		0,00000		
7	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	22,00000	350,00	7 700,00	0,00866	0,19000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
8	612474450R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , sádrová, na pórobeton,	m2	416,72093	220,00	91 678,60	0,00598	2,49000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	484,74186	180,00	87 253,53	0,00367	1,78000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
Díl: 62			Úpravy povrchů vnější			242 460,41		0,02000		0,00000		
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	112,30508	50,00	5 615,25	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
11	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	112,30508	100,00	11 230,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
12	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2	m2	48,86298	140,00	6 840,82	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
13	622PC01	REPASE VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ VIKÝŘE 3400x1300 mm, OČIŠTĚNÍ, OPRAVA, NOVÝ NÁTĚR, včetně bočních částí, kontrola oplechování	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	622PC02	REPASE VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ VIKÝŘE 3450x1300 mm, OČIŠTĚNÍ, OPRAVA, NOVÝ NÁTĚR, včetně bočních částí, kontrola oplechování	soubor	1,00000	47 500,00	47 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	622PC03	REPASE VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ VIKÝŘE 1200x1300 mm, OČIŠTĚNÍ, OPRAVA, NOVÝ NÁTĚR, včetně bočních částí, kontrola oplechování	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	622PC04	REPASE VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ ZASTŘEŠENÍ ARKÝŘE (1,60+1,66+0,95) x0,350 m, OČIŠTĚNÍ, OPRAVA, NOVÝ NÁTĚR, kontrola oplechování	soubor	1,00000	32 500,00	32 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	622PC05	REPASE ŘÍMSY - SANACE TRHLIN, SPÁROVÁNÍ MC, OCHRANNÝ SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR dle výběru architekta	m2	24,87000	1 550,00	38 548,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	622PC06	REPASE CIHELNÉHO OBKLADU FASÁDY, doplnění chybějících částí po demontáži nepůvodních prvků, oprava příp. doplnění v místech poškození	m2	87,43508	380,00	33 225,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			88 960,53		8,50000		0,00000		
19	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	3,08037	854,00	2 630,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02	Dům zahradníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	63245PC01	BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ POVRCHU PODLAHY BETONOVÉ, PŘÍPADNĚ LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ BETON. POVRCHU	m2	36,50858	1 650,00	60 239,16	0,04720	1,72000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	63292PC02	D+M DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ tl. 80 mm do drti tl. 40 mm	m2	12,32148	1 650,00	20 330,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	6,77681	850,00	5 760,29	1,00000	6,78000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 64 Výplně otvorů						10 000,00		0,04000		0,00000		
23	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	0,00982	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						58 466,20		7,81000		0,00000		
24	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	193,58000	60,00	11 614,80	0,01838	3,56000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
25	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	194,98000	60,00	11 698,80	0,01838	3,58000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
26	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	580,74000	30,00	17 422,20	0,00096	0,56000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
27	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	193,58000	30,00	5 807,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
28	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	238,46000	12,00	2 861,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
29	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	715,38000	10,00	7 153,80	0,00015	0,11000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
30	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	238,46000	8,00	1 907,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						45 110,00		0,01000		0,00000		
31	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	147,00000	130,00	19 110,00	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
32	951PC03	D+M+DEM Zakrývání stávajících podlah - ochrana před poškozením v průběhu stavby včetně demontáže, a likvidace sutí dle předpisů - skladba musí zajistit, aby nebyla poškozena podlaha	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	951PC05	D+M+DEM Zakrývání stávajícího schodiště - ochrana před poškozením v průběhu stavby, vč.demontáže a likvidace sutí dle předpisů - skladba musí zajistit, aby nebyla poškozena podlaha	soub	1,00000	11 000,00	11 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						77 925,23		0,02000		13,22000		
34	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,18600	3 129,00	581,99	0,00000	0,00000	2,20000	0,41000	801-3	RTS 24/ I
35	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,45000	2 712,00	1 220,40	0,00000	0,00000	2,20000	0,99000	801-3	RTS 24/ I
36	965043441RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,84822	2 346,00	4 335,92	0,00000	0,00000	2,20000	4,07000	801-3	RTS 24/ I
37	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	2,93300	42,18	123,71	0,00000	0,00000	0,00175	0,01000	801-3	RTS 24/ I
38	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	36,50858	216,60	7 907,76	0,00000	0,00000	0,01260	0,46000	801-3	RTS 24/ I
39	965048516R00	Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	547,62870	37,38	20 470,36	0,00000	0,00000	0,00252	1,38000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02	Dům zahradníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,93300	62,70	183,90	0,00000	0,00000	0,02000	0,06000	801-3	RTS 24/ I
41	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,46430	261,90	645,40	0,00000	0,00000	1,40000	3,45000	801-3	RTS 24/ I
42	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	47,00000	7,50	352,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
43	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	19,00000	12,48	237,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
44	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,81280	175,20	1 544,00	0,00117	0,01000	0,08800	0,78000	801-3	RTS 24/ I
45	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,69000	279,30	1 030,62	0,00117	0,00000	0,07600	0,28000	801-3	RTS 24/ I
46	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	3,00000	2 337,00	7 011,00	0,00132	0,00000	0,00127	0,00000	801-3	RTS 24/ I
47	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	1,80000	2 137,50	3 847,50	0,00140	0,00000	0,00509	0,01000	801-3	RTS 24/ I
48	970036060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 60 mm	m	1,05000	1 144,75	1 201,99	0,00246	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
49	970036130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 130 mm	m	0,70000	1 569,40	1 098,58	0,00263	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
50	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	2,40000	2 783,50	6 680,40	0,00161	0,00000	0,01963	0,05000	801-3	RTS 24/ I
51	970054100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 100 mm	m	2,40000	612,75	1 470,60	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
52	970057100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm	m	2,40000	395,20	948,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
53	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	21,15000	622,25	13 160,59	0,00000	0,00000	0,00046	0,01000	801-3	RTS 24/ I
54	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	210,00	210,00	0,00034	0,00000	0,13800	0,14000	801-3	RTS 24/ I
55	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	22,00000	86,10	1 894,20	0,00049	0,01000	0,00900	0,20000	801-3	RTS 24/ I
56	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	13,51840	130,80	1 768,21	0,00000	0,00000	0,06800	0,92000	801-3	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						29 237,09		0,00000		0,00000		
57	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	23,38967	1 250,00	29 237,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						4 845,25		0,04000		0,03000		
58	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	3,69750	62,64	231,61	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
59	711130202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho svislé, 2 vrstvy	m2	2,66250	19,70	52,45	0,00000	0,00000	0,00948	0,03000	800-711	RTS 24/ I
60	711141559RY5	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou, polyesterovou nebo hliníkovou vložkou, horní pás s minerálním posypem	m2	3,69750	1 047,00	3 871,28	0,01094	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
61	711199095R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly,	m2	3,69750	3,84	14,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
62	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,	m2	3,69750	47,52	175,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
63	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						94 686,26		0,75000		0,64000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02	Dům zahradníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	71311111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	29,07325	62,04	1 803,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
65	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	122,29270	131,40	16 069,26	0,00023	0,03000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
66	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	68,02085	166,80	11 345,88	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
67	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	52,02185	30,36	1 579,38	0,00000	0,00000	0,00800	0,42000	800-713	RTS 24/ I
68	713101322R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	10,37058	66,60	690,68	0,00000	0,00000	0,02083	0,22000	800-713	RTS 24/ I
69	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	13,74900	193,80	2 664,56	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
70	283769654R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 60 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,023 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	70,06148	363,00	25 432,32	0,00180	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
71	63151410R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	70,06148	279,05	19 550,52	0,00560	0,39000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
72	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	29,94545	318,91	9 549,96	0,00640	0,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
73	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						550,00		0,00000		0,13000		
74	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	550,00	550,00	0,00000	0,00000	0,12500	0,13000	800-721	RTS 24/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské						98 925,51		2,27000		4,09000		
75	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00	0,10007	0,10000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
76	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	94,41000	343,00	32 382,63	0,01452	1,37000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
77	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	94,41000	156,00	14 727,96	0,00403	0,38000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
78	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou lať 40 x 60 mm	m2	94,41000	113,00	10 668,33	0,00147	0,14000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
79	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	188,94681	68,10	12 867,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
80	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	m2	94,41000	27,90	2 634,04	0,00000	0,00000	0,00500	0,47000	800-762	RTS 24/ I
81	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	56,60393	153,00	8 660,40	0,00016	0,01000	0,06400	3,62000	800-762	RTS 24/ I
82	60517116R	Lať dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm	m	207,84149	22,30	4 634,87	0,00132	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
83	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské						105 790,65		0,20000		0,19000		
84	764222230R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 400 mm	m	34,00000	710,20	24 146,63	0,00384	0,13000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02	Dům zahradníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	764231240R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm	m	9,00000	2 470,24	22 232,20	0,00243	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
86	764239220R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v hřebeni	m2	2,50000	1 913,80	4 784,50	0,00777	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
87	764251291R00	montáž, vč. spojovacích prostředků žlabů podokapních čtyřhranných z Cu	m	33,20000	536,15	17 800,12	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
88	764251293R00	montáž, vč. spojovacích prostředků rohů žlabů čtyřhranných z Cu	kus	4,00000	536,15	2 144,60	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
89	764259293R00	montáž, vč. spojovacích prostředků kotlíku čtyřhranného z Cu	kus	2,00000	536,32	1 072,63	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
90	764512260R00	Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 400 mm	m	8,00000	2 622,76	20 982,06	0,00357	0,03000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
91	764551291R00	Odpadní trouby z měděného plechu montáž trub Cu odpadních čtyřhranných	m	12,60000	291,38	3 671,33	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
92	764551294R00	Odpadní trouby z měděného plechu montáž odsoků Cu čtyřhranného	kus	4,00000	312,90	1 251,60	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
93	764351821R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	33,20000	65,73	2 182,24	0,00000	0,00000	0,00392	0,13000	800-764	RTS 24/ I
94	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	74,66	149,31	0,00000	0,00000	0,00115	0,00000	800-764	RTS 24/ I
95	764451804R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm	m	12,60000	48,72	613,87	0,00000	0,00000	0,00418	0,05000	800-764	RTS 24/ I
96	764453875R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí odsoků, o straně nebo průměru 120, 150 a 200 mm	kus	4,00000	64,89	259,56	0,00000	0,00000	0,00209	0,01000	800-764	RTS 24/ I
97	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				333 252,64		1,15000		2,90000		
98	765315863R00	Demontáž pálené krytiny z tašek vlnovek, se zvětralou maltou, k dalšímu použití	m2	94,41000	70,00	6 608,70	0,00000	0,00000	0,02700	2,55000	800-765	RTS 24/ I
99	765318863R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, k dalšímu použití	m	32,00000	50,00	1 600,00	0,00000	0,00000	0,01100	0,35000	800-765	RTS 24/ I
100	765319322R00	Krytina pálená střež složitých prejzy, uložení do malty, povrchová úprava rezná,	m2	94,41000	1 400,02	132 175,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
101	765319331R00	Krytina pálená doplňky prejzy, příplatek za sklon pro m.krytiny od35°do 45°	m2	94,41000	120,00	11 329,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
102	765319425R00	Krytina pálená doplňky drážkové i bobrovka, přípl.za sklon pro m doplňků od 35°do 45°,	m	32,00000	100,00	3 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
103	765319421RT2	Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů rezných, s větracím pásem olovo/cín	m	32,00000	2 000,00	64 000,00	0,01231	0,39000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
104	765901103R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	68,02085	150,00	10 203,13	0,00019	0,01000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
105	765901181R00	Fólie podstřešní vodotěsné šikmých střež na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem	m2	104,31000	310,00	32 336,10	0,00029	0,03000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
106	59660PC02	Speciální taška, případně úprava prostup střešním pláštěm potrubí průměr 100 mm	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
107	59660137R	hřebenáč drážkový; pálená hlína; š = 210,0 mm; spotřeba 3,00 kus/m	kus	96,00000	300,00	28 800,00	0,00320	0,31000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
108	59660PC 01	Taška pálená PORTUGAL - DOPLNĚNÍ cca 10% nové krytiny	kus	150,00000	100,00	15 000,00	0,00270	0,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
109	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 802,72		0,00000		0,30000		
110	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	2,42000	212,50	514,25	0,00000	0,00000	0,01098	0,03000	800-766	RTS 24/ I
111	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	2,42000	37,90	91,72	0,00000	0,00000	0,00800	0,02000	800-766	RTS 24/ I
112	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,50000	464,50	696,75	0,00000	0,00000	0,16600	0,25000	800-766	RTS 24/ I
113	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 539,00		0,00000		0,03000		
114	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	25,00000	71,00	1 775,00	0,00006	0,00000	0,00100	0,03000	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02	Dům zahradníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	767PC01	D+M NOVÉ SCHODIŠŤOVÉ MADLO TRUBKOVÉ NA KONZOLY	m	9,20000	2 420,00	22 264,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
116	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I
Díl: 773 Podlahy teracové						277 239,92	3,06000		0,00000			
117	7732131PC01	Oprava schodišť a obkladových desek vnějších z teraca - DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH MÍST, PŘEBROUŠENÍ, PENETRACE SYSTÉMOVÝM PROSTŘEDKEM	m2	11,65273	7 140,00	83 200,49	0,04881	0,57000	0,00000	0,00000		Vlastní
118	7735009PC02	Opravy teracových podlah VNITŘNÍ - DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH MÍST BAREVNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ HMOTOU, PŘEBROUŠENÍ, PENETRACE SYSTÉMOVÝM PŘÍPRAVKEM	m2	6,77173	5 512,50	37 329,16	0,07651	0,52000	0,00000	0,00000		Vlastní
119	7736211PC03	Oprava povrchu vnějších stěn z umělého kamene - barevného teraca (ORLIT), DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH MÍST ODPOVÍDAJÍCÍ HMOTOU, PENETRACE SYSTÉMOVÝM PROSTŘEDKEM	m	37,21025	4 084,50	151 985,27	0,05305	1,97000	0,00000	0,00000		Vlastní
120	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	4 725,00	4 725,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						151 919,50	0,00000		0,00000			
121	775PC01	D+M RENOVACE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY - obroušení stáv. nátěru, kontrola a úpr. uchycení, doplnění, nové lištování, TMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ , SYSTÉMOVÝ NÁTĚR	m2	45,79000	2 750,00	125 922,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
122	775PC02	D+M RENOVACE STÁVAJÍCÍHO DŘ. SCHODIŠŤE - obroušení stáv. nátěru, kontrola a úprava uchycení, nové lištování, TMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ , SYSTÉMOVÝ NÁTĚR	m2	4,02000	4 850,00	19 497,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
123	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						4 348,70	0,00000		0,15000			
124	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	27,62000	127,50	3 521,55	0,00000	0,00000	0,00350	0,10000	800-775	RTS 24/ I
125	776551830RT3	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch do 10 m2	m2	48,11000	6,80	327,15	0,00000	0,00000	0,00100	0,05000	800-775	RTS 24/ I
126	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ I
Díl: 781 Obklady keramické						21 333,89	0,06000		0,00000			
127	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	13,51840	50,00	675,92	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
128	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	13,51840	690,00	9 327,70	0,00478	0,06000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
129	597PC01	Obklad 150x150 mm dle výběru architekta	m2	14,19432	763,00	10 830,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
130	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ I
Díl: 783 Nátěry						23 730,58	0,02000		0,00000			
131	783PC01	Nátěr Epox.na beton pro pochozí plochy, odstín dle PD interieru, systémová penetrace	m2	36,50858	650,00	23 730,58	0,00061	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 784 Malby						57 531,78	0,21000		0,38000			
132	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	416,72093	45,00	18 752,44	0,00000	0,00000	0,00090	0,38000	800-784	RTS 24/ I
133	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	484,74178	80,00	38 779,34	0,00043	0,21000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
Díl: 786 Zastiňující technika						8 097,90	0,00000		0,00000			
134	786PC01	Demontáž žaluzií horizontálních Al vč. odvozu a likvidace v souladu s předpisy	m2	10,79720	750,00	8 097,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 799 Ostatní						6 750,00	0,00000		0,00000			
135	799PC-O.01	D+M Bezpečnostní značky a piktogramy pro celý objekt, vč. kotevních prvků - dle požadavku projektanta, investora a PBR	soub	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02	Dům zahradníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	799PC-O.02c	D+M Přenosný hasící přístroj hasící schopností 34 A, kompletní provedení dle PD a dle požadavku PBŘ	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						9 204,00		0,02000		0,00000		
137	222260546R00	Montáž trubky elektroinstalační plastové korugované, ohebné, průměr 63 mm, uložené na povrchu	m	80,00000	75,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M22	RTS 24/ I
138	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	80,10000	40,00	3 204,00	0,00026	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						44 903,67		0,00000		0,00000		
139	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	22,01160	280,00	6 163,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ I
140	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	22,01160	280,00	6 163,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ I
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,01160	160,00	3 521,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	154,08119	10,00	1 540,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
143	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	22,01160	1 250,00	27 514,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
Celkem						2 161 515,27						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02.0` Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				79 777,20		1,42000		0,00000		
1	216903121R00	Otryskání ploch pískem FP líců kleneb	m2	28,02330	1 792,00	50 217,75	0,05079	1,42000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		pohled severozápadní : 15,66-0,96*0,77+(0,96+0,77*2)*0,25-1,0*2,05+(1,0+2,05*2)*0,25		14,77080								
		pohled severozápadní - kolem vstupu do venkovního sklepa : 1,565*1,90-1,10*1,35+(1,10+1,35*2)*0,150		2,05850								
		Mezisoučet		16,82930								
		pohled jihozápadí : 10,85-0,40*0,62+(0,40+0,62*2)*0,30-0,85*0,62+(0,85+0,62*2)*0,30		11,19400								
		Mezisoučet		11,19400								
2	216904113R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, líce kleneb,	m2	52,78473	560,00	29 559,45	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		venkovní parapety 1.np (umělý kámen-ORLIT) : ((0,46+0,15*2)*(0,150+0,10))*2		0,38000								
		((0,82+0,150*2)*(0,150+0,10+0,05))*2		0,67200								
		(1,25+1,80+1,365)*(0,30+0,150+0,20)		2,86975								
		Mezisoučet		3,92175								
		SOKL :										
		pohled Jihovýchodní : 1,80*(0,410+0,250)/2+(1,25+1,80+1,35)*0,25+1,80*0,25+1,47*0,49		2,86430								
		pohled jihozápadí : 10,85-0,40*0,62+(0,40+0,62*2)*0,30-0,85*0,62+(0,85+0,62*2)*0,30		11,19400								
		pohled severozápadní : 15,66--0,96*0,77+(0,96+0,77*2)*0,25-1,0*2,05+(1,0+2,05*2)*0,25		16,24920								
		pohled severozápadní - kolem vstupu do venkovního sklepa : 1,565*1,90-1,10*1,35+(1,10+1,35*2)*0,150		2,05850								
		pohled severovýchodní : (4,155+1,47)*0,50+1,89*(0,60+1,55)/2		4,84425								
		Mezisoučet		37,21025								
		vstupní podesta : 0,75*1,90		1,42500								
		vstupní schody : (0,72+0,49)*1,30		1,57300								
		zídka u schodiště - levá strana : 0,72*0,305+0,72*0,50+1,47*0,50+(0,10*0,025*4)*2		1,33460								
		dtto - pravá strana : 0,72*0,305+0,72*0,50+1,165*0,150+(0,10*0,025*4)*2		0,77435								
		vrch "truhlíku" nad venkovním sklepem : (1,15+1,465)*0,305+(1,15+1,15)*0,150		1,14258								
		venkovní schodiště : (1,89+1,39)*1,19+2,35*(0,30+0,150*2)+0,30*0,15*2		5,40320								
		Mezisoučet		11,65273								
Díl: 773		Podlahy teracové				250 281,75		3,06000		0,00000		
3	7732131PC01	REPASE - Oprava schodišť a obkladových desek vnějších z teraca - DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH MÍST, PŘEBROUŠENÍ, PENETRACE SYSTÉMOVÝM PROSTŘEDKEM	m2	11,65273	3 787,27	44 132,02	0,04881	0,57000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vstupní podesta : 0,75*1,90		1,42500								
		vstupní schody : (0,72+0,49)*1,30		1,57300								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02.0 Restauračské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zídka u schodiště - levá strana : $0,72*0,305+0,72*0,50+1,47*0,50+(0,10*0,025*4)*2$		1,33460								
		dtto - pravá strana : $0,72*0,305+0,72*0,50+1,165*0,150+(0,10*0,025*4)*2$		0,77435								
		vrch "truhlíku" nad venkovním sklepem : $(1,15+1,465)*0,305+(1,15+1,15)*0,150$		1,14258								
		venkovní schodiště : $(1,89+1,39)*1,19+2,35*(0,30+0,150*2)+0,30*0,15*2$		5,40320								
		Mezisoučet		11,65273								
4	7735009PC02	REPASE - Opravy teracových podlah VNITŘNÍ - DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH MÍST BAREVNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ HMOTOU, PŘEBROUŠENÍ, PENETRACE SYSTÉMOVÝM PŘÍPRAVKEM	m2	6,77173	3 787,27	25 646,36	0,07651	0,52000	0,00000	0,00000		Vlastní
		m.č. 1.01 - Zádveří : $2,635*1,435+0,25*1,0$		4,03123								
		m.č. 1.04 Toaleta : $1,30*1,085$		1,41050								
		m.č. 1.05 Šatna : $1,33$		1,33000								
		Mezisoučet		6,77173								
5	7736211PC03	REPASE - Oprava povrchu vnějších stěn z umělého kamene - barevného teraca (ORLIT), DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH MÍST ODPOVÍDAJÍCÍ HMOTOU, PENETRACE SYSTÉMOVÝM PROSTŘEDKEM	m	37,21025	4 399,42	163 703,37	0,05305	1,97000	0,00000	0,00000		Vlastní
		SOKL :										
		pohled Jihovýchodní : $1,80*(0,410+0,250)/2+(1,25+1,80+1,35)*0,25+1,80*0,25+1,47*0,49$		2,86430								
		pohled jihozápadí : $10,85-0,40*0,62+(0,40+0,62*2)*0,30-0,85*0,62+(0,85+0,62*2)*0,30$		11,19400								
		pohled severozápadní : $15,66--0,96*0,77+(0,96+0,77*2)*0,25-1,0*2,05+(1,0+2,05*2)*0,25$		16,24920								
		pohled severozápadní - kolem vstupu do venkovního sklepa : $1,565*1,90-1,10*1,35+(1,10+1,35*2)*0,150$		2,05850								
		pohled severovýchodní : $(4,155+1,47)*0,50+1,89*(0,60+1,55)/2$		4,84425								
		Mezisoučet		37,21025								
6	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	16 800,00	16 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 24/ I
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene			30 969,68	0,43000	0,00000					
7	782 PC011	OČIŠTĚNÍ a REPASE VNITŘNÍHO KAMENNÉHO PARAPETU š. cca 320 mm	m	3,53000	2 576,00	9 093,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1. np :										
		m.č.1.02 : $0,95+1,66+0,92$		3,53000								
8	782PC012	REPASE parapetů vnějších z umělého kamene (ORLIT) - barevného teraca rš do 40 cm	m	8,17500	2 128,00	17 396,40	0,05305	0,43000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02.0	Restaurátorské práce - kámen a umělý kámen (parapety vnitřní, vnější, obklady stěn a pod.)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		venkovní parapety 1.np (umělý kámen-ORLIT) :										
		pohled jihovýchodní : (1,25+1,80+1,365)		4,41500								
		pohled jihozápadní : (0,82+0,150*2)*2		2,24000								
		pohled severozápadní : (0,46+0,15*2)*2		1,52000								
		Mezisoučet		8,17500								
9	998782202R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	4 480,00	4 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I

Celkem	361 028,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 197 806,40		0,00000		0,00000		
1	766PC D/001	D+M D/001 - REPLIKA VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE 800x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, PLNÉ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRÁH PŘIZNANÝ, vč. kování, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	62 720,00	62 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Materiál: masivní smrkové dřevo PÚ: emailový nátěr, RAL 9003												
2	766PC D/002	D+M D/002 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 500x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001												
3	766PC D/003	D+M D/003 - REPLIKA VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 700x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	39 200,00	39 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
MATERIÁL: -KŘÍDLO+ZÁRUBEŇ: smrkový masiv -PRÁH: dub PÚ: nový emailový nátěr, polomat RAL 9001												
4	766PC D/004	D+M D/004 - EXTERIÉROVÉ DVEŘE 1070x1290 mm, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, VČ. ZÁRUBNĚ, REPLIKA dveří původních, vč. kování, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	59 920,00	59 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Materiál: masivní dubové dřevo PÚ: emailový nátěr polomat, RAL 9003												
5	766PC D/005	D+M D/005 - REPLIKA VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 700x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	54 880,00	54 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
MATERIÁL: -KŘÍDLO+ZÁRUBEŇ: smrkový masiv -PRÁH: dub PÚ: nový emailový nátěr, polomat RAL 9001												
6	766PC D/101	D+M D/101 - REPLIKA VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE 800x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, S PROSKLENÍM, PRÁH PŘIZNANÝ, vč. kování, BEZP VLOŽKA, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	56 000,00	56 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Materiál: masivní smrkové dřevo PÚ: emailový nátěr, RAL 9003												
7	766PC D/102	D+M D/102 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 500x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001										
8	766PC D/103	D+M D/103 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 600x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001	ks	1,00000	33 600,00	33 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	766PC D/104	D+M D/104 - REPLIKA - NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 600x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, REPASE ZÁRUBNĚ, nový PRÁH, vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří MATERIÁL: -KŘÍDLO: smrkový masiv -PRÁH: dub ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001	ks	1,00000	47 040,00	47 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	766PC D/105	D+M D/105 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 800x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001	ks	1,00000	44 800,00	44 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	766PC D/106	D+M D/106 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 700x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001	ks	1,00000	39 200,00	39 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	766PC D/201	D+M D/201 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 500x1500 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001	ks	1,00000	21 280,00	21 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	766PC D/202	D+M D/202 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 600x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001	ks	1,00000	33 600,00	33 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	766PC D/203	D+M D/203 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 700x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	39 200,00	39 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001										
15	766PC D/204	D+M D/204 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 800x1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, nový PRÁH , vč. kování MOSAZ, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	44 800,00	44 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001										
16	766PC D/205	D+M D/205 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 550x1970 mm, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, vč. nového kování, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	31 360,00	31 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001										
17	766PC D/206	D+M D/205 - REPASE VNITŘNÍ DVEŘE FAZETOVÉ 550x1970 mm, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, vč. nového kování, PODROBNĚ viz výpis oken a dveří	ks	1,00000	31 360,00	31 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		ODSTRANĚNÍ stávajícího emailu/nátěru ze dveří i zárubně PÚ: emailový nátěr, polomat RAL 9001										
18	766PC OK/001	REPASE OK/001 OKNO KASTLOVÉ 960x770mm, dvoukřídlé, odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	766PC OK/002	REPASE OK/002 OKNO KASTLOVÉ 400x620mm, jednokřídlé, odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	6 720,00	6 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	766PC OK/003	REPASE OK/003 OKNO KASTLOVÉ 850x620mm, dvoukřídlé, odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	14 560,00	14 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	766PC OK/101	REPASE OK/101 OKNO KASTLOVÉ 460x720mm, jednokřídlé, odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	8 960,00	8 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	766PC OK/102	REPASE OK/102 OKNO KASTLOVÉ 460x720mm, jednokřídlé, odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	8 960,00	8 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 02	Dům zahradníka
R:	2024002S02.02 Restaurátorské práce - dřevěné (otvorové prvky, soklíky, obklady a pod.)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	766PC OK/103	REPASE OK/103 OKNO KASTLOVÉ 920x1500mm, dvě křídla, dř.parap., odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	38 080,00	38 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	766PC OK/104	REPASE OK/104 OKNO KASTLOVÉ 920x1500mm, dvě křídla, dř.parap., odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	38 080,00	38 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	766PC OK/105	REPASE OK/105 OKNO KASTLOVÉ 920x1500mm, 2x zalomené, dř.parap., odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	38 080,00	38 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	766PC OK/201	REPASE OK/201 OKNO KASTLOVÉ 3050x1000mm, 5 křidel, dř.parap., garnýž, odstranění nátěru, penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	87 360,00	87 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	766PC OK/202	REPASE OK/202 OKNO KASTLOVÉ 600x600mm, jednokřídle, dř. parap., odstranění nátěru, nově penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	13 440,00	13 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	766PC OK/203	REPASE OK/203 OKNO KASTLOVÉ 3085x1000mm, 5 křidel, dř.parap., garnýž, odstranění nátěru, penetrovat, tmelit, nátěr systémový RAL, přesklení, oprava závěsů, kování, PODROBNĚ VIZ VÝPIS OKEN	ks	1,00000	87 360,00	87 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	766PC VP1	REPASE VSTUPNÍHO DŘEVĚNÉHO PŘÍSTŘEŠKU - profilované sloupy, rošt, střecha klenbové kce, odstranění stáv. povrchů, doplnění chybějících částí, tmelení broušení, systémový nátěr	ks	1,00000	109 760,00	109 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	23 486,40	23 486,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
Celkem						1 197 806,40						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 02-D.2.4.	Dům zahradníka - Technika prostředí staveb
R:	D.2.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				209 227,78		0,00000		0,00000		
1	720PC01	D+M Zdravotechnická instalace - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	209 227,78	209 227,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						209 227,78						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 02-D.2.4.	Dům zahradníka - Technika prostředí staveb
R:	D.2.4.3	Vytápění stavby - součást řešení D2.4.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Celkem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 02-D.2.4.	Dům zahradníka - Technika prostředí staveb
R:	D.2.4.4	Silnoprúdá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				738 216,75		0,00000		0,00000		
1	M21PC01	D+M Silnoprúdá elektrotechnika - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	738 216,75	738 216,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						738 216,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 02-D.2.4.	Dům zahradníka - Technika prostředí staveb
R:	D.2.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				947 675,85		0,00000		0,00000		
1	M22PC01	D+M Slaboproudá elektrotechnika - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	947 675,85	947 675,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						947 675,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu
R:	2024002S03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 516,00		3,00000		0,00000		
1	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení (3,10+3,150)*4,20	m2	26,25000	1 110,00	29 137,50	0,11313	2,97000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
					26,25000							
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. SDK příčku ke zdivu : 2,655	m	2,65500	250,00	663,75	0,00102	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
					2,65500							
3	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. příčka Ytong : 4,20*4 SDK příčku k betonové kci : 2,655*3	m	24,76500	150,00	3 714,75	0,00102	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
					16,80000							
					7,96500							
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				51 109,43		1,30000		0,00000		
4	342012122R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 3,490*2,655 3,140*2,655 4,580*2,655*2 Mezisoučet	m2	41,92245	993,60	41 654,15	0,02813	1,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
					9,26595							
					8,33670							
					24,31980							
					41,92245							
5	342091061R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za vložení vrstvy tepelné izolace 3,490*2,655-0,9*2,050-0,690*0,355*2 3,140*2,655-1,95*2,050 4,580*2,655*2 Mezisoučet	m2	35,59005	70,20	2 498,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
					6,93105							
					4,33920							
					24,31980							
					35,59005							
6	342090321R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	1 296,00	1 296,00	0,01662	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu
R:	2024002S03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	342090811R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře dvoukřídlé, při hmotnosti obou křídel do 150 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00	0,02536	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
8	63151401R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	36,83570	95,04	3 500,86	0,00200	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
					35,59005*1,035	36,83570						
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						30 827,53	0,71000	0,00000				
9	416026228R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60, bez izolace	m2	22,47560	1 371,60	30 827,53	0,03137	0,71000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
					s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 3,49*(4,58+2*0,75+0,36)	22,47560						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 471,80	1,43000	0,00000				
10	612474611RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórobeton, ruční zpracování	m2	52,50000	350,00	18 375,00	0,02731	1,43000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
					kompletní souvrství	52,50000						
					dělicí příčka : (3,10+3,150)*4,20*2	52,50000						
11	620PC01	Očištění + lokální oprava nosné konstrukce - cihelné sloupy (v PD označeno "A")	m2	47,52000	465,00	22 096,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
					0,45*3,0*4*6	32,40000						
					0,45*4,20*4*2	15,12000						
					Mezisoučet	47,52000						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						20 430,00	0,00000	0,00000				
12	630PC01	Očištění, lokální vyspravení, nátěr transparentním epoxydovým lakem v PD ozn. P1	m2	45,40000	450,00	20 430,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
					m.č. 1.01 : 24,70	24,70000						
					m.č. 1.02 : 12,90	12,90000						
					m.č. 1.03 : 7,80	7,80000						
					Mezisoučet	45,40000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 656,80	0,00000	0,01000				
13	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,40000	2 570,00	1 028,00	0,00161	0,00000	0,01963	0,01000	801-3	RTS 24/ I
					přípomoce pro SLP - pro chráničku : 0,2*2	0,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu
R:	2024002S03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	970054100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 100 mm	m	0,40000	1 000,00	400,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,40000	0,40000						
15	970057100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm	m	0,40000	572,00	228,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,40000	0,40000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 110,44	0,00000		0,00000			
16	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,43204	950,00	6 110,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				32 400,00	0,00000		0,00000			
17	71269PC01	Provedení údržby povlakové krytiny střech - očištění + lokální opravy v PD ozn. "B"	m2	72,00000	450,00	32 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
					8*4,50/2*4	72,00000						
Díl: 713		Izolace tepelné				7 402,33	0,03000		0,00000			
18	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	22,47560	250,00	5 618,90	0,00023	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
					Dle PD do stropu Knauf : 3,49*(4,58+2*0,75+0,36)	22,47560						
19	6315083951R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K)	m2	23,14987	55,44	1 283,43	0,00078	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
					Dle PD do stropu Knauf : 3,49*(4,58+2*0,75+0,36)*1,03	23,14987						
20	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				18 866,00	0,03000		0,00000			
21	764554204R00	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm	m	8,00000	2 335,00	18 680,00	0,00377	0,03000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
					doplnění svodů : 4,0*2	8,00000						
22	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	186,00	186,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				122 521,97	0,08000		1,12000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu
R:	2024002S03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	30,57740	212,50	6 497,70	0,00000	0,00000	0,01098	0,34000	800-766	RTS 24/ I
demontáž stávajícího palubkového obkladu :												
pohled západní : (3,140*2,655)*2				16,67340								
pohled severní : (3,160*2,20)*2				13,90400								
Mezisoučet				30,57740								
24	76641PC01	PRÍPLATEK za šetrnou demontáž pro další použití obkladu	m2	30,57740	100,00	3 057,74	0,00000	0,00000	0,01695	0,52000		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 30,57740				30,57740								
25	76641PC02	Obroušení, nový nátěr palubek, úprava konstrukce, zpětná montáž obkladu na stávající konstrukci, ve stylu na tzv. peření, včetně nového nátěru dř. sloupků (roštu) v PD ozn "D"	m2	15,28870	750,00	11 466,53	0,00000	0,00000	0,01695	0,26000		Vlastní
pohled západní : 3,140*2,655				8,33670								
pohled severní : 3,160*2,20				6,95200								
26	76666PC03	D+M Dveře dřevěné protipožární jednokřídlové 900x2050 mm, EW 30 DP3-C, včetně zárubně, vč. samozavírače, vč. povrchové úpravy	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,03600	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	76666PC04	D+M Dveře dřevěné protipožární dvoukřídlové 1950x2050 mm, EW 30 DP3-C, KZ, včetně zárubně, vč. samozavírače, vč. povrchové úpravy	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,03600	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 050,00 0,00000 0,00000												
29	767PC01	D+M POŽÁRNÍ KLAPKA 690x355 mm, osazená do SDK příčky, kompletní provedení	ks	2,00000	3 450,00	6 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I
Díl: 784 Malby 94 029,08 0,05000 0,00000												
31	784442012RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	45,05498	80,00	3 604,40	0,00043	0,02000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
m.č. 1.01 : 6,915*4,20				29,04300								
m.č. 1.03 : 2,10*4,20				8,82000								
m.č. 1.02 - nad zastropením : 4,655*(4,20-2,655)				7,19198								
Mezisoučet				45,05498								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu
R:	2024002S03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	70,70233	80,00	5 656,19	0,00043	0,03000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ I
m.č. 1.02 : strop : 3,49*4,58 stěny : (3,49+4,58)*2*2,655 m.č. 1.03 : stěna : 3,485*(2,655+0,75)												
				15,98420	42,85170							
33	783PC01	Obroušení + nový nátěr viditelné střešní části - podhledů, konstrukce krovu celého objektu, dle výběru architekta, v PD ozn. "E"	kompl	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	783PC02	Obroušení + nový nátěr dřevěné části obvodových kostrukcí (S1 v PD ozn. "C"), dle výběru architekta	m2	86,01740	380,00	32 686,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
venkovní i vnitřní strana : pohled západní : 3,140*2,655*2 pohled severní : 3,160*2,20*2 pohled východní : 3,140*2,20*2*2 pohled jižní : 3,160*2,20*2*2 Mezisoučet												
				16,67340 13,90400 27,63200 27,80800 86,01740								
35	783PC03	Obroušení, nový nátěr - REPASE stávajících okenních otvorů - v PD ozn. "F"	m2	5,66550	1 250,00	7 081,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				3,135*0,450*2+3,160*0,45*2	5,66550							
Díl: 799						3 450,00	0,00000		0,00000			
36	799PC-O.01	D+M Bezpečnostní značky a piktogramy pro celý objekt, vč. kotevních prvků - dle požadavku projektanta, investora a PBŘ	soub	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	799PC-O.02a	D+M Přenosný hasící přístroj práškový 6 kg s hasící schopností 21A, kompletní provedení dle PD a odkazu dle požadavku PBŘ	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Přenosný hasící přístroj práškový s hasícím práškem ABC												
Díl: M22						4 804,50	0,01000		0,00000			
38	222260546R00	Montáž trubky elektroinstalační plastové korugované, ohebné, průměr 63 mm, uložené na povrchu	m	40,00000	75,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M22	RTS 24/ I
				předpoklad pro SLP : 2*20	40,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu
R:	2024002S03	Hospodářské a odpadové zázemí areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	40,10000	45,00	1 804,50	0,00026	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 40,00000
na prořezy : 0,1

40,00000

0,10000

Celkem	474 645,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 03-D.3.4	Hospodářské a odpadové zázemí areálu - Technika prostředí staveb
R:	D.3.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				44 988,40		0,00000		0,00000		
1	720PC01	D+M Zdravotechnická instalace - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	44 988,40	44 988,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						44 988,40						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 03-D.3.4	Hospodářské a odpadové zázemí areálu - Technika prostředí staveb
R:	D.3.4.2	Vzduchotechnické zařízení a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				41 055,00		0,00000		0,00000		
1	728PC01	D+M Vzduchotechnické zařízení a chlazení - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	41 055,00	41 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						41 055,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 03-D.3.4	Hospodářské a odpadové zázemí areálu - Technika prostředí staveb
R:	D.3.4.4	Silnoprůdová elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				222 124,11		0,00000		0,00000		
1	M21PC01	D+M Silnoprůdová elektrotechnika - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	222 124,11	222 124,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						222 124,11						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 03-D.3.4	Hospodářské a odpadové zázemí areálu - Technika prostředí staveb
R:	D.3.4.5	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				350 437,15		0,00000		0,00000		
1	M22PC01	D+M Slaboproudá elektrotechnika - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	350 437,15	350 437,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						350 437,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 04	Venkovní podzemní sklad
R:	2024002S04	Venkovní podzemní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61						52 012,43		1,52000		0,00000		
1	611474450R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, sádrová, , na pórobeton	m2	27,11120	325,00	8 811,14	0,00643	0,17000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
kompletní souvrství												
včetně pomocného lešení												
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,11120								
				27,11120								
2	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	27,11120	180,00	4 880,02	0,00411	0,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
				0.01 : 4,26*3,060								
				13,03560								
				0.02 : 1,55*3,656								
				5,66680								
				0.03 : 2,30*3,656								
				8,40880								
				Mezisoučet								
				27,11120								
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	1,50500	750,00	1 128,75	0,06800	0,10000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
jakékoliv šířky rýhy,												
				(1,66+2,180*2)*0,25								
				1,50500								
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	11,90000	550,00	6 545,00	0,03566	0,42000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
				(1,20+2,05*2)*(0,30+0,20*2)								
				3,71000								
				(1,50+2,05*2)*(0,30+0,20*2)								
				3,92000								
				(2,0+2,05*2)*(0,30+0,20*2)								
				4,27000								
				Mezisoučet								
				11,90000								
5	612474450R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , sádrová, na pórobeton,	m2	70,38402	225,00	15 836,40	0,00598	0,42000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
kompletní souvrství												
stěny :												
				0.01 : (4,26+3,060)*2*2,180-1,70*2,050								
				28,43020								
				0.02 : (1,55+3,656)*2*2,180-1,20*2,05-1,05*2,0								
				18,13816								
				0.03 : (2,30+3,656)*2*2,180-1,05*2,05								
				23,81566								
				Mezisoučet								
				70,38402								
6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	82,28402	180,00	14 811,12	0,00367	0,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
stěny :												
				0.01 : (4,26+3,060)*2*2,180-1,70*2,050								
				28,43020								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 04	Venkovní podzemní sklad
R:	2024002S04	Venkovní podzemní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.02 : (1,55+3,656)*2*2,180-1,20*2,05-1,05*2,0		18,13816								
		0.03 : (2,30+3,656)*2*2,180-1,05*2,05		23,81566								
		Mezisoučet		70,38402								
		špalety :										
		(1,20+2,05*2)*(0,30+0,20*2)		3,71000								
		(1,50+2,05*2)*(0,30+0,20*2)		3,92000								
		(2,0+2,05*2)*(0,30+0,20*2)		4,27000								
		Mezisoučet		11,90000								
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							6 877,38		0,46000		0,00000	
7	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	7,43500	850,00	6 319,75	0,05258	0,39000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		část štítu : 2,40*2,80-1,70*2,05+2,80*1,50		7,43500								
8	622459141R00	Postřík vnější omítky maltou cementovou, lžící lžící	m2	7,43500	75,00	557,63	0,00924	0,07000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		část štítu : 2,40*2,80-1,70*2,05+2,80*1,50		7,43500								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							27 072,16		3,27000		0,00000	
9	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	1,48800	1 450,00	2 157,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,										
		1,20*6,20*0,20		1,48800								
10	630PC01	Očištění, odmastění, lokální vyspravení, 2x nátěr transparentním epoxydovým lakem stávající podlahy	m2	17,92000	550,00	9 856,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		0.02 : 7,16		7,16000								
		0.03 : 10,76		10,76000								
		Mezisoučet		17,92000								
11	63292PC02	D+M DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ tl. 80 mm do drti tl. 40 mm	m2	7,44000	1 650,00	12 276,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1,20*6,20		7,44000								
12	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	3,27360	850,00	2 782,56	1,00000	3,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1,20*6,20*0,20*2,20		3,27360								
Díl: 96 Bourání konstrukcí							14 824,31		0,01000		12,36000	
13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	3,61880	147,00	531,96	0,00067	0,00000	0,31900	1,15000	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 04	Venkovní podzemní sklad
R:	2024002S04	Venkovní podzemní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,66*2,180		3,61880								
14	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	0,43200	1 055,25	455,87	0,00000	0,00000	1,67100	0,72000	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)										
		0,60*0,60*1,20		0,43200								
15	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,63360	3 971,25	2 516,18	0,00147	0,00000	2,40000	1,52000	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		zdka navazující na kočárkárnu : 2,20*0,30*(0,60+1,32)/2		0,63360								
16	965042221RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,48335	3 262,50	4 839,43	0,00000	0,00000	2,20000	3,26000	801-3	RTS 24/ I
		(1,87+1,32)/2*6,20*0,150		1,48335								
17	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,97780	349,13	690,50	0,00000	0,00000	1,40000	2,77000	801-3	RTS 24/ I
		(1,87+1,32)/2*6,20*0,20		1,97780								
18	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	27,23	136,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,43250	349,13	1 896,62	0,00117	0,01000	0,07600	0,41000	801-3	RTS 24/ I
		0,85*2,05		1,74250								
		0,90*2,05*2		3,69000								
20	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,69000	269,63	994,92	0,00100	0,00000	0,06300	0,23000	801-3	RTS 24/ I
		1,80*2,05		3,69000								
21	971035541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,17875	2 343,75	2 762,70	0,00182	0,00000	1,95000	2,30000	801-3	RTS 24/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 04	Venkovní podzemní sklad
R:	2024002S04	Venkovní podzemní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zvětšení otvorů : (1,05-0,80)*2,05*0,30		0,15375								
		(1,20-0,90)*2,05		0,61500								
		(1,70-1,50)*2,05		0,41000								
		Mezisoučet		1,17875								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 019,90		0,00000		0,00000		
22	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,28410	950,00	5 019,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				4 500,00		0,00000		0,00000		
23	712PC01	ZAPRAVENÍ OTVORU VE STŘEŠE PO ODBOURANÉM KOMÍNU vč. podkladní konstrukce	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 665,50		0,04000		0,00000		
24	764530240RT2	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	9,05000	1 510,00	13 665,50	0,00454	0,04000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
		vč. spojovacích prostředků										
		3,80+5,25		9,05000								
25	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				284 145,00		0,00000		0,00000		
26	767PC01	D+M KONSTRUKCE POSUVU PRO POSUVNÉ DVEŘE - DÉLKA KOLEJNICE 5,0 m, VČ. ZARÁŽEK A MADEL	soubor	1,00000	88 600,00	88 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	767PC02	D+M DVEŘE OCELOVÉ POSUVNÉ, zateplené 1800x2100 mm vč. mechanismu zavěšení a posunu, bezpečnostní kování, vč. povrchové úpravy, vč. dřevěného obkladu	ks	1,00000	94 558,75	94 558,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	767PC03	D+M DVEŘE OCELOVÉ POSUVNÉ, zateplené 1300x2100 mm, vč. mechanismu pzavěšení a posunu, bezpečnostní kování, vč. povrchové úpravy vč. dřevěého obkladu	ks	1,00000	77 366,25	77 366,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	767PC04	D+M ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO KOLA - TYČE 2x2200mm + 2x2700 mm, konzoly 8 ks, vč. povrch. úpravy, žárový pozink, podrobně viz PD - v.č.D.4.1.-201	kompl	1,00000	23 620,00	23 620,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				2 750,00		0,00000		0,00000		
30	799PC-O.01	D+M Bezpečnostní značky a piktogramy pro celý objekt, vč. kotevních prvků - dle požadavku projektanta, investora a PBR	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 04	Venkovní podzemní sklad
R:	2024002S04	Venkovní podzemní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	799PC-O.02a	D+M Přenosný hasící přístroj práškový 6 kg s hasící schopností 21A, kompletní provedení dle PD a odkazu dle požadavku PBŘ	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Přenosný hasící přístroj práškový s hasícím práškem ABC												
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						18 312,20		0,00000		0,00000		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,37310	160,00	1 979,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
33	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	86,61171	10,00	866,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
34	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	12,37310	1 250,00	15 466,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady												
Celkem						430 178,88						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 04 - D.4.4. Venkovní podzemní sklad - Technika prostředí staveb	
R:	D.4.4.4	Silnoprůdová elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				80 464,53		0,00000		0,00000		
1	M21PC01	D+M Silnoprůdová elektrotechnika - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	80 464,53	80 464,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						80 464,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						9 954,68		0,00000		0,00000		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pasy venkovního skladu : 1,10*0,30*4,60*2	m3	3,03600	3 036,00	9 217,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,03600	m3	3,03600	121,44	368,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,03600	m3	3,03600	121,44	368,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-2	RTS 24/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						52 234,33		8,64000		0,00000		
4	216904113R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, líce kleneb, očištění kamenné dlažby přilehlé k přístřešku : 16,355*4,30-5,80*3,20 podlaha přístřešku : (12,32+3,65)*2*0,20+12,32*3,65 očištění kamenné zídky : 2,58*(0,30+0,40)*4 očištění kamenných sloupů : (0,40*1,86*4)*5 dtto : (0,40*2,06*4)*5 stávající kamenná dlažba u schodišť : 3,0*14,80+1,750*5,0 Mezisoučet	m2	194,85650	50,00	9 742,83	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
5	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 194,85650	m2	194,85650	120,00	23 382,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
6	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, pod základové pasy venkovního skladu : 0,185*0,30*4,60*2	m3	0,51060	1 200,00	612,72	2,10000	1,07000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
7	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže pasy venkovního skladu : 1,05*0,30*4,60*2	m3	2,89800	4 200,00	12 171,60	2,52500	7,32000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	3,92000	840,00	3 292,80	0,03916	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, pasy venkovního skladu - vrchní část : (0,30+4,60)*2*0,20*2				3,92000						
9	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , dLE pd : 93,275*0,001	t	0,09328	32 500,00	3 031,60	1,02493	0,10000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 560,00	0,27000		0,00000			
10	31638PC 01	Doplnění betonové krycí desky tl. 70 mm na zídce z lomového kamene - pohledový beton, přesah, sražené hrany, konstrukčně vyztuženo, propojení se stávající krycí deskou 1,0*0,60 0,80*0,60	m2	1,08000	7 000,00	7 560,00	0,25000	0,27000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						252 158,24	0,01000		0,00000			
11	596491115R00	Řezání kamenné dlažby tloušťky 100 mm od vstupu do bazénku napravo : 3,40+0,65 dtto nalevo : 1,65 úprava kolem původní sprchy : 0,55+(3,1415*3,30/360*135)*2+2,60+0,55 Mezisoučet	m	17,17521	500,00	8 587,61	0,00037	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
12	500PC01	REPAS - Stávající kamenná dlažba z placáků včetně opěrné zídky - oprava spárování,, upevnění nebo zajištění uvolněných kamenů a pod. - kompletní provedení dle PD a architekta kamenná dlažba přilehlá k přístřešku : 16,355*4,30-5,80*3,20 podlaha přístřešku : (12,32+3,65)*2*0,20+12,32*3,65 kamenná zídka : 2,58*(0,30+0,40)*4 kamenné sloupy : (0,40*1,86*4)*5 dtto : (0,40*2,06*4)*5 stávající kamenná dlažba u schodišť : 3,0*14,80+1,750*5,0 Mezisoučet	m2	194,85650	1 250,00	243 570,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						13 903,59	14,08000		0,00000			
13	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, pod skladem skladba S3 : 5,80*2,25*0,10	m3	1,30500	4 500,00	5 872,50	1,68000	2,19000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
14	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	5,40450	650,00	3 512,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, pod novou část dlažby - sprcha u dětského bazénku : 5,90*3,150*0,20 část zasahující do bazénku : 4,50*1,50*0,250				3,71700 1,68750						
15	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm podsyp u dětského bazénku : 5,4045*2,20	t	11,88990	380,00	4 518,16	1,00000	11,89000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 91						226,80		0,10000		0,00000		
16	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm u placákové plochy : 0,630	m	0,63000	360,00	226,80	0,15224	0,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 95						5 656,16		0,00000		0,00000		
17	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží altán : 12,32*3,65 zahradní sklad : 5,60*2,140	m2	56,95200	80,00	4 556,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
18	95398PC01	D+M CHEMICKÁ KOTVA M10x150 mm - kotvení střechy Det 1, 2 do betonové hlavy sloupů : 10*2	ks	20,00000	55,00	1 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 96						14 138,02		0,01000		8,35000		
19	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), u zahradního krbu : 2,58*1,86*0,140*2	m2	1,34366	196,00	263,36	0,00067	0,00000	0,31900	0,43000	801-3	RTS 24/ I
20	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), krb v přístřešku : 1,0*(1,225+0,60)*0,25+0,40*0,40*1,25 2,20*2,23*0,60	m3	3,59985	3 125,00	11 249,53	0,00147	0,01000	2,20000	7,92000	801-3	RTS 24/ I
21	979054442R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	23,23125	113,00	2 625,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m										
		doplnění kamenné dlažby - použity kameny z bourané plochy : 5,90*3,150*1,25		23,23125								
Díl: 99						11 551,74		0,00000		0,00000		
22	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	23,10348	500,00	11 551,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl: 712						52 614,75		0,07000		0,00000		
23	712361703RT1	Povlakové krytiny do 10° pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, bez dodávky fólie	m2	59,08702	350,00	20 680,46	0,00071	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
		folie lepena na překližku a vlepena do ocelové obruby : 12,320*3,65+(12,32+3,65)*2*0,043		46,34142								
		Zahradní sklad : (5,59+0,05*2)*(2,14+0,05*2)		12,74560								
24	673PC01	Fólie hydroizolační EPDM tl. 1,2 mm, střešní, UV STABILNÍ	m2	66,17746	475,00	31 434,29	0,00050	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		folie lepena na překližku a vlepena do ocelové obruby : (12,320*3,65+(12,32+3,65)*2*0,043)*1,12		51,90239								
		Zahradní sklad : (5,59+0,05*2)*(2,14+0,05*2)*1,12		14,27507								
25	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ I
Díl: 713						15 998,46		0,19000		0,00000		
26	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	10,78000	46,00	495,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		S2 - izolace tl. 100 mm : 5,50*1,960		10,78000								
27	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	24,88320	161,50	4 018,64	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		skladba S1 - stěny - izolace tl. 50 mm : (5,50*2+1,96)*1,92		24,88320								
28	713161701R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora	m2	8,28100	57,40	475,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		bez přikotvení										
		ZAHRADNÍ SKLAD S2 nad podhled : 4,225*1,96		8,28100								
29	63140394R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 120 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa	m2	11,10340	504,00	5 596,11	0,01200	0,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		S2 - izolace tl. 100 mm : 5,50*1,960*1,03		11,10340								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	63140541R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	34,15913	99,90	3 412,50	0,00155	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		skladba S1 - stěny - izolace tl. 50 mm : (5,50*2+1,96)*1,92*1,03		25,62970								
		ZAHRADNÍ SKLAD S2 nad podhled : 4,225*1,96*1,03		8,52943								
31	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské												
32	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	10,03600	73,00	732,63	0,00016	0,00000	0,01400	0,14000	800-762	RTS 24/ I
		2,60*1,93*2		10,03600								
33	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	31,00000	272,00	8 432,00	0,00099	0,03000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
		nové zastřešení tr.120x120mm : 12,10*2+3,40*2		31,00000								
34	762332110RU2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, s dodávkou konstrukčních lepených hranolů 60 x 180 mm	m	71,40000	358,50	25 596,90	0,00693	0,49000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
		nové zastřešení tr. 60x180 mm : 3,40*21		71,40000								
35	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	105,40000	79,20	8 347,68	0,00000	0,00000	0,01400	1,48000	800-762	RTS 24/ I
		zastřešení tr. 75x210 mm : 4,40*18+13,10*2		105,40000								
36	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	39,30000	95,30	3 745,29	0,00000	0,00000	0,02400	0,94000	800-762	RTS 24/ I
		vazné trámy 150/150 mm : 13,10+13,10*2		39,30000								
37	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	70,24098	163,00	11 449,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
		S4 - vodovzdorná překližka : 12,274*3,770		46,27298								
		S2 - vodovzdorná překližka : 5,60*2,140		11,98400								
		- OSB deska : 5,60*2,140		11,98400								
		Mezisoučet		70,24098								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	762341230R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z palubek na pero a drážku, včetně vyřezání otvorů	m2	46,27298	219,50	10 156,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
S4 - viditelný pohled : 12,274*3,770				46,27298								
39	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	28,16000	50,20	1 413,63	0,00000	0,00000	0,01500	0,42000	800-762	RTS 24/ I
2 pole u krbu : 3,20*4,40*2				28,16000								
40	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4,87593	1 724,00	8 406,10	0,02297	0,11000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
nové zastřešení tr. 120x120mm : 0,120*0,120*(12,10*2+3,40*2)*1,10				0,49104								
nové zastřešení tr. 60x180 mm : 0,06*0,180*3,40*21*1,10				0,84823								
S4 - viditelný pohled - fošny : 12,274*3,770*0,032*1,10				1,62881								
- překližka : 12,274*3,77*0,021*1,10				1,06891								
Mezisoučet				4,03699								
zahradní sklad - strop - trámký 50x100 mm : 0,05*0,10*(2,14*11)*1,10				0,12947								
S2 - vodovzdorná překližka : 5,60*2,140*0,012*1,10				0,15819								
ZAHRADNÍ SKLAD - OSB 28 mm : 5,60*2,140*0,028*1,10				0,36911								
ZAHRADNÍ SKLAD - OSB 20 mm : 4,225*1,96*0,020*1,10				0,18218								
41	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	44,32400	172,50	7 645,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
S2 - OSSB DESKA 25mm : 5,50*1,960				10,78000								
- OSB deska 22 mm : 5,60*2,140				11,98400								
Mezisoučet				22,76400								
S3 - OSB DESKA podlaha křížem OSB 15 : 5,50*1,96*2				21,56000								
42	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	108,10000	336,50	36 375,65	0,00255	0,28000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.												
zahradní sklad - stěny : 2,02*(6*2+3+2)+5,60*2*2+2,14*2				61,02000								
- podlaha : 2,140*11				23,54000								
- strop : 2,140*11				23,54000								
Mezisoučet				108,10000								
43	60513331R	Fošna truhlářská dřevina: SM; opracování: hoblované	m3	1,79169	12 290,00	22 019,87	0,55000	0,99000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
S4 - viditelný pohled : 12,274*3,770*0,032*1,10				1,62881								
přirážka na pero-drážka : 1,62881*0,10				0,16288								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	60515840R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 120,0 mm; šířka = 120 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24	m3	0,49104	12 960,00	6 363,88	0,50000	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		nové zastřešení tr.120x120mm : 0,120*0,120*(12,10*2+3,40*2)*1,10		0,49104								
45	605158PC01	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 50 x 50 mm, až 50x100 mm, dl. 5 m	m3	0,42675	22 000,00	9 388,50	0,50000	0,21000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zahradní sklad - stěny : 0,05*0,05*(2,02*(6*2+3+2)+5,60*2*2+2,14*2)*1,10		0,16781								
		- podlaha : 0,05*0,10*(2,140*11)*1,10		0,12947								
		- strop : 0,05*0,10*(2,140*11)*1,10		0,12947								
		Mezisoučet		0,42675								
46	606233003R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 12,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 9	m2	13,18240	601,00	7 922,62	0,00840	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		S2 - vodovzdorná překližka : 5,60*2,140*1,10		13,18240								
47	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15	m2	50,90028	906,00	46 115,65	0,01470	0,75000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		S4 - vodovzdorná překližka : 12,274*3,770*1,10		50,90028								
48	60726120R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	23,71600	271,50	6 438,89	0,00950	0,23000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		S3 - OSB DESKA podlaha křížem OSB 15 : 5,50*1,96*2*1,10		23,71600								
49	60726123R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	11,85800	540,00	6 403,32	0,01500	0,18000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		S2 - OSB DESKA 25mm : 5,50*1,960*1,10		11,85800								
50	60726147R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 4; tl = 30,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	25,04040	616,00	15 424,89	0,01860	0,47000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		S2 - OSB deska : 5,60*2,140*1,10		13,18240								
		S3 - OSB DESKA podlaha : 5,50*1,96*1,10		11,85800								
51	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				145 042,29		0,97000		0,00000		
52	766416142R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2	54,72000	289,00	15 814,08	0,00017	0,01000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		Včetně našroubování soklu.										
		skladba S1 - stěny vnější : (5,59*2+2,140)*2,24		29,83680								
		- stěny vnitřní : (5,50*2+1,96)*1,92		24,88320								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	766422342R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2	8,28100	280,50	2 322,82	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
		ZAHRADNÍ SKLAD S2 podhled- OSB 20 mm : 4,225*1,96	8,28100									
54	766PC VR01	D+M VR01 VRATA zahradního skladu 1,80x1,92 m, zateplená vč. zárubně, kompletní provedení	ks	1,00000	97 650,00	97 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	60726122R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	69,30110	350,00	24 255,39	0,01390	0,96000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		ZAHRADNÍ SKLAD S2 podhled - OSB 22 mm : 4,225*1,96*1,10	9,10910									
		skladba S1 - stěny vnější : (5,59*2+2,140)*2,24*1,10	32,82048									
		- stěny vnitřní : (5,50*2+1,96)*1,92*1,10	27,37152									
		Mezisoučet	69,30110									
56	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					308 707,87		2,55000		0,00000	
57	767PC01	PŘIRÁŽKA NA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ OK	kg	2 433,81888	25,00	60 845,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1328,52787	1 328,52787									
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1105,29101	1 105,29101									
58	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	1 328,52787	118,15	156 965,57	0,00105	1,39000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ I
		Konstrukce venkovního zahradního skladu Jäkly 100x50 mm : (2,10*6*2+2,23*12)*10,80*1,08	606,06144									
		Jäkl 50x50x4 mm : (5,60+2,14)*2*5,60*1,08	93,62304									
		ocelová patka 200x200x6 mm+Jäkl 50x50-200, 12 ks : (0,2*0,2*48+0,2*8,3)*1,08*12	46,39680									
		"atikový" profil : (0,04+0,07)*(5,60+2,14)*2*32*1,08	58,84877									
		chříč : (0,2*0,60+0,4*0,28)*32*1,08	8,01792									
		oplechování - plech tl. 2 mm : (5,59*2+2,140)*2,24*16*1,08	515,57990									
		Mezisoučet	1 328,52787									
59	767990010RAD	Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus	kg	1 105,29101	75,00	82 896,83	0,00105	1,16000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 24/ I
		lemování střechy P6 RŠ 650 mm : ((12,274+3,77)*2*0,650*48)*1,08	1 081,23725									
		2x chříč : ((0,2*0,60+0,4*0,28)*48*1,08)*2	24,05376									
60	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 772		Kamenné dlažby	47 826,65				2,37000		0,00000			
61	772506260R00	Kladení dlažby z kamene do malty zvláštní ze zlomků desek jejichž tvar se upravuje na místě zaprýsknutím stran, tloušťky 60 a 70 mm	m2	18,58500	2 490,00	46 276,65	0,12730	2,37000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
				doplnění kamenné dlažby - použít kameny z bourané plochy : 5,90*3,150				18,58500				
62	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1 550,00	1 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 24/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		Nátěry	79 850,98				0,10000		0,00000			
63	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	29,70360	278,00	8 257,60	0,00042	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
				včetně pomocného lešení.								
				oplechování zahradního skladu : (5,59*2+2,140)*2,23								
				29,70360								
64	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	42,71440	272,50	11 639,67	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
				včetně pomocného lešení.								
				lemování střechy P6 RŠ 650 mm : ((12,274+3,77)*2*0,650*2)								
				chrlič : 0,5*2								
				1,00000								
65	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	43,71440	81,70	3 571,47	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
				lemování střechy P6 RŠ 650 mm : ((12,274+3,77)*2*0,650*2)								
				chrliče : (0,5*2)*2								
				2,00000								
				Mezisoučet								
				43,71440								
66	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	131,08818	229,50	30 084,74	0,00034	0,04000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
				včetně montáže, dodávky demontáže lešení.								
				Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 131,08818								
				131,08818								
67	783626027RT1	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, základní	m2	131,08818	162,00	21 236,29	0,00020	0,03000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
				nové zastřešení tr.120x120mm : (0,120*4)*(12,10*2+3,40*2)								
				14,88000								
				nové zastřešení tr. 60x180 mm : (0,06+0,180)*2*3,40*21								
				34,27200								
				S4 - viditelný podhled : 12,274*3,770								
				46,27298								
				Mezisoučet								
				95,42498								
				Zahradní sjklad S1 - stěny vnitřní : (5,50*2+1,96)*1,92								
				24,88320								
				ZAHRADNÍ SKLAD S2 podhled- OSB 20 mm : 5,50*1,96								
				10,78000								
				Mezisoučet								
				35,66320								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 05	Venkovní terasa + altán
R:	2024002S05	Venkovní terasa + altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	783651003R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové dvojnásobné s 1x emailováním <i>Zahradní sklad podlaha S3 : 5,50*1,96</i>	m2	10,78000 <i>10,78000</i>	469,50	5 061,21	0,00062	0,01000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 24/ I
Díl: 799							3 100,00		0,00000		0,00000	
69	799PC-O.01	D+M Bezpečnostní značky a piktogramy pro celý objekt, vč. kotevních prvků - dle požadavku projektanta, investora a PBR	soub	1,00000	1 850,00	1 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
70	799PC-O.02a	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg s hasicí schopností 21A, kompletní provedení dle PD a odkazu dle požadavku PBR <i>Přenosný hasicí přístroj práškový s hasícím práškem ABC</i>	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96							17 816,43		0,00000		0,00000	
71	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t	11,33000	280,00	3 172,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ I
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	11,33000	160,00	1 812,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	79,31001	10,00	793,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
74	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>	t	8,49750	1 250,00	10 621,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
75	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 02 01 dřevo</i>	t	2,83250	500,00	1 416,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
Celkem						1 287 220,58						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 05-D.5.4	Venkovní terasa + altán - Technika prostředí staveb
R:	D.5.4.4	Silnoprúdová elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				161 994,86		0,00000		0,00000		
1	M21PC01	D+M Silnoprúdová elektrotechnika - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	161 994,86	161 994,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						161 994,86						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 06	Parking / dopravní řešení /
R:	2024002S06	Parking / dopravní řešení /

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				3 098 102,79		0,00000		0,00000		
1	500PC01	D+M Parking /dopravní řešení/ - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	3 098 102,79	3 098 102,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						3 098 102,79

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 07	Vjezd + zpevněné plochy / dopravní řešení /
R:	2024002S07	Vjezd + zpevněné plochy / dopravní řešení /

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				3 823 369,88		0,00000		0,00000		
1	500PC01	D+M Vjezd + zpevněné plochy / dopravní řešení / - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	3 823 369,88	3 823 369,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						3 823 369,88						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 08	Vstupní oplocení + vjezdová brána
R:	2024002S08	Vstupní oplocení + vjezdová brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				68 063,20		0,00000		0,00000		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro podezdívku š. 300 mm : nalevo od vjezdové brány : 1,25*0,30*14,70 napravo od vjezdové brány : 1,25*0,30*8,10 Mezisoučet samostatné pilířky u vjezdu : 1,25*0,30*0,50*2	m3	8,92500	1 300,00	11 602,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopku z 1bm podezdívky oplocení : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,92500	m3	8,92500	100,00	892,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,92500	m3	8,92500	20,00	178,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vrchní část podezdívky : nalevo od vjezdové brány : 0,10*0,30*14,70 napravo od vjezdové brány : 0,10*0,30*6,95 Mezisoučet	m3	0,64950	600,00	389,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	141PC01	D+M Řízené protlačení a vtažení PE d 70 mm, dl. 8 m, vč. startovacích jam, vč. návozu techniky, vč. úpravy ploch do původního stavu	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				36 994,83		20,88000		0,00000		
6	216903121R00	Otryskání ploch pískem FP líců kleneb pilíře brány : (0,180+0,40)*2*2,0*2 pilíř branky : (0,180+0,40)*2*1,90 Mezisoučet pilíř pro klíčový trezor : (0,24+0,45)*2*1,50	m2	8,91400	500,00	4 457,00	0,05079	0,45000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
7	271521111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 63 - 125 mm	m3	0,71400	1 300,00	928,20	1,81800	1,30000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 08	Vstupní oplocení + vjezdová brána
R:	2024002S08	Vstupní oplocení + vjezdová brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podezdívku š. 300 mm : nalevo od vjezdové brány : 0,30*0,10*14,70 napravo od vjezdové brány : 0,30*0,10*8,10 Mezisoučet samostatné pilířky u vjezdu : 0,10*0,30*0,50*2										
				0,44100								
				0,24300								
				0,68400								
				0,03000								
8	271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	1,42800	1 300,00	1 856,40	1,81800	2,60000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		pod podezdívku š. 300 mm : nalevo od vjezdové brány : 0,30*0,20*14,70 napravo od vjezdové brány : 0,30*0,20*8,10 Mezisoučet samostatné pilířky u vjezdu : 0,200*0,30*0,50*2										
				0,88200								
				0,48600								
				1,36800								
				0,06000								
9	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	6,42600	3 200,00	20 563,20	2,52500	16,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže podezdívka oplocení š. 300 mm : nalevo od vjezdové brány : 0,90*0,30*14,70 napravo od vjezdové brány : 0,90*0,30*8,10 Mezisoučet pod samostatné pilířky u vjezdu : 0,90*0,30*0,50*2										
				3,96900								
				2,18700								
				6,15600								
				0,27000								
10	274366021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,28277	32 500,00	9 190,03	1,06274	0,30000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
		Předpoklad 2x 8/150-8/150 - na 1mb podezdívky : podezdívka oplocení š. 300 mm : nalevo od vjezdové brány : 0,90*5,30*2*1,30*0,001*14,70 napravo od vjezdové brány : 0,90*5,30*2*1,30*0,001*8,10 Mezisoučet										
				0,18231								
				0,10046								
				0,28277								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 505,86		2,06000		0,00000		
11	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30	m3	0,58680	4 500,00	2 640,60	2,53999	1,49000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, pilíře brány : 0,180*0,40*2,0*2 pilíř branky : 0,180*0,40*1,90 Mezisoučet pilíř pro klíčový trezor : 0,24*0,45*1,50										
				0,28800								
				0,13680								
				0,42480								
				0,16200								
12	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	8,91400	690,00	6 150,66	0,03808	0,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 08	Vstupní oplocení + vjezdová brána
R:	2024002S08	Vstupní oplocení + vjezdová brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření pilíře brány : (0,180+0,40)*2*2,0*2 pilíř branky : (0,180+0,40)*2*1,90 Mezisoučet pilíř pro klíčový trezor : (0,24+0,45)*2*1,50										
				4,64000								
				2,20400								
				6,84400								
				2,07000								
13	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8,91400	m2	8,91400	150,00	1 337,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				8,91400								
14	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. Předpoklad vyztužení 6x o16 mm + třmínky o8 mm á 150mm : pilíře brány : 0,02*2,80*2 pilíř branky : 0,02*2,70 trezorový pilíř : 0,02*2,15 info pilíř : 0,02*0,90 Mezisoučet	t	0,22700	32 500,00	7 377,50	1,02477	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,11200								
				0,05400								
				0,04300								
				0,01800								
				0,22700								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 368,80		0,02000		0,00000		
15	623901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů pilířů a sloupů do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, pilíře brány : (0,180+0,40)*2*2,0*2 pilíř branky : (0,180+0,40)*2*1,90 Mezisoučet	m2	6,84400	200,00	1 368,80	0,00244	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				4,64000								
				2,20400								
				6,84400								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 131,41		0,00000		0,00000		
16	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)	t	22,95229	180,00	4 131,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				428 300,00		0,00000		0,00000		
17	767PC Br01	D+M BRÁNA OTEVÍRAVÁ 3225x1800 mm, DVOUKŘÍDLÁ, RÁM OC. PROF. 60x20 mm, SVISLICE 50x8mm, vč. zavěšení na ŽB pilířích, vč. El. otevírání, vč. ploten v pilířích, závěsů, povrchové úpravy	soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 08	Vstupní oplocení + vjezdová brána
R:	2024002S08	Vstupní oplocení + vjezdová brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	767PC Br02	D+M BRANKA VSTUPNÍ OTEVÍRAVÁ 990x1800 mm,JEDNOKŘÍDLÁ, RÁM OC. PROF. 60x20 mm, SVISLICE 50x8mm, vč. zavěšení na ŽB pilíř, vč. El. otevírání vč. ploten v pilíři, závěsů, povr. úpra	soubor	1,00000	65 800,00	65 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	767PC KT01	D+M Klíčový Trezor osazený v samostatném betonovém pilířku	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	767PC OCPL01	D+M OCELOVÉ OPLOCENÍ RÁMOVÉ, RÁM ocel 60x20 mm, svislice 50x16 mm dl.2000 mm, á 96 mm, průběžná patka ocel 200x8 mm, do zákl. pasu kotveno chem. kotvami, VČ. SYST POVR. ÚPRAVY	m	21,00000	2 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Začátek provozního součtu												
Díl oplocení dl. cca 2 m :												
rám ocel 60x20 mm : (1,975*2+1,45*2)*9,42				64,52700								
svislice ocel 50x16 mm, dl. 2000 mm á 96 mm : 2,0*6,28*21				263,76000								
průběžná ocelová patka 8x200 mm : 2,0*12,56				25,12000								
Mezisoučet				353,40700								
hmotnost plotového dílce na 1 mb : 353,407/2				176,70350								
prořez 8% : 176,7035*0,08				14,13628								
spojovací prostředky 4% : 176,7035*0,04				7,06814								
Mezisoučet				197,90792								
Konec provozního součtu												
podrobně viz PD :												
nalevo od vjezdové brány : 14,50				14,50000								
napravo od vjezdové brány : 6,50				6,50000								
Mezisoučet				21,00000								
21	767PC VIP01	D+M Vstupní Informační Panel - ocelová deska 2000x500x16 mm kotvená do ŽB základu	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						556 364,10						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 09	Pěší komunikace
R:	2024002S09	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				1 026 144,13		0,00000		0,00000		
1	500PC01	D+M Pěší komunikace - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	1 026 144,13	1 026 144,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						1 026 144,13						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 10	Areálové rozvody veřejného osvětlení VO + NN
R:	2024002S10	Areálové rozvody veřejného osvětlení VO + NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				2 460 951,36		0,00000		0,00000		
1	M21PC01	D+M AREÁLOVÉ ROVODY VO+NN - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	2 460 951,36	2 460 951,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						2 460 951,36						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 11	Přeložka přípojky NN - „není předmětem této veřejné zakázky“
R:	2024002S11	Přeložka přípojky NN - „není předmětem této veřejné zakázky“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		0,00000		0,00000		
1	M21PC01	D+M Přeložka přípojky NN - - „není předmětem této veřejné zakázky“	soub	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Předpokládaná cena - bude upřesněna v návrhu Smlouvy o přeložení, kterou vystaví firma eg.d na základě žádosti stavebníka.												
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 12	Sadové úpravy - „není předmětem této veřejné zakázky“
R:	2024002S12	Sadové úpravy - „není předmětem této veřejné zakázky“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 13	Vnější slaboproudé rozvody
R:	2024002S13	Vnější slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				684 648,53		0,00000		0,00000		
1	M22-PC01	D+M Vnější slaboproudé rozvody - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	684 648,53	684 648,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						684 648,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 15	Dešťová kanalizace + vsakování
R:	2024002S15	Dešťová kanalizace + vsakování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				429 899,40		0,00000		0,00000		
1	800PC01	D+M Dešťová kanalizace + vsakování - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	429 899,40	429 899,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						429 899,40						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 16	Areálové oplocení
R:	2024002S16	Areálové oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 079 080,97		0,00000		281,42000		
1	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	117,26000	3 780,00	443 242,80	0,00000	0,00000	2,40000	281,42000	800-1	RTS 24/ I
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
				předpoklad patky oplocení á 3 m + vzpěry : (520+170)*0,30*0,30*0,60		37,26000						
				betonová podezdívka - předpoklad 1/3 délky : 0,20*0,80*500		80,00000						
				Mezisoučet		117,26000						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	416,07000	1 404,00	584 162,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
				pro podezdívku š. 300 mm :								
				celková délka oplocení 1541m : 0,90*0,30*1541		416,07000						
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	416,07000	108,00	44 935,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.												
				přebytek výkopku z 1bm podezdívky oplocení :								
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 416,07000		416,07000						
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	416,07000	16,20	6 740,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 416,07000		416,07000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 885 928,81		1 068,40000		0,00000		
5	271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	46,23000	1 404,00	64 906,92	1,81800	84,05000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
pod podezdívku š. 300 mm :												
				celková délka oplocení 1541m : 0,10*0,30*1541		46,23000						
6	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	382,78440	3 456,00	1 322 902,89	2,52500	966,53000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže												
				pro podezdívku š. 300 mm :								
				celková délka oplocení 1541m : 0,80*0,30*1541*1,035		382,78440						
7	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	308,20000	745,20	229 670,64	0,03634	11,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
				pro podezdívku š. 300 mm - bednit vrchních 100 mm :								
				celková délka oplocení 1541m : 1541*0,10*2		308,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile
O:	SO 16	Areálové oplocení
R:	2024002S16	Areálové oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 308,20000	m2	308,20000	162,00	49 928,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
9	274366021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI Předpoklad 1x 6/150-6/150 : 1541*0,80*4,04*1,25*0,001	t	6,22564	35 100,00	218 519,96	1,06274	6,62000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
Díl: 3						202 176,00	78,00000		0,00000			
10	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných Začátek provozního součtu 35*15,41 Konec provozního součtu Sloupky průběžné, rohové, vč. vzpěr : 540 sloupky rohové : 22 vzpěry : 44+16 bránové : 2 Mezisoučet	kus	624,00000	324,00	202 176,00	0,12500	78,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
Díl: 99						515 876,84	0,00000		0,00000			
11	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSo šesté místo)	t	1 146,39297	450,00	515 876,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
Díl: 767						1 442 824,79	5,55000		3,05000			
12	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m Celková délka : 1541	m	1 541,00000	172,80	266 284,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I
13	767911821R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m demontáž stávajícího oplocení dle PD : 1541	m	1 541,00000	54,00	83 214,00	0,00000	0,00000	0,00198	3,05000	800-767	RTS 24/ I
14	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,00000	3 640,68	3 640,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 16	Areálové oplocení
R:	2024002S16	Areálové oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	31327PC05	Pletivo 4hr.PRIMA Strong 50/3 Zn+PVC, v. 1800 mm, bez napínacího drátu	m	1 594,93500	189,00	301 442,72	0,00212	3,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1541*1,035	1 594,93500									
16	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	4 854,15000	7,13	34 600,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		15,41*315	4 854,15000									
17	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	60,00000	182,52	10 951,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		předpoklad : 60	60,00000									
18	55342PC01	Sloupek plotový kraj a roh 2600 x 60x60x3 mm, zaslepen, vč. povrchové úpravy	kus	24,00000	1 080,00	25 920,00	0,00340	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		sloupky rohové : 22	22,00000									
		bránové : 2	2,00000									
19	55342PC02	Sloupek plotový průběžný 2500 x 60x60x3 mm, zaslepen, vč. povrchové úpravy	kus	540,00000	1 080,00	583 200,00	0,00340	1,84000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Sloupky průběžné : 540	540,00000									
20	55342PC03	Sloupková vzpěra TR. 30x3-1800 mm, zaslepena, vč. povrchové úpravy, vč. upevnění k hlav. sloupu	kus	60,00000	1 620,00	97 200,00	0,00340	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vzpěry : 44+16	60,00000									
21	55342PC04	Branka FAB PLOTOVÁ dvoukřídla h = 2000 mm, š = 2600 mm, povrchová úprava, výplet, zamykání	kus	1,00000	30 371,76	30 371,76	0,05200	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	5,55486	1 080,00	5 999,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně										
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					282 193,70	0,00000	0,00000			
23	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	2,84475	-2 916,00	-8 295,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)										
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	284,47518	297,54	84 642,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 991,32626	27,00	53 765,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
26	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonů, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	281,63043	540,00	152 080,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 16	Areálové oplocení
R:	2024002S16	Areálové oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady										

Celkem						5 408 081,11						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024002	Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Číperově vile
O:	SO 17	Zavlažování zeleně s využitím akumulované dešťové vody
R:	2024002S17	Zavlažování zeleně s využitím akumulované dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				172 552,10		0,00000		0,00000		
1	189PC01	D+M Zavlažování zeleně s využitím akumulované dešťové vody - viz.samostatný rozpočet	soub	1,00000	172 552,10	172 552,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	172 552,10

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Číperova vila -Zlín SO01	Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:		Zdravotechnika	Začátek výstavby:			Projektant:					
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne:		10.02.2024	Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis / Poznámka				MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)		
		Rozměry						(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
	713	Izolace tepelné							95 103,88	32 727,38	127 831,26
1	713-2103PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 22025 mm				m	42,00	172,80	7 257,60	0,00	7 257,60
	Poznámka:	výkres.č.3 generováno počítačem 42x1									
	Poznámka:	Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka									
		hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15°C do + 250°C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:									
2	713-2104PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 25/25 mm				m	162,00	180,00	29 160,00	0,00	29 160,00
	Poznámka:	výkres.č.3 generováno počítačem 162x1									

		Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka						
		hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15°C do + 250°C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sněh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbrný vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:						
3	713-2105PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 32/25 mm	m	36,00	189,84	4 556,16	2 278,08	6 834,24
	Poznámka:	výkres.č.3 generováno počítačem 36x1						
	Poznámka:	Potrubní izolační pouzdro PIPO je tepelněizolační výrobek z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.						
4	713-2106PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 40/25 mm	m	118,00	228,00	26 904,00	0,00	26 904,00
	Poznámka:	výkres.č.3 generováno počítačem 118x1						
	Poznámka:	Potrubní izolační pouzdro je tepelněizolační výrobek z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.						
5	713-2107PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 50/25 mm	m	22,00	264,00	5 808,00	0,00	5 808,00
	Poznámka:	výkres.č.3 generováno počítačem 22x1						
	Poznámka:	Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka						

		hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15°C do + 250°C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:						
6	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	17,00	141,00	979,25	1 417,75	2 397,00
	Poznámka:	vnitřní průměr 20 mm výkres.č.2,3,4,5,6,11 17x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy						
7	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	183,00	148,80	11 898,14	15 332,26	27 230,40
	Poznámka:	vnitřní průměr 25 mm výkres.č.2,3,4,5,6,11 183x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy						
8	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	26,00	166,20	1 915,56	2 405,64	4 321,20
	Poznámka:	vnitřní průměr 32 mm výkres.č.2,3,4,5,6,11 26x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy						
9	722181214RV9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	27,00	185,40	2 239,57	2 766,23	5 005,80
	Poznámka:	vnitřní průměr 40 mm výkres.č.2,3,4,5,6,11 27x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy						
10	722181222RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	8,00	130,20	402,06	639,54	1 041,60
	Poznámka:	vnitřní průměr 25 mm výkres.č.2,3,4,5,6,11 8x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy						
11	722181222RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	20,00	145,20	1 142,24	1 761,76	2 904,00
	Poznámka:	vnitřní průměr 32 mm výkres.č.2,3,4,5,6,11 20x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy						
12	722181222RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	42,00	165,00	2 841,30	4 088,70	6 930,00
	Poznámka:	vnitřní průměr 40 mm výkres.č.2,3,4,5,6,11 42x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy						
13	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	693,00	2,94	0,00	2 037,42	2 037,42
	721	Vnitřní kanalizace				246 327,44	207 097,36	453 424,80
14	721-1009PC	Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 138	ks	15,00	3 429,96	47 638,33	3 811,07	51 449,40
	Poznámka:	výkres.č.2,3,4,5,6,10 15x1						

		<i>Poznámka:</i> Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně. Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm). transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm						
15	721-1010PC	PříPCušňovací ventil podomítkový HL 905 DN 50	ks	2,00	1 680,00	3 053,33	306,67	3 360,00
		<i>Poznámka:</i> kompletní s ochr.zátkou a krytem výkres.č.3,11 2x1						
16	721-1012PC	Připojení pračka.myčka HL 406 -odpad-voda	ks	4,00	3 000,00	10 909,09	1 090,91	12 000,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,4,5,6,10 4x1						
17	721-8001PC	Úprava stávající kanalizační šachty	soub	1,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,7 1x1						
18	721140802	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	55,00	225,00	0,00	12 375,00	12 375,00
19	721171219	Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm	kus	12,00	628,80	5 789,68	1 755,92	7 545,60
20	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	60,00	16,92	0,00	1 015,20	1 015,20
21	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	20,00	45,24	0,00	904,80	904,80
22	721176101	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	68,00	361,20	11 212,15	13 349,45	24 561,60
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,3,4,5,6,10 68x1						
23	721176102	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	33,00	331,80	4 372,44	6 576,96	10 949,40
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,3,4,5,6,10 33x1						
24	721176103	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	52,00	375,00	7 775,64	11 724,36	19 500,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,3,4,5,6,10 52x1						
25	721176114	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	58,00	867,60	19 963,31	30 357,49	50 320,80
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,3,4,5,6,10 58x1						
26	721176115	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	55,00	964,80	25 792,07	27 271,93	53 064,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,3,4,5,6,10 55x1						
27	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	60,00	973,20	29 562,11	28 829,89	58 392,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,7,8,9 generování počítačem 60x1						
28	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	28,00	1 131,60	18 314,86	13 369,94	31 684,80
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,7,8,9 generování počítačem 28x1						
29	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	48,00	1 124,40	38 625,69	15 345,51	53 971,20
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,7,8,9 generování počítačem 48x1						
30	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	8,00	1 204,80	6 927,01	2 711,39	9 638,40
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.2,7,8,9 generování počítačem 8x1						
31	721194103	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	15,00	102,00	0,00	1 530,00	1 530,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.10 15x1						
32	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	39,00	119,88	0,00	4 675,32	4 675,32
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.10 39x1						
33	721194109	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	15,00	178,80	0,00	2 682,00	2 682,00

	Poznámka:	výkres.č.10 15x1							
34	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	5,00	1 929,60	8 992,33	655,67	9 648,00	
	Poznámka:	mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm výkres.č.10 5x1							
35	721273180	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	2,00	2 604,00	5 048,08	159,92	5 208,00	
	Poznámka:	výkres.č.10 2x1							
36	721273200	Souprava ventilační střešní HL	kus	2,00	1 287,60	2 131,47	443,73	2 575,20	
	Poznámka:	souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm výkres.č.10 2x1							
37	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	67,00	34,08	62,81	2 220,55	2 283,36	
38	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	42,00	44,64	157,04	1 717,84	1 874,88	
39	721290822	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m	t	0,99	2 994,00	0,00	2 964,06	2 964,06	
	Poznámka:	vodorovně do 100							
40	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	3 741,00	2,58	0,00	9 651,78	9 651,78	
722		Vnitřní vodovod				284 719,14	352 632,33	637 351,46	
41	722-1001PC	Oddělovač vody DN-20	ks	1,00	3 871,20	3 750,36	120,84	3 871,20	
	Poznámka:	výkres.č.11 1x1							
42	722-2050PC	Podružný vodoměr studená voda 3/4" -s M-BUS výstupem	ks	1,00	1 966,80	1 845,52	121,28	1 966,80	
	Poznámka:	výkres.č.3,11 1x1							
43	722-2051PC	Podružný vodoměr studená voda 1_2" -s M-BUS výstupem	ks	1,00	2 282,40	2 101,38	181,02	2 282,40	
	Poznámka:	výkres.č.3,11 1x1							
44	722-73PC	Rohový ventil s filtrem 1/2"-s krycí růžicí	ks	58,00	240,00	11 330,23	2 589,77	13 920,00	
	Poznámka:	výkres.č.,11 58x1							
45	722-922PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	
46	722130233	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm	m	8,00	968,40	3 293,48	4 453,72	7 747,20	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,11 generováno počítačem 8x1							
47	722130234	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm	m	20,00	1 026,00	9 972,72	10 547,28	20 520,00	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,11 generováno počítačem 20x1							
48	722130235	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 40 mm	m	42,00	1 214,40	26 274,38	24 730,42	51 004,80	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,11 generováno počítačem 42x1							
49	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	60,00	94,20	0,00	5 652,00	5 652,00	
50	722130802	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm	m	50,00	111,00	0,00	5 550,00	5 550,00	
51	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	30,00	28,32	0,00	849,60	849,60	
52	722172340	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm	m	59,00	300,00	4 816,49	12 883,51	17 700,00	
	Poznámka:	dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres.č.,3,4,5,6,11 generováno počítačem 59x1							
53	722172341	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm	m	345,00	348,00	36 593,92	83 466,08	120 060,00	
	Poznámka:	dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres.č.,3,4,5,6,11 generováno počítačem 345x1							
54	722172342	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm	m	62,00	360,00	8 842,53	13 477,47	22 320,00	

		<i>Poznámka:</i> dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení □ výkres.č.,3,4,5,6,11 □ generováno počítačem 62x1						
55	722172343	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm	m	145,00	540,00	40 680,97	37 619,03	78 300,00
		<i>Poznámka:</i> dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení □ výkres.č.,3,4,5,6,11 □ generováno počítačem 145x1						
56	722172344	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm	m	22,00	600,00	6 442,62	6 757,38	13 200,00
		<i>Poznámka:</i> dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení □ výkres.č.,3,4,5,6,11 □ generováno počítačem 22x1						
57	722190222	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm-GASTRO	soubor	8,00	3 966,00	21 907,74	9 820,26	31 728,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,4,11 □ 8x1						
58	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	84,00	312,60	0,00	26 258,40	26 258,40
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,11 □ 84x1						
59	722190403	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	6,00	312,60	0,00	1 875,60	1 875,60
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,11 □ 6x1						
60	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	113,76	0,00	113,76	113,76
61	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	84,00	340,80	14 352,51	14 274,69	28 627,20
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,11 □ 84x1						
62	722223131	Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, , DN 15 mm	kus	3,00	393,00	1 015,10	163,90	1 179,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,11 □ 3x1						
63	722237121	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 15 mm	kus	8,00	399,00	2 316,47	875,53	3 192,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,4,5,6,11 □ 8x1						
64	722237122	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 20 mm	kus	15,00	585,00	6 721,49	2 053,51	8 775,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,4,5,6,11 □ 15x1						
65	722237123	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 25 mm	kus	4,00	847,20	2 789,72	599,08	3 388,80
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,4,5,6,11 □ 4x1						
66	722237124	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 32 mm	kus	2,00	1 166,40	1 978,48	354,32	2 332,80
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,4,5,6,11 □ 2x1						
67	722237135	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, , DN 40 mm	kus	1,00	2 053,20	1 822,43	230,77	2 053,20
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,,11 □ 1x1						
68	722237136	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, , DN 50 mm	kus	1,00	2 898,00	2 619,31	278,69	2 898,00
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,11 □ 1x1						
69	722237665	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, , DN 40 mm	kus	1,00	1 706,40	1 475,49	230,91	1 706,40
		<i>Poznámka:</i> výkres.č.,3,11 □ 1x1						
70	722239104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"	kus	8,00	198,00	105,33	1 478,67	1 584,00
71	722239106	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2"	kus	6,00	322,20	187,14	1 746,06	1 933,20
72	722254201	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi	kus	6,00	9 768,00	53 564,97	5 043,03	58 608,00

	Poznámka:	průměr 25/30 mm, stálotvará hadice výkres.č.,3,4,5,6,11 6x1					
	Poznámka:	Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.					
73	722259991	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	6,00	303,00	0,00	1 818,00
74	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	703,00	65,16	11 932,46	45 807,48
75	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	703,00	45,24	1 665,91	31 803,72
76	998722102	Přesun vyboyaných hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,39	933,60	0,00	364,10
77	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	6 920,00	1,74	0,00	12 040,80
723	Vnitřní plynovod				73 116,33	31 730,07	104 846,40
78	723-1012PC	Magnetický uzavěr plynu záv. DN 50 NTL	ks	1,00	960,00	930,40	29,60
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 1x1					
79	723-11PC	Chránička plynová DN 80	m	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 1x1					
80	723-1PC	Žlutá výstražná folie	m	11,00	30,00	261,72	68,28
	Poznámka:	výkres.č.,3, 11x1					
81	723-2011PC	Signalizační vodič	m	15,00	24,00	254,12	105,88
	Poznámka:	výkres.č.,3 15x1					
82	723-3PC	Přechod plast - ocel	ks	2,00	1 920,00	2 490,81	1 349,19
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 2x1					
83	723-8230PC	Plynoměr BK-G16-podružný s pulzním výstupem.vč.rozpěrky	ks	1,00	9 000,00	8 886,08	113,92
	Poznámka:	Kompaktní membránový plynoměr pro měření průtoku zemního plynu. V předním panelu je instalován impulsní modul PU1-GSx pro dálkový odečet. Úřední ověření umožňuje použití plynoměru jako fakturačního měřidla. výkres.č.,3,12 1x1					
84	723-83PC	manometr O-6 kPas kohoutem	ks	1,00	1 440,00	1 370,74	69,26
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 1x1					
85	723-8800PC	Regulátor tlaku plynu B 25 s armaturami		1,00	4 200,00	3 935,14	264,86
	Poznámka:	do 25 m3/hod výkres.č.,3,12 1x1					
86	723-9900PC	Přípojka plynu LPE 63	m	11,00	2 400,00	23 157,89	3 242,11
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 1x1					
	Poznámka:	výkop,potrubí,vodič,folie,obsyp šterkem,záihoz					
87	723120203	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm	m	20,00	760,80	5 520,39	9 695,61
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 20x1					
	Poznámka:	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí					
88	723150312	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm	m	22,00	922,80	12 274,84	8 026,76
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 22x1					
89	723150802	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 44 mm	m	35,00	148,20	4 251,05	935,95
90	723190204	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 mm	soubor	2,00	2 850,00	3 077,71	2 622,29
91	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	48,24	0,00	48,24
92	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	30,00	42,72	0,00	1 281,60

93	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí vč.protokolu	kus	1,00	363,60	0,00	363,60	363,60
94	723237214	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, , DN 20 mm	kus	1,00	656,40	507,50	148,90	656,40
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 1x1						
95	723237217	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm	kus	1,00	1 989,60	1 737,35	252,25	1 989,60
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 1x1						
96	723237218	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, , DN 50 mm	kus	1,00	2 958,00	2 653,63	304,37	2 958,00
	Poznámka:	výkres.č.,3,12 1x1						
97	723239106	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2"	kus	1,00	327,00	6,97	320,03	327,00
98	723290822	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	0,17	2 994,00	0,00	508,98	508,98
	Poznámka:	vodorovně do 100						
99	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	1 137,00	1,74	0,00	1 978,38	1 978,38
724	Strojní vybavení					4 312,54	516,48	4 829,02
100	724-103PC	Cirkulační ELEKTRONICKÉ čerpadlo elektronické TUV	ks	1,00	4 428,00	4 312,54	115,46	4 428,00
	Poznámka:	výkres.č., 11 1x1						
	Poznámka:	apájecí napětí 1x 230V 50 Hz Qmax 3,7 m³/h Hmax 6,4 m Tlaková třída PN 10 (10bar) Spotřeba energie 4-60 W Index en. účinnosti ≤ 0,23 Hladina akustického tlaku 43 dB (A) Teplota čerpané kapaliny + 2°C až + 95°C Okolní teplota 0°C až + 55°C						
101	724122816	Demontáž čerpadel ostatních G 6/4"	soubor	1,00	298,20	0,00	298,20	298,20
102	998724202	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	%	102,00	1,01	0,00	102,82	102,82
725	Zařizovací předměty					1 016 939,49	41 564,35	1 058 503,84
103	725-0205PC	Oddálené pneumatické splachování ZTP-ruční	ks	1,00	3 468,00	2 774,40	693,60	3 468,00
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ 1x1						
104	725-0210PC	Závěsný klozet, sedátko WC dodávka	ks	14,00	7 075,20	99 052,80	0,00	99 052,80
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ 14x1						
	Poznámka:	závěsný klozet, 4,5 l, keramika, barva bílá, včetně sedátka soft - close s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice, barva bílá rozměry: 55 x 36 cm instalace: zavěšení na stěnu						
105	725-0211PC	Tlačítko ovládání	ks	14,00	4 272,00	58 698,73	1 109,27	59 808,00
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ 14x1						
	Poznámka:	splachovací WC tlačítko, dvoučinné ovládací tlačítko - tj. tlačítko na malé a velké splachování ovládání ploché, zalicování, ovládání zepředu, pro hloubku opláštění 24 - 90 mm materiál: pochromovaná, kartačování, s povrchovou úpravou easy to clean barva: chrom mat / chrom lesk -designový proužek okolo rozměry: 21,4 x 13,2 cm, váha 0,96 kg						
106	725-0212PC	Závěsný klozet ZTP WCi dodávka	ks	1,00	10 556,40	10 556,40	0,00	10 556,40
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ 1x1						
	Poznámka:	závěsný klozet, bezbariérový, s hlubokým splachováním, sanitární keramika, barva bílá, zadní opad, včetně sedátka soft - close , materiál sedátka duroplast, barva bílá, rozměry: 70 x 36 cm / klozet / 371 x 461 mm / sedátko /obejm splachování: 6 l závěsy sedátka z ušlechtilé oceli, s flétnovým pantem						
107	725-0214PC	Pisoár P dodávka	ka	6,00	17 767,20	106 603,20	0,00	106 603,20

	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ □ 6x1							
	Poznámka:	závěsný pisoár, keramika, barva bílá, rozměry: š 31 x hl 39 x v 61 cm instalace: zavěšení na stěnu							
108	725-0215PC	Umyvadlo závěsné záp.uz. chrom dodávka U1	ks	13,00	13 416,00	174 408,00	0,00	174 408,00	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ □ 13x1							
	Poznámka:	jednootvorové závěsné umyvadlo na stěnu, sanitární keramika, barva bílá □ zaoblené rohy, s přepadem a 3 předraženými závity pro baterii rozměry: 60 x 46 cm, výška 165 mm instalace: zavěšení na stěnu							
109	725-0216PC	Umyvadlo závěsné záp.uz. chrom dodávka U2	ks	1,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ □ 1x1							
	Poznámka:	keramické nástěnné umyvadlo, materiál: sanitární keramika rozměr 55 x 45 mm - viz obrázek barva bílá, bílá povrchová úprava přepadem a jedním otvorem pro baterii, rozteč pro upevnění: 28 cm váha 12,5 kg							
110	725-0217PC	Umyvadlo závěsné záp.uz. chrom, zápuz. chrom dodávka U3	ks	2,00	12 600,00	25 200,00	0,00	25 200,00	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ □ 2x1							
	Poznámka:	jednootvorové závěsné umyvadlo na desku, sanitární keramika, barva bílá □ zaoblené rohy rozměry: 60 x 40 cm, výška 165 mm instalace: instalace na desku / na truhlářský výrobek /							
111	725-0218PC	Závěsné umyvadlo ZTP záp.uz. podomítková dodávka U5	ks	1,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ □ 1x1							
	Poznámka:	jednootvorové závěsné umyvadlo na desku, sanitární keramika, barva bílá, spodní strana glazovaná, hranaté se zaoblenými rohy, s jedním otvorem pro baterii rozměry: 600 x 545 mm, výška 165 mm instalace: instalace na stěnu							
112	725-0219PC	Závěsní umývatko záp.uz. chrom dodávka U4	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 příloha TZ □ 1x1							
	Poznámka:	jednootvorové závěsné umývatko na stěnu s otvorem pro baterii, □ materiál: sanitární keramika, barva bílá, otvor pro baterii uprostřed, oblé hrany rozměry: 43 x 30 cm, výška 130 mm instalace: závěsné na stěnu							
113	725-0250PC	Tříotvorové umyvadlové baterie -dodávka B1	ks	13,00	26 749,20	347 739,60	0,00	347 739,60	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.11 příloha TZ □ 13x1							
	Poznámka:	s keramickým vrškem DN 15, 90° povrchová úprava Long-Life Water Saving 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem otočná výpusť s perlátorem a dorazem odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky mezi tělem baterie a bočními ventily s pákovým ovládáním							
114	725-0251PC	Dřezová baterie s výpustí a otočným výtokem, chrom -dodávka B2	ks	9,00	10 611,60	95 504,40	0,00	95 504,40	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.11 příloha TZ □ 9x1							
	Poznámka:	•provedení: chrom montáž: jednootvorová, stojánková •kovová odtoková souprava s táhlem •ComfortZone 200 •délka výtoku 145 mm •otočný výtok, rozsah otáčení 360° •normální proud s AirPower •s technologií QuickClean □ •přívodní hadice s převlečnou maticí G ? □ •maximální průtok při 0,3 MPa: EcoSmart 5 l/min □ •keramická kartuše □ •nastavitelné omezení teploty							
115	725-0252PC	Umyvadlová baterie s výpustí a otočným výtokem, chrom B3	ks	2,00	10 788,00	21 576,00	0,00	21 576,00	
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.11 příloha TZ □ 2x1							

		Poznámka: •páková provedení: chrom •montáž: jednootvorová, stojánková •kovová odtoková souprava s táhlem •ComfortZone 200•délka výtoku 145 mm•otočný výtok, rozsah otáčení 360°•normální proud s AirPower•s technologií QuickClean •přívodní hadice s převlečnou maticí G ? •maximální průtok při 0,3 MPa: EcoSmart 5 l/min •keramická kartuše •nastavitelné omezení teploty						
116	725-0253PC	Umyvadlová baterie s výpustí , chrom dodávka B4	ks	2,00	3 914,40	7 828,80	0,00	7 828,80
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.11 příloha TZ 2x1						
	Poznámka:	•páková provedení: chrom •montáž: jednootvorová, stojánková •kovová odtoková souprava s táhlem •s omezovačem průtoku						
117	725-0254PC	Baterie stojánková páková dodávka B5	ks	1,00	7 004,40	7 004,40	0,00	7 004,40
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.11 příloha TZ 1x1						
	Poznámka:	typ umyvadlová umístění stojánková ovládání baterie páková výška (cm) 16,7 výška výtoku (cm) 6,2 designoblý, lékařská páka barva chrom materiál mosaz ovládání výpustí ano typ výpustě táhlo						
118	725-063PC	Zdroj do pro 3 zřízení 12 V	ks	3,00	1 812,00	4 740,70	695,30	5 436,00
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.11 viz písosr 3x1						
119	725-9451PC	Ohřívač vody tlakový 5 L pod dřez vč.armatur	ks	1,00	5 395,20	4 727,75	667,45	5 395,20
	Poznámka:	výkres.č.,6.11 1x1						
	Poznámka:	ohřívač vody • energetická třída A • objem zásobníku 5 litrů • jmenovitý proud 8,7 A • příkon 2 000 W • volitelné nastavení teploty od 15 do 75°C • volba nastavení hodpodárného udržování teploty • ukazatel provozu elektrického topného tělesa • chrana proti zmrznutí • svislá montáž pod dřez • zdroj pro více než dvě odběrná místa • elektromechanická regulace teploty • izolované provedení tepelné příruby • připojení do napájecí sítě G 1/2 • hořčíková anoda pro dodatečnou ochranu kotle • hmotnost 6,8 kg • rozměry: 25,6 × 39,6 × 26 cm						
120	725019103	Výlevka závěsná diturvit DN 100 s plastovou mřížkou V	soubor	3,00	8 274,00	22 152,97	2 669,03	24 822,00
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.10,11 příloha TZ 3x1						
121	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	17,00	253,20	0,00	4 304,40	4 304,40
122	725230811	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	1,00	309,60	0,00	309,60	309,60
123	725240811	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	377,40	0,00	754,80	754,80
124	725290020	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	20,00	495,59	0,00	9 911,76	9 911,76
125	725290030	Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	kus	1,00	1 681,30	34,63	1 646,67	1 681,30
126	725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	9,00	520,20	3 138,23	1 543,57	4 681,80
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.10 9x1						
127	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	3,00	3 162,00	8 544,31	941,69	9 486,00
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6.11 příloha TZ 3x1						
128	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	26,00	317,40	289,41	7 962,99	8 252,40
129	725980122	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	10,00	371,40	1 526,76	2 187,24	3 714,00
130	998725102	Přesun vybouraných hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,77	1 102,80	0,00	1 951,96	1 951,96
131	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	9 757,00	0,43	0,00	4 215,02	4 215,02
726	Instalační prefabrikáty					207 971,95	25 736,83	233 708,78
132	726211321	Modul pro WC Duofix,, h. 1120 mm	soubor	14,00	13 284,00	165 696,84	20 279,16	185 976,00
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 14x1						
	Poznámka:	111.300.00.						
133	726211331	Modul pro WC Duofix, , ZTP, h. 1120 mm	soubor	1,00	17 700,00	16 224,43	1 475,57	17 700,00

	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 □ 1x1									
	Poznámka:	Montážní prvek č. 111.350.00.									
134	726212367	Modul pro výlevku závěsnou WASTE SINK SYSTEM	soubor	3,00	9 750,00	26 050,68	3 199,32	29 250,00			
	Poznámka:	výkres.č.,3,4,5,6,10.11 □ 3x1									
135	998726222	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	1 812,00	0,43	0,00	782,78	782,78			
783		Nátěry				1 566,37	4 653,47	6 219,84			
136	783425750	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	44,00	17,76	291,95	489,49	781,44			
	Poznámka:	plynovodní potrubí									
137	783425350	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	44,00	123,60	1 274,42	4 163,98	5 438,40			
	Poznámka:	plynovodní potrubí									
									Celkem: 2 626 715,40		
Poznámka:											

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Číperova vila -Zlín SO01			Doba výstavb		Objednatel:	
Druh stavby: Zdravotechnika			Začátek výstř		Projektant:	
Lokalita:			Konec výstav		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno d 10.02.2024		Zpracováno dne: 10.02.2024	
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	713	Izolace tepelné		95 103,88	32 727,38	127 831,26
	721	Vnitřní kanalizace		246 327,44	207 097,36	453 424,80
	722	Vnitřní vodovod		284 719,14	352 632,33	637 351,46
	723	Vnitřní plynovod		73 116,33	31 730,07	104 846,40
	724	Strojní vybavení		4 312,54	516,48	4 829,02
	725	Zařizovací předměty		1 016 939,49	41 564,35	1 058 503,84
	726	Instalační prefabrikáty		207 971,95	25 736,83	233 708,78
	783	Nátěry		1 566,37	4 653,47	6 219,84
				Celkem:		2 626 715,40

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
 Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
 Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
 Stupeň PD: DPS
 Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
1.01	Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popisných štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu Prohlídka stavby před odevzdáním cenové nabídky nezbytná. Ceny v nabídce musí vycházet z předloženého výkazu výměr a skutečnosti na stavbě. Zařízení č.1- Konferenční /multifunkční sál AHU 1- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka, s rotačním entalpickým regeneračním výměníkem tepla a EC ventilátory- vnitřní parapetní levé provedení, -skříň jednotky je bezrámové konstrukce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace ($\lambda= 0,024 \text{ W/m}^2\text{K}$)- třída T2, tepelné mosty třída TB1, obdélníková napojovací hrdla s pružnými manžetami, dva nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými EC motory, s volnými oběžnými koly a dozadu zahnutými lopatkami, s entalpickým rotačním výměníkem tepla s proplachovací komorou, účinnost teplotní rekuperace 83,0 % (zimní), 81,2 % (letní), teplovodní ohřívač, přímý jednookruhový chladič, odvodňovací vana s vývodem kondenzátu, výsuvné kazetové filtry přiváděného (Coarse 90%-G4) a odváděného vzduchu (Coarse 90%-G4), cirkulační klapka se servopohonem, uzavírací klapka se servopohonem (s havarijní funkcí) na sání venkovního vzduchu, podstavné nohy výšky 200 mm, -včetně regulačního uzlu teplovodního ohřívače s čtyřcestnou směšovací armaturou se servopohonem, třírychlostním čerpadlem, dvou uzavíracích kulových ventilů a připojovacího potrubí -včetně systému MaR (měření a regulace), s prostorovým čidlem CO2 (0-10 V), s nástěnným dotykovým ovladačem, s rozvodnicí regulačního modulu na jednotce, komunikace pro napojení na nadřazený systém (ModBus TCP) a integrovaný webserver, -jednotka bude dodána v dílech a smontována na místě instalace -jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018.	ks	1,00	452 295,00	452 295,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
 Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
 Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA

Stupeň PD: DPS

Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
	Přívod vzduchu: množství vzduchu $Q_v = 1\,375\text{ m}^3/\text{h}$, $d_{Pext} = 380\text{ Pa}$ tepelný výkon $Q_t = 4,0\text{ kW}$, topné médium voda 65/45 °C chladicí výkon $Q_{ch} = 6,0\text{ kW}$, jednookruhový chladič, chladicí médium R32 el. příkon ventilátoru $P_i = 1,0\text{ kW}$, $I = 4,0\text{ A}$, 230 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu $Q_v = 1\,375\text{ m}^3/\text{h}$, $d_{Pext} = 380\text{ Pa}$ el. příkon ventilátoru $P_i = 1,0\text{ kW}$, $I = 4,0\text{ A}$, 230 V, 50 Hz,				
1.02	CU 1- Venkovní jednotka (chladičí agregát) - výroba chladicího média pro vzduchotechnickou jednotku AHU 1 (přímý výpamík vzduchotechnické jednotky), -inverterový systém, 1-okruhový tepelný výměník, -včetně komunikačního modulu pro ovládání venkovní jednotky (0-10 V) s ModBus protokolem chladicí výkon $Q_{ch} = 8,5\text{ kW}$, chladivo R32 el. příkon $P_i = 2,63\text{ kW}$, $I = 12,0\text{ A}$, 230 V, 50 Hz	ks	1,00	59 800,00	59 800,00
1.03	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -propojení AHU 1 a CU 1	bm	48,00	1 035,00	49 680,00
1.04	CU 2- Venkovní jednotka (chladičí agregát) split systému -včetně podstavce z ocelových profilů chladicí výkon $Q_{ch} = 8,5\text{ kW}$, chladivo R32 el. příkon $P_i = 2,63\text{ kW}$, $I = 12,0\text{ A}$, 230 V, 50 Hz	ks	1,00	53 877,50	53 877,50
1.05	CCU 1- Vnitřní mezistropní chladicí cirkulační jednotka split systému, střednětlaká kanálová jednotka, -včetně čerpadla kondenzátu, ModBus převodníku pro napojení na nadřazený systém, infra ovladače a IR přijímače, výfuková strana se čtyřmi kruhovými vývody $\varnothing 200\text{ mm}$ pro napojení potrubních rozvodů vzduchu chladicí výkon $Q_{ch} = 8,5\text{ kW}$, chladivo R32 el. příkon $P_i = 0,1\text{ kW}$, 230 V, 50 Hz	ks	1,00	61 295,00	61 295,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
1.06	Potrubí chladiwa včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení,	bm	46,00	1 035,00	47 610,00
1.07	Protidešťová žaluzie 800x315 mm, -z ocelového pozinkovaného plechu, široké lamely, se sítí proti vniknutí ptactva, s upevňovacím rámem, -nátěr RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	1,00	3 346,50	3 346,50
1.08	Buňkový tlumič hluku 200x500x2000 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií	ks	4,00	2 990,00	11 960,00
1.09	Buňkový tlumič hluku 200x500x1500 mm, s náběhy na obou koncích, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií	ks	4,00	2 645,00	10 580,00
1.10	FD 1- Požární klapka 400x200 mm, odolnost EI 90 S, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu	ks	2,00	8 429,50	16 859,00
1.11	FD 2- Požární klapka 315x200 mm, odolnost EI 90 S, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu	ks	1,00	8 280,00	8 280,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtmán, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
1.12	Čtyřhranná výústka 525x125 mm, dvouřadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, skryté upevnění -z pozinkovaných ocelových profilů, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	12,00	1 322,50	15 870,00
1.13	Čtyřhranná výústka 225x125 mm, dvouřadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, skryté upevnění -z pozinkovaných ocelových profilů, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	4,00	966,00	3 864,00
1.14	Čtyřhranná výústka na kruhové potrubí 225x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	2,00	690,00	1 380,00
1.15	Dýza s dalekým dosahem vzduchu ø 200 mm, nastavitelná, skryté uchycení šrouby do stěny -vnějšího připojovací plášť z pozinkovaného ocelového plechu, vnitřní segment s čelním kroužkem z hliníkového plechu, s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	4,00	2 944,00	11 776,00
1.16	Ohebný kruhový tlumič hluku ø203 mm, -Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl.25 mm,16 kg/m3, parozábrana, vnitřní hadice perforovaná Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - podpěr z ocelových profilů pro vzduchotechnické potrubí ve strojovně VZT - revizních a čistících otvorů	bm	8,00	3 047,50	24 380,00
1.17	dodávka a montáž do obvodu 2630 mm tvarovky	m2	3,00	1 265,00	3 795,00
1.18	dodávka a montáž do obvodu 1890 mm- rovné	m2	14,00	966,00	13 524,00
1.19	dodávka a montáž do obvodu 1890 mm- tvarovky	m2	8,00	1 265,00	10 120,00
1.20	dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- rovné	m2	41,00	966,00	39 606,00
1.21	dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky	m2	33,00	1 265,00	41 745,00
1.22	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm rovné	m2	24,00	966,00	23 184,00
1.23	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm tvarovky	m2	25,00	1 265,00	31 625,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.5- Vzduchotechnika					
	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů				
1.24	ø 200 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	3,00	552,00	1 656,00
1.25	ø 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	4,00	437,00	1 748,00
Zařízení č.1- celkem					
					999 856,00
Zařízení č.2- Přípravná/ Catering					
2.01	AHU 2- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a EC ventilátory- vnitřní podstropní provedení, hygienické provedení dle VDI 6022, dodávka jednotky v dílech se sestavením jednotky na stavbě, -skříň jednotky je bezrámové konstrukce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace ($\lambda = 0,024 \text{ W/m}^2\text{K}$)- třída T2, tepelné mosty třída TB1, kruhová napojovací hrdla s pružnými manžetami, dva nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými EC motory, s volnými oběžnými koly a dozadu zahnutými lopatkami, protiproudý rekuperační výměník tepla (účinnost 87,9 %/77,1%- zima/léto) s by-passovou klapkou se servopohonem, teplovodní ohříváč, přímý jednookruhový chladič, odvodňovací vana se dvěma vývody kondenzátu DN ø16/ø22 mm, výsuvné kazetové filtry příváděného (ePM1 55%- F7) a odváděného vzduchu (ePM10 50%- M5), uzavírací klapka se servopohonem (s havarijní funkcí) na sání venkovního vzduchu, -včetně regulačního uzlu teplovodního ohříváče s čtyřcestnou směšovací armaturou se servopohonem, třírychlostním čerpadlem, dvou uzavíracích kulových ventilů a připojovacího potrubí -včetně systému MaR (měření a regulace), s nástěnným dotykovým ovladačem, s rozvodnicí regulačního modulu na jednotce, komunikace pro napojení na nadřazený systém (ModBus TCP) a integrovaný webserver, -jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. -jednotka bude dodána rozložená v dílech a smontována na místě instalace	ks	1,00	325 910,00	325 910,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
 Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
 Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA

Stupeň PD: DPS

Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
	Přívod vzduchu: množství vzduchu $Q_v = 892 \text{ m}^3/\text{h}$, $d_{Pext} = 350 \text{ Pa}$ tepelný výkon $Q_t = 3,0 \text{ kW}$, topné médium voda 65/45 °C chladicí výkon $Q_{ch} = 5,0 \text{ kW}$, jednookruhový chladič, chladicí médium R32 el. příkon ventilátoru $P_i = 0,5 \text{ kW}$, $I = 2,5 \text{ A}$, 230 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu $Q_v = 939 \text{ m}^3/\text{h}$, $d_{Pext} = 420 \text{ Pa}$ el. příkon ventilátoru $P_i = 0,5 \text{ kW}$, $I = 2,5 \text{ A}$, 230 V, 50 Hz,				
2.02	CU 3- Venkovní jednotka (chladičí agregát) - výroba chladicího média pro vzduchotechnickou jednotku AHU 2 (přímý výpamík vzduchotechnické jednotky), -inverterový systém, 1-okruhový tepelný výměník, -včetně komunikačního modulu pro ovládání venkovní jednotky (0-10 V) s ModBus protokolem chladicí výkon $Q_{ch} = 8,5 \text{ kW}$, chladivo R32 el. příkon $P_i = 2,63 \text{ kW}$, $I = 12,0 \text{ A}$, 230 V, 50 Hz	ks	1,00	59 800,00	59 800,00
2.03	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -propojení AHU 2 a CU 3	bm	39,00	1 035,00	40 365,00
2.04	Nerezový kuchyňský odsavač par (digestoř)- nástěnné provedení $D \times Š \times V = 2900 \times 950 \times 435 \text{ mm}$, hrdlo $\varnothing 200 \text{ mm}$ shora, -s lamelovým tukovým filtrem (400x400- 1ks) a vestavěným LED osvětlením, jednoodtahový, dodávka vcelku, kotvení ke stropní konstrukci,na spodní hraně digestoře sběrná vanička pro zajištění zachytu kondenzátu, Digestoř z nerezového plechu třídy AISI 304 (ČSN EN 17240), tloušťky 1 mm, v kartáčovaném povrchu, -množství odvodního vzduchu $Q_v = 520 \text{ m}^3/\text{h}$, celková tlaková ztráta v čistém stavu $dP = 60 \text{ Pa}$ -	ks	1,00	100 050,00	100 050,00
2.05	Designová lamelová střešní hlavice pro sání a výfuk vzduchu $\varnothing 315 \text{ mm}$, -z ocelového pozinkovaného plechu, natřena černým práškovým lakem RAL9005,	ks	2,00	17 250,00	34 500,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.5- Vzduchotechnika					
2.06	FD 3- Požární klapka kruhová ø315 mm, odolnost EI 90 S, -spouštění ruční , teplotní , ovládání EPS, se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou, se dvěma koncovými spínači, -včetně protipožární ucpávky, stěrky a obložky -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu	ks	2,00	9 292,00	18 584,00
2.07	Kruhový tlumič hluku ø250 mm, L= 1 m -kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň je z nehořlavého,zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií	ks	2,00	3 680,00	7 360,00
2.08	Čtyřhranná výústka 425x125 mm, dvouřadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, skryté upevnění -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	5,00	1 207,50	6 037,50
2.09	Čtyřhranná výústka 225x125 mm, dvouřadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, skryté upevnění -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	2,00	793,50	1 587,00
2.10	Odlučovač tuku nerezový (nerez A304) vertikální 400x 200 mm, se dvěma separačními vrstvami (labyrintová+ pletivová- vícevrstvý kovový filtr), s nerezovou regulací R1, se záchytným žlabem,	ks	1,00	7 245,00	7 245,00
2.11	Hygienická ohebná hadice ø315 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm	bm	2,00	632,50	1 265,00
2.12	Hygienická ohebná hadice ø203 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm	bm	2,00	368,00	736,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.5- Vzduchotechnika					
2.13	Ohebný tlumič hluku ø250 mm, -Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl.25 mm, 16 kg/m3, parozábrana, vnitřní hadice perforovaná Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů	bm	3,00	3 680,00	11 040,00
2.14	dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky	m2	2,00	1 207,50	2 415,00
2.15	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm rovné	m2	6,00	966,00	5 796,00
2.16	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm tvarovky Odvodní čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti D, ve vodotěsném provedení, montované ve spádu a v nejnižším místě odvodněné, -potrubí odvodu vzduchu z prostoru 1.NP do suterénu (až po tlumič hluku) včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů	m2	3,00	1 207,50	3 622,50
2.17	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm rovné	m2	14,00	1 265,00	17 710,00
2.18	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm tvarovky Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů	m2	6,00	1 610,00	9 660,00
2.19	ø 315 mm / 0,6 mm-rovné potrubí	bm	9,00	948,75	8 538,75
2.20	ø 315 mm / 0,6 mm-tvarovky	bm	8,00	6 974,75	55 798,00
2.21	ø 250 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	3,00	701,50	2 104,50
2.22	ø 250 mm / 0,5 mm-tvarovky	bm	3,00	4 347,00	13 041,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
 Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
 Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA

Stupeň PD: DPS

Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
	Zařízení č.2- celkem				733 165,25
	Zařízení č.3- Ateliér m.č.2.23				
3.01	AHU 3- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a EC ventilátory- nástěnné provedení, -skříň je sestavena z panelů z lakovaného plechu, s PIR výplní tl.30 mm ($\lambda=0,024$ W/m2K)- třída T2, tepelné mosty třída TB1, čelní otevírací dveře, kruhová napojovací hrdla $\varnothing 160$ mm, dva nezávisle poháněné ventilátory s pružně uloženými EC motory, protiproudý rekuperační výměník tepla (účinnost 91,4 %/81,8%- zima/léto), s by-passovou klapkou se servopohonem, el. přehříváč (protizámrazová ochrana), el. ohříváč, výsuvné kazetové filtry příváděného (Coarse 90%- G4) a odváděného vzduchu (Coarse 90%- G4), 1x vývod kondenzátu DN $\varnothing 32/\varnothing 40$ mm, -včetně systému MaR (měření a regulace), s nástěnným dotykovým ovladačem, s rozvodnicí regulačního modulu na jednotce, komunikace pro napojení na nadřazený systém (ModBus TCP) a integrovaný webserver, -jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. Přívod vzduchu: množství vzduchu $Q_v=230$ m3/h, $d_{Pext}=200$ Pa tepelný výkon $Q_t=2,2$ kW, el. přehříváč (protizámrazová ochrana), 230 V, 50 Hz, tepelný výkon $Q_t=1,1$ kW, el. ohříváč, 230 V, 50 Hz, el. příkon ventilátoru $P_i=0,2$ kW, $I=0,8$ A, 230 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu $Q_v=230$ m3/h, $d_{Pext}=200$ Pa el. příkon ventilátoru $P_i=0,2$ kW, $I=0,8$ A, 230 V, 50 Hz,	ks	1,00	105 777,00	105 777,00
3.02	Ohebný tlumič hluku $\varnothing 160$ mm, -Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl.25 mm,16 kg/m3, parozábrana, vnitřní hadice perforovaná	bm	16,00	2 530,00	40 480,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
3.03	Čtyřhranná výústka na kruhové potrubí 325x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	5,00	862,50	4 312,50
3.04	Žaluziová mřížka 325x325 mm, neprůhledná s pevnými lamelami, s regulací R1, -z hliníkových profilů, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	1,00	2 208,00	2 208,00
	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů				
3.05	Ø 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	1,00	437,00	437,00
3.06	Ø 160 mm / 0,5 mm-tvarovky	bm	1,00	2 173,50	2 173,50
3.07	Ø 125 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	12,00	322,00	3 864,00
3.08	Ø 100 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	10,00	253,00	2 530,00
	Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - podpěr z ocelových profilů pro vzduchotechnické potrubí ve strojovně VZT - revizních a čistících otvorů				
3.09	dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky	m2	3,00	1 207,50	3 622,50
	Zařízení č.3- celkem				165 404,50
	Zařízení č.4- Ateliér m.č.2.27				

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
 Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
 Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
 Stupeň PD: DPS
 Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
4.01	AHU 4- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a EC ventilátory- nástěnné provedení, -skříň je sestavena z panelů z lakovaného plechu, s PIR výplní tl.30 mm ($\lambda = 0,024 \text{ W/m}^2\text{K}$)- třída T2, tepelné mosty třída TB1, čelní otevírací dveře, kruhová napojovací hrdla $\varnothing 160 \text{ mm}$, dva nezávisle poháněné ventilátory s pružně uloženými EC motory, protiproudý rekuperační výměník tepla (účinnost 91,4 %/81,8%- zima/léto), s by-passovou klapkou se servopohonem, el. přehříváč (protizámrazová ochrana), el. ohříváč, výsuvné kazetové filtry příváděného (Coarse 90%- G4) a odváděného vzduchu (Coarse 90%- G4), 1x vývod kondenzátu DN $\varnothing 32/\varnothing 40 \text{ mm}$, -včetně systému MaR (měření a regulace), s nástěnným dotykovým ovladačem, s rozvodnicí regulačního modulu na jednotce, komunikace pro napojení na nadřazený systém (ModBus TCP) a integrovaný webserver, -jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. Přívod vzduchu: množství vzduchu $Q_v = 300 \text{ m}^3/\text{h}$, $d_{Pext} = 200 \text{ Pa}$ tepelný výkon $Q_t = 2,2 \text{ kW}$, el. přehříváč (protizámrazová ochrana), 230 V, 50 Hz, tepelný výkon $Q_t = 1,1 \text{ kW}$, el. ohříváč, 230 V, 50 Hz, el. příkon ventilátoru $P_i = 0,2 \text{ kW}$, $I = 0,8 \text{ A}$, 230 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu $Q_v = 300 \text{ m}^3/\text{h}$, $d_{Pext} = 200 \text{ Pa}$ el. příkon ventilátoru $P_i = 0,2 \text{ kW}$, $I = 0,8 \text{ A}$, 230 V, 50 Hz,	ks	1,00	106 927,00	106 927,00
4.02	Designová lamelová střešní hlavice pro sání a výfuk vzduchu $\varnothing 160 \text{ mm}$, -z ocelového pozinkovaného plechu, natřena černým práškovým lakem RAL9005,	ks	2,00	8 050,00	16 100,00
4.03	Ohebný tlumič hluku $\varnothing 160 \text{ mm}$, -Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl.25 mm, 16 kg/m³, parozábrana, vnitřní hadice perforovaná	bm	8,00	2 530,00	20 240,00
4.04	Čtyřhranná výústka na kruhové potrubí 325x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	4,00	862,50	3 450,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.5- Vzduchotechnika					
4.05	Žaluziová mřížka 425x325 mm, neprůhledná s pevnými lamelami, s regulací R1, -z hliníkových profilů, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	1,00	2 530,00	2 530,00
	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů				
4.06	ø 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	14,00	437,00	6 118,00
4.07	ø 160 mm / 0,5 mm-tvarovky	bm	3,00	2 173,50	6 520,50
	Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - podpěr z ocelových profilů pro vzduchotechnické potrubí ve strojovně VZT - revizních a čistících otvorů				
4.08	dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky	m2	4,00	1 207,50	4 830,00
Zařízení č.4- celkem					166 715,50
Zařízení č.5- Chladicí systém					
5.01	CU 4- Venkovní jednotka (chladicí agregát) - výroba chladícího média pro chladicí systém, inverter, chladicí výkon Qch= 33,5 kW, chladivo R410a el. příkon Pi= 8,96 kW, I= 15,0 A, 400 V, 50 Hz	ks	1,00	265 535,00	265 535,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
5.02	WCU 1- Vnitřní nástěnná chladicí cirkulační jednotka -včetně infra ovladače, ModBus převodníku pro napojení na nadřazený systém, chladicí výkon Qch= 5,6 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,032 kW, 230 V, 50 Hz	ks	4,00	35 132,50	140 530,00
5.03	WCU 2- Vnitřní nástěnná chladicí cirkulační jednotka -včetně infra ovladače, ModBus převodníku pro napojení na nadřazený systém, chladicí výkon Qch= 2,8 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,034 kW, 230 V, 50 Hz	ks	1,00	34 327,50	34 327,50
5.04	WCU 3- Vnitřní nástěnná chladicí cirkulační jednotka -včetně infra ovladače, ModBus převodníku pro napojení na nadřazený systém, chladicí výkon Qch= 2,2 kW, chladivo R410A el. příkon Pi= 0,019 kW, 230 V, 50 Hz	ks	6,00	33 062,50	198 375,00
5.05	Potrubí chladiwa L= 156 m, včetně tepelné izolace, el. řídicí kabel ,el.propojení, -včetně 10 kusů rozdělovačů chladiwa	kpl	1,00	203 435,00	203 435,00
5.06	Zesilovač signálu komunikace	ks	1,00	37 846,50	37 846,50
5.07	Centrální dotykový ovladač, včetně propojení na internet, -navrhujeme osadit v m. č. 1.03- recepcce/pokladna/info,	ks	1,00	94 760,00	94 760,00
5.08	Potrubní zákryt průřezu 800x800 mm nad venkovní jednotkou CU 4- viz výkres -z pozinkovaného plechu, -včetně spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením, konzol a montážního materiálu □	kpl	1,00	34 500,00	34 500,00
	Zařízení č.5- celkem				1 009 309,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
 Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
 Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA

Stupeň PD: DPS

Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
	Zařízení č.6- Hygienické zázemí				
6.01	EF 1- Diagonální plastový ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm v tichém provedení s hlukovým absorbérem, s časovým doběhem, včetně spojovacích (tlumících) manžet pro připojení potrubí (2 ks), množství vzduchu Qv= 420 m3/h el. příkon ventilátoru Pi= 0,039 kW, I=0,25 A, 230 V, 50 Hz	ks	3,00	11 431,00	34 293,00
6.02	EF 2- Diagonální plastový ventilátor do kruhového potrubí ø 100 mm v tichém provedení s hlukovým absorbérem, s časovým doběhem, včetně spojovacích (tlumících) manžet pro připojení potrubí (2 ks), množství vzduchu Qv= 185 m3/h el. příkon ventilátoru Pi= 0,019 kW, I=0,14 A, 230 V, 50 Hz	ks	1,00	10 189,00	10 189,00
6.03	EF 3- Malý tichý radiální ventilátor, horní vývod ø 80 mm, - tichý dvouotáčkový ventilátor pro náročné interiéry, provedení pod omítku, horní vývod, bezúdržbový EC motor, s filtrem, tlumičem hluku a zpětnou klapkou -včetně předprogramovaného modulu s časovým doběhem, množství vzduchu Qv= 30/80 m3/h, trvalý chod s nízkým výkonem/ maximální vzduchový výkon (boost) el. příkon ventilátoru Pi= 13 W, 230 V, 50 Hz,	ks	3,00	11 132,00	33 396,00
6.04	Ohebný tlumič hluku ø160 mm, -Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl.25 mm, 16 kg/m3, parozábrana, vnitřní hadice perforovaná	bm	4,00	2 530,00	10 120,00
6.05	Ohebný tlumič hluku ø102 mm, -Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl.25 mm, 16 kg/m3, parozábrana, vnitřní hadice perforovaná	bm	16,00	2 208,00	35 328,00
6.06	Kruhový tlumič hluku ø160 mm, L= 0,6 m -kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií	ks	3,00	3 427,00	10 281,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.5- Vzduchotechnika					
6.07	Kruhový tlumič hluku ø100 mm, L= 0,6 m -kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň je z nehořlavého,zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií	ks	2,00	2 990,00	5 980,00
6.08	Odvodní kovový talířový ventil ø160 mm, -z ocelového plechu, s montážním kroužkem (zděří), opatřený bílou barvou RAL 9003,	ks	1,00	345,00	345,00
6.09	Odvodní kovový talířový ventil ø100 mm, -z ocelového plechu, s montážním kroužkem (zděří), opatřený bílou barvou RAL 9003,	ks	12,00	230,00	2 760,00
6.10	Dveřní mřížka 425x225 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů, -včetně upínacího rámu, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	3,00	1 966,50	5 899,50
6.11	Dveřní mřížka 425x125 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů, -včetně upínacího rámu, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	3,00	1 368,50	4 105,50
6.12	Čtyřhranná vyústka 325x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, skryté upevnění -z pozinkovaných ocelových profilů, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	1,00	862,50	862,50
6.13	Čtyřhranná vyústka 225x75 mm, dvouřadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, skryté upevnění -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	3,00	862,50	2 587,50
6.14	Kruhová krycí mřížka ø160 mm, -z pozinkovaných ocelových profilů, výplň tahokov	ks	1,00	644,00	644,00
6.15	Čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 425x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	1,00	862,50	862,50
6.16	Čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 325x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	3,00	793,50	2 380,50

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
6.17	Čtyřhranná výústka na kruhové potrubí 225x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	4,00	667,00	2 668,00
6.18	Hygienická ohebná hadice ø82 mm, -mikrobiálně ošetřená (atomy stříbra na vnitřním povrchu) Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu, s tepelnou izolací (minerální vlna/polyester) tl.25 mm	bm	2,00	161,00	322,00
6.19	Designová lamelová střešní hlavice pro sání a výfuk vzduchu ø 100 mm, -z ocelového pozinkovaného plechu, natřena černým práškovým lakem RAL9005, Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů	ks	2,00	6 900,00	13 800,00
6.20	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm rovné	m2	13,00	966,00	12 558,00
6.21	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm tvarovky Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů	m2	14,00	1 207,50	16 905,00
6.22	ø 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	26,00	437,00	11 362,00
6.23	ø 160 mm / 0,5 mm-tvarovky	bm	12,00	2 173,50	26 082,00
6.24	ø 100 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	13,00	253,00	3 289,00
6.25	ø 100 mm / 0,5 mm-tvarovky	bm	7,00	2 087,25	14 610,75
	Zařízení č.6- celkem				261 630,75

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
	Zařízení č.7- Kotelna				
7.01	EF 4- Diagonální plastový ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm v tichém provedení s hlukovým absorbérem, včetně spojovacích (tlumících) manžet pro připojení potrubí (2 ks), -ovládání chodu a dodávka čidel (prostorové teploty, úniku plynu) profese MaR (měření a regulace) množství vzduchu Qv= 324 m3/h el. příkon ventilátoru Pi= 0,039 kW, I=0,25 A, 230 V, 50 Hz	ks	2,00	11 431,00	22 862,00
7.02	Kruhový tlumič hluku ø160 mm, L= 0,6 m -kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň je z nehořlavého,zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií	ks	3,00	3 427,00	10 281,00
7.03	Ohebný tlumič hluku ø160 mm, -Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl.25 mm,16 kg/m3, parozábrana, vnitřní hadice perforovaná	bm	1,00	2 530,00	2 530,00
7.04	Čtyřhranná výústka na kruhové potrubí 525x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	1,00	10 246,50	10 246,50
7.05	Čtyřhranná výústka na kruhové potrubí 425x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	3,00	862,50	2 587,50
7.06	Odvodní kovový talířový ventil ø160 mm, -z ocelového plechu, s montážním kroužkem (zděří), opatřený bílou barvou RAL 9003,	ks	1,00	345,00	345,00
7.07	Čtyřhranná krycí mřížka 200x200 mm, -z pozinkovaných ocelových profilů, výplň tahokov	ks	1,00	460,00	460,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
7.08	Kruhová krycí mřížka $\varnothing$ 160 mm, -z pozinkovaných ocelových profilů, výplň tahokov Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů	ks	1,00	667,00	667,00
7.09	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm rovné	m2	8,00	966,00	7 728,00
7.10	dodávka a montáž do obvodu 1050 mm tvarovky	m2	4,00	1 207,50	4 830,00
	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů				
7.11	$\varnothing$ 160 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	23,00	437,00	10 051,00
7.12	$\varnothing$ 160 mm / 0,5 mm-tvarovky	bm	6,00	2 173,50	13 041,00
	Zařízení č.7- celkem				85 629,00
	Zařízení č.8- Rozvodna NN				
8.01	EF 5- Diagonální plastový ventilátor do kruhového potrubí $\varnothing$ 100 mm v tichém provedení s hlukovým absorbérem, s časovým doběhem, včetně spojovacích (tlumících) manžet pro připojení potrubí (2 ks) a prostorového termostatu (od +5 °C do +60 °C), množství vzduchu Qv= 208 m3/h	ks	1,00	10 189,00	10 189,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.5- Vzduchotechnika					
8.02	Kruhový tlumič hluku ø100 mm, L= 0,6 m -kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň je z nehořlavého,zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií	ks	2,00	2 990,00	5 980,00
8.03	Čtyřhranná výústka na kruhové potrubí 325x75 mm, jednořadá, s regulací R1, s nastavitelnými lamelami, -z pozinkovaných ocelových profilů,	ks	3,00	782,00	2 346,00
8.04	Protidešťová žaluzie 200x200 mm -z ocelového pozinkovaného plechu, pevné lamely,se sítí proti vniknutí ptactva, -nátěr RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	1,00	1 495,00	1 495,00
8.05	Dveřní mřížka 425x225 mm, oboustranná neprůhledná s pevnými lamelami, z hliníkových profilů, -včetně upínacího rámu, povrch RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta	ks	1,00	2 024,00	2 024,00
8.06	Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů dodávka a montáž do obvodu 1050 mm tvarovky	m2	1,00	1 207,50	1 207,50
8.07	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů ø 100 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	6,00	253,00	1 518,00
8.08	ø 100 mm / 0,5 mm-tvarovky	bm	2,00	2 087,25	4 174,50
Zařízení č.8- celkem					28 934,00

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
Stupeň PD: DPS
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
	Zařízení č.9- Serverovna				
9.01	EF 6- Malý radiální ventilátor,zadní vývod ø 100 mm, -provedení na omítku, se zpětnou klapkou -včetně prostorového termostatu (od +5 °C do +60 °C), množství vzduchu Qv= 206 m3/h, el. příkon ventilátoru Pi= 68 W, 230 V, 50 Hz,	ks	1,00	9 729,00	9 729,00
	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů				
9.02	ø 100 mm / 0,5 mm-rovné potrubí	bm	6,00	253,00	1 518,00
9.03	ø 100 mm / 0,5 mm-tvarovky	bm	2,00	2 087,25	4 174,50
	Zařízení č.9- celkem				15 421,50
	VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM				3 466 065,50 Kč
	Nátěry Příprava povrchu, 1x základní reaktivní nátěr, 2x email RAL bílá- bude upřesněno podle požadavku architekta -natřena budou viditelná vzduchotechnická potrubí v m.č.2.23- open space tvůrčí ateliér a v m.č.2.27- ateliér	m2	28,00	299,00	8 372,00
	Tepelné izolace				

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320 □
 Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561) □
 Stavební objekt: SO-01 ČIPEROVA VILA
 Stupeň PD: DPS
 Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení

Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	D.1.4.5- Vzduchotechnika				
	I- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.40 mm Rohož z minerální plsti tloušťky 40 mm ,na povrchu s Al fólií, na trny, spoje přelepeny AL páskou, tepelná vodivost 0,04 W/mK Opatřena tepelnou izolací budou vzduchotechnická potrubí přívodu venkovního vzduchu do větracích jednotek AHU1, AHU2, AHU3, AHU4	m2	48,00	667,00	32 016,00
	II- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.12 mm Pružná samolepící kaučuková izolace s pokoveným polyesterovým povlakem- tl.12 mm, $\lambda = 0,039$ W/mK -nalepená na potrubí, spoje přelepeny páskou, barva povrchu - vnější pokovení, Opatřena tepelnou izolací budou vzduchotechnická potrubí zařízení č.1 (kromě sání venkovního vzduchu), zařízení č.2 (kromě sání venkovního vzduchu a výfuku nad střechou), zařízení č.3 ve strojovně VZT (kromě sání venkovního vzduchu a výfuku nad střechou), zařízení č.4- ve strojovně VZT (kromě sání venkovního vzduchu a výfuku nad střechou), zařízení č.6 jen hygienické zázemí multifunkčního sálu a hygienické zázemí ve 2.NP hlavní budovy, zařízení č.7, potrubní zákryt (pozice 5.08) chladícího agregátu CU4,	m2	258,00	828,00	213 624,00
	III- Tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru (na střeše) Rohož z minerální plsti tloušťky 60 mm ,na povrchu s Al fólií, na trny, spoje přelepeny AL páskou, venkovní krycí plášť z pozinkovaného plechu, tepelná vodivost 0,04 W/mK Opatřena tepelnou izolací budou potrubí nad střechou. Izolovaná potrubí budou oplechována.	m2	12,00	2 472,50	29 670,00
	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH)				3 749 747,50 Kč

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Číperova vila-zlín	Doba výstavby:			Objednatel:				
Druh stavby:		ústřední vytápění	Začátek výstavby:			Projektant:				
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:			Zpracováno dne:		23.01.2024	Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis / Poznámka	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)				
		Rozměry			(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem		
713		Izolace tepelné				91 878,22	63 851,06	155 729,28		
1	713-2103 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 22/25 mm	m	115,00	172,80	19 872,00	0,00	19 872,00		
	Poznámka:	výkres č.2,6,7,8 generováno počítačem 115x1								
	Poznámka:	Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámek zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka								
		hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15°C do + 250°C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:								
2	713-2104 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 28/25 mm	m	214,00	186,00	39 804,00	0,00	39 804,00		
	Poznámka:	výkres č.2,6,7,8 generováno počítačem 1214x1								

		Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka						
		hliníkové fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15°C do + 250°C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:						
3	713-2105 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 35/25 mm	m	75,00	189,84	9 492,00	4 746,00	14 238,00
	Poznámka:	výkres č.2,6,7,8 generováno počítačem 75x1						
	Poznámka:	Potrubní izolační pouzdro PIPO je tepelněizolační výrobek z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.						
4	713-2106 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 42/25 mm	m	40,00	228,00	9 120,00	0,00	9 120,00
	Poznámka:	výkres č.2,6,7,8 generováno počítačem 40x1						
	Poznámka:	Potrubní izolační pouzdro je tepelněizolační výrobek z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.						
5	713-2211 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 64/30 mm	m	8,00	300,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	Poznámka:	výkres č.2,6,7,8 generováno počítačem 8x1						

		Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka						
		hliníkové fólie je 18 - 22 µm. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15°C do + 250°C a akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, výrobní sortiment:						
6	713470811	Odstranění izolace zařízení v kotelně z potrubí	m2	30,00	60,60	0,00	1 818,00	1 818,00
7	722181211RT5	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	289,00	101,88	4 810,24	24 633,08	29 443,32
	Poznámka:	vnitřní průměr 15 mm výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem 289x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky						
8	722181211RT6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	254,00	102,96	4 495,67	21 656,17	26 151,84
	Poznámka:	vnitřní průměr 18 mm výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem 254x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky						
9	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	96,00	99,72	1 760,36	7 812,76	9 573,12
	Poznámka:	vnitřní průměr 22 mm výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem 96x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky						
10	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	6,00	99,72	123,95	474,37	598,32
	Poznámka:	vnitřní průměr 28 mm výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem 6x1						
	Poznámka:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky						
11	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	922,00	2,94	0,00	2 710,68	2 710,68
	731	Kotelny				135 832,86	121 451,94	257 284,80
12	731-2100 PC	Demontáž a zpětná montáž plynového závěsného kotle Viessmann 50 kW	soubor	2,00	18 000,00	6 206,90	29 793,10	36 000,00
	Poznámka:	včetně připojovacích armatur na vodě a plynu a potrubí po anuloid výkres č.2,9 stávající						
13	731-2110 PC	Demontáž a zpětná montáž tlakového ohříváče smatr 320 l	soubor	1,00	24 000,00	12 923,08	11 076,92	24 000,00

		Poznámka: včetně armatur S.a TV , připojovacího potrubí na rozdělovač a expanze výkres č.2,9 stávající							
14	731-2111 PC	Demontáž a zpětná montáž tlakové expanzní nádoby 300 l	soubor	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
		Poznámka: REFLEX n včetně armatur, manometru -plnicí tlak 1,5 bar výkres č.2,9 stávající							
15	731-2112 PC	Demontáž a zpětná montáž doplňování a úpravy topné vody	soubor	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
		Poznámka: včetně armatur výkres č.2,9 stávající							
16	731-2113 PC	Demontáž a zpětná montáž neutralizace kondenzátu	ks	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
		Poznámka: výkres č.2,9 stávající							
17	731-2114 PC	Demontáž rozdělovače vč.armatur a čerpadel	soubor	1,00	24 000,00	8 727,27	15 272,73	24 000,00	
		Poznámka: zpětná montáž pouze vlastního rozdělovače výkres č.2,9 stávající							
18	731-2115 PC	Demontáž a zpětná montáž anuloidu s armaturami	ks	1,00	18 000,00	16 451,61	1 548,39	18 000,00	
		Poznámka: výkres č.2,9 stávající							
19	731-5204 PC	Kaskáda odkouření DN 200-2kotle 80 kW-základ	ks	1,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	
		Poznámka: výkres č.2,9 viz příloha TZ 1x1							
20	731-5217 PC	Odtah spalin v šachtě trubka DN 200 mm	m	16,00	660,00	10 560,00	0,00	10 560,00	
		Poznámka: vč.rozpěrek a střešní ukončení výkres č.2,10 viz příloha TZ 1x1							
21	731391814	Vypouštění vody zz UT samospádem do 50 m2	kus	2,00	1 278,00	0,00	2 556,00	2 556,00	
22	998731202	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	3 500,00	6,60	0,00	23 100,00	23 100,00	
23	998731102	Přesun demontovaných hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	1,10	7 368,00	0,00	8 104,80	8 104,80	
732	Strojovny					35 619,96	6 849,24	42 469,20	
24	732-1005 PC	Izolace rozdělovače PUR l=4250m DN 200	ks	1,00	2 160,00	2 065,16	94,84	2 160,00	
		Poznámka: výkres č.2,9 1x1							
25	732-1008 PC	Izolace HDTV 6 -kašírovaná ALU 35 mm	ks	1,00	1 200,00	1 147,83	52,17	1 200,00	
		Poznámka: výkres č.2,9 1x1							
26	732-1015 PC	Odělovač Fillsoft BA s vodoměrem	ks	1,00	10 680,00	10 284,44	395,56	10 680,00	
		Poznámka: výkres č.2,9 stávající							
27	732-1016 PC	Příslušenství náhradní patrona	ks	2,00	1 800,00	2 635,37	964,63	3 600,00	
		Poznámka: 2x1							
28	732-5001 PC	Oběhové čerpadlo elektronické 2540,230V	ks	3,00	4 351,20	12 764,23	289,37	13 053,60	
		Poznámka: výkres č.2,9 st3x1							

		<i>Technické parametry</i> <i>Maximální průtok [l/min] 116</i> <i>Maximální výtlak [m] 4</i> <i>Vstupní napětí [V] 230</i> <i>Sací hrdlo ["] 6/4</i> <i>Výtlačné hrdlo ["] 6/4</i> <i>Maximální proud [A] 0,46</i> <i>Teplota média max. [°C] 110</i> <i>Stupeň krytí [IP] X4</i> <i>Ochrana proti chodu nasucho ANO</i> <i>Vlastní vypínač NE</i> <i>Regulace otáček ANO</i> <i>Kondenzátor integrován</i> <i>Oběžné kolo materiál noryl</i> <i>Stavební délka 1 0</i>						
29	732-5002 PC	Oběhové čerpadlo elektronické 2560,230V	ks	1,00	4 936,80	4 819,47	117,33	4 936,80
	<i>Poznámka:</i>	<i>výkres č.2,9</i> <i>1x1</i>						
		<i>Technické parametry</i> <i>Maximální průtok [l/min] 150</i> <i>Maximální výtlak [m] 6</i> <i>Vstupní napětí [V] 230</i> <i>Sací hrdlo ["] 6/4</i> <i>Výtlačné hrdlo ["] 6/4</i> <i>Maximální proud [A] 0,75</i> <i>Teplota média max. [°C] 110</i> <i>Stupeň krytí [IP] X4</i> <i>Ochrana proti chodu nasucho ANO</i> <i>Vlastní vypínač NE</i> <i>Regulace otáček ANO</i> <i>Kondenzátor ntegrován</i> <i>Oběžné kolo materiál noryl</i> <i>Stavební délka 180</i>						
30	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	8,00	288,60	1 824,00	484,80	2 308,80
	<i>Poznámka:</i>	<i>včetně dodáv8x1</i>						
31	732214813	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,00	475,20	0,00	475,20	475,20
32	732420811	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	4,00	285,60	79,45	1 062,95	1 142,40
33	998732102	Přesun demontovaných hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,10	2 724,00	0,00	272,40	272,40
34	998732202	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1 000,00	2,64	0,00	2 640,00	2 640,00
	733	Rozvod potrubí				785 767,72	453 922,04	1 239 689,76
35	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	950,00	42,72	8 777,74	31 806,26	40 584,00
36	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	60,00	89,64	1 483,65	3 894,75	5 378,40
37	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	20,00	111,36	934,46	1 292,74	2 227,20
38	733141102	Odvzdušňovací nádoby do DN 50	kus	8,00	1 035,60	2 288,69	5 996,11	8 284,80
	<i>Poznámka:</i>	<i>výkres č.9</i> <i>8x1</i>						
39	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	370,00	554,40	124 942,41	80 185,59	205 128,00
	<i>Poznámka:</i>	<i>spojuvané lisováním</i> <i>výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9</i> <i>generováno počítačem 370x1</i>						
	<i>Poznámka:</i>	<i>V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže</i>						
40	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	348,00	634,80	142 926,92	77 983,48	220 910,40

		Poznámka: spojované lisováním výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 348x1							
		Poznámka: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže							
41	733163104	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	211,00	727,20	104 647,06	48 792,14	153 439,20	
		Poznámka: spojované lisováním vč.závěsů a objímek výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 211x1							
		Poznámka: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže							
42	733163105	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	220,00	1 054,80	178 707,60	53 348,40	232 056,00	
		Poznámka: spojované lisováním vč.závěsů a objímek výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 220x1							
		Poznámka: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže							
43	733163106	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	81,00	1 358,40	88 946,12	21 084,28	110 030,40	
		Poznámka: spojované lisováním vč.závěsů a objímek výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 81x1							
		Poznámka: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže							
44	733163107	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	40,00	1 705,20	56 300,50	11 907,50	68 208,00	
		Poznámka: spojované lisováním vč.závěsů a objímek výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 40x1							
		Poznámka: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže							
45	733163108	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	12,00	2 712,00	28 474,90	4 069,10	32 544,00	
		Poznámka: spojované lisováním vč.závěsů a objímek výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 12x1							
		Poznámka: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže							
46	733163109	Potrubí z měděných trubek vytápění D 64 x 2,0 mm	m	8,00	4 446,00	32 561,32	3 006,68	35 568,00	
		Poznámka: spojované natvrdo vč.závěsů a objímek výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 8x1							
		Poznámka: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže							
47	733167001	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	234,00	190,80	10 101,07	34 546,13	44 647,20	
		Poznámka: výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 234x1							
48	733167003	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	4,00	264,00	448,76	607,24	1 056,00	
		Poznámka: výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 4x1							
49	733190306	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	1 230,00	15,24	393,36	18 351,84	18 745,20	
50	733190307	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	60,00	29,04	43,38	1 699,02	1 742,40	
51	733192910	Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm	m	20,00	347,40	2 146,27	4 801,73	6 948,00	
		Poznámka: přemísťovaného zařízení výkres č.2,,9 20x1							
52	733192914	Oprava-montáž potrubí hladkých D 31,8 mm	m	4,00	318,60	313,14	961,26	1 274,40	
		Poznámka: přemísťovaného zařízení výkres č.2,,9 4x1							
53	733192922	Oprava-montáž potrubí hladkých D 76 mm	m	8,00	682,80	1 330,35	4 132,05	5 462,40	

		Poznámka: přemísťovaného zařízení výkres č.2,,9 8x1							
54	998733103	Přesun vybouraných hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	3,60	2 001,60	0,00	7 205,76	7 205,76	
55	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	7 500,00	5,10	0,00	38 250,00	38 250,00	
	734	Armatury				308 227,03	79 437,01	387 664,04	
56	734-762 PC	Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 15	ks	2,00	2 796,00	5 407,02	184,98	5 592,00	
		Poznámka: přemísťovaného zařízení výkres č.2,,6,7,8 2x1							
57	734-9392 PC	Stěnové krytky dělené pro potrubí DN 15	ks	146,00	7,20	525,60	525,60	1 051,20	
		Poznámka: výkres č.2,3,4,5,6,7,8 146x1							
58	734-9400 PC	Návarky na potrubí 1/2" pro MaR	ks	6,00	208,80	1 142,58	110,22	1 252,80	
		Poznámka: výkres č.2,9 6x1							
59	734100812	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	8,00	450,00	19,59	3 580,41	3 600,00	
60	734172112	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 25	soubor	12,00	1 206,00	8 349,41	6 122,59	14 472,00	
		Poznámka: výkres č.2,9 12x1							
61	734190818	Rozpojení přírubového spoje DN 100	kus	4,00	160,80	9,78	633,42	643,20	
		Poznámka: výkres č.2,9 4x1							
62	734200821	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	240,00	147,00	10 141,90	25 138,10	35 280,00	
63	734213132	Ventil odvz.automat.hydroskopický, DN 10	kus	8,00	242,40	1 597,96	341,24	1 939,20	
		Poznámka: výkres č.2,9 8x1							
64	734215123	Ventil odvzdušňovací ruční tělesa DN 10	kus	117,00	130,80	10 354,02	4 949,58	15 303,60	
		Poznámka: výkres č.3,4,5,6,7,8, 117x1							
65	734226212	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 s termostatickou hlavicí B	kus	44,00	867,60	35 206,61	2 967,79	38 174,40	
		Poznámka: Termostatické radiátorové ventil pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles. Tlaková třída: PN 10 výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 44x1 Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, s lisovacím připojením O-kroužky: EPDM Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5							
66	734226222	Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15 s termostatickou hlavicí B	kus	73,00	848,40	57 074,90	4 858,30	61 933,20	
		Poznámka: Termostatické radiátorové ventil pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles. Tlaková třída: PN 10 Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, s lisovacím připojením O-kroužky: EPDM Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 73x1							
67	734235123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	4,00	847,20	2 772,31	616,49	3 388,80	
		Poznámka: výkres č.2, 4x1							

68	734235124	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	2,00	1 166,40	1 967,95	364,85	2 332,80
	Poznámka:	výkres č.2,□ 2x1						
69	734235126	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	4,00	2 508,00	8 882,63	1 149,37	10 032,00
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 4x1						
70	734235127	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 65	kus	2,00	4 902,00	9 075,62	728,38	9 804,00
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 2x1						
71	734245123	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25	kus	2,00	667,20	1 025,80	308,60	1 334,40
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 2x1						
72	734245124	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32	kus	1,00	986,40	803,87	182,53	986,40
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 1x1						
73	734245127	Ventil zpětný,2xvnitřní závit. DN 65	kus	1,00	3 414,00	3 048,97	365,03	3 414,00
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 1x1						
74	734266422	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé, DN15	kus	44,00	1 118,40	44 320,92	4 888,68	49 209,60
	Poznámka:	výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9□ generováno počítačem 73x1						
75	734266426	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov.r DN15	kus	73,00	1 152,00	75 985,74	8 110,26	84 096,00
	Poznámka:	výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9□ generováno počítačem 44x1						
76	734295213	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00	645,60	491,56	154,04	645,60
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 1x1						
77	734295214	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,00	990,00	807,48	182,52	990,00
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 1x1						
78	734295321	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	36,00	393,00	12 121,72	2 026,28	14 148,00
	Poznámka:	výkres č.2,3,6,7,8,9□ 36x1						
79	734295217	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 65	kus	1,00	4 578,00	4 213,78	364,22	4 578,00
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 1x1						
80	734411143	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm	kus	8,00	986,40	5 820,29	2 070,91	7 891,20
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 8x1						
81	734421130	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	2,00	2 910,00	5 294,13	525,87	5 820,00
	Poznámka:	výkres č.2,9□ 2x1						
82	734494121	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	10,00	346,20	1 764,90	1 697,10	3 462,00
	Poznámka:	výkres č.9□ 10x1						
83	998734103	Přesun vybouraných hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,43	1 510,80	0,00	649,64	649,64
84	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	10 000,00	0,56	0,00	5 640,00	5 640,00
735	Otopná tělesa					2 819 055,65	146 725,74	2 965 781,39
85	735-1500 PC	Otopné těleso článkové trubkové 600/107 vč.konzol	čl	1 158,00	1 341,00	1 478 100,57	74 777,43	1 552 878,00

		Poznámka:	boční připojeníMaximální provozní přetlak: 1 MPa (10 bar)☐ Zkušební přetlak: 1,3 MPa (13 bar) Maximální provozní teplota: 95 °C Základní barva: jasně bílá RAL 9016 Připojovací závity: 2x G1/2" Šířka jednoho článku: 46 mm +/- 1,5%☐ výkres č.2,3,4,5,6,7,8 a příloha TZ☐ generováno počítačem 1158x1						
		Poznámka:	Materiál: trubka průměr 25 mm, tloušťka 1,25 mm☐ Maximální provozní přetlak: 1 MPa (10 bar)☐ Zkušební přetlak: 1,3 MPa (13 bar)☐ Maximální provozní teplota: 95 °C☐ Základní barva: jasně bílá RAL 9016☐ Připojovací závity: 2x G1/2"☐ Šířka jednoho článku: 46 mm +/- 1,5%						
86	735-1501	PC	Otopné těleso článkové trubkové 600/148 vč.konzol	čl	700,00	1 372,50	960 750,00	0,00	960 750,00
		Poznámka:	boční připojení☐ výkres č.2,3,4,5,6,7,8 a příloha TZ☐ generováno počítačem 700x1						
		Poznámka:	Materiál: trubka průměr 25 mm, tloušťka 1,25 mm☐ Maximální provozní přetlak: 1 MPa (10 bar)☐ Zkušební přetlak: 1,3 MPa (13 bar)☐ Maximální provozní teplota: 95 °C☐ Základní barva: jasně bílá RAL 9016☐ Připojovací závity: 2x G1/2"☐ Šířka jednoho článku: 46 mm +/- 1,5%						
87	735-1502	PC	Otopné těleso článkové trubkové ATOL C5-600/189 vč.konzol	čl	80,00	1 500,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		Poznámka:	boční připojení☐ výkres č.2,3,4,5,6,7,8 a příloha TZ☐ generováno počítačem 80x1						
		Poznámka:	Materiál: trubka průměr 25 mm, tloušťka 1,25 mm☐ Maximální provozní přetlak: 1 MPa (10 bar)☐ Zkušební přetlak: 1,3 MPa (13 bar)☐ Maximální provozní teplota: 95 °C☐ Základní barva: jasně bílá RAL 9016☐ Připojovací závity: 2x G1/2"☐ Šířka jednoho článku: 46 mm +/- 1,5%						
88	735-1503	PC	Otopné těleso článkové trubkové ATOL C6-600/203 vč.konzol	čl	36,00	1 500,00	52 566,37	1 433,63	54 000,00
		Poznámka:	boční připojení☐ výkres č.2,3,4,5,6,7,8 a příloha TZ☐ generováno počítačem 36x1						
		Poznámka:	Materiál: trubka průměr 25 mm, tloušťka 1,25 mm☐ Maximální provozní přetlak: 1 MPa (10 bar)☐ Zkušební přetlak: 1,3 MPa (13 bar)☐ Maximální provozní teplota: 95 °C☐ Základní barva: jasně bílá RAL 9016☐ Připojovací závity: 2x G1/2"☐ Šířka jednoho článku: 46 mm +/- 1,5%						
89	735-1504	PC	Otopné těleso článkové trubkové 300/203 vč.konzol	čl	160,00	1 341,00	207 638,71	6 921,29	214 560,00
		Poznámka:	boční připojení☐ výkres č.2,3,4,5,6,7,8 a příloha TZ☐ generováno počítačem 160x1						
90	735111810		Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	240,00	51,96	0,00	12 470,40	12 470,40
91	998735102		Přesun vybouraných hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	5,71	1 702,80	0,00	9 722,99	9 722,99
92	998735202		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	10 000,00	4,14	0,00	41 400,00	41 400,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Číperova vila-zlín	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		ústřední vytápění	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne:	23.01.2024	Zpracováno dne:	23.01.2024
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	713	Izolace tepelné		91 878,22	63 851,06	155 729,28
	731	Kotelny		135 832,86	121 451,94	257 284,80
	732	Strojovny		35 619,96	6 849,24	42 469,20
	733	Rozvod potrubí		785 767,72	453 922,04	1 239 689,76
	734	Armatury		308 227,03	79 437,01	387 664,04
	735	Otopná tělesa		2 819 055,65	146 725,74	2 965 781,39
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		44 407,89	38 092,11	82 500,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		0,00	41 600,00	41 600,00
					Celkem:	5 172 718,47

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	4 819 994,70		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	173 519,81	48 199,95	
Montáž - materiál		473 562,46	
Montáž - práce		1 008 430,00	
Mezisoučet 1	4 993 514,51	1 530 192,41	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		88 919,55	
Mezisoučet 2	4 993 514,51	1 619 111,96	
Základní náklady celkem		6 612 626,47	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		52 621,14	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		16 191,12	
Vedlejší náklady celkem		68 812,26	
Náklady celkem		6 681 438,73	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč RH	122 497,98	13 210,00	
Rozvaděč RHU	21 350,45	4 510,00	
Rozvaděč R1	61 436,54	15 110,00	
Rozvaděč R2	41 152,10	5 200,00	
Rozvaděč R2.1	36 488,76	5 350,00	
Rozvaděč R3	36 869,91	5 350,00	
Rozvaděč R3.1	44 162,58	7 500,00	
Rozvaděč R4	63 779,10	8 650,00	
Rozvaděč R5	27 188,70	4 050,00	
Rozvaděč R6	42 241,10	7 250,00	
Rozvaděč R7	59 420,68	7 650,00	
Rozvaděč R8	65 634,03	8 300,00	
Rozvaděč R9	6 872,80	3 300,00	
Montážní materiál a práce	445 002,51	636 830,00	
Dodávka - svítidla	3 643 253,97	194 585,00	
Dodávka - UPS	547 646,00	15 000,00	
Bleskosvod, uzemnění	28 559,96	66 585,00	

Název
Rozvaděč RH
SKŘÍŇ ROZVADĚČE
Oceloplechová rozvaděčová skříň, samostatná volně stojící s plnými dveřmi, krytí IP40/IP30, rozměr 800/2100/400, kompletní včetně přístrojového rámu
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
VÝKONOVÝ JISTIČ
In=160A, Inast=100A
Vypínací napěťová cívka 230V/AC
Pomocný kontakt signalizující stop-vypnutí
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRON TŘÍPÓLOVÝ
FH000-3A/T /A gG
PNA000 100A gG Pojistková vložka
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C
3N-TN-S
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
6B-1 -6A
10B-1 -10A
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
16C-1 -16A
20C-1 -20A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
20B-3 -20A
25B-3 -25A
32B-3 -32A
40B-3 -40A
50B-3 -50A
63B-3 -63A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"
25C-3 -25A
PŘEPÍNAČ MODULÁRNÍ
1-0-2, 6A, DIN
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
16B-3N-030A -16A
VÝKONOVÝ STYKAČ
25A-31-A230/AC3, cívka 230V/AC
SOUMRÁKOVÉ SPÍNAČE
Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx
SPÍNACÍ HODINY ELEKTROMECHANICKÉ
Spin.hodiny analog., denní, 1xpřep. (rezerva chodu 200h)

<i>ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA</i>
Provedení na DIN-lištu, max 5M, minimální proud 0,5A, max 100A, pouze odečtový režim
<i>ELEKTROMĚR JEDNOFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA</i>
Provedení na DIN-lištu, max 5M, minimální proud 0,5A, max 100A, pouze odečtový režim
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>
4mm ²
<i>DOPLŇKY ROZVODNIC</i>
schránka na plánky
Vývodky - ucpávky - do vrchního krytu, do P42
<i>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH</i>
do 200 kg
Rozvaděč RH - celkem
Rozvaděč RHU
<i>SKŘÍŇ ROZVADĚČE</i>
Oceloplechová rozvaděčová skříň, nástěnná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 3 řady, 72modulů, kompletní včetně přístrojového rámu a krytí IP30, včetně
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>
10B-1 -10A
20B-1 -20A
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>
20B-3 -20A
32B-3 -32A
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČE</i>
Pomocný spínač
Napěťová spoušť
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>
4mm ²
<i>DOPLŇKY ROZVODNIC</i>
schránka na plánky
Vývodky - ucpávky - do vrchního krytu, do P42
<i>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH</i>
do 200 kg
Rozvaděč RHU - celkem
Rozvaděč R1
<i>SKŘÍŇ ROZVADĚČE</i>
Oceloplechová rozvaděčová skříň, zapuštěná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 6 řady, 144modulů, kompletní včetně přístrojového rámu a krytí IP30, vče
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
<i>PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C</i>
3N-TN-S
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>

6B-1 -6A
10B-1 -10A
16B-1 -16A
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"</i>
10C-1 -10A
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>
32B-3 -32A
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
25B-1N-030A -25A
<i>PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN</i>
40-1 40 A 1-pólový
<i>MODULÁRNÍ STYKAČ</i>
2S/20A, cívka 230V AC
4S/40A, cívka 230V AC
<i>IMPULSNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ 230V AC (OEZ)</i>
16-001-A230 kontakt 1/1
<i>POMOCNÉ INSTALAČNÍ RELÉ</i>
1P/10A, cívka 24V/DC
<i>ZDROJ OVLÁDACÍHO NAPĚTÍ</i>
230V/24V/DC, 50VA
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>
4mm ²
<i>DOPLŇKY ROZVODNIC</i>
schránka na plátky
Vývodky - ucpávky - do vrchního krytu, do P42
<i>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH</i>
do 200 kg
Rozvaděč R1, celkem
Rozvaděč R2
Oceloplechová rozvaděčová skříň, zapuštěná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 3 řady, 72modulů, kompletní včetně přístrojového rámu a krytí IP30, včetně
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
<i>PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C</i>
3N-TN-S
<i>PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN</i>
40-1 40 A 1-pólový

<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>
10B-1 -10A
16B-1 -16A
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"</i>
10C-1 -10A
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>
32B-3 -32A
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
20B-1N-030A -20A
<i>IMPULSNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ 230V AC (OEZ)</i>
16-001-A230 kontakt 1/1
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>
4mm2
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>
do 20 kg
Rozvaděč R2, celkem
Rozvaděč R2.1
<i>SKŘÍŇ ROZVADĚČE</i>
Rozvodnicová skříň celoplastová, zapuštěná s dveřmi, IP40, 4 řady, 52M/DIN
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
<i>PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN</i>
40 A 3-pólový
<i>PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C</i>
3N-TN-S
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>
10B-1 -10A
16B-1 -16A
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"</i>
10C-1 -10A
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>
20B-3 -20A
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
25B-1N-030A -25A
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>
4mm2
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>

do 20 kg
Rozvaděč R2.1, celkem
Rozvaděč R3
Oceloplechová rozvaděčová skříň, zapuštěná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 3 řady, 72modulů, kompletní včetně přístrojového rámu a krytí IP30, včetně
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C
3N-TN-S
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN
40-1 40 A 1-pólový
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
6B-1 -6A
10B-1 -10A
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
10C-1 -10A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
25B-3 -25A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
25B-1N-030A -25A
MODULÁRNÍ STYKAČ
2S/20A, cívka 230V AC
IMPULSNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ 230V AC (OEZ)
16-001-A230 kontakt 1/1
POMOCNÉ INSTALAČNÍ RELÉ
1P/10A, cívka 24V/DC
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm ²
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R3, celkem
Rozvaděč R3.1
Oceloplechová rozvaděčová skříň, zapuštěná, provedení pro EI30S s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 4 řady, 96modulů, kompletní včetně přístrojového rá
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C

3N-TN-S
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>
6B-1 -6A
10B-1 -10A
16B-1 -16A
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"</i>
10C-1 -10A
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>
20B-3 -20A
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
25B-1N-030A -25A
<i>MODULÁRNÍ STYKAČ</i>
4S/40A, cívka 230V AC
<i>IMPULSNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ 230V AC (OEZ)</i>
16-001-A230 kontakt 1/1
<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>
4mm ²
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>
do 20 kg
Rozvaděč R3.1, celkem
Rozvaděč R4
Oceloplechová rozvaděčová skříň, zapuštěná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 5 řad, 120modulů, kompletní včetně přístrojového rámu a krytí IP30, včetně
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
<i>PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C</i>
3N-TN-S
<i>PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN</i>
40-1 40 A 1-pólový
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>
6B-1 -6A
10B-1 -10A
16B-1 -16A
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"</i>
10C-1 -10A
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>
32B-3 -32A
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</i>

10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
25B-1N-030A -25A
MODULÁRNÍ STYKAČ
4S/40A, cívka 230V AC
IMPULSNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ 230V AC (OEZ)
16-001-A230 kontakt 1/1
POMOCNÉ INSTALAČNÍ RELÉ
1P/10A, cívka 230V/AC
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm2
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R4, celkem
Rozvaděč R5
SKŘÍŇ ROZVADĚČE
Rozvodnicová skříň celoplastová, zapuštěná s dveřmi, IP40, 3 řady, 42M/DIN
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B"
6B-1 -6A
16B-1 -16A
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "C"
10C-1 -10A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT. "B"
40B-3 -40A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
16B-1N-030A -16A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
20B-3N-030A -20A
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm2
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R5 celkem
Rozvaděč R6
SKŘÍŇ ROZVADĚČE

Oceloplechová rozvaděčová skříň, zapuštěná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 3 řady, 72modulů, kompletní včetně přístrojového rámu a krytí IP30, včetně
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C
3N-TN-S
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN
40 A 3-pólový
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
10B-1 -10A
16B-1 -16A
20B-1 -20A
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
10C-1 -10A
16C-1 -16A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
32B-3 -32A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
16B-1N-030A -16A
25B-1N-030A -25A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
20B-3N-030A -20A
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm ²
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R6 celkem
Rozvaděč R7
Oceloplechová rozvaděčová skříň, zapuštěná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 5 řad, 120modulů, kompletní včetně přístrojového rámu a krytí IP30, včetně
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C
3N-TN-S
PÁČKOVÝ SPÍNAČ
40-3 40A 3-pólový
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
10B-1 -10A
16B-1 -16A
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"

10C-1 -10A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
40B-3 -40A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
25B-1N-030A -25A
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm ²
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R7, celkem
Rozvaděč R8
Oceloplechová rozvaděčová skříň, zapuštěná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 5 řad, 120modulů, kompletní včetně přístrojového rámu a krytí IP30, včetně
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
OVLADAČE
STOP-tlačítko do dveří skříně
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
6B-1 -6A
10B-1 -10A
16B-1 -16A
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
10C-1 -10A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
32B-3 -32A
50B-3 -50A
PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČE
Pomocný spínač
Napěťová spoušť
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
16B-1N-030A -16A
20B-1N-030A -20A
PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
40-4-030A -40A,30mA
POMOCNÉ INSTALAČNÍ RELÉ
1P/10A, cívka 24V/DC
ZDROJ OVLÁDACÍHO NAPĚTÍ
230V/24V/DC, 50VA

ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm ²
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R8, celkem
Rozvaděč R9
SKŘÍŇ ROZVADĚČE
Rozvodnicová skříň celoplastová, nástěnná s průhlednými deřmi, IP55, 2 řady, 24M/DIN
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN
40 A 3-pólový
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B"
6B-1 -6A
10B-1 -10A
16B-1 -16A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A
DOPLŇKY ROZVODNIC
Vývody - ucpávky - do vrchního krytu, do P42
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm ²
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R9 celkem
Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP67/2 70x45
KP64/2 2x70x45
KP64/3 3x70x45
KP64/4 4x70x45
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1902 73x42
KO97 103x50
KO100 128x128x70
LIŠTOVÉ KRABICE PRO DOMOVNÍ ZÁSUVKY
pro tři přístroje
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
117x117x42

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1,5-4mm ²
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
d 20 mm, pevně
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU
d 16 mm, pevně
d 20 mm, pevně
d 25 mm, pevně
d 32 mm, pevně
d 40 mm, pevně
KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
62/50 bez víka
125/50 bez víka
250/50 bez víka
250/100 bez víka
500/100 bez víka
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
do 5 kg
přes 5 do 10 kg
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SZa zkušební
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně
CYKY-J 3x4 mm ² , pevně
CYKY-J 3x6 mm ² , pevně
CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně
CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně
CYKY-J 5x4 mm ² , pevně
CYKY-J 5x6 mm ² , pevně
CYKY-J 5x10 mm ² , pevně
CYKY-J 5x16 mm ² , pevně
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
1-CXKH-V-J 3x1.5 mm ² , pevně
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
SYKFY 2x2x0,5 mm, pevně
ŠŤŮRA PVC (CYSY)

YSLY-JZ 5x6- CMSM, pevně
YSLY-JZ 5x10- CMSM, pevně
UKONČENÍ ŠŇŮRY DO
5x10 mm ²
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY4 Žlutozelený, pevně
CY6 Žlutozelený, pevně
CY16 Žlutozelený, pevně
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm ²
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm ²
5x6 mm ²
5x10 mm ²
5x16 mm ²
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 6 mm ²
do 16 mm ²
SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOMOVNÍ, DESIGN ZONI, BÍLÁ BARVA, KOMPLETNÍ
spínač 1-pólový (1)
přepínač sériový (5)
přepínač střídavý (6)
přepínač křížový (7)
tlačítkový ovladač
SPÍNAČ DO VLHKA POVRCHOVÝ, IP44 "PRAKTIK" BARVA BÍLÁ
1-pólový vypínač (1)
střídavý přepínač (6)
křížový přepínač (7)
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44
spínací prvek relé
ZÁSUVKA DOMOVNÍ DESIGN ZONI, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
2p+PE
2p+PE, s víčkem, IP44
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTK, STDARD ZONI, BARVA BÉŽOVÁ, KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
2P+PE
ZÁSUVKA PODLAHOVÁ
sestava 3 x 230V/16A, 2 x RJ45
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 (PRAKTIK)
5518-2969 S 2P+PE, šedá
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,
16A,400V,3p+N+PE, IP44

32A,400V,3p+N+PE, IP44
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
16A,500V,IP65
25A,500V,IP65
32A,500V,IP65
TERMOSTAT
Nástěnný prostorový termostat, analogový, 230V/10A, IP40, spíná nad teplotu 28st.C, difference max 3at.C.
KOMPLET SIGNALIZACE
Sada pro nouzovou signalizaci z invalidního prostoru, kompletní sestava včetně napáječe.
EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE
Svorkovnice PAS, nástěnná, sestava 1x16mm ² , 10x6mm ² , s krytem
SBĚRNICE HOP
Skříň hlavního ochranného pospojování, oceloplechová skříň 300/300/150 mm, vybavená 2 x Cu-sběrnice dle detailu na výkres Schéma zapojení
PŘÍSTROJE V RETRO- PROVEDENÍ, DESIGN DECENTO, BÍLÁ BARVA
spínač 1-pólový (1)
přepínač sériový (5)
přepínač střídavý (6)
přepínač křížový (7)
tlačítkový ovladač
zásuvka domovní 2P+PE
ČASOVÉ RELÉ DO KRABICE POD OMÍTKU
230V, 6A
TLAČÍTKO PRŮMYSLOVÉ
Kontakt 1/0, ve skřínce, IP44, doplněno jako TOTAL-STOP
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE
2x, vodorovný
3x ,vodorovný
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg
do 100 kg
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg
MONTÁŽE
montáž svorkovnice motoru
napojení tepelného spotřebiče
seřízení pohybového spínače
seřízení časového relé
montáž požární klapky

SVÍTIDLA INTERIÉROVÁ
Všechna interiérová svítidla jsou uvedena v samostatné kapitole rozpočtu.
SVÍTIDLA
Kruhové stropní, LED 12W/1200lm, 3000K, D250/50mm, IP40, podchodišťový prostor
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ, PŘISAZENÉ A VESTAVNÉ, ZDROJ LED, BEZ REGULACE
1x LED
Přisazné liniové svítidlo
Nouzové svítidlo
Závěsné liniové svítidlo
ZHOTOVENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO
Stropní i nástěnný do 3x1,5
DODÁVKA A ZHOTOVENÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKY
Požární ucpávka přechodu kabelů přes požárně dělící stěnu, plocha max. 3dm2, atestované provedení atestovaným materiálem HILTI, pro EI60DP1 v 1.1
POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
VYSEKANI RYH V CIHELNÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH
Sire 30 mm
Sire 70 mm
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2
Stena do 150mm
Stena do 300mm
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM DO PLOCHY 10 dm2
Hl.150mm
VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE
HLOUBKA 70mm
Sire 70 mm
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STEN
Sire 30 mm
Sire 50 mm
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
Sire 30 mm
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáže stávajícího stavu
Koordinace s ostatními profesemi
Technická spolupráce s dodavatelm interiérových svítidel
Jednání se stavebníkem a architektem

Dokumentace skutečného provedení
Spoluprace s revizním technikem
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy
Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem
Dodávka - svítidla
Uvedená zjednodušená specifikace spolupracuje s knihou svítidel, která je nedílnou součástí projektu
CENY BEZ DPH
S_03
S_04
S_05
S_06
S_07
S_08
S_09
S_10
S_12
S_13
S_14, 15, 17
S_16
S_18
S_19
S_20
S_21
S_21.1
S_26.1
S_28.1
S_25
S_29, S_30
S_32
S_33
S_34, S_35
S_36
S_37
S_38
S_39
S_40
S_41
S_42
S_43
S_43.z
S_44
S_05_1
S_05_2
S_N
S_N.p

CZ Recyklační poplatek
EU Recyklační poplatek
Dodávka svítidla - celkem
Dodávka - UPS
Zdroj záložního napájení UPS, výkon 30kVA/18kW, doba zálohování max. 120minut, 3f/3f, včetně bateriového boxu. Technologie VFI, on-line, dvojitá ko
Dodávka UPS - celkem
Bleskosvod, uzemnění
<i>Je uvedena repase stávajícího stavu jímací s svodové soustavy s doplněním zemnicí soustavy</i>
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
Drát 8 AlMgSi T/4 drát D 8mm (0,135kg/m) měkký, pevně uložený
PODPĚRA VEDENÍ
pod krytinu na svahu
pod hřebenače
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINKOVANÝ
SS N spojovací nerez
SZc N zkušební nerez
SP N nerez
SO N okapová
SR2b pro pásek 30x4mm
SR3b spoj pásek-drát
JÍMACÍ TYČ
Jímací tyč AlMgSi 3000
Kotvení jímací tyče
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
ST na jímací tyči
PODPĚRA VEDENÍ
PV1b-20 200mm,do zdiva
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ohranný úhelník 1700mm
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu
tvarování mont.dílu
nátěr zemních svorek
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Zabezpečení pracoviště
Demontáž stávajícího stavu
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN
Spolupráce s revizním technikem
Revizní technik
Podružný materiál
Bleskosvod, uzemnění - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
ks	1,00	54 450,00	54 450,00		1 500,00	1 500,00
ks	6,00	181,50	1 089,00		150,00	900,00
ks	1,00	302,50	302,50		150,00	150,00
ks	6,00	302,50	1 815,00		150,00	900,00
Ks	1,00	8 107,00	8 107,00		150,00	150,00
ks	1,00	1 452,00	1 452,00		100,00	100,00
ks	1,00	1 452,00	1 452,00		100,00	100,00
ks	1,00	2 178,00	2 178,00		100,00	100,00
Ks	3,00	1 452,00	4 356,00		100,00	300,00
ks	1,00	1 452,00	1 452,00		150,00	150,00
ks	1,00	121,00	121,00		100,00	100,00
ks	1,00	154,88	154,88		100,00	100,00
ks	2,00	217,80	435,60		100,00	200,00
ks	2,00	302,50	605,00		100,00	200,00
ks	5,00	568,70	2 843,50		100,00	500,00
ks	5,00	580,80	2 904,00		100,00	500,00
ks	1,00	822,80	822,80		100,00	100,00
ks	9,00	1 064,80	9 583,20		100,00	900,00
ks	1,00	1 089,00	1 089,00		100,00	100,00
ks	2,00	1 331,00	2 662,00		100,00	200,00
ks	1,00	1 331,00	1 331,00		100,00	100,00
ks	2,00	363,00	726,00		60,00	120,00
ks	1,00	1 573,00	1 573,00		100,00	100,00
ks	1,00	1 391,50	1 391,50		100,00	100,00
ks	2,00	1 391,50	2 783,00		100,00	200,00
ks	1,00	3 025,00	3 025,00		250,00	250,00
ks	1,00	3 025,00	3 025,00		250,00	250,00

ks	4,00	1 034,55	4 138,20		200,00	800,00
ks	4,00	665,50	2 662,00		200,00	800,00
ks	60,00	45,98	2 758,80		20,00	1 200,00
ks	1,00	302,50	302,50		40,00	40,00
ks	25,00	24,20	605,00		20,00	500,00
ks	1,00	302,50	302,50		1 500,00	1 500,00
			122 497,98			13 210,00
ks	1,00	10 466,50	10 466,50		500,00	500,00
ks	3,00	187,55	562,65		100,00	300,00
ks	1,00	217,80	217,80		100,00	100,00
ks	3,00	302,50	907,50		100,00	300,00
ks	2,00	127,05	254,10		150,00	300,00
ks	5,00	193,60	968,00		150,00	750,00
ks	4,00	605,00	2 420,00		150,00	600,00
ks	1,00	726,00	726,00		150,00	150,00
Ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
Ks	1,00	605,00	605,00		100,00	100,00
ks	30,00	45,98	1 379,40		15,00	450,00
ks	1,00	302,50	302,50		150,00	150,00
ks	14,00	30,25	423,50		15,00	210,00
ks	1,00	1 815,00	1 815,00		500,00	500,00
			21 350,45			4 510,00
ks	1,00	11 737,00	11 737,00		1 000,00	1 000,00
ks	6,00	187,55	1 125,30		100,00	600,00
ks	1,00	217,80	217,80		100,00	100,00
ks	6,00	302,50	1 815,00		100,00	600,00
ks	1,00	1 452,00	1 452,00		200,00	200,00

ks	5,00	127,05	635,25		100,00	500,00
ks	25,00	133,10	3 327,50		100,00	2 500,00
ks	17,00	145,20	2 468,40		100,00	1 700,00
ks	3,00	181,50	544,50		150,00	450,00
ks	1,00	677,60	677,60		150,00	150,00
ks	1,00	1 573,00	1 573,00		100,00	100,00
ks	8,00	1 573,00	12 584,00		100,00	800,00
ks	4,00	1 573,00	6 292,00		100,00	400,00
ks	1,00	762,30	762,30		100,00	100,00
ks	4,00	847,00	3 388,00		400,00	1 600,00
ks	1,00	1 089,00	1 089,00		100,00	100,00
ks	4,00	847,00	3 388,00		400,00	1 600,00
ks	3,00	548,13	1 644,39		100,00	300,00
ks	1,00	726,00	726,00		100,00	100,00
ks	90,00	42,35	3 811,50		15,00	1 350,00
ks	1,00	302,50	302,50		150,00	150,00
ks	14,00	30,25	423,50		15,00	210,00
ks	1,00	1 452,00	1 452,00		500,00	500,00
			61 436,54			15 110,00
ks	1,00	7 562,50	7 562,50		500,00	500,00
ks	3,00	302,50	907,50		100,00	300,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	3,00	229,90	689,70		100,00	300,00
ks	1,00	2 178,00	2 178,00		150,00	150,00
ks	1,00	762,30	762,30		100,00	100,00

ks	2,00	145,20	290,40		100,00	200,00
ks	4,00	169,40	677,60		100,00	400,00
ks	4,00	193,60	774,40		100,00	400,00
ks	1,00	822,80	822,80		100,00	100,00
ks	5,00	1 573,00	7 865,00		100,00	500,00
ks	7,00	1 573,00	11 011,00		100,00	700,00
ks	1,00	1 573,00	1 573,00		100,00	100,00
ks	1,00	1 681,90	1 681,90		100,00	100,00
ks	50,00	44,77	2 238,50		15,00	750,00
ks	1,00	1 815,00	1 815,00		500,00	500,00
			41 152,10			5 200,00
ks	1,00	7 562,50	7 562,50		500,00	500,00
ks	4,00	302,50	1 210,00		100,00	400,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	4,00	229,90	919,60		100,00	400,00
ks	1,00	762,30	762,30		100,00	100,00
ks	1,00	2 178,00	2 178,00		150,00	150,00
ks	1,00	145,20	145,20		100,00	100,00
ks	4,00	169,40	677,60		100,00	400,00
ks	3,00	193,60	580,80		100,00	300,00
ks	1,00	612,26	612,26		100,00	100,00
ks	8,00	1 452,00	11 616,00		100,00	800,00
ks	2,00	1 573,00	3 146,00		100,00	200,00
ks	1,00	1 573,00	1 573,00		100,00	100,00
ks	80,00	42,35	3 388,00		15,00	1 200,00

ks	1,00	1 815,00	1 815,00		500,00	500,00
			36 488,76			5 350,00
ks	1,00	3 025,00	3 025,00		500,00	500,00
ks	3,00	302,50	907,50		100,00	300,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	3,00	229,90	689,70		100,00	300,00
ks	1,00	1 815,00	1 815,00		150,00	150,00
ks	1,00	762,30	762,30		100,00	100,00
ks	1,00	145,20	145,20		100,00	100,00
ks	3,00	181,50	544,50		100,00	300,00
ks	3,00	181,50	544,50		100,00	300,00
ks	1,00	701,80	701,80		100,00	100,00
ks	3,00	1 331,00	3 993,00		100,00	300,00
ks	13,00	1 331,00	17 303,00		100,00	1 300,00
ks	2,00	1 367,30	2 734,60		100,00	200,00
ks	1,00	847,00	847,00		100,00	100,00
ks	1,00	726,00	726,00		100,00	100,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	40,00	36,30	1 452,00		15,00	600,00
ks	1,00	376,31	376,31		500,00	500,00
			36 869,91			5 350,00
ks	1,00	13 189,00	13 189,00		500,00	500,00
ks	4,00	302,50	1 210,00		100,00	400,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	4,00	229,90	919,60		100,00	400,00

ks	1,00	1 815,00	1 815,00		150,00	150,00
ks	4,00	145,20	580,80		100,00	400,00
ks	12,00	157,30	1 887,60		100,00	1 200,00
ks	8,00	169,40	1 355,20		100,00	800,00
ks	4,00	181,50	726,00		100,00	400,00
ks	1,00	605,00	605,00		100,00	100,00
ks	2,00	1 573,00	3 146,00		100,00	200,00
ks	4,00	1 573,00	6 292,00		100,00	400,00
ks	2,00	1 573,00	3 146,00		100,00	200,00
ks	4,00	762,30	3 049,20		100,00	400,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	90,00	42,35	3 811,50		15,00	1 350,00
ks	1,00	2 127,18	2 127,18		500,00	500,00
			44 162,58			7 500,00
ks	1,00	13 189,00	13 189,00		1 000,00	1 000,00
ks	5,00	302,50	1 512,50		100,00	500,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	5,00	229,90	1 149,50		100,00	500,00
ks	1,00	1 923,90	1 923,90		150,00	150,00
ks	1,00	762,30	762,30		100,00	100,00
ks	2,00	145,20	290,40		100,00	200,00
ks	7,00	157,30	1 101,10		100,00	700,00
ks	8,00	169,40	1 355,20		100,00	800,00
ks	5,00	181,50	907,50		100,00	500,00
ks	1,00	750,20	750,20		100,00	100,00

ks	1,00	1 573,00	1 573,00		100,00	100,00
ks	18,00	1 573,00	28 314,00		100,00	1 800,00
ks	2,00	1 573,00	3 146,00		100,00	200,00
ks	1,00	786,50	786,50		100,00	100,00
ks	1,00	665,50	665,50		100,00	100,00
ks	1,00	665,50	665,50		150,00	150,00
ks	70,00	42,35	2 964,50		15,00	1 050,00
ks	1,00	2 420,00	2 420,00		500,00	500,00
			63 779,10			8 650,00
ks	1,00	10 890,00	10 890,00		1 000,00	1 000,00
ks	3,00	302,50	907,50		100,00	300,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	3,00	229,90	689,70		100,00	300,00
ks	1,00	145,20	145,20		100,00	100,00
ks	2,00	169,40	338,80		100,00	200,00
ks	4,00	145,20	580,80		100,00	400,00
ks	1,00	786,50	786,50		100,00	100,00
ks	5,00	1 573,00	7 865,00		100,00	500,00
ks	1,00	1 573,00	1 573,00		100,00	100,00
ks	30,00	42,35	1 270,50		15,00	450,00
ks	1,00	1 839,20	1 839,20		500,00	500,00
			27 188,70			4 050,00

ks	1,00	9 075,00	9 075,00		1 000,00	1 000,00
ks	3,00	302,50	907,50		100,00	300,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	3,00	229,90	689,70		100,00	300,00
ks	1,00	2 178,00	2 178,00		150,00	150,00
ks	1,00	786,50	786,50		100,00	100,00
ks	8,00	145,20	1 161,60		100,00	800,00
ks	12,00	169,40	2 032,80		100,00	1 200,00
ks	1,00	217,80	217,80		100,00	100,00
ks	4,00	169,40	677,60		100,00	400,00
ks	1,00	193,60	193,60		100,00	100,00
ks	1,00	786,50	786,50		100,00	100,00
ks	9,00	1 573,00	14 157,00		100,00	900,00
ks	3,00	1 573,00	4 719,00		100,00	300,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	60,00	42,35	2 541,00		15,00	900,00
ks	1,00	1 815,00	1 815,00		500,00	500,00
			42 241,10			7 250,00
ks	1,00	10 016,38	10 016,38		1 000,00	1 000,00
ks	5,00	302,50	1 512,50		100,00	500,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	5,00	229,90	1 149,50		100,00	500,00
ks	1,00	2 178,00	2 178,00		100,00	100,00
ks	1,00	786,50	786,50		100,00	100,00
ks	1,00	145,20	145,20		100,00	100,00
ks	13,00	169,40	2 202,20		100,00	1 300,00

ks	1,00	169,40	169,40		100,00	100,00
ks	1,00	968,00	968,00		100,00	100,00
ks	3,00	1 573,00	4 719,00		100,00	300,00
ks	16,00	1 573,00	25 168,00		100,00	1 600,00
ks	3,00	1 573,00	4 719,00		100,00	300,00
ks	70,00	42,35	2 964,50		15,00	1 050,00
ks	1,00	2 420,00	2 420,00		500,00	500,00
			59 420,68			7 650,00
ks	1,00	15 497,68	15 497,68		1 000,00	1 000,00
ks	5,00	302,50	1 512,50		100,00	500,00
ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
ks	5,00	229,90	1 149,50		100,00	500,00
ks	1,00	968,00	968,00		150,00	150,00
ks	2,00	145,20	290,40		100,00	200,00
ks	10,00	169,40	1 694,00		100,00	1 000,00
ks	1,00	193,60	193,60		100,00	100,00
ks	4,00	133,10	532,40		100,00	400,00
ks	1,00	943,80	943,80		100,00	100,00
ks	1,00	1 210,00	1 210,00		100,00	100,00
Ks	1,00	302,50	302,50		100,00	100,00
Ks	1,00	605,00	605,00		100,00	100,00
ks	19,00	1 573,00	29 887,00		100,00	1 900,00
ks	1,00	2 329,25	2 329,25		100,00	100,00
ks	1,00	895,40	895,40		100,00	100,00
ks	2,00	605,00	1 210,00		100,00	200,00
ks	1,00	605,00	605,00		100,00	100,00

ks	70,00	42,35	2 964,50		15,00	1 050,00
ks	1,00	2 541,00	2 541,00		500,00	500,00
			65 634,03			8 300,00
ks	1,00	968,00	968,00		500,00	500,00
ks	2,00	181,50	363,00		100,00	200,00
ks	1,00	181,50	181,50		100,00	100,00
ks	2,00	60,50	121,00		100,00	200,00
ks	1,00	641,30	641,30		100,00	100,00
ks	1,00	145,20	145,20		100,00	100,00
ks	1,00	169,40	169,40		100,00	100,00
ks	9,00	193,60	1 742,40		100,00	900,00
ks	1,00	1 331,00	1 331,00		100,00	100,00
ks	10,00	24,20	242,00		20,00	200,00
ks	20,00	42,35	847,00		15,00	300,00
ks	1,00	121,00	121,00		500,00	500,00
			6 872,80			3 300,00
ks	310,00	12,52	3 882,29		40,00	12 400,00
ks	52,00	49,40	2 569,02		40,00	2 080,00
ks	30,00	73,33	2 199,78		50,00	1 500,00
ks	3,00	85,12	255,37		50,00	150,00
ks	220,00	12,20	2 683,30		40,00	8 800,00
ks	156,00	29,69	4 632,17		50,00	7 800,00
ks	8,00	66,19	529,50		100,00	800,00
ks	11,00	240,79	2 648,69		60,00	660,00
ks	6,00	27,66	165,96		40,00	240,00

ks	1 100,00	7,68	8 451,85		3,00	3 300,00
m	40,00	19,36	774,40		35,00	1 400,00
m	20,00	10,09	201,83		18,00	360,00
m	25,00	12,23	305,83		18,00	450,00
m	25,00	16,27	406,86		18,00	450,00
m	10,00	20,49	204,85		18,00	180,00
m	35,00	24,20	847,00		20,00	700,00
m	30,00	182,71	5 481,30		160,00	4 800,00
m	12,00	231,11	2 773,32		160,00	1 920,00
m	25,00	344,85	8 621,25		160,00	4 000,00
m	4,00	417,45	1 669,80		160,00	640,00
m	6,00	744,15	4 464,90		180,00	1 080,00
ks	30,00		0,00		200,00	6 000,00
ks	12,00		0,00		300,00	3 600,00
ks	1,00	43,56	43,56		40,00	40,00
m	10,00	31,46	314,60		50,00	500,00
m	550,00	9,92	5 457,10		25,00	13 750,00
m	380,00	13,64	5 181,95		25,00	9 500,00
m	1 720,00	13,64	23 455,12		25,00	43 000,00
m	2 520,00	22,01	55 464,95		25,00	63 000,00
m	70,00	37,06	2 594,36		25,00	1 750,00
m	145,00	54,18	7 856,65		30,00	4 350,00
m	570,00	22,29	12 704,27		25,00	14 250,00
m	105,00	36,09	3 789,90		25,00	2 625,00
m	85,00	59,19	5 031,42		28,00	2 380,00
m	365,00	86,74	31 661,89		35,00	12 775,00
m	180,00	138,24	24 883,65		65,00	11 700,00
m	30,00	224,19	6 725,66		75,00	2 250,00
m	70,00	77,44	5 420,80		55,00	3 850,00
m	40,00	6,12	244,90		22,00	880,00

m	7,00	107,56	752,90		40,00	280,00
m	8,00	211,75	1 694,00		70,00	560,00
ks	4,00		0,00		100,00	400,00
m	10,00	13,35	133,46		20,00	200,00
m	45,00	19,81	891,35		20,00	900,00
m	20,00	51,05	1 021,00		25,00	500,00
ks	30,00		0,00		50,00	1 500,00
ks	312,00		0,00		45,00	14 040,00
ks	32,00		0,00		55,00	1 760,00
ks	14,00		0,00		100,00	1 400,00
ks	2,00		0,00		120,00	240,00
ks	104,00		0,00		40,00	4 160,00
ks	80,00		0,00		50,00	4 000,00
ks	52,00	154,69	8 043,69		70,00	3 640,00
ks	12,00	195,42	2 344,98		70,00	840,00
ks	37,00	160,89	5 953,07		70,00	2 590,00
ks	7,00	205,98	1 441,85		70,00	490,00
ks	39,00	165,47	6 453,23		70,00	2 730,00
ks	6,00	83,64	501,81		70,00	420,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	19,00	1 761,57	33 469,76		120,00	2 280,00
ks	270,00	121,12	32 702,67		90,00	24 300,00
ks	2,00	199,31	398,62		90,00	180,00
ks	18,00	825,22	14 853,96		90,00	1 620,00
ks	1,00	3 158,10	3 158,10		800,00	800,00
ks	13,00	104,54	1 359,07		90,00	1 170,00
ks	1,00	184,14	184,14		150,00	150,00

ks	1,00	240,52	240,52		150,00	150,00
ks	1,00	746,78	746,78		200,00	200,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	4,00	1 086,12	4 344,48		200,00	800,00
ks	1,00	1 427,80	1 427,80		200,00	200,00
ks	1,00	6 911,67	6 911,67		1 000,00	1 000,00
ks	2,00	726,00	1 452,00		250,00	500,00
ks	1,00	4 838,79	4 838,79		1 000,00	1 000,00
ks	6,00	1 396,32	8 377,89		70,00	420,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	2,00	1 396,32	2 792,63		70,00	140,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	0,00		0,00			0,00
ks	23,00	901,04	20 723,89		90,00	2 070,00
ks	4,00	218,88	875,51		120,00	480,00
ks	1,00	776,69	776,69		150,00	150,00
ks	52,00	45,38	2 359,50		5,00	260,00
ks	30,00	63,89	1 916,64		5,00	150,00
ks	4,00		0,00		500,00	2 000,00
ks	7,00		0,00		750,00	5 250,00
ks	2,00		0,00		1 000,00	2 000,00
ks	9,00		0,00		300,00	2 700,00
ks	2,00		0,00		200,00	400,00
ks	19,00		0,00		200,00	3 800,00
ks	3,00		0,00		200,00	600,00
ks	5,00		0,00		300,00	1 500,00

ks	0,00		0,00			0,00
ks	218,00		0,00		350,00	76 300,00
ks	17,00		0,00		350,00	5 950,00
ks	72,00		0,00		300,00	21 600,00
ks	23,00		0,00		350,00	8 050,00
ks	17,00		0,00		50,00	850,00
ks	6,00	1 210,00	7 260,00		500,00	3 000,00
m	30,00		0,00		60,00	1 800,00
m	20,00		0,00		80,00	1 600,00
ks	20,00		0,00		150,00	3 000,00
ks	12,00		0,00		300,00	3 600,00
ks	150,00		0,00		60,00	9 000,00
m	25,00		0,00		130,00	3 250,00
m	160,00		0,00		60,00	9 600,00
m	80,00		0,00		80,00	6 400,00
m	40,00		0,00		100,00	4 000,00
hod	150,00		0,00		400,00	60 000,00
hod	20,00		0,00		400,00	8 000,00
hod	10,00		0,00		400,00	4 000,00
hod	30,00		0,00		400,00	12 000,00

hod	20,00		0,00		400,00	8 000,00
hod	10,00		0,00		400,00	4 000,00
hod	80,00		0,00		450,00	36 000,00
			20 000,00			
			445 002,51			636 830,00
ks	3,00	5 289,78	15 869,35		350,00	1 050,00
ks	42,00	2 665,00	111 930,00		350,00	14 700,00
ks	15,00	14 180,00	212 700,00		350,00	5 250,00
ks	1,00	65 403,10	65 403,10		350,00	350,00
ks	12,00	5 289,78	63 477,40		350,00	4 200,00
ks	30,00	10 500,00	315 000,00		350,00	10 500,00
ks	3,00	23 798,85	71 396,55		350,00	1 050,00
ks	9,00	5 291,66	47 624,98		350,00	3 150,00
ks	15,00	5 913,49	88 702,41		350,00	5 250,00
ks	4,00	8 489,24	33 956,97		350,00	1 400,00
ks	2,00	5 291,66	10 583,33		350,00	700,00
ks	17,00	18 043,40	306 737,82		350,00	5 950,00
ks	12,00	5 367,86	64 414,38		350,00	4 200,00
ks	2,00	69 926,80	139 853,61		350,00	700,00
ks	16,00	10 351,91	165 630,52		350,00	5 600,00
ks	111,00	5 926,66	657 859,78		350,00	38 850,00
ks	12,00	7 728,18	92 738,19		350,00	4 200,00
ks	9,00	8 104,48	72 940,31		350,00	3 150,00
ks	4,00	7 728,18	30 912,73		350,00	1 400,00
ks	33,00	3 283,18	108 345,07		350,00	11 550,00
ks	14,00	15 751,76	220 524,61		350,00	4 900,00
ks	1,00	5 291,66	5 291,66		350,00	350,00
ks	32,00	376,30	12 041,48		350,00	11 200,00
ks	8,00	14 171,31	113 370,51		350,00	2 800,00
ks	9,00	9 494,89	85 454,04		350,00	3 150,00
ks	10,00	1 638,77	16 387,70		350,00	3 500,00
ks	2,00	23 838,36	47 676,72		350,00	700,00
ks	4,00	10 823,22	43 292,87		350,00	1 400,00
ks	1,00	5 291,66	5 291,66		350,00	350,00
ks	1,00	6 703,72	6 703,72		350,00	350,00
ks	14,00	5 625,63	78 758,79		350,00	4 900,00
ks	6,00	12 722,57	76 335,44		350,00	2 100,00
ks	6,00	1 633,13	9 798,75		350,00	2 100,00
ks	2,00	11 563,58	23 127,16		350,00	700,00
ks	4,00	16 271,05	65 084,19		350,00	1 400,00
ks	5,00	5 913,49	29 567,47		350,00	1 750,00
ks	72,00	1 745,00	125 640,00		350,00	25 200,00
ks	2,00	1 415,34	2 830,69		350,00	700,00

ks	285,00		0,00		6,50	1 852,50
ks	305,00		0,00		6,50	1 982,50
			3 643 253,97			194 585,00
kmpl	1,00	547 646,00	547 646,00		15 000,00	15 000,00
			547 646,00			15 000,00
m	80,00	47,92	3 833,28		50,00	4 000,00
m	30,00	31,22	936,54		50,00	1 500,00
m	190,00	23,60	4 483,05		50,00	9 500,00
ks	30,00	39,02	1 170,68		40,00	1 200,00
ks	60,00	40,84	2 450,25		25,00	1 500,00
ks	25,00	25,51	637,67		40,00	1 000,00
ks	7,00	50,82	355,74		40,00	280,00
ks	6,00	36,30	217,80		40,00	240,00
ks	14,00	37,21	520,91		40,00	560,00
ks	12,00	28,39	340,64		40,00	480,00
ks	14,00	29,62	414,69		40,00	560,00
ks	4,00	632,44	2 529,77		250,00	1 000,00
ks	4,00	484,00	1 936,00		200,00	800,00
ks	8,00	33,65	269,20		40,00	320,00
ks	30,00	23,60	707,85		40,00	1 200,00
ks	7,00	213,93	1 497,50		120,00	840,00
ks	14,00	41,75	584,43		40,00	560,00
ks	21,00	3,63	76,23		5,00	105,00
ks	7,00		0,00		60,00	420,00
ks	26,00	22,99	597,74		20,00	520,00
m	80,00		0,00		100,00	8 000,00
m	80,00		0,00		90,00	7 200,00

hod	12,00		0,00		400,00	4 800,00
hod	50,00		0,00		400,00	20 000,00
hod	0,00		0,00			0,00
hod	0,00		0,00			0,00
			5 000,00			
			28 559,96			66 585,00

Cena	Cena celkem		
55 950,00	55 950,00		
331,50	1 989,00		
452,50	452,50		
452,50	2 715,00		
8 257,00	8 257,00		
1 552,00	1 552,00		
1 552,00	1 552,00		
2 278,00	2 278,00		
1 552,00	4 656,00		
0,00	0,00		
1 602,00	1 602,00		
0,00	0,00		
221,00	221,00		
254,88	254,88		
317,80	635,60		
402,50	805,00		
668,70	3 343,50		
680,80	3 404,00		
922,80	922,80		
1 164,80	10 483,20		
1 189,00	1 189,00		
1 431,00	2 862,00		
1 431,00	1 431,00		
0,00	0,00		
423,00	846,00		
0,00	0,00		
1 673,00	1 673,00		
1 491,50	1 491,50		
0,00	0,00		
1 491,50	2 983,00		
0,00	0,00		
3 275,00	3 275,00		
3 275,00	3 275,00		
0,00	0,00		

1 234,55	4 938,20		
865,50	3 462,00		
0,00	0,00		
65,98	3 958,80		
342,50	342,50		
44,20	1 105,00		
1 802,50	1 802,50		
	135 707,98		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
10 966,50	10 966,50		
287,55	862,65		
317,80	317,80		
402,50	1 207,50		
277,05	554,10		
343,60	1 718,00		
755,00	3 020,00		
876,00	876,00		
402,50	402,50		
705,00	705,00		
60,98	1 829,40		
452,50	452,50		
45,25	633,50		
2 315,00	2 315,00		
	25 860,45		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
12 737,00	12 737,00		
287,55	1 725,30		
317,80	317,80		
402,50	2 415,00		
1 652,00	1 652,00		
0,00	0,00		

227,05	1 135,25		
233,10	5 827,50		
245,20	4 168,40		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
331,50	994,50		
827,60	827,60		
0,00	0,00		
1 673,00	1 673,00		
1 673,00	13 384,00		
1 673,00	6 692,00		
0,00	0,00		
862,30	862,30		
0,00	0,00		
1 247,00	4 988,00		
1 189,00	1 189,00		
1 247,00	4 988,00		
0,00	0,00		
648,13	1 944,39		
826,00	826,00		
0,00	0,00		
57,35	5 161,50		
452,50	452,50		
45,25	633,50		
1 952,00	1 952,00		
	76 546,54		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
8 062,50	8 062,50		
402,50	1 207,50		
402,50	402,50		
329,90	989,70		
2 328,00	2 328,00		
0,00	0,00		
862,30	862,30		
0,00	0,00		

245,20	490,40		
269,40	1 077,60		
293,60	1 174,40		
922,80	922,80		
0,00	0,00		
1 673,00	8 365,00		
1 673,00	11 711,00		
1 673,00	1 673,00		
0,00	0,00		
1 781,90	1 781,90		
0,00	0,00		
59,77	2 988,50		
2 315,00	2 315,00		
	46 352,10		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
8 062,50	8 062,50		
402,50	1 610,00		
402,50	402,50		
329,90	1 319,60		
862,30	862,30		
2 328,00	2 328,00		
0,00	0,00		
245,20	245,20		
269,40	1 077,60		
293,60	880,80		
712,26	712,26		
0,00	0,00		
1 552,00	12 416,00		
1 673,00	3 346,00		
1 673,00	1 673,00		
0,00	0,00		
57,35	4 588,00		

2 315,00	2 315,00		
	41 838,76		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
3 525,00	3 525,00		
402,50	1 207,50		
402,50	402,50		
329,90	989,70		
1 965,00	1 965,00		
0,00	0,00		
862,30	862,30		
0,00	0,00		
245,20	245,20		
281,50	844,50		
281,50	844,50		
801,80	801,80		
0,00	0,00		
1 431,00	4 293,00		
1 431,00	18 603,00		
1 467,30	2 934,60		
0,00	0,00		
947,00	947,00		
0,00	0,00		
826,00	826,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
51,30	2 052,00		
876,31	876,31		
	42 219,91		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
13 689,00	13 689,00		
402,50	1 610,00		
402,50	402,50		
329,90	1 319,60		

1 965,00	1 965,00		
0,00	0,00		
245,20	980,80		
257,30	3 087,60		
269,40	2 155,20		
281,50	1 126,00		
705,00	705,00		
0,00	0,00		
1 673,00	3 346,00		
1 673,00	6 692,00		
1 673,00	3 346,00		
0,00	0,00		
862,30	3 449,20		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
57,35	5 161,50		
2 627,18	2 627,18		
	51 662,58		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
14 189,00	14 189,00		
402,50	2 012,50		
402,50	402,50		
329,90	1 649,50		
2 073,90	2 073,90		
0,00	0,00		
862,30	862,30		
0,00	0,00		
245,20	490,40		
257,30	1 801,10		
269,40	2 155,20		
281,50	1 407,50		
850,20	850,20		
0,00	0,00		

1 673,00	1 673,00		
1 673,00	30 114,00		
1 673,00	3 346,00		
0,00	0,00		
886,50	886,50		
0,00	0,00		
765,50	765,50		
0,00	0,00		
815,50	815,50		
0,00	0,00		
57,35	4 014,50		
2 920,00	2 920,00		
	72 429,10		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
11 890,00	11 890,00		
402,50	1 207,50		
402,50	402,50		
329,90	989,70		
0,00	0,00		
245,20	245,20		
269,40	538,80		
245,20	980,80		
886,50	886,50		
0,00	0,00		
1 673,00	8 365,00		
0,00	0,00		
1 673,00	1 673,00		
0,00	0,00		
57,35	1 720,50		
2 339,20	2 339,20		
	31 238,70		
0,00	0,00		
0,00	0,00		

10 075,00	10 075,00		
402,50	1 207,50		
402,50	402,50		
329,90	989,70		
0,00	0,00		
2 328,00	2 328,00		
0,00	0,00		
886,50	886,50		
0,00	0,00		
245,20	1 961,60		
269,40	3 232,80		
317,80	317,80		
269,40	1 077,60		
293,60	293,60		
0,00	0,00		
886,50	886,50		
0,00	0,00		
1 673,00	15 057,00		
1 673,00	5 019,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
57,35	3 441,00		
2 315,00	2 315,00		
	49 491,10		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
11 016,38	11 016,38		
402,50	2 012,50		
402,50	402,50		
329,90	1 649,50		
2 278,00	2 278,00		
886,50	886,50		
0,00	0,00		
245,20	245,20		
269,40	3 502,20		

269,40	269,40		
1 068,00	1 068,00		
0,00	0,00		
1 673,00	5 019,00		
1 673,00	26 768,00		
1 673,00	5 019,00		
0,00	0,00		
57,35	4 014,50		
2 920,00	2 920,00		
	67 070,68		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
16 497,68	16 497,68		
402,50	2 012,50		
402,50	402,50		
329,90	1 649,50		
0,00	0,00		
1 118,00	1 118,00		
0,00	0,00		
245,20	490,40		
269,40	2 694,00		
293,60	293,60		
233,10	932,40		
1 043,80	1 043,80		
1 310,00	1 310,00		
0,00	0,00		
402,50	402,50		
705,00	705,00		
0,00	0,00		
1 673,00	31 787,00		
2 429,25	2 429,25		
0,00	0,00		
995,40	995,40		
0,00	0,00		
705,00	1 410,00		
705,00	705,00		

0,00	0,00		
57,35	4 014,50		
3 041,00	3 041,00		
	73 934,03		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
1 468,00	1 468,00		
281,50	563,00		
281,50	281,50		
160,50	321,00		
0,00	0,00		
741,30	741,30		
0,00	0,00		
245,20	245,20		
269,40	269,40		
293,60	2 642,40		
0,00	0,00		
1 431,00	1 431,00		
0,00	0,00		
44,20	442,00		
57,35	1 147,00		
621,00	621,00		
	10 172,80		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
52,52	16 282,29		
89,40	4 649,02		
123,33	3 699,78		
135,12	405,37		
52,20	11 483,30		
79,69	12 432,17		
166,19	1 329,50		
300,79	3 308,69		
67,66	405,96		

10,68	11 751,85		
54,36	2 174,40		
0,00	0,00		
28,09	561,83		
30,23	755,83		
34,27	856,86		
38,49	384,85		
44,20	1 547,00		
0,00	0,00		
342,71	10 281,30		
391,11	4 693,32		
504,85	12 621,25		
577,45	2 309,80		
924,15	5 544,90		
0,00	0,00		
200,00	6 000,00		
300,00	3 600,00		
83,56	83,56		
81,46	814,60		
0,00	0,00		
34,92	19 207,10		
38,64	14 681,95		
38,64	66 455,12		
47,01	118 464,95		
62,06	4 344,36		
84,18	12 206,65		
47,29	26 954,27		
61,09	6 414,90		
87,19	7 411,42		
121,74	44 436,89		
203,24	36 583,65		
299,19	8 975,66		
0,00	0,00		
132,44	9 270,80		
0,00	0,00		
28,12	1 124,90		
0,00	0,00		

147,56	1 032,90		
281,75	2 254,00		
100,00	400,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
33,35	333,46		
39,81	1 791,35		
76,05	1 521,00		
0,00	0,00		
50,00	1 500,00		
45,00	14 040,00		
55,00	1 760,00		
100,00	1 400,00		
120,00	240,00		
40,00	4 160,00		
50,00	4 000,00		
0,00	0,00		
224,69	11 683,69		
265,42	3 184,98		
230,89	8 543,07		
275,98	1 931,85		
235,47	9 183,23		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
153,64	921,81		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
1 881,57	35 749,76		
0,00	0,00		
211,12	57 002,67		
289,31	578,62		
915,22	16 473,96		
3 958,10	3 958,10		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
194,54	2 529,07		
0,00	0,00		
334,14	334,14		

390,52	390,52		
0,00	0,00		
946,78	946,78		
0,00	0,00		
1 286,12	5 144,48		
0,00	0,00		
1 627,80	1 627,80		
0,00	0,00		
7 911,67	7 911,67		
0,00	0,00		
976,00	1 952,00		
5 838,79	5 838,79		
0,00	0,00		
1 466,32	8 797,89		
0,00	0,00		
1 466,32	2 932,63		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
991,04	22 793,89		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
338,88	1 355,51		
0,00	0,00		
926,69	926,69		
0,00	0,00		
50,38	2 619,50		
68,89	2 066,64		
0,00	0,00		
500,00	2 000,00		
750,00	5 250,00		
1 000,00	2 000,00		
0,00	0,00		
300,00	2 700,00		
200,00	400,00		
200,00	3 800,00		
200,00	600,00		
300,00	1 500,00		
0,00	0,00		

0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
350,00	76 300,00		
350,00	5 950,00		
300,00	21 600,00		
350,00	8 050,00		
0,00	0,00		
50,00	850,00		
0,00	0,00		
1 710,00	10 260,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
60,00	1 800,00		
80,00	1 600,00		
150,00	3 000,00		
300,00	3 600,00		
60,00	9 000,00		
130,00	3 250,00		
60,00	9 600,00		
80,00	6 400,00		
100,00	4 000,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
400,00	60 000,00		
400,00	8 000,00		
400,00	4 000,00		
400,00	12 000,00		

400,00	8 000,00		
400,00	4 000,00		
450,00	36 000,00		
0,00	0,00		
0,00	20 000,00		
	1 081 832,51		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
5 639,78	16 919,35		
3 015,00	126 630,00		
14 530,00	217 950,00		
65 753,10	65 753,10		
5 639,78	67 677,40		
10 850,00	325 500,00		
24 148,85	72 446,55		
5 641,66	50 774,98		
6 263,49	93 952,41		
8 839,24	35 356,97		
5 641,66	11 283,33		
18 393,40	312 687,82		
5 717,86	68 614,38		
70 276,80	140 553,61		
10 701,91	171 230,52		
6 276,66	696 709,78		
8 078,18	96 938,19		
8 454,48	76 090,31		
8 078,18	32 312,73		
3 633,18	119 895,07		
16 101,76	225 424,61		
5 641,66	5 641,66		
726,30	23 241,48		
14 521,31	116 170,51		
9 844,89	88 604,04		
1 988,77	19 887,70		
24 188,36	48 376,72		
11 173,22	44 692,87		
5 641,66	5 641,66		
7 053,72	7 053,72		
5 975,63	83 658,79		
13 072,57	78 435,44		
1 983,13	11 898,75		
11 913,58	23 827,16		
16 621,05	66 484,19		
6 263,49	31 317,47		
2 095,00	150 840,00		
1 765,34	3 530,69		

6,50	1 852,50		
6,50	1 982,50		
	3 837 838,97		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
562 646,00	562 646,00		
	562 646,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
0,00	0,00		
97,92	7 833,28		
81,22	2 436,54		
73,60	13 983,05		
79,02	2 370,68		
65,84	3 950,25		
65,51	1 637,67		
90,82	635,74		
76,30	457,80		
77,21	1 080,91		
68,39	820,64		
69,62	974,69		
882,44	3 529,77		
684,00	2 736,00		
73,65	589,20		
63,60	1 907,85		
0,00	0,00		
333,93	2 337,50		
81,75	1 144,43		
8,63	181,23		
60,00	420,00		
42,99	1 117,74		
0,00	0,00		
100,00	8 000,00		
90,00	7 200,00		

400,00	4 800,00		
400,00	20 000,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	5 000,00		
	95 144,96		
0,00	0,00		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	KONTROLNÍ ROZPOČET ELEKTROMONTÁŽÍ
Akce	REKONSTRUKCE ČÍPEROVY VILY, ZLÍN
Projekt	SO01 - D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD
Investor	ZLÍNSKÝ KRAJ, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval	Pavel Mudřík architekti, Zlín
Datum	29.2.2024
Zpracovatel	Ing. Jaroslav Tesař, Projekce elektro, Dětská 4609, 760 05 Zlín
CÚ	2024
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0
Procento PM %	5

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE ČIPEROVI VILY
Projekt	SO 01 Čiperova vila - výkaz výměr
Investor	Zlínský kraj - sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Josef Kartousek
Kontroloval	
Datum	28.1.2024
Zpracovatel	Ing. Josef Kartousek
CÚ	1/2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Procento PM %

5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	3 805 120,68	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	136 984,34	38 051,21
Montáž - materiál		392 026,00
Montáž - práce		1 239 629,52
Mezisoučet 1	3 942 105,02	1 669 706,73
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		97 899,33
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	3 942 105,02	1 767 606,06
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		5 709 711,08
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		5 709 711,08
Základ a hodnota DPH 21%	5 709 711,08	1 199 039,33
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		6 908 750,41
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	3 805 120,68	605 179,20
Datové rozvody	1 266 153,48	274 358,40

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
Datové rozvody						
Skříňový datový rozvaděč 19", 37U, demontovatelné boční stěny, spodní a horního víka, uzamykatelné perforované dveře, perforované spodní i horní víko	ks	2,00	23 400,00	46 800,00	3 000,00	6 000,00
Police do 19" datového rozvaděče	ks	4,00	1 500,00	6 000,00	84,00	336,00
Montážní sada - 4 ks šroub M6, 4 ks matice, 4 ks podložka	ks	26,00	42,00	1 092,00		0,00
1U Optická vana výsuvná bez čela	ks	1,00	2 505,60	2 505,60	144,00	144,00
Čelo k optické vaně 12xLC duplex, včetně adaptérů	ks	1,00	480,00	480,00	144,00	144,00
Optický box na DIN lištu, včetně 12x LC duplex adaptérů a DIN lišty	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	192,00	192,00
19" Telefonní patch panel ISDN, 1U, 25 portů	ks	1,00	840,00	840,00	144,00	144,00
FO Patch Kord, duplex SM 09/125 OS1, Duplex LC SC, LSZH, 2,0m	ks	10,00	564,00	5 640,00		0,00
Patch panel 1U, 24xRJ45, kat.6 586B	ks	8,00	4 416,00	35 328,00	192,00	1 536,00
19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytů, hloubka 64mm	ks	20,00	525,60	10 512,00	144,00	2 880,00
Datová zásuvka kompletní, design kulatá pro dva Keystone RJ45	ks	50,00	660,00	33 000,00	82,80	4 140,00
Datová zásuvka kompletní, design kulatá pro jeden Keystone RJ45	ks	33,00	660,00	21 780,00	82,80	2 732,40
Rámeček pro datovou kulatou zásuvku	ks	83,00	117,60	9 760,80	24,00	1 992,00
Záslepka pro datovou zásuvku namísto jednoho Keystone	ks	32,00	23,04	737,28	12,00	384,00
Zásuvka modul 25/25 do podlahové krabice	ks	4,00	196,80	787,20	60,00	240,00
Modul Keystone 1xRJ45, UTP, Cat 6, vhodný do datové zásuvky	ks	140,00	175,20	24 528,00	20,40	2 856,00
19" Rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, podsvícený vypínač, kabel 2m	ks	3,00	1 242,00	3 726,00	144,00	432,00
Propojovací kabel UTP kat. 6, 0,25m	ks	50,00	50,40	2 520,00		0,00

Propojovací kabel UTP kat. 6, 0,5m	ks	50,00	62,40	3 120,00		0,00
Propojovací kabel UTP kat. 6, 1m	ks	50,00	74,40	3 720,00	12,00	600,00
Propojovací kabel UTP kat. 6, 1,5m	ks	30,00	102,00	3 060,00		0,00
KABEL U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m, fialový plášť, Dca-s2, d2, a1, zatažen	ks	17,00	9 985,20	169 748,40	10 800,00	183 600,00
SYKFY 20x2x0,5	m	15,00	59,40	891,00	27,36	410,40
Switch 48G PoE+4SFP+EI Sw	ks	2,00	123 384,00	246 768,00		0,00
Transceiver 10G SFP+LF LR	ks	4,00	25 909,20	103 636,80	24,00	96,00
Patchcord SM LC-LC	ks	4,00	600,00	2 400,00	24,00	96,00
Access Point s WiFi 6, 802.11ax, celková přenosová rychlost až 1.774 Gbps, podpora OFDMA, WPA3, IoT-ready Bluetooth 5, 2x integrované dvoupásmové všesměrové antény pro 2x2 MIMO	ks	28,00	13 656,00	382 368,00	504,00	14 112,00
Montážní konzole pro AP	ks	28,00	519,60	14 548,80	228,00	6 384,00
AirWave sofistikované zařízení pro správu bezdrátových a klasických sítí	ks	28,00	2 670,00	74 760,00		0,00
Měsíční doporučená stálá platba pro podporu SW instalovaných zařízení	ks	28,00	854,40	23 923,20		0,00
Instalace, nastavení provozních parametrů 2 ks Switch a 28 ks Access Poitů	kpl	1,00		0,00	42 000,00	42 000,00
UPS pro zálohování napájených zařízení v datovém rozvaděči 2200VA/1980W, montáž do Rack 19", včetně univerzálních vodičů lišt pro uchycení do Rack 19"	ks	1,00	26 367,60	26 367,60	2 400,00	2 400,00
Malý nástěnný uzamykatelný rozvaděč, slouží jako přechodová skříň pro přechod zemního kabelu na vnitřní a pro umístění přepětové ochrany příchozí sběrnice do objektu. Rozměr cca 300x200x110mm	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	507,60	507,60
Pigtail LC, SM 9/125, 1m	ks	20,00	51,00	1 020,00		0,00

Teplem smrštitelná ochrana sváru	ks	20,00	9,24	184,80		0,00
Datové rozvody - celkem				1 266 153,48		274 358,40
VoIP Telefonie						
SW platforma	ks	1,00	12 600,00	12 600,00		0,00
SW VoIP licence, 1 uživatel	ks	26,00	1 518,00	39 468,00		0,00
Aplikační server, 16GB, 2x1TB hot plug SATA	ks	1,00	111 373,20	111 373,20		0,00
Telefonní přístroj PoE, 2,3" 132X64 LCD, 2 programovatelná tlačítka, 100MbE + zdroj	ks	20,00	1 701,60	34 032,00		0,00
VoIP Telefonie - celkem				197 473,20		0,00
Systém elektrických vrátných						
Modulární dveřní jednotky u vchodů do SO 01						
Hlavní IP jednotka bez kamery pro ovládání el. zámku	ks	4,00	16 644,00	66 576,00		0,00
Modul s 5 tlačítky	ks	4,00	4 094,40	16 377,60		0,00
Čtečka BluetoothRFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC	ks	4,00	17 809,20	71 236,80		0,00
Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly	ks	4,00	2 809,20	11 236,80		0,00
Krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly	ks	4,00	1 136,40	4 545,60		0,00
Electromechanical lock	ks	4,00	10 668,00	42 672,00		0,00
Stabilizovaný zdroj 12V 2A do záuvky se zástrčkou EU (napájí okruh el. zámku)	ks	4,00	1 016,40	4 065,60		0,00
RFID Klíčenka Mifare 13.56MHz	ks	50,00	102,00	5 100,00		0,00
Evidence příchodů do SO 01						
Commander-Advanced-Nová instalace - 30 zařízení 300 uživatelů	ks	1,00	19 990,80	19 990,80		0,00
Commander-Add-on-Licence pro sledování docházky	ks	1,00	16 674,00	16 674,00		0,00

Commandex box - mini PC, vhodné až pro 500 zařízení a 7000 uživatelů, obsahuje licenci	ks	1,00	18 256,80	18 256,80		0,00
Systém elektrických vrátných - celkem				276 732,00		0,00
Kamerový systém						
Kamera venkovní 5MP, 1/2.8" SMOS, F1.6-F3.3, Fixed Iris, 120dB, 30m IR, 0.002 lux, 2592x1944@20fpt, 512 GB SD card slot, Built-in Mic, Reset Buton, IP, PoE, full metal housing	ks	14,00	4 495,20	62 932,80	660,00	9 240,00
Kamera vnitřní 2MP, POE, 1080P@20fps, WDR, NIR, ICR, Motorized 2.8-9mm, 30m IR, IP66, 2.8mm lens, H.2641/2.8" SMOS, F1.6-F3.3, Fixed Iris, 120dB, 30m IR, 0.002 lux, 2592x1944@20fpt, 512 GB SD card slot, Built-in Mic, Reset Buton, IP, PoE, full metal housing	ks	12,00	2 470,80	29 649,60	660,00	7 920,00
Držák pro Lite dome	ks	26,00	415,20	10 795,20	180,00	4 680,00
Záznamové zařízení 40-ch, 320Mbps/320Mbps, recording resolution up to 12MP, decoding ability 4*8MP, 16*1080p, 32*720p, video output: 1 HDMI & 1VGA simultaneous output, alarm I/O 16/4, USB interface: 1xUSB 3.0 1xUSB 2.0, RAID: JBOD,RAID0/1/5/6/10, ANR, N+M	ks	1,00	15 214,80	15 214,80	9 600,00	9 600,00
HDD bez šuplíku, 8000GB, vhodný pro DVR, NVR pro provoz 24/7, rozhraní SATA III	ks	4,00	6 525,60	26 102,40		0,00
Kamerový systém - celkem				144 694,80		31 440,00
Docházkový terminál						
Doch ter QUBOS, POE NAP	ks	1,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00
napájení POE	ks	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00

Stolní štečka DUAL TESK	ks	1,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
Linecce na osobu	ks	50,00	162,00	8 100,00	0,00	0,00
Měsíční poplatek za tech. podporu	ks	1,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
Docházkový terminál - celkem				52 860,00		0,00
Elektrická požární signalizace						
Analogová, adresovatelná, ústředna EPS o kapacitě min. dvou adresovatelných linek, s čelním panelem CZ a modulem umožňujícím zapojení ústředny do sítě ústředen EPS , připojení OPPO a zařízení dálkového přenosu na PCO HZZ ZK	ks	1,00	91 416,00	91 416,00	3 600,00	3 600,00
Akumulátor 12 V DC / 12 Ah	ks	2,00	2 174,40	4 348,80	456,00	912,00
Signalizační tablo systému EPS s programovatelnými tlačítky pro připojení k ústředně EPS	ks	1,00	21 660,00	21 660,00	600,00	600,00
Přepětová ochrana komplet, 230V, 50Hz	ks	1,00	3 859,20	3 859,20	492,00	492,00
Automatický adresovatelný multisenzorový hlásič (prostory pro přípravu jídel)	ks	3,00	3 600,00	10 800,00	336,00	1 008,00
Automatický adresovatelný optickokouřový hlásič	ks	103,00	2 472,00	254 616,00	336,00	34 608,00
Patice pro automatické hlásiče	ks	106,00	255,60	27 093,60	183,60	19 461,60
Skříň tlačítkového hlásiče červená	ks	10,00	458,04	4 580,40	132,00	1 320,00
Elektronika adresného tlačítka s oddělovačem	ks	10,00	2 729,76	27 297,60	163,20	1 632,00
Náhradní sklíčko 80X80mm, bal. 10ks	kpl	2,00	963,60	1 927,20	0,00	0,00
Siréna červená	ks	25,00	1 491,60	37 290,00	226,80	5 670,00
Modul s 12 releovými výstupy	ks	1,00	8 532,00	8 532,00	1 140,00	1 140,00
Modul 4 vstupy, 2 výstupy (30V DC, 1A)	ks	4,00	6 020,64	24 082,56	1 140,00	4 560,00
Krabice pro povrchovou montáž modulu	ks	5,00	1 174,80	5 874,00	120,00	600,00
Zakončovací člen vstupu	ks	12,00	952,08	11 424,96	72,00	864,00

Zakončovací člen výstupu	ks	8,00	530,76	4 246,08	72,00	576,00
Průchodky M20x1,5 (1 otvor)	ks	16,00	34,80	556,80	18,00	288,00
Síťový zdroj 24VDC/2A, 17 Ah EN 54-4/A2	ks	1,00	14 935,20	14 935,20	1 360,80	1 360,80
Akumulátor 12 V DC / 17 Ah,	ks	2,00	2 174,40	4 348,80	456,00	912,00
Kouřový testovací plyn s aplikátorem	ks	2,00	9 914,40	19 828,80		0,00
Funkční ohniodolná skříň pro umístění ústředny	ks	1,00	25 290,00	25 290,00	720,00	720,00
Malý funkční rozvaděč 30min	ks	1,00	11 418,00	11 418,00	360,00	360,00
OPPO - obslužné pole požární ochrany	ks	1,00	46 920,00	46 920,00	840,00	840,00
Přepěťová ochrana kruhové linky sítě ústředn	ks	2,00	5 340,00	10 680,00	99,60	199,20
Zařízení dálkového přenosu EPS pro HZZ ZK	ks	1,00	57 600,00	57 600,00	12 000,00	12 000,00
GPRS brána s baterií a slotem pro SIM kartu, 8 vstupů	ks	1,00	10 800,00	10 800,00	2 400,00	2 400,00
Sada funkčních svorek do funkčního rozvaděče	ks	1,00	840,00	840,00	120,00	120,00
Přepěťová ochrana kruhové linky sítě ústředn	ks	2,00	5 340,00	10 680,00	99,60	199,20
Elektrická požární signalizace - celkem				752 946,00		96 442,80
Elektrická zabezpečovací signalizace						
Ústředna EZS se 4 linkami, kompletní sestava, vč. napájecího zdroje, akumulátoru a výstupy pro připojení na PCO POLICIE ČR, až 520 zón a 32 grup v krytu, bez klávesnice s prodlouženou zárukou na 4 roky	ks	1,00	81 600,00	81 600,00	36 000,00	36 000,00
Modul posilujícího zdroje s vestavěným koncentrátorem pro 8 zón v krytu	ks	3,00	10 920,00	32 760,00	960,00	2 880,00
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	3,00	2 047,20	6 141,60	360,00	1 080,00

Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	19,00	4 980,00	94 620,00	870,00	16 530,00
Klávesnice s LCD displejem	ks	4,00	5 256,00	21 024,00	936,00	3 744,00
Klávesnice s dotykovým displejem (m.č. -1.18, 1.03)	ks	2,00	13 800,00	27 600,00	936,00	1 872,00
Zařízení dálkového přenosu na PCO POLICIE ČR	ks	1,00	144 000,00	144 000,00	24 000,00	24 000,00
GPRS brána s baterií a slotem pro SIM kartu, 8 vstupů	ks	1,00	10 800,00	10 800,00	2 400,00	2 400,00
Infrapasivní pohybový detektor s detekční charakteristikou vějíř, 12m, pohledem pod sebe	ks	60,00	1 161,60	69 696,00	384,00	23 040,00
MG kontakt závrtný čtyřdrát do nekovových materiálů, prac.mezera 18mm, kabel 5m	ks	174,00	774,00	134 676,00	328,80	57 211,20
Detektor tříštění skla, dosah 7,6m	ks	4,00	1 443,60	5 774,40	360,00	1 440,00
Malý nástěnný uzamykatelný rozvaděč, slouží jako přechodová skříň pro přechod zemního kabelu na vnitřní a pro umístění přepětové ochrany příchozí sběrnice do objektu. Rozměr cca 300x200x110mm	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	507,60	507,60
Magnetický kontakt pro montáž do malého rozvaděče ve funkci ochranného kontaktu s drátovým přívodem	ks	1,00	540,00	540,00	328,80	328,80
Sada svorkovnic do rozvaděče	ks	1,00	288,00	288,00	108,00	108,00
Přepětová ochrana sběrnice	ks	1,00	5 340,00	5 340,00	99,60	99,60
Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky s ochranným kontaktem do krabice KU68	ks	104,00	326,40	33 945,60	234,00	24 336,00
Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem				670 305,60		195 577,20
Tísňová signalizace z WC invalidů						
4-zónová řídicí jednotka konvenčního volacího systému, bez napájecího	ks	1,00	3 060,00	3 060,00	600,00	600,00

Napájecí zdroj pro max. 2 řídící jednotky	ks	1,00	2 892,00	2 892,00	480,00	480,00
Akustický/optický indikační prvek pro montáž nad dveře	ks	1,00	1 452,00	1 452,00	276,00	276,00
Resetovací jednotka	ks	1,00	410,40	410,40	216,00	216,00
Tahový spínač pro montáž na strop	ks	1,00	717,60	717,60	288,00	288,00
Systémová krabice pro zápusťnou montáž řídící jednotky a napájecího zdroje	ks	2,00	153,60	307,20	50,40	100,80
Tísňová signalizace z WC invalidů - celkem				8 839,20		1 960,80
Zařízení pro videokonferenci a promítání						
Přístroj pro videokonferenci						
Panel 65", technologie TV:LED, rozlišení ultra HD 4k 3840x2160, rozhraní HDMI, VGA, USB, LAN, Display Port, formát obrazovky 16:9, svítivost(nit) 500, VESA 200X200	ks	6,00	35 011,20	210 067,20		0,00
Dokovací stanice I-TEC Thunderbolt 3, Dual Display port 4K, Docking station, Power Delivery 85W, kompatibilní s USB-C	ks	6,00	5 851,20	35 107,20		0,00
Kamera s vestavěným mikrofonom 4k, 3x digitální zoom, zorný úhel 120 st., infračervený senzor a rozpoznávání obličeje	ks	6,00	3 960,00	23 760,00		0,00
Sada propojovacích šňůr	kpl	6,00	2 160,00	12 960,00		0,00
Přístroj pro prezentaci (promítání)						
PANEL 65", velkoformátový displej 4K 3840x2160, IPS, 16:9, 8 ms, 60Hz, 8bit, 350 cd/m2, kontrast 1200:1, HDMI 2.0, USB, LAN, WiFi, reproduktory, TV tuner	ks	3,00	45 114,00	135 342,00		0,00
SW a licence	ks	3,00	5 640,00	16 920,00		0,00

Programování	ks	3,00		0,00	1 800,00	5 400,00
Sada propojovacích šňůr	kpl	1,00	960,00	960,00		0,00
POZNÁMKA: Pokud bude vyžadováno CE, musí být panel pro videokonferenci nahrazen TV přijímačem						
Zařízení pro videokonferenci a promítání - celkem				435 116,40		5 400,00
DODÁVKY - Celkem				3 805 120,68		605 179,20
Elektromontáže						
Datové rozvody						
Programování aktivních prvků, odladění a uvedení do provozu	kpl	1,00		0,00	45 600,00	45 600,00
SYKFY 20x2x0,5 zatažen	m	25,00	61,20	1 530,00	24,00	600,00
Ukončení 20x2x0,5	ks	2,00		0,00	132,00	264,00
Ukončení datového kabelu 4P UTP na Patch panelu nebo datové zásuvce	ks	306,00		0,00	78,00	23 868,00
CY 6, zelená/žlutá, zatažen	m	10,00	28,92	289,20	12,00	120,00
Ukončení vodičů do průřezu 16mm ²	ks	2,00		0,00	36,00	72,00
Měření na datovém kabelu	ks	170,00		0,00	132,00	22 440,00
Certifikace rozvodu, port 1xRJ45	ks	170,00		0,00	73,20	12 444,00
Popis patch panelu a zásuvek	ks	310,00		0,00	12,00	3 720,00
Svár optického vlákna	ks	20,00		0,00	720,00	14 400,00
Mikrotrubička MK 10/8 LSFH	m	32,00	18,72	599,04		0,00
Meření na optickém kabelu	ks	20,00		0,00	720,00	14 400,00
Drobný blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Datové rozvody - celkem				6 018,24		141 528,00
VoIP telefonie						

Uvedení systému do provozu, programování, nastavení provozních parametrů na celém systému	kpl	1,00		0,00	24 000,00	24 000,00
VoIP telefonie - celkem				0,00		24 000,00
Systém elektrických vrátných						
Kompletní montáž zařízení u jednoho vchodu, vč el. zámku, ukončení kabelů, odladění funkce a uvedení do provozu	ks	4,00		0,00	4 800,00	19 200,00
Uvedení systému evidence průchodů osob do objektu do provozu, programování mini PC	kpl	1,00		0,00	2 400,00	2 400,00
Kabel H05W-F 5G2 (CYSY 5x2,5) zatažen	m	20,00	63,36	1 267,20	24,60	492,00
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,5, zatažen	m	30,00	14,40	432,00	23,40	702,00
Systém elektrických vrátných - celkem				1 699,20		22 794,00
Kamerový systém						
Nastavení provozních parametrů kamery, odladění funkce	ks	26,00		0,00	720,00	18 720,00
Programování	kpl	1,00		0,00	12 000,00	12 000,00
Zaškolení obsluhy	kpl	1,00		0,00	9 600,00	9 600,00
Kamerový systém - celkem				0,00		40 320,00
Docházkový terminál						
Montáž HV	ks	1,00		0,00	2 760,00	2 760,00
Instalace sw	ks	1,00		0,00	5 760,00	5 760,00
Nastvení konfigurace HV a SW, implementační práce	ks	1,00		0,00	14 400,00	14 400,00
Zaškolení obsluhy	ks	1,00		0,00	9 600,00	9 600,00
Docházkový terminál - celkem				0,00		32 520,00
Elektrická požární signalizace						

Uvedení ústředny EPS do provozu, programování, nastavení provozních parametrů	kpl	1,00		0,00	12 000,00	12 000,00
Kabel EPS červený, stáčené páry, stíněný, J-Y(ST)Y 1x2x0,8 mm, úprava proti šíření plamene, zatažení	m	1 424,00	11,64	16 575,36	23,40	33 321,60
Kabel se zachováním funkčnosti při požáru - Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, zatažen	m	375,00	29,57	11 088,00	23,40	8 775,00
Kabel se zachováním funkčnosti při požáru - Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, zatažen	m	94,00	37,20	3 496,80	23,40	2 199,60
Kabel se zachováním funkčnosti při požáru - Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, zatažen	m	63,00	64,80	4 082,40	23,40	1 474,20
Kabel se zachováním funkčnosti při požáru - Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, zatažen	m	63,00	189,60	11 944,80	23,40	1 474,20
Funkční 2x1,5	m	465,00	43,44	20 199,60		0,00
CY 6 zelenožlutý, pevně na povrchu	m	10,00	28,92	289,20	24,24	242,40
Ukončení vodičů a lan do průřezu 16 mm ²	zil	2,00		0,00	36,00	72,00
Přezkoušení adresné linky	ks	2,00		0,00	1 140,00	2 280,00
Forma kabelová do 5 x 2	ks	25,00		0,00	98,40	2 460,00
Měření kontinuity, izolačního stavu a odporu smyčky	ks	2,00		0,00	294,00	588,00
Drobný instalační materiál	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Elektrická požární signalizace - celkem				69 476,16		66 687,00

Elektrická zabezpečovací signalizace						
Uvedení systému EZS do provozu	kpl	1,00		0,00	18 000,00	18 000,00
SYKFY 3x2x0,5 zatažen	m	1 830,00	9,96	18 226,80	18,00	32 940,00
SYKFY 5x2x0,5 zatažen	m	465,00	17,04	7 923,60	18,00	8 370,00
Ukončení kabelu 3x2x0,5	ks	141,00	0,00	0,00	50,40	7 106,40
Ukončení kabelu 5x2x0,5	ks	12,00		0,00	67,20	806,40
Ukončení kabelu 10x2x0,5	ks	2,00		0,00	97,32	194,64
CY 6 zelenožlutý, pevně na povrchu	m	15,00	28,92	433,80	24,24	363,60
Ukončení vodičů a lan do průřezu 16 mm ²	zil	2,00		0,00	36,00	72,00
Drobný instalační materiál	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem						
				28 384,20		69 653,04
Tísňová signalizace z WC invalidů						
Uvedení systému do provozu	kpl	1,00		0,00	600,00	600,00
Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8, zatažen	m	9,00	11,64	104,76	23,40	210,60
Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8, zatažen	m	24,00	27,48	659,52	24,12	578,88
Tísňová signalizace z WC invalidů - celkem						
				764,28		1 389,48
Zařízení pro videokonferenci a promítání						
Přístroj pro videokonferenci						
Nastavení provozních parametru a uvedení do provozu	ks	6,00		0,00	1 200,00	7 200,00
Přístroj pro prezentaci (promítání)						
Nastavení provozních parametrů, programování	ks	3,00		0,00	1 800,00	5 400,00

POZNÁMKA: Pokud bude vyžadováno CE, musí být panel pro videokonferenci nahrazen TV přijímačem						
Zařízení pro videokonferenci a promítání - celkem				0,00		12 600,00
Úložné konstrukce						
Podlahová krabice do betonové podlahy pro 6 modulárních přístrojů	ks	1,00	5 316,00	5 316,00	720,00	720,00
KP 68/2 - Přístrojová krabice pod omítku kulatá	ks	90,00	8,40	756,00	21,60	1 944,00
KU 68-1902 - Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	340,00	16,56	5 630,40	21,60	7 344,00
KO 100 E - Krabice odbočná s víčkem	ks	250,00	95,40	23 850,00	21,60	5 400,00
KT 250 krabice s víkem pod omítku	ks	3,00	601,80	1 805,40	104,40	313,20
1216 Trubka ohebná super monoflex, 750N, pod omítkou	m	460,00	13,44	6 182,40	34,80	16 008,00
1220 Trubka ohebná super monoflex, 750N, pod omítkou	m	643,00	15,84	10 185,12	34,80	22 376,40
1225 Trubka ohebná super monoflex, 750N, pod omítkou	m	663,00	22,80	15 116,40	34,80	23 072,40
1232 Trubka ohebná super monoflex, 750N, pod omítkou	m	367,00	34,68	12 727,56	38,40	14 092,80
1240 Trubka ohebná super monoflex, 750N, pod omítkou	m	258,00	46,92	12 105,36	43,20	11 145,60
1250 Trubka ohebná super monoflex, 750N, pod omítkou	m	24,00	85,20	2 044,80	43,20	1 036,80
8025 Trubka plastová tuhá, pevně uložena	m	56,00	134,40	7 526,40	69,60	3 897,60
Lávka 60x150	m	25,00	1 197,60	29 940,00	300,00	7 500,00
Lávka 60x200	m	5,00	1 341,60	6 708,00	420,00	2 100,00
Lávka 60x300	m	10,00	1 500,00	15 000,00	540,00	5 400,00
Funkční žebřík pro vertikální instalaci š100mm	m	15,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00

Funkční žebřík pro vertikální instalaci š200mm	m	5,00	372,00	1 860,00	420,00	2 100,00
Funkční žlab 60x300	m	22,00	672,00	14 784,00	540,00	11 880,00
Ocelový neděrovaný žlab 50x250mm, včetně kotevního materiálu	m	42,00	1 584,00	66 528,00	264,00	11 088,00
Úložné konstrukce - celkem				242 565,84		151 918,80
Protipožární ucpávky						
Protipožární průchod stěnou, stropem	m2	2,50	8 880,00	22 200,00	3 840,00	9 600,00
Protipožární ucpávky - celkem				22 200,00		9 600,00
Hodinové zúčtovací sazby						
Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500	hod	32,00		0,00	840,00	26 880,00
Komplexní zkouška	hod	16,00		0,00	840,00	13 440,00
Zkušební provoz	hod	24,00		0,00	480,00	11 520,00
Zaškolení obsluhy systému EPS	hod	8,00		0,00	600,00	4 800,00
Zaškolení obsluhy systému EZS	hod	8,00		0,00	600,00	4 800,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		61 440,00
Ostatní náklady						
Dokumentace skutečného provedení stavby - v počtu 6 vyhotoveních v papírové podobě a 2x na CD	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00		0,00
Ostatní náklady - celkem				18 000,00		0,00
Podružný materiál				2 918,08		
Elektromontáže - celkem				392 026,00		634 450,32

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY
D1.4.8 - Měření a regulace
Zlínský kraj
Stanislav Gajzler
01/2024
URS
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00
21
15
5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	154 002,25	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	5 544,08	1 540,02
Montáž - materiál		61 135,73
Montáž - práce		282 779,83
Mezisoučet 1	159 546,33	345 455,57
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		20 634,93
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	159 546,33	366 090,51
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		525 636,84
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		525 636,84
Základ a hodnota DPH 21%	525 636,84	110 383,74
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		636 020,57
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky řídicího systému	76 026,50	0,00
Dodávky rozvaděče RMAR-1	56 511,00	20 700,00
Dodávky polních přístrojů	21 464,75	2 610,50
Montážní materiál a práce	39 515,73	56 749,63
HZS	21 620,00	202 719,70

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem
	Dodávky řídicího systému				
1	Operátorský panel 7", dotykový, 2xRS485, Ethernet, SD, webserver	ks	1,00	15 927,50	15 927,50
2	DDC REGULÁTOR 8AI, 8DI, 4AO, 8DO, RS252, RS485, Ethernet, webový server	ks	1,00	23 575,00	23 575,00
3	Modul AI8 DO8	ks	1,00	10 994,00	10 994,00
4	Modul DI24	ks	1,00	8 510,00	8 510,00
5	Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení	ks	1,00	11 442,50	11 442,50
6	Switch průmyslový DIN	ks	1,00	5 577,50	5 577,50
	Dodávky řídicího systému - celkem				76 026,50
	Dodávky rozvaděče RMAR-1				
7	Rozvaděč oceloplechový 2100x600x300 s MD	ks	1,00	25 259,75	25 259,75
8	Hlavní vypínač -32-3	Ks	1,00	1 135,05	1 135,05
9	-350-4-MZ Svodič přepětí	Ks	1,00	4 370,00	4 370,00
10	-16B-1 Jistič	Ks	3,00	155,25	465,75
11	-10B-1 Jistič	Ks	1,00	181,70	181,70
12	-6B-1 Jistič	Ks	12,00	219,65	2 635,80
	<i>Spínané napájecí zdroje v provedení na DIN lištu pro MŘJ, ventily, servopohony</i>				
13	Spínaný zdroj 100W/24V DC	ks	1,00	13 225,00	13 225,00
14	Transformátor bezpečnostní 230VAC/24VAC 100VA	ks	1,00	1 978,00	1 978,00
15	Svorka pro pojistku	ks	10,00	120,75	1 207,50
16	Svorka řadová do 2,5mm	ks	96,00	24,15	2 318,40
17	Tlačítko na panel. nízké. 1Z	ks	1,00	269,10	269,10
18	Akustická hlásič 24V	ks	1,00	672,75	672,75
19	Signálka červená nízká. 24V	ks	1,00	685,40	685,40
20	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	2 106,80	2 106,80
21	Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty	hod	40,00		0,00
	Dodávky rozvaděče RMAR-1 - celkem				56 511,00
	Dodávky polních přístrojů				
	<i>ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:</i>				
22	Ni1000/5000	ks	1,00	862,50	862,50
	<i>Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.</i>				
	<i>Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plyných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.</i>				
23	Délka nerezového stonku l=70 mm, čidlo - Ni1000/5000.	ks	4,00	862,50	3 450,00
	<i>Jímka nerezová</i>				
24	130-50 - G 1/2", délka 50 mm	ks	4,00	293,25	1 173,00
	<i>ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C</i>				
25	Ni1000/5000	ks	3,00	937,25	2 811,75
26	Detektor zaplavení vč. sond	ks	1,00	1 207,50	1 207,50
27	Detektro úniku hořlavých plynů, 2 stupňový, nap.230V	ks	1,00	5 980,00	5 980,00

28	Detektor CO, 2 stupňový, nap.230V	ks	1,00	5 980,00	5 980,00
	Dodávky polních přístrojů - celkem				21 464,75
	Montážní materiál a práce				
	<i>KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK</i>				
29	100/50	m	20,00	437,00	8 740,00
30	50/50	m	20,00	368,00	7 360,00
	<i>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</i>				
31	d 16 mm, pevně	m	25,00	8,63	215,63
32	d 20 mm, pevně	m	20,00	10,93	218,50
	<i>TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ</i>				
33	d 25 mm, pevně	m	30,00	89,70	2 691,00
	<i>SDĚLOVACÍ KABEL</i>				
34	J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně	m	315,00	9,66	3 042,90
35	J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	220,00	14,84	3 263,70
36	J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně	m	20,00	22,43	448,50
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>				
37	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	220,00	21,74	4 781,70
38	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	60,00	32,20	1 932,00
	<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>				
39	CY6 Žlutozelený, pevně	m	30,00	17,25	517,50
	<i>SVORKA UZEMŇOVACÍ</i>				
40	ZSA16 na potrubí	ks	40,00	19,78	791,20
41	Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm	ks	40,00	27,14	1 085,60
42	Ucpávka s požární odolností	m2	0,50	5 290,00	2 645,00
43	Podružný materiál	ks	1,00	1 782,50	1 782,50
	Montážní materiál a práce - celkem				39 515,73
	HZS				
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>				
44	Programování DDC regulátoru	bod	44,00		0,00
45	Vizualizace webserver	bod	44,00		0,00
46	Vizualizace web server VZT+chlazení	ks	5,00		0,00
47	Vizualizace stávající centrála Zlínského kraje	ks	7,00		0,00
48	Test 1:1, parametrizace regulace	hod	8,00		0,00
49	Zkusební provoz	hod	72,00		0,00
50	Zaškolení obsluhy	hod	3,00		0,00
	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>				
	<i>DLE CSN 331500</i>				
51	Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00		0,00
52	Revizni technik	hod	8,00		0,00
53	Výrobní dokumentace rozvaděče RMAR1	ks	1,00	9 775,00	9 775,00
54	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	11 845,00	11 845,00
	HZS - celkem				21 620,00

Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	0,00	15 927,50	15 927,50
	0,00	23 575,00	23 575,00
	0,00	10 994,00	10 994,00
	0,00	8 510,00	8 510,00
	0,00	11 442,50	11 442,50
	0,00	5 577,50	5 577,50
	0,00		76 026,50
	0,00	25 259,75	25 259,75
	0,00	1 135,05	1 135,05
	0,00	4 370,00	4 370,00
	0,00	155,25	465,75
	0,00	181,70	181,70
	0,00	219,65	2 635,80
	0,00	13 225,00	13 225,00
	0,00	1 978,00	1 978,00
	0,00	120,75	1 207,50
	0,00	24,15	2 318,40
	0,00	269,10	269,10
	0,00	672,75	672,75
	0,00	685,40	685,40
	0,00	2 106,80	2 106,80
517,50	20 700,00	517,50	20 700,00
	20 700,00		77 211,00
163,30	163,30	1 025,80	1 025,80
209,30	837,20	1 071,80	4 287,20
	0,00	293,25	1 173,00
155,25	465,75	1 092,50	3 277,50
304,75	304,75	1 512,25	1 512,25
419,75	419,75	6 399,75	6 399,75

419,75	419,75	6 399,75	6 399,75
	2 610,50		24 075,25
235,75	4 715,00	672,75	13 455,00
166,75	3 335,00	534,75	10 695,00
63,25	1 581,25	71,88	1 796,88
63,25	1 265,00	74,18	1 483,50
50,60	1 518,00	140,30	4 209,00
40,83	12 859,88	50,49	15 902,78
39,68	8 728,50	54,51	11 992,20
40,83	816,50	63,25	1 265,00
49,45	10 879,00	71,19	15 660,70
49,45	2 967,00	81,65	4 899,00
49,45	1 483,50	66,70	2 001,00
143,75	5 750,00	163,53	6 541,20
	0,00	27,14	1 085,60
1 702,00	851,00	6 992,00	3 496,00
	0,00	1 782,50	1 782,50
	56 749,63		96 265,35
764,75	33 649,00	764,75	33 649,00
764,75	33 649,00	764,75	33 649,00
9 430,00	47 150,00	9 430,00	47 150,00
5 347,50	37 432,50	5 347,50	37 432,50
524,40	4 195,20	524,40	4 195,20
524,40	37 756,80	524,40	37 756,80
524,40	1 573,20	524,40	1 573,20
524,40	2 097,60	524,40	2 097,60
652,05	5 216,40	652,05	5 216,40
	0,00	9 775,00	9 775,00
	0,00	11 845,00	11 845,00
	202 719,70		224 339,70

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		CV-SO02 zahradní domek	Doba výstavby:			Objednatel:				
Druh stavby:		Zdravotechnika	Začátek výstavby:			Projektant:				
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:			Zpracováno dne:		08.04.2023	Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)				
		Rozměry			(Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem		
	721	Vnitřní kanalizace				32 589,24	39 721,56	72 310,80		
1	721-1210 PC	Zápachová uzávěrkahl 21	ks	1,00	3 000,00	2 640,00	360,00	3 000,00		
	Varianta:	výkres č.4 1x1								
2	721100013	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce	m	8,00	5 400,00	19 041,98	24 158,02	43 200,00		
	Varianta:	rýha 40 x 50 cm výkres č.2 8x1								
	Poznámka:	V položce je zakalkulováno: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu , zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí a zásyp rýhy sypaninou								
3	721170967	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	1,00	1 800,00	535,64	1 264,36	1 800,00		
	Varianta:	výkres č.4 1x1								
4	721171219	Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm	kus	2,00	540,00	828,68	251,32	1 080,00		
	Varianta:	výkres č.2,3,4 2x1								
5	721173304	Potrubí z PP připojovací , D 40 x 1,8 mm	m	2,00	144,00	162,20	125,80	288,00		
	Varianta:	výkres č.2,3, 2x1								
6	721173305	Potrubí z PP připojovací , D 50 x 1,8 mm	m	7,00	180,00	678,57	581,43	1 260,00		
	Varianta:	výkres č.2,3, 7x1								
7	721176115	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	10,00	192,00	933,23	986,77	1 920,00		
	Varianta:	výkres č.2,3, 10x1								
8	721194104	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,00	681,60	0,00	681,60	681,60		
	Varianta:	výkres č.3, 1x1								
9	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	3,00	705,60	0,00	2 116,80	2 116,80		
	Varianta:	výkres č.3, 3x1								
10	721194109	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00	840,00	0,00	1 680,00	1 680,00		
	Varianta:	výkres č.3, 2x1								
11	721200010	Demontáž svislého potrubí litinového	m	6,00	600,00	64,94	3 535,06	3 600,00		
	Varianta:	do DN 200, s vysekáním ze zdi								
12	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	2,00	3 900,00	7 222,33	577,67	7 800,00		
	Poznámka:	S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.								
13	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 125 mm	kus	2,00	558,00	0,00	1 116,00	1 116,00		
14	721273200	Souprava ventilační střešní HL	kus	1,00	568,80	470,79	98,01	568,80		

		<i>Variantá:</i> souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm výkres č.3, 1x1							
15	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	11,00	36,00	10,89	385,11	396,00	
16	721290821	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka:</i> vodorovně do 100							
17	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03	60 120,00	0,00	1 803,60	1 803,60	
	722	Vnitřní vodovod					17 458,57	17 816,53	35 275,10
18	722-11 PC	Výtokový ventil na hadici se zp.klapkou TGP-217-C	ks	1,00	962,40	811,44	150,96	962,40	
		<i>Variantá:</i> +zhradní šroubení výkres č.2,4, 1x1							
19	722-2004 PC	Bytový vodoměr st.voda 15 DN 15-40°C	sada	1,00	680,40	485,63	194,77	680,40	
		<i>Variantá:</i> + M-bus výkres č.2,4, 1x1							
20	722-21 PC	Manometr 0-10 bar	ks	1,00	357,60	325,09	32,51	357,60	
		<i>Variantá:</i> výkres č.2,4, 1x1							
21	722-922 PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
22	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	20,00	360,00	0,00	7 200,00	7 200,00	
23	722178712	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	30,00	129,60	2 078,49	1 809,51	3 888,00	
		<i>Variantá:</i> výkres č.2,4, 30x1							
24	722178713	Potrubí vícevrstvé vodovodní, s, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm	m	16,00	291,60	2 856,00	1 809,60	4 665,60	
		<i>Variantá:</i> výkres č.2,4, 16x1							
25	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	30,00	141,00	1 848,27	2 381,73	4 230,00	
		<i>Variantá:</i> vnitřní průměr 25 mm výkres č.2,4, 30x1							
		<i>Poznámka:</i> V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy							
26	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	16,00	148,80	1 055,39	1 325,41	2 380,80	
		<i>Variantá:</i> vnitřní průměr 32 mm výkres č.2,4, 16x1							
		<i>Poznámka:</i> V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy							
27	722190401	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15 mm	kus	7,00	312,60	0,00	2 188,20	2 188,20	
		<i>Variantá:</i> výkres č.4, 7x1							
28	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	113,76	0,00	113,76	113,76	
29	722237122	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 20 mm	kus	1,00	585,00	448,10	136,90	585,00	
		<i>Variantá:</i> výkres č.2,4, 1x1							
30	722237123	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, , DN 25 mm	kus	1,00	847,20	697,43	149,77	847,20	
		<i>Variantá:</i> výkres č.2,4, 1x1							
31	722237132	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, , DN 20 mm	kus	1,00	778,80	642,32	136,48	778,80	
		<i>Variantá:</i> výkres č.2,4, 1x1							
32	722237663	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, , DN 25 mm	kus	1,00	960,00	810,41	149,59	960,00	
		<i>Variantá:</i> výkres č.2,4, 1x1							
33	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	
34	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	
35	722290821	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		CV-SO02 zahradni domek	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Zdravotechnika	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne:	8.1.2024	Zpracováno dne:	08.04.2023
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	721	Vnitřní kanalizace		32 589,24	39 721,56	72 310,80
	722	Vnitřní vodovod		17 458,57	17 816,53	35 275,10
	723	Vnitřní plynovod		0,00	5 400,00	5 400,00
	725	Zařizovací předměty		49 159,92	10 613,58	59 773,50
	726	Instalační prefabrikáty		25 609,67	3 950,33	29 560,00
	731	Kotelny		27,12	1 064,88	1 092,00
	733	Rozvod potrubí		414,61	2 082,71	2 497,32
	735	Otopná tělesa		3,18	3 315,87	3 319,06
					Celkem:	209 227,78

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	492 735,58		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	17 738,48	4 927,36	
Montáž - materiál		70 778,97	
Montáž - práce		130 665,24	
Mezisoučet 1	510 474,06	206 371,56	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		12 086,65	
Mezisoučet 2	510 474,06	218 458,21	
Základní náklady celkem		728 932,28	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		7 099,89	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		2 184,58	
Vedlejší náklady celkem		9 284,47	
Náklady celkem		738 216,75	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč R10	61 510,80	9 303,56	
Rozvaděč R10U	6 207,91	2 709,77	
Montážní materiál a práce	65 021,11	86 048,90	
Dodávka - svítidla	260 416,87	12 216,12	
Dodávka - UPS	164 600,00	7 226,07	
Bleskosvod, uzemnění	5 757,86	13 160,82	

Název	Mj
Rozvaděč R10	
Oceloplechová rozvaděčová skříň, povrchová - nástěnná s plnými dveřmi, krytí IP43/IP30, 5 řad, 120modulů, kompletní včetně přístrojového	ks
Přístrojová lišta	ks
Montážní sada	ks
Kryt přístrojů	ks
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C	
3N-TN-S	ks
PŘIPOJNICE Cu	
HOP v rozvaděči	ks
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"	
40B-3 -40A	ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČE	
Pomocný spínač	Ks
Napěťová spoušť	Ks
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRONY JEDNOPÓLOVÝ	
1, 6/A gG	ks
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"	
10B-1 -10A	ks
16B-1 -16A	ks
20B-1 -20A	ks
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA	
10B-1N-030A -10A	ks
16B-1N-030A -16A	ks
25B-1N-030A -25A	ks
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA	
16B-3N-030A -16A	ks
DOPLŇKY ROZVODNIC	
Vývodky - ucpávky - do vrchního krytu, do P42	ks
ŘADOVÁ SVORKOVNICE	
4mm ²	ks
MONTÁŽ ROZVODNIC	
do 50 kg	ks
Rozvaděč R10 celkem	
Rozvaděč R10U	
SKŘÍŇ ROZVADĚČE	
Rozvodnicová skříň celoplastová, nástěnná s průhlednými deřmi, IP55, 2 řady, 24M/DIN	ks
Přístrojová lišta	ks
Montážní sada	ks
Kryt přístrojů	ks
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"	
25B-1 -25A	ks
PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČE	

Pomocný spínač	Ks
Napěťová spoušť	Ks
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"	
6B-1 -6A	ks
10B-1 -10A	ks
16B-1 -16A	ks
DOPLŇKY ROZVODNIC	
Vývody - ucpávky - do vrchního krytu, do P42	ks
ŘADOVÁ SVORKOVNICE	
4mm ²	ks
MONTÁŽ ROZVODNIC	
do 20 kg	ks
Rozvaděč R10U celkem	
Montážní materiál a práce	
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU	
KP67/2 70x45	ks
KP64/2 2x70x45	ks
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	
KU68-1902 73x42	ks
KO97 103x50	ks
SVORKOVNICE KRABICOVÁ	
3x1,5-4mm ²	ks
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	
SZa zkušební	ks
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	
CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně	m
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m
CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně	m
CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně	m
CYKY-J 4x10 mm ² , pevně	m
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0	
1-CXKH-V-J 3x1.5 mm ² , pevně	m
ŠŤŮRA PVC (CYSY)	
H05VV-F-G 3x2.5 mm ² , pevně	m
UKONČENÍ ŠŤŮRY DO	
3x4 mm ²	ks

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	
CY4 Žlutozelený, pevně	m
CY6 Žlutozelený, pevně	m
CY10 Žlutozelený, pevně	m
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	
do 16 mm ²	ks
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO	
5x4 mm ²	ks
4x25 mm ²	ks
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	
do 16 mm ²	ks
SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOMOVNÍ, DESIGN ZONI, BÍLÁ BARVA, KOMPLETNÍ	
spínač 1-pólový (1)	ks
přepínač sériový (5)	ks
přepínač střídavý (6)	ks
přepínač křížový (7)	ks
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE	
2x, vodorovný	ks
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ	
3x25A, bílá	ks
SPÍNAČ DO VLHKA POVRCHOVÝ, IP44 "PRAKTIK" BARVA BÍLÁ	
1-pólový vypínač (1)	ks
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44	
spínací prvek relé	ks
ZÁSUVKA DOMOVNÍ DESIGN ZONI, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ	
2p+PE	ks
ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ IP44 (PRAKTIK)	
5518-2969 S 2P+PE, šedá	ks
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,	
16A,400V,3p+N+PE, IP44	ks
ELEKTRIKÉ RADIÁTORY	
PROVEDENÍ A DESIGN NABÍZENÉHO RADIÁTORU JE NUTNO PŘED JEHO OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM	
Nástěnný elektrický radiátor, provedení 230V/300W, s vlastním termostatem	ks
Nástěnný elektrický radiátor, provedení 230V/500W, s vlastním termostatem	ks
Nástěnný elektrický radiátor, provedení 230V/1000W, s vlastním termostatem	ks
Nástěnný elektrický radiátor, provedení 230V/1200W, s vlastním termostatem	ks
EKVIPOVACÍ SVORKOVNICE	
Svorkovnice PAS, nástěnná, sestava 1x16mm ² , 10x6mm ² , s krytem	ks
TLAČÍTKO PRŮMYSLOVÉ	
Kontakt 1/0, ve skříňce, IP44, doplněno jako TOTAL-STOP	ks

PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ	
SP100/NVP - zapuštěná do zdiva	ks
PNA000 50A gG Pojistková vložka	Ks
MONTÁŽ ROZVODNIC	
do 50 kg	ks
do 100 kg	ks
MONTÁŽE	
napojení tepelného spotřebiče	ks
seřízení pohybového spínače	ks
SVÍTIDLA INTERIÉROVÁ	
Všechna interiérová svítidla jsou uvedena v samostatné kapitole rozpočtu.	
SVÍTIDLA - MONTÁŽE	
SVÍTIDLO STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ, PŘISAZENÉ A VESTAVNÉ, ZDROJ LED, BEZ REGULACE	
1x LED	ks
POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE	
VYSEKANI RYH V CIHELNÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH	
Sire 30 mm	m
Sire 70 mm	m
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	
Demontáže stávajícího stavu	hod
Koordinace s ostatními profesemi	hod
Technická spolupráce s dodavateli interiérových svítidel	hod
Jednání se stavebníkem a architektem	hod
Dokumentace skutečného provedení	hod
Spolupráce s revizním technikem	hod
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod
Podružný materiál	
Montážní materiál a práce - celkem	
Dodávka - svítidla	
Uvedená zjednodušená specifikace spolupracuje s knihou svítidel, která je nedílnou součástí projektu	
CENY BEZ DPH	
S0_01	ks
S1_01	ks
S2_01	ks
S1_02	ks
S2_03	ks
S1_04	ks
S1_05	ks
S1_06	ks

S2_02	ks
S2_04.06	ks
S2_05	ks
E27.zd	ks
E14.zd	ks
G9.zd	ks
CZ Recyklační poplatek	ks
EU Recyklační poplatek	ks
Dodávka svítidla - celkem	
Dodávka - UPS	
Zdroj záložního napájení UPS, výkon 3kVA/2kW, doba zálohování max. 120minut, 1f/1f, včetně bateriového boxu. Technologie VFI, on-line, d	kompl
Dodávka UPS - celkem	
Bleskosvod, uzemnění	
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>	
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>	
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m
<i>NEREZOVÉ PROVEDENÍ</i>	
Drát 8 AlMgSi T/4 drát D 8mm (0,135kg/m) měkký, pevně uložený	m
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>	
pod krytinu na svahu	ks
pod hřebenáče	ks
PV1a-20 200mm,do dřeva nebo zdiva	ks
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINKOVANÝ</i>	
SZc N zkušební nerez	ks
SO N okapová	ks
SR3b spoj pásek-drát	ks
<i>JÍMACÍ TYČ</i>	
Jímací tyč AlMgSi 3000	ks
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>	
ST na jímací tyči	ks
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK</i>	
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>	
štítek pro označení svodu	ks
tvarování mont.dílu	ks
nátěr zemních svorek	ks
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>	
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>	
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>	

Zabezpečení pracoviště	hod
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN	
Spolupráce s revizním technikem	hod
Revizní technik	hod
Podružný materiál	
Bleskosvod, uzemnění - celkem	

Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
1,00	12 459,54	12 459,54		903,26	903,26
5,00	273,24	1 366,18		90,33	451,63
1,00	273,24	273,24		90,33	90,33
5,00	163,94	819,71		90,33	451,63
1,00	1 967,30	1 967,30		135,49	135,49
1,00	306,02	306,02		135,49	135,49
9,00	1 092,94	9 836,48		90,33	812,93
1,00	874,35	874,35		90,33	90,33
1,00	874,35	874,35		90,33	90,33
1,00	655,77	655,77		90,33	90,33
14,00	131,15	1 836,14		90,33	1 264,56
7,00	153,01	1 071,08		90,33	632,28
1,00	273,24	273,24		90,33	90,33
3,00	1 420,83	4 262,48		90,33	270,98
9,00	1 311,53	11 803,78		90,33	812,93
5,00	1 420,83	7 104,13		90,33	451,63
1,00	1 420,83	1 420,83		90,33	90,33
40,00	32,79	1 311,53		18,07	722,61
60,00	38,25	2 295,18		13,55	812,93
1,00	699,48	699,48		903,26	903,26
		61 510,80			9 303,56
1,00	765,06	765,06		451,63	451,63
2,00	273,24	546,47		90,33	180,65
1,00	273,24	273,24		90,33	90,33
2,00	163,94	327,88		90,33	180,65
1,00	601,12	601,12		90,33	90,33

1,00	874,35	874,35		72,26	72,26
1,00	874,35	874,35		135,49	135,49
4,00	131,15	524,61		90,33	361,30
3,00	153,01	459,04		90,33	270,98
1,00	174,87	174,87		90,33	90,33
12,00	27,32	327,88		13,55	162,59
10,00	34,97	349,74		13,55	135,49
1,00	109,29	109,29		487,76	487,76
		6 207,91			2 709,77
60,00	11,31	678,72		36,13	2 167,82
7,00	44,62	312,37		36,13	252,91
45,00	11,02	495,76		36,13	1 625,86
8,00	26,80	214,39		45,16	361,30
200,00	6,94	1 388,04		2,71	541,95
1,00	39,35	39,35		36,13	36,13
5,00	28,20	140,99		45,16	225,81
50,00	8,96	448,11		22,58	1 129,07
90,00	12,32	1 108,57		22,58	2 032,33
420,00	12,32	5 173,33		22,58	9 484,21
240,00	19,88	4 771,35		22,58	5 419,55
5,00	20,13	100,66		22,58	112,91
15,00	32,60	489,04		22,58	338,72
18,00	98,99	1 781,78		54,20	975,52
15,00	69,95	1 049,22		49,68	745,19
8,00	27,16	217,28		22,58	180,65
4,00		0,00		40,65	162,59

10,00	12,06	120,55		18,07	180,65
15,00	17,89	268,37		18,07	270,98
12,00	29,55	354,64		22,58	270,98
12,00		0,00		45,16	541,95
48,00		0,00		45,16	2 167,82
2,00		0,00		135,49	270,98
8,00		0,00		45,16	361,30
10,00	139,72	1 397,22		63,23	632,28
1,00	176,51	176,51		63,23	63,23
16,00	145,33	2 325,26		63,23	1 011,65
1,00	186,05	186,05		63,23	63,23
7,00	40,99	286,90		4,52	31,61
1,00	724,62	724,62		108,39	108,39
1,00	75,54	75,54		63,23	63,23
1,00	1 591,15	1 591,15		108,39	108,39
46,00	109,40	5 032,56		81,29	3 739,49
4,00	94,43	377,72		81,29	325,17
1,00	166,32	166,32		108,39	108,39
4,00	2 105,91	8 423,66		451,63	1 806,52
4,00	2 105,91	8 423,66		451,63	1 806,52
1,00	2 307,76	2 307,76		451,63	451,63
4,00	2 637,43	10 549,74		451,63	1 806,52
1,00	655,77	655,77		225,81	225,81
1,00	701,55	701,55		135,49	135,49

1,00	1 310,44	1 310,44		541,95	541,95
3,00	52,06	156,17		22,58	67,74
1,00		0,00		451,63	451,63
1,00		0,00		677,44	677,44
14,00		0,00		270,98	3 793,68
1,00		0,00		270,98	270,98
28,00		0,00		316,14	8 851,93
30,00		0,00		54,20	1 625,86
12,00		0,00		72,26	867,13
30,00		0,00		361,30	10 839,10
4,00		0,00		361,30	1 445,21
4,00		0,00		361,30	1 445,21
4,00		0,00		361,30	1 445,21
5,00		0,00		361,30	1 806,52
4,00		0,00		361,30	1 445,21
20,00		0,00		406,47	8 129,32
		1 000,00			
		65 021,11			86 048,90
6,00	3 432,93	20 597,59		316,14	1 896,84
4,00	3 432,93	13 731,73		316,14	1 264,56
1,00	3 432,93	3 432,93		316,14	316,14
1,00	11 316,87	11 316,87		316,14	316,14
3,00	11 529,65	34 588,94		316,14	948,42
1,00	25 972,25	25 972,25		316,14	316,14
1,00	4 426,42	4 426,42		316,14	316,14
1,00	6 183,21	6 183,21		316,14	316,14

8,00	14 679,97	117 439,73		316,14	2 529,12
1,00	4 426,42	4 426,42		316,14	316,14
2,00	3 432,93	6 865,86		316,14	632,28
5,00	127,87	639,37		45,16	225,81
13,00	73,77	959,06		45,16	587,12
40,00	245,91	9 836,48		45,16	1 806,52
15,00		0,00		5,87	88,07
58,00		0,00		5,87	340,53
		260 416,87			12 216,12
1,00	164 600,00	164 600,00		7 226,07	7 226,07
		164 600,00			7 226,07
16,00	43,28	692,49		45,16	722,61
8,00	28,20	225,58		45,16	361,30
15,00	21,31	319,69		45,16	677,44
8,00	35,25	281,98		36,13	289,04
0,00		0,00			0,00
6,00	22,13	132,79		36,13	216,78
2,00	45,90	91,81		36,13	72,26
4,00	33,61	134,43		36,13	144,52
4,00	26,76	107,02		36,13	144,52
1,00	571,26	571,26		225,81	225,81
2,00	30,39	60,79		36,13	72,26
2,00	193,23	386,46		108,39	216,78
4,00	37,71	150,83		36,13	144,52
6,00	3,28	19,67		4,52	27,10
2,00		0,00		54,20	108,39
4,00	20,77	83,06		18,07	72,26
18,00		0,00		90,00	1 620,00
18,00		0,00		100,00	1 800,00

4,00		0,00		361,30	1 445,21
2,00		0,00		400,00	800,00
10,00		0,00		400,00	4 000,00
	0,00			0,00	
	0,00	2 500,00		0,00	
		5 757,86			13 160,82

Cena	Cena celkem		
13 362,80	13 362,80		
363,56	1 817,81		
363,56	363,56		
254,27	1 271,34		
2 102,79	2 102,79		
441,51	441,51		
0,00	0,00		
1 183,27	10 649,41		
964,68	964,68		
964,68	964,68		
746,09	746,09		
0,00	0,00		
221,48	3 100,70		
243,34	1 703,36		
363,56	363,56		
0,00	0,00		
1 511,15	4 533,45		
1 401,86	12 616,71		
1 511,15	7 555,76		
1 511,15	1 511,15		
0,00	0,00		
50,85	2 034,14		
51,80	3 108,11		
1 602,74	1 602,74		
	70 814,36		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
1 216,69	1 216,69		
363,56	727,12		
363,56	363,56		
254,27	508,53		
0,00	0,00		
691,44	691,44		

946,61	946,61		
1 009,84	1 009,84		
0,00	0,00		
221,48	885,92		
243,34	730,01		
265,20	265,20		
0,00	0,00		
40,87	490,47		
48,52	485,23		
597,05	597,05		
	8 917,69		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
47,44	2 846,54		
80,76	565,29		
47,15	2 121,62		
71,96	575,69		
9,65	1 929,99		
0,00	0,00		
75,48	75,48		
73,36	366,80		
0,00	0,00		
31,54	1 577,18		
34,90	3 140,90		
34,90	14 657,55		
42,46	10 190,90		
42,71	213,57		
55,18	827,76		
153,18	2 757,30		
0,00	0,00		
119,63	1 794,41		
0,00	0,00		
49,74	397,93		
40,65	162,59		
0,00	0,00		

30,12	301,20		
35,96	539,35		
52,13	625,62		
0,00	0,00		
45,16	541,95		
45,16	2 167,82		
135,49	270,98		
45,16	361,30		
0,00	0,00		
202,95	2 029,50		
239,74	239,74		
208,56	3 336,91		
249,28	249,28		
45,50	318,51		
0,00	0,00		
833,01	833,01		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
138,77	138,77		
0,00	0,00		
1 699,54	1 699,54		
0,00	0,00		
190,70	8 772,05		
0,00	0,00		
175,72	702,89		
274,71	274,71		
0,00	0,00		
2 557,54	10 230,17		
2 557,54	10 230,17		
2 759,39	2 759,39		
3 089,06	12 356,25		
0,00	0,00		
881,58	881,58		
0,00	0,00		
837,04	837,04		
0,00	0,00		

1 852,39	1 852,39		
74,64	223,91		
0,00	0,00		
451,63	451,63		
677,44	677,44		
0,00	0,00		
270,98	3 793,68		
270,98	270,98		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
316,14	8 851,93		
0,00	0,00		
54,20	1 625,86		
72,26	867,13		
0,00	0,00		
361,30	10 839,10		
361,30	1 445,21		
361,30	1 445,21		
361,30	1 445,21		
361,30	1 806,52		
361,30	1 445,21		
406,47	8 129,32		
0,00	0,00		
0,00	1 000,00		
	151 070,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
3 749,07	22 494,44		
3 749,07	14 996,29		
3 749,07	3 749,07		
11 633,01	11 633,01		
11 845,79	35 537,36		
26 288,39	26 288,39		
4 742,56	4 742,56		
6 499,35	6 499,35		

14 996,11	119 968,85		
4 742,56	4 742,56		
3 749,07	7 498,15		
173,04	865,19		
118,94	1 546,17		
291,07	11 643,00		
0,00	0,00		
5,87	88,07		
5,87	340,53		
	272 632,98		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
171 826,07	171 826,07		
	171 826,07		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
88,44	1 415,09		
73,36	586,89		
66,48	997,13		
71,38	571,02		
0,00	0,00		
58,26	349,57		
0,00	0,00		
82,03	164,07		
69,74	278,95		
62,89	251,54		
797,07	797,07		
66,53	133,05		
301,62	603,25		
73,84	295,35		
7,80	46,77		
54,20	108,39		
38,83	155,32		
0,00	0,00		
90,00	1 620,00		
100,00	1 800,00		

361,30	1 445,21		
400,00	800,00		
400,00	4 000,00		
0,00	0,00		
0,00	2 500,00		
	18 918,69		
0,00	0,00		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	KONTROLNÍ ROZPOČET ELEKTROMONTÁŽÍ
Akce	REKONSTRUKCE ČÍPEROVY VILY, ZLÍN
Projekt	SO02 - D.2.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD
Investor	ZLÍNSKÝ KRAJ, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval	Pavel Mudřík architekti, Zlín
Datum	29.2.2024
Zpracovatel	Ing. Jaroslav Tesař, Projekce elektro, Dětská 4609, 760 05 Zlín
CÚ	2024
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0
Procento PM %	5

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE ČIPEROVI VILY
Projekt	SO 02 Dům zahradníka - výkaz výměr
Investor	Zlínský kraj - sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Josef Kartousek
Kontroloval	
Datum	28.1.2024
Zpracovatel	Ing. Josef Kartousek
CÚ	1/2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Procento PM %

5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	689 291,64	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	24 814,50	6 892,92
Montáž - materiál		34 839,03
Montáž - práce		179 007,00
Mezisoučet 1	714 106,14	220 738,95
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		12 830,76
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	714 106,14	233 569,71
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		947 675,85
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		947 675,85
Základ a hodnota DPH 21%	947 675,85	199 011,93
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 146 687,78
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	689 291,64	66 114,00
Datové rozvody	239 265,36	25 077,60

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
Datové rozvody						
Nástěnný datový rozvaděč 19", 12U, jednokanálový	ks	1,00	6 708,00	6 708,00	3 000,00	3 000,00
Police do 19" datového rozvaděče	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	84,00	84,00
Montážní sada - 4 ks šroub M6, 4 ks matice	ks	8,00	42,00	336,00		0,00
1U Optická vana výsuvná bez čela	ks	1,00	2 505,60	2 505,60	144,00	144,00
Čelo k optické vaně 12xLC duplex, včetně kabelů	ks	1,00	480,00	480,00	144,00	144,00
Optický box na DIN lištu, včetně 12x LC konektorů	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	192,00	192,00
FO Patch Kord, duplex SM 09/125 OS1, 1m	ks	2,00	468,00	936,00		0,00
Propojovací kabel UTP kat. 6, 1m	ks	20,00	74,40	1 488,00		0,00
Patch panel 1U, 24xRJ45, kat.6 586B	ks	1,00	4 416,00	4 416,00	192,00	192,00
19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytů, hloubka 1U	ks	4,00	525,60	2 102,40	144,00	576,00
Datová zásuvka kompletní, design kulatý	ks	6,00	660,00	3 960,00	82,80	496,80
Datová zásuvka kompletní, design kulatý	ks	2,00	660,00	1 320,00	82,80	165,60
Rámeček pro kulatou datovou zásuvku	ks	8,00	117,60	940,80	24,00	192,00
Záslepka pro datovou zásuvku namísto ramínka	ks	2,00	23,04	46,08	12,00	24,00
Modul Keystone 1xRJ45, UTP, Cat 6, vlnová délka 10G	ks	14,00	175,20	2 452,80	20,40	285,60
19" Rozvodný panel 1U, 8x zásuvka po 8ti	ks	1,00	1 242,00	1 242,00	144,00	144,00
Propojovací kabel UTP kat. 6, 1m	ks	18,00	74,40	1 339,20	12,00	216,00
KABEL U/UTP, kat.6, LSZH plášť , 4 páry	ks	304,00	20,04	6 092,16	21,60	6 566,40
Switch 24G PoE+4SFP+EI Sw	ks	1,00	81 032,40	81 032,40	480,00	480,00
Transceiver 10G SFP+LF LR	ks	2,00	25 909,20	51 818,40	24,00	48,00
Patchcord SM LC-LC	ks	2,00	600,00	1 200,00	24,00	48,00
Access Point s WiFi 6, 802.11ax, celková výška 110mm	ks	2,00	13 656,00	27 312,00	504,00	1 008,00
Montážní konzole pro AP	ks	2,00	519,60	1 039,20	228,00	456,00
Sofistikované zařízení pro správu bezdrátové sítě	ks	2,00	2 670,00	5 340,00		0,00
Měsíční doporučená stálá platba pro poskytnutí služby	ks	2,00	854,40	1 708,80		0,00
Instalace, nastavení provozních parametrů	kpl	1,00		0,00	7 200,00	7 200,00
UPS pro zálohování v datovém rozvodu	ks	1,00	26 367,60	26 367,60	2 400,00	2 400,00
Malý nástěnný rozvaděč, slouží v SO 02	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	507,60	507,60
Malý nástěnný rozvaděč, slouží u brány	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	507,60	507,60
Pigtail LC, SM 9/125, 1m	ks	8,00	51,00	408,00		0,00

Teplem smršťitelná ochrana sváru	ks	8,00	9,24	73,92		0,00
Datové rozvody - celkem				239 265,36		25 077,60
Systém elektrických vrátných						
Modulární dveřní jednotka u branky, viz						
Hlavní IP jednotka bez kamery pro ovládc	ks	1,00	16 644,00	16 644,00		0,00
Modul s 5 tlačítky	ks	1,00	4 094,40	4 094,40		0,00
Čtečka BluetoothRFID reader 125kHz, 1	ks	1,00	17 809,20	17 809,20		0,00
Rám pro instalaci na povrch, 3 moduly	ks	1,00	2 600,40	2 600,40		0,00
Montážní podložka pro 3 moduly	ks	1,00	2 241,60	2 241,60		0,00
Electromechanical lock	ks	1,00	10 668,00	10 668,00		0,00
Stabilizovaný zdroj 12V 2A do záuvky se	ks	1,00	1 016,40	1 016,40		0,00
Interkom IP u brány , viz SO 13						
Kompaktní IP interkom, 2 tlačítka, přípr	ks	1,00	29 940,00	29 940,00		0,00
Čtečka RFID 13.56MHz, součástí modu	ks	1,00	8 636,40	8 636,40		0,00
Sloupek pro instalaci interkomu, 120cm	ks	1,00	13 417,20	13 417,20		0,00
Systém elektrických vrátných - cel				107 067,60		0,00
Kamerový systém						
Kamera venkovní 5MP, 1/2.8" SMOS, F	ks	4,00	4 495,20	17 980,80	660,00	2 640,00
Držák pro Lite dome	ks	4,00	415,20	1 660,80	180,00	720,00
Kamerový systém - celkem				19 641,60		3 360,00
Elektrická požární signalizace						
Analogová, adresovatelná, ústředna EP	ks	1,00	83 472,00	83 472,00	3 600,00	3 600,00
Akumulátor 12 V DC / 12 Ah	ks	2,00	2 174,40	4 348,80	456,00	912,00
Signalizační tablo systému EPS s progr	ks	1,00	21 660,00	21 660,00	600,00	600,00
Přepěťová ochrana komplet, 230V (na s	ks	1,00	3 859,20	3 859,20	492,00	492,00
Automatický adresovatelný optickokouř	ks	11,00	2 472,00	27 192,00	336,00	3 696,00
Automatický adresovatelný multisenzor	ks	1,00	6 906,00	6 906,00	183,60	183,60
Patice automatického hlásiče	ks	12,00	254,40	3 052,80	228,00	2 736,00
Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	ks	2,00	458,04	916,08	132,00	264,00

Elektronika adresného tlačítka s oddělov	ks	2,00	2 729,76	5 459,52	163,20	326,40
Náhradní sklíčko 80X80mm, bal. 10ks	kpl	1,00	963,60	963,60		0,00
Siréna červená	ks	2,00	1 491,60	2 983,20	226,80	453,60
Linkový modul 4 vstupy, 2 výstupy (30V	ks	1,00	6 020,64	6 020,64	1 140,00	1 140,00
Krabice pro povrchovou linkového mont	ks	1,00	1 174,80	1 174,80	120,00	120,00
Zakončovací člen vstupu	ks	1,00	952,08	952,08	72,00	72,00
Zakončovací člen výstupu	ks	1,00	530,76	530,76	72,00	72,00
Průchodky M20x1,5 (1 otvor)	ks	10,00	34,80	348,00	18,00	180,00
Síťový zdroj 24VDC/2A, 17 Ah EN 54-4/	ks	1,00	14 935,20	14 935,20	1 360,80	1 360,80
Akumulátor 12 V DC / 17 Ah	ks	2,00	2 174,40	4 348,80	456,00	912,00
Kouřový testovací plyn s aplikátorem	ks	1,00	9 914,40	9 914,40		0,00
Funkční ohniodolná skříň pro umístění ú	ks	1,00	25 290,00	25 290,00	720,00	720,00
Malý funkční rozvaděč 30min	ks	1,00	11 418,00	11 418,00	360,00	360,00
Sada funkčních svorek do funkčního roz	ks	1,00	840,00	840,00	120,00	120,00
Přepět'ová ochrana kruhové linky sítě ús	ks	2,00	5 340,00	10 680,00	99,60	199,20
Elektrická požární signalizace - c				247 265,88		18 519,60
Elektrická zabezpečovací signaliz						
Modul posilujícího zdroje s vestavěným	ks	1,00	10 920,00	10 920,00	960,00	960,00
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými sv	ks	1,00	2 047,20	2 047,20	360,00	360,00
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón	ks	3,00	4 980,00	14 940,00	870,00	2 610,00
Klávesnice s LCD displejem	ks	2,00	5 256,00	10 512,00	936,00	1 872,00
Infrapasivní pohybový detektor s detekč	ks	7,00	1 161,60	8 131,20	384,00	2 688,00
MG kontakt závrtný čtyřdrát do nekovov	ks	16,00	774,00	12 384,00	328,80	5 260,80
Malý nástěnný uzamykatelný rozvaděč,	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	507,60	507,60
Magnetický kontakt pro montáž do malá	ks	1,00	540,00	540,00	328,80	328,80
Sada svorkovnic do rozvaděče	ks	1,00	288,00	288,00	108,00	108,00
Přepět'ová ochrana sběrnice	ks	1,00	5 340,00	5 340,00	99,60	99,60
Propojovací krabice, 16+2 šroubovací sv	ks	13,00	326,40	4 243,20	234,00	3 042,00
Elektrická zabezpečovací signaliz				70 845,60		17 836,80

Indukční smyčka						
Zemní jednosmyčkový indukční detektor	ks	1,00	4 749,60	4 749,60	1 140,00	1 140,00
Napaječ zemního indukčního detektoru	ks	1,00	456,00	456,00	180,00	180,00
Indukční smyčka - celkem				5 205,60		1 320,00
DODÁVKY - Celkem				689 291,64		66 114,00
Elektromontáže						
Datové rozvody						
Programování aktivních prvků, odladění	kpl	1,00		0,00	12 000,00	12 000,00
Ukončení datového kabelu 4P UTP na F	ks	34,00		0,00	78,00	2 652,00
CY 6, zelená/žlutá, zatažen	m	10,00	28,92	289,20	12,00	120,00
Ukončení vodičů do průřezu 16mm ²	ks	2,00		0,00	36,00	72,00
Měření na datovém kabelu	ks	20,00		0,00	132,00	2 640,00
Certifikace rozvodu, port 1xRJ45	ks	20,00		0,00	73,20	1 464,00
Popis patch panelu a zásuvek	ks	34,00		0,00	12,00	408,00
Svár optického vlákna	ks	8,00		0,00	720,00	5 760,00
Drobný blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Datové rozvody - celkem				1 489,20		26 316,00
Systém elektrických vrátných						
Kabel H05W-F 5G2 (CYSY 5x2,5) zatažen	m	5,00	63,36	316,80	24,60	123,00
Montáž zařízení u branky, vč el. zámku,	ks	1,00		0,00	4 800,00	4 800,00
Montáž zařízení u brány, vč. osazení slotu	ks	1,00		0,00	7 200,00	7 200,00
Systém elektrických vrátných - celkem				316,80		12 123,00
Kamerový systém						
Nastavení provozních parametrů kamer	ks	4,00		0,00	720,00	2 880,00
Kamerový systém - celkem				0,00		2 880,00
Elektrická požární signalizace						
Uvedení ústředny EPS do provozu, programování	kpl	1,00		0,00	6 000,00	6 000,00
Kabel EPS červený, stáčené páry, stíněný	m	115,00	11,64	1 338,60	23,40	2 691,00

Kabel se zachováním funkčnosti při požm	m	59,00	29,57	1 744,51	23,40	1 380,60
Kabel se zachováním funkčnosti při požm	m	7,00	37,20	260,40	23,40	163,80
Kabel se zachováním funkčnosti při požm	m	27,00	64,80	1 749,60	23,40	631,80
CY 6 zelenožlutý, pevně na povrchu	m	10,00	28,92	289,20	24,24	242,40
Ukončení vodičů a lan do průřezu 16 mm ²	ks	2,00		0,00	36,00	72,00
Přezkoušení adresné linky	ks	2,00		0,00	1 140,00	2 280,00
Forma kabelová do 5 x 2	ks	25,00		0,00	98,40	2 460,00
Měření kontinuity, izolačního stavu a od	ks	2,00		0,00	294,00	588,00
Ukončení kabelu TCEKFY 4P1,0	ks	3,00		0,00	78,00	234,00
Ukočení kabelu TCEKFY 2P1,0	ks	2,00		0,00	54,00	108,00
Drobný instalační materiál	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Elektrická požární signalizace - celkem				7 182,31		18 651,60
Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem						
Uvedení systému EZS do provozu	kpl	1,00		0,00	5 760,00	5 760,00
SYKFY 3x2x0,5 zatažen	m	200,00	9,96	1 992,00	18,00	3 600,00
SYKFY 5x2x0,5 zatažen	m	42,00	17,04	715,68	18,00	756,00
Ukončení kabelu 3x2x0,5	ks	29,00	0,00	0,00	50,40	1 461,60
Ukončení kabelu 5x2x0,5	ks	12,00	0,00	0,00	67,20	806,40
CY 6 zelenožlutý, pevně na povrchu	m	15,00	28,92	433,80	24,24	363,60
Ukončení vodičů a lan do průřezu 16 mm ²	ks	2,00		0,00	36,00	72,00
Ukončení kabelu TCEKFY 4P1,0	ks	1,00		0,00	78,00	78,00
Drobný instalační materiál	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem				4 941,48		14 697,60
Indukční smyčka - celkem						
Uvedení do provozu	kpl	1,00		0,00	1 440,00	1 440,00
Indukční smyčka - vodič, vč. řezání drátů	ks	1,00	3 600,00	3 600,00	6 000,00	6 000,00
Ukončení kabelu indukční smyčky ve skříňce	ks	2,00		0,00	40,80	81,60
Indukční smyčka - celkem				3 600,00		7 521,60
Úložné konstrukce						
Přístrojová krabice pod omítku kulatá	ks	10,00	8,40	84,00	21,60	216,00

Krabice kulatá odbočná s víčkem	ks	6,00	16,56	99,36	21,60	129,60
Krabice hranatá odbočná s víčkem, 153	ks	9,00	95,40	858,60	21,60	194,40
1216 Trubka ohebná super monoflex, 75	m	8,00	13,44	107,52	34,80	278,40
1220 Trubka ohebná, 750N, pod omítko	m	109,00	13,44	1 464,96	34,80	3 793,20
1225 Trubka ohebná, 750N, pod omítko	m	105,00	20,04	2 104,20	34,80	3 654,00
1232 Trubka ohebná, 750N, pod omítko	m	24,00	28,92	694,08	38,40	921,60
1240 Trubka ohebná, 750N, pod omítko	m	30,00	46,92	1 407,60	43,20	1 296,00
Úložné konstrukce - celkem				6 820,32		10 483,20
Protipožární ucpávky						
Protipožární průchod stěnou, stropem	m2	0,10	12 000,00	1 200,00	4 200,00	420,00
Protipožární ucpávky - celkem				1 200,00		420,00
Hodinové zúčtovací sazby						
Provedení výchozí revize el. zařízení dle	hod	6,00		0,00	600,00	3 600,00
Komplexní zkouška	hod	6,00		0,00	600,00	3 600,00
Zkušební provoz	hod	24,00		0,00	420,00	10 080,00
Zaškolení obsluhy systému EPS	hod	3,00		0,00	420,00	1 260,00
Zaškolení obsluhy systému EZS	hod	3,00		0,00	420,00	1 260,00
Hodinové zúčtovací sazby - celke				0,00		19 800,00
Ostatní náklady						
Dokumentace skutečného provedení sta	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00		0,00
Ostatní náklady - celkem				9 000,00		0,00
Podružný materiál				288,92		
Elektromontáže - celkem				34 839,03		112 893,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	ČV-SO03 garáž	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Zdravotechnika	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 8.2.2024	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Poznámka Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				8 721,93	5 244,63	13 966,56
1	72110001RAA	Kanalizace vnitřní, kamenina DN 150, + zemní práce, napojení <i>Poznámka: výkres č.4, 13 □ 1x1</i> <i>Poznámka: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, dodávka a položení potrubí, případná obetonávka u patního kolena, zkouška těsnosti potrubí, zpětný zásyp zeminou.</i>	m	1,00	6 600,00	4 031,20	2 568,80	6 600,00
2	721173305	Potrubí z PP přípojovací v laboratorních stolech, D 50 x 1,8 mm <i>Poznámka: výkres č.4, 13 □ 7x1</i>	m	7,00	502,80	1 895,47	1 624,13	3 519,60
3	721176127	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 3,9 mm <i>Poznámka: výkres č.4, 13 □ 2x1</i>	m	2,00	1 701,60	2 795,26	607,94	3 403,20
4	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm <i>Poznámka: výkres č.4, 13 □ 2x1</i>	kus	2,00	119,88	0,00	239,76	239,76
5	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	85,00	2,40	0,00	204,00	204,00
	722	Vnitřní vodovod				5 751,05	7 294,55	13 045,60
6	722100010	Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky (napojení) <i>Poznámka: výkres č.4 □ 1x1</i>	kus	1,00	2 623,00	1 440,20	1 182,79	2 623,00
7	722-90PC	modrá výstražná folie <i>Poznámka: výkres č.4 □ 3x1</i>	m	3,00	30,00	90,00	0,00	90,00
8	722-91PC	Signalizační vodič <i>Poznámka: výkres č.4 □ 5x1</i>	m	5,00	24,00	120,00	0,00	120,00
9	722-0113PC	Potrubí PE SDR 11 PN 16 ,40x5,5 <i>Poznámka: výkres č.4 □ 4x1</i>	m	4,00	180,00	720,00	0,00	720,00
10	722171212	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm <i>Poznámka: výkres č.4, 13 □ 1x1</i> <i>Poznámka: Montáž potrubí je prováděna pomocí rozebíratelných svěrných spojek</i>	m	4,00	655,20	725,17	1 895,63	2 620,80
11	722178712	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	5,00	462,00	1 234,91	1 075,09	2 310,00

		Poznámka: výkres č.4, 13 1x1							
12	722179191	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	490,20	0,00	490,20	490,20	
13	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5,00	115,20	251,68	324,32	576,00	
		Poznámka: výkres č.4, 13 5x1							
		Poznámka: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy							
14	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	4,00	312,60	0,00	1 250,40	1 250,40	
		Poznámka: výkres č.4, 13 4x1							
15	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	4,00	340,80	683,45	679,75	1 363,20	
16	722-2004PC	Bytový vodoměr st.voda 15 DN 15-40°C a M-BUS	sada	1,00	680,40	485,63	194,77	680,40	
17	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	120,00	1,68	0,00	201,60	201,60	
725		Zařizovací předměty				15 084,97	2 891,27	17 976,24	
18	725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	520,20	697,39	343,01	1 040,40	
		Poznámka: výkres č.13 2x1							
19	725-829200PC	Baterie stojánková páková pro dřez	ks	2,00	3 228,00	5 967,10	488,90	6 456,00	
		Poznámka: výkres č.4, 13 2x1							
20	725814105	Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	4,00	523,20	1 780,27	312,53	2 092,80	
		Poznámka: výkres č.13 4x1							
21	725-94PC	Ohřívač vody tlakový pod dřez 5 l	ks	1,00	8 331,60	6 640,22	1 691,38	8 331,60	
		Poznámka: výkres č.4, 13 1x1							
22	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	132,00	0,42	0,00	55,44	55,44	
						Celkem:	44 988,40		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: ČV-SO03 garáž			Doba výstavb		Objednatel:	
Druh stavby: Zdravotechnika			Začátek výstř		Projektant:	
Lokalita:			Konec výstav		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno d8.2.2024		Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	721	Vnitřní kanalizace		8 721,93	5 244,63	13 966,56
	722	Vnitřní vodovod		5 751,05	7 294,55	13 045,60
	725	Zařizovací předměty		15 084,97	2 891,27	17 976,24
				Celkem:		44 988,40

Objednatel: Zlínský kraj- sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zástupce: Ing. Radim Holíš – hejtman, IČO 70891320 / DIČ CZ70891320					
Název akce: REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, parc.č. 3877/1, 3877/2, 4035, 4036, 7942, 7943, 3883/1,3882,3883/3, 3883/4, k.ú. Zlín (635561)					
Stavební objekt: SO-03 HOSPODÁŘSKÉ A ODPADOVÉ ZÁZEMÍ AREÁLU					
Stupeň PD: DPS					
Profese: D.1.4.2- Vzduchotechnická zařízení					
Poř.číslo	Popis výkonů	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D.1.4.5- Vzduchotechnika					
1.01	Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popísnych štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřazení, zaregulování a uvedení do provozu Prohlídka stavby před odevzdáním cenové nabídky nezbytná. Ceny v nabídce musí vycházet z předloženého výkazu výměr a skutečností na stavbě. Zařízení č.1- Hospodářské zázemí/odpady FD 1- Lamelová požární klapka (požární stěnový uzávěr) 500x 355 mm, požární odolnost EI 90 S -spouštění ruční, teplotní a EPS, se servopohonem 230 v, s termoelektrickým aktivačním zařízením -utěsnění sádrou/maltou včetně protipožárních krycích desek -rám uzávěru z pozinkovaného plechu, listy z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelná tavná pojistka z mosazného plechu, krycí mřížky z ocelového plechu,	ks	2,00	20 527,50	41 055,00
Zařízení č.1- celkem					41 055,00
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM					41 055,00 Kč
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH)					41 055,00 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	114 320,82		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	4 115,55	1 143,21	
Montáž - materiál		32 471,82	
Montáž - práce		60 280,50	
Mezisoučet 1	118 436,37	93 895,53	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 565,14	
Mezisoučet 2	118 436,37	99 460,66	
Základní náklady celkem		217 897,03	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		3 232,47	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		994,61	
Vedlejší náklady celkem		4 227,08	
Náklady celkem		222 124,11	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč R11	40 989,30	5 800,00	
Montážní materiál a práce	25 882,67	29 491,00	
Dodávky	73 331,52	4 634,50	
Bleskosvod, uzemnění	6 589,15	20 355,00	

Název
Rozvaděč R11
SKŘÍŇ ROZVADĚČE
Rozvodnicová skříň celoplastová, nástěnná s průhlednými dveřmi, IP55, 3 řady, 54/DIN
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C
3N-TN-S
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN
63 A 3-pólový
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B"
6B-1 -6A
10B-1 -10A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT. "B"
LTN-20B-3 -20A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
POMOCNÉ INSTALAČNÍ RELÉ
1P/10A, cívka 24V/DC
ZDROJ OVLÁDACÍHO NAPĚTÍ
230V/24V/DC, 50VA
DOPLŇKY ROZVODNIC
Vývodky - ucpávky - do vrchního krytu, do P42
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm ²
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R11 celkem
Montážní materiál a práce
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
117x117x42
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1,5-4mm ²
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
d 20 mm, pevně
KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
62/50 bez víka
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
do 5 kg
přes 5 do 10 kg

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2
4x25 mm2
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 "PRAKTIK" BARVA ŠEDÁ
1-pólový vypínač (1)
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44
spínací prvek relé
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 (PRAKTIK)
2P+PE, šedá
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
25A,500V, IP65
32A,500V, IP65
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg
MONTÁŽE
montáž požární klapky
SVÍTIDLA INTERIÉROVÁ
Všechna interiérová svítidla jsou uvedena v samostatné kapitole rozpočtu.
SVÍTIDLA
Kruhové stropní, LED 14W/1200lm, 3000K, IP44, místnost odpadů
Kruhové stropní, LED 18W/1500lm, 3000K, IP44, techn.místnost
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ, PŘISAZENÉ A VESTAVNÉ, ZDROJ LED, BEZ REGULACE
1x LED
ZÁVĚSNÉ LINIOVÉ
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáže stávajícího stavu
Koordinace s ostatními profesemi
Technická spolupráce s dodavatelm interiérových svítidel
Dokumentace skutečného provedení
Spolupráce s revizním technikem
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy
Podružný materiál

Montážní materiál a práce - celkem
Dodávky
Uvedená zjednodušená specifikace spolupracuje s knihou svítidel, která je nedílnou součástí projektu
CENY BEZ DPH
S_26.1
S_21
S_12
CZ Recyklační poplatek
Dodávky - celkem
Bleskosvod, uzemnění
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
<i>NEREZOVÉ PŘÍKRYTÍ</i>
Drát 8 AlMgSi T/4 drát D 8mm (0,135kg/m) měkký, pevně uložený
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>
pod krytinu na svahu
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINKOVANÝ</i>
SS N spojovací nerez
SZc N zkušební nerez
SO N okapová
SR3b spoj pásek-drát
<i>JÍMACÍ TYČ</i>
Jímací tyč AlMgSi 2500
Kotvení jímací tyče
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>
ST na jímací tyči
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK</i>
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>
štítek pro označení svodu
tvarování mont.dílu
nátěr zemních svorek
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>
Zabezpečení pracoviště
Demontáže stávajícího stavu
<i>REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN</i>
Spolupráce s revizním technikem

Revizní technik
Podružný materiál
Bleskosvod, uzemnění - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž
ks	1,00	6 897,00	6 897,00		600,00
ks	3,00	338,80	1 016,40		200,00
ks	1,00	205,70	205,70		200,00
ks	3,00	121,00	363,00		200,00
ks	1,00	3 388,00	3 388,00		150,00
ks	1,00	605,00	605,00		100,00
ks	4,00	145,20	580,80		100,00
ks	2,00	145,20	290,40		100,00
ks	1,00	605,00	605,00		100,00
ks	2,00	2 150,00	4 300,00		100,00
ks	9,00	2 150,00	19 350,00		100,00
ks	2,00	484,00	968,00		100,00
ks	1,00	605,00	605,00		150,00
ks	20,00	24,20	484,00		10,00
ks	40,00	18,15	726,00		10,00
ks	1,00	605,00	605,00		800,00
			40 989,30		
ks	12,00	27,66	331,93		40,00
ks	50,00	7,68	384,18		3,00
m	20,00	19,36	387,20		35,00
m	12,00	182,71	2 192,52		160,00
ks	6,00		0,00		200,00
ks	4,00		0,00		300,00

m	10,00	9,92	99,22		25,00
m	70,00	13,64	954,57		25,00
m	75,00	22,01	1 650,74		25,00
m	10,00	22,29	222,88		25,00
m	12,00	59,19	710,32		28,00
ks	10,00		0,00		45,00
ks	1,00		0,00		150,00
ks	2,00	83,64	167,27		70,00
ks	4,00	1 761,57	7 046,27		150,00
ks	11,00	104,54	1 149,98		90,00
ks	4,00	854,07	3 416,27		200,00
ks	1,00	1 086,12	1 086,12		200,00
ks	1,00		0,00		500,00
ks	2,00		0,00		300,00
ks	2,00	1 522,18	3 044,36		350,00
ks	1,00	2 038,85	2 038,85		350,00
ks	3,00		0,00		350,00
ks	1,00		0,00		350,00
hod	8,00		0,00		400,00
hod	4,00		0,00		400,00
hod	2,00		0,00		400,00
hod	4,00		0,00		400,00
hod	2,00		0,00		400,00
hod	10,00		0,00		450,00
			1 000,00		

			25 882,67		
ks	1,00	7 505,39	7 505,39		350,00
ks	9,00	5 488,56	49 397,04		350,00
ks	3,00	5 476,36	16 429,09		350,00
ks	13,00		0,00		6,50
			73 331,52		
m	25,00	47,92	1 197,90		50,00
m	10,00	31,22	312,18		50,00
m	30,00	23,60	707,85		50,00
ks	15,00	39,02	585,34		40,00
ks	3,00	25,51	76,52		40,00
ks	3,00	50,82	152,46		40,00
ks	6,00	37,21	223,25		40,00
ks	6,00	29,62	177,72		40,00
ks	1,00	541,69	541,69		250,00
ks	1,00	484,00	484,00		200,00
ks	2,00	33,69	67,37		40,00
ks	3,00	213,93	641,78		120,00
ks	6,00	41,75	250,47		40,00
ks	9,00	3,63	32,67		5,00
ks	9,00		0,00		60,00
ks	6,00	22,99	137,94		20,00
m	25,00		0,00		100,00
m	25,00		0,00		90,00
hod	4,00		0,00		400,00
hod	8,00		0,00		400,00
hod	2,00		0,00		400,00

hod	8,00		0,00		450,00
			1 000,00		
			6 589,15		

Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
600,00	7 497,00	7 497,00		
600,00	538,80	1 616,40		
200,00	405,70	405,70		
600,00	321,00	963,00		
150,00	3 538,00	3 538,00		
100,00	705,00	705,00		
	0,00	0,00		
400,00	245,20	980,80		
200,00	245,20	490,40		
	0,00	0,00		
100,00	705,00	705,00		
	0,00	0,00		
200,00	2 250,00	4 500,00		
900,00	2 250,00	20 250,00		
	0,00	0,00		
200,00	584,00	1 168,00		
150,00	755,00	755,00		
	0,00	0,00		
200,00	34,20	684,00		
400,00	28,15	1 126,00		
800,00	1 405,00	1 405,00		
5 800,00		46 789,30		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
480,00	67,66	811,93		
150,00	10,68	534,18		
700,00	54,36	1 087,20		
1 920,00	342,71	4 112,52		
1 200,00	200,00	1 200,00		
1 200,00	300,00	1 200,00		
	0,00	0,00		

250,00	34,92	349,22		
1 750,00	38,64	2 704,57		
1 875,00	47,01	3 525,74		
250,00	47,29	472,88		
336,00	87,19	1 046,32		
450,00	45,00	450,00		
150,00	150,00	150,00		
	0,00	0,00		
140,00	153,64	307,27		
600,00	1 911,57	7 646,27		
990,00	194,54	2 139,98		
800,00	1 054,07	4 216,27		
200,00	1 286,12	1 286,12		
	0,00	0,00		
500,00	500,00	500,00		
	0,00	0,00		
600,00	300,00	600,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
700,00	1 872,18	3 744,36		
350,00	2 388,85	2 388,85		
	0,00	0,00		
1 050,00	350,00	1 050,00		
350,00	350,00	350,00		
	0,00	0,00		
3 200,00	400,00	3 200,00		
1 600,00	400,00	1 600,00		
800,00	400,00	800,00		
1 600,00	400,00	1 600,00		
800,00	400,00	800,00		
4 500,00	450,00	4 500,00		
	0,00	0,00		
	0,00	1 000,00		

29 491,00		55 373,67		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
350,00	7 855,39	7 855,39		
3 150,00	5 838,56	52 547,04		
1 050,00	5 826,36	17 479,09		
84,50	6,50	84,50		
4 634,50		77 966,02		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
1 250,00	97,92	2 447,90		
500,00	81,22	812,18		
1 500,00	73,60	2 207,85		
600,00	79,02	1 185,34		
120,00	65,51	196,52		
120,00	90,82	272,46		
240,00	77,21	463,25		
240,00	69,62	417,72		
250,00	791,69	791,69		
200,00	684,00	684,00		
80,00	73,69	147,37		
360,00	333,93	1 001,78		
240,00	81,75	490,47		
45,00	8,63	77,67		
540,00	60,00	540,00		
120,00	42,99	257,94		
	0,00	0,00		
2 500,00	100,00	2 500,00		
2 250,00	90,00	2 250,00		
1 600,00	400,00	1 600,00		
3 200,00	400,00	3 200,00		
	0,00	0,00		
800,00	400,00	800,00		

3 600,00	450,00	3 600,00		
	0,00	0,00		
	0,00	1 000,00		
20 355,00		26 944,15		
	0,00	0,00		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	KONTROLNÍ ROZPOČET ELEKTROMONTÁŽÍ
Akce	REKONSTRUKCE ČÍPEROVY VILY, ZLÍN
Projekt	SO03-HOZ-D.3.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD
Investor	ZLÍNSKÝ KRAJ, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval	Pavel Mudřík architekti, Zlín
Datum	29.2.2024
Zpracovatel	Ing. Jaroslav Tesař, Projekce elektro, Dětská 4609, 760 05 Zlín
CÚ	2024
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0
Procento PM %	5

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE ČIPEROVI VILY
Projekt	SO 03 Hospodářské a odpadové zázemí areálu - výkaz výměr
Investor	Zlínský kraj - sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Josef Kartousek
Kontroloval	
Datum	28.1.2024
Zpracovatel	Ing. Josef Kartousek
CÚ	1/2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Procento PM %

5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	245 350,32	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	8 832,61	2 453,50
Montáž - materiál		17 688,24
Montáž - práce		70 803,00
Mezisoučet 1	254 182,93	90 944,74
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 309,47
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	254 182,93	96 254,22
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		350 437,15
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		350 437,15
Základ a hodnota DPH 21%	350 437,15	73 591,80
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		424 028,95
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	245 350,32	23 919,60
Datové rozvody	209 508,72	17 089,20

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
Datové rozvody						
Nástěnný datový rozvaděč 19", 9U, jedn	ks	1,00	6 348,00	6 348,00	3 000,00	3 000,00
Police do 19" datového rozvaděče	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	84,00	84,00
Montážní sada - 4 ks šroub M6, 4 ks m	ks	8,00	42,00	336,00		0,00
1U Optická vana výsuvná bez čela	ks	1,00	2 505,60	2 505,60	144,00	144,00
Čelo k optické vaně 12xLC duplex, včet	ks	1,00	480,00	480,00	144,00	144,00
Optický box na DIN lištu, včetně 12x LC	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	192,00	192,00
FO Patch Kord, duplex SM 09/125 OS1,	ks	2,00	468,00	936,00		0,00
Propojovací kabel UTP kat. 6, 1m	ks	10,00	74,40	744,00		0,00
Patch panel 1U, 24xRJ45, kat.6 586B	ks	1,00	4 416,00	4 416,00	192,00	192,00
19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytů, hlou	ks	4,00	525,60	2 102,40	144,00	576,00
Datová zásuvka kompletní pro dva Keys	ks	4,00	498,00	1 992,00	82,80	331,20
Datová zásuvka kompletní pro jeden Ke	ks	1,00	468,00	468,00	82,80	82,80
Modul Keystone 1xRJ45, UTP, Cat 6, vř	ks	9,00	175,20	1 576,80	20,40	183,60
19" Rozvodný panel 1U, 8x zásuvka poc	ks	1,00	1 242,00	1 242,00	144,00	144,00
Propojovací kabel UTP kat. 6, 1m	ks	6,00	74,40	446,40	12,00	72,00
Propojovací kabel UTP kat. 6, 1,5m	ks	6,00	102,00	612,00	0,00	0,00
KABEL U/UTP, kat.6, LSZH plášť , 4 pá	m	80,00	20,04	1 603,20	21,60	1 728,00
Switch 24G PoE+4SFP+EI Sw	ks	1,00	81 032,40	81 032,40	480,00	480,00
Transceiver 10G SFP+LF LR	ks	2,00	25 909,20	51 818,40	24,00	48,00
Patchcord SM LC-LC	ks	2,00	600,00	1 200,00	24,00	48,00
Access Point s WiFi 6, 802.11ax, celkov	ks	1,00	13 656,00	13 656,00	504,00	504,00
Montážní konzole pro AP	ks	1,00	519,60	519,60	228,00	228,00
Instalace, nastavení provozních param	kpl	1,00		0,00	6 000,00	6 000,00
Sofistikované zařízení pro správu bezdr	ks	1,00	2 670,00	2 670,00		0,00
Měsíční doporučená stálá platba pro po	ks	1,00	854,40	854,40		0,00
UPS pro zálohování v datovém rozva	ks	1,00	26 367,60	26 367,60	2 400,00	2 400,00
Malý nástěnný rozvaděč, slouží jako pře	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	507,60	507,60
Pigtail LC, SM 9/125, 1m	ks	8,00	51,00	408,00		0,00
Teplem smrštitelná ochrana sváru	ks	8,00	9,24	73,92		0,00
Datové rozvody - celkem				209 508,72		17 089,20

Kamerový systém						
Kamera venkovní 5MP, 1/2.8" CMOS, F	ks	1,00	4 495,20	4 495,20	660,00	660,00
Držák pro Lite dome	ks	1,00	415,20	415,20	180,00	180,00
Kamerový systém - celkem				4 910,40		840,00
Elektrická zabezpečovací signaliz						
Modul posilujícího zdroje s vestavěným	ks	1,00	10 920,00	10 920,00	960,00	960,00
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými sv	ks	1,00	2 047,20	2 047,20	360,00	360,00
Klávesnice s LCD displejem	ks	1,00	5 256,00	5 256,00	936,00	936,00
Infrapasivní pohybový detektor s detekč	ks	2,00	1 161,60	2 323,20	384,00	768,00
MG kontakt čtyřdrátový s úhelníkem a p	ks	1,00	516,00	516,00	328,80	328,80
MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracov	ks	2,00	648,00	1 296,00	328,80	657,60
Plastová povrchová propojovací krabice	ks	2,00	126,00	252,00	234,00	468,00
Malý nástěnný uzamykatelný rozvaděč,	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	507,60	507,60
Magnetický kontakt pro montáž do malá	ks	1,00	540,00	540,00	328,80	328,80
Sada svorkovnic do rozvaděče	ks	1,00	288,00	288,00	108,00	108,00
Přepětíová ochrana sběrnice	ks	1,00	5 340,00	5 340,00	99,60	99,60
Propojovací krabice, 16+2 šroubovací sv	ks	2,00	326,40	652,80	234,00	468,00
Elektrická zabezpečovací signaliz				30 931,20		5 990,40
DODÁVKY - Celkem				245 350,32		23 919,60
Elektromontáže						
Datové rozvody						
Programování aktivních prvků, odladění	kpl	1,00		0,00	12 000,00	12 000,00
Ukončení datového kabelu 4P UTP na F	ks	19,00		0,00	78,00	1 482,00
Ukončení datového kabelu 4P UTP v so	ks	2,00		0,00	78,00	156,00
CY 6, zelená/žlutá, zatažen	m	10,00	28,92	289,20	12,00	120,00
Ukončení vodičů do průřezu 16mm ²	ks	2,00		0,00	36,00	72,00
Měření na datovém kabelu	ks	22,00		0,00	132,00	2 904,00
Certifikace rozvodu, port 1xRJ45	ks	10,00		0,00	73,20	732,00
Popis patch panelu a zásuvek	ks	19,00		0,00	12,00	228,00
Svár optického vlákna	ks	8,00		0,00	720,00	5 760,00

Drobný blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Datové rozvody - celkem				889,20		24 054,00
Kamerový systém						
Nastavení provozních parametrů kamer	ks	1,00		0,00	720,00	720,00
Kamerový systém - celkem				0,00		720,00
Elektrická zabezpečovací signalizace						
Uvedení systému EZS do provozu	kpl	1,00		0,00	3 600,00	3 600,00
SYKFY 3x2x0,5 zatažen	m	35,00	9,96	348,60	18,00	630,00
SYKFY 5x2x0,5 zatažen	m	14,00	17,04	238,56	18,00	252,00
Ukončení kabelu 3x2x0,5	ks	10,00		0,00	50,40	504,00
Ukončení kabelu 5x2x0,5	ks	4,00		0,00	67,20	268,80
CY 6 zelenožlutý, pevně na povrchu	m	10,00	28,92	289,20	24,24	242,40
Ukončení vodičů a lan do průřezu 16 mm ²	zil	2,00		0,00	36,00	72,00
Drobný instalační materiál	ks	1,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem				1 476,36		6 169,20
Úložné konstrukce						
Přístrojová krabice pod omítku kulatá	ks	4,00	8,40	33,60	21,60	86,40
Krabice odbočná hranatá s víčkem 153x153x50	ks	9,00	95,40	858,60	21,60	194,40
1220 Trubka ohebná, 750N, pod omítku	m	5,00	13,44	67,20	34,80	174,00
8020 Trubka plastová tuhá, pevně uchycená	m	12,00	94,80	1 137,60	68,40	820,80
8025 Trubka plastová tuhá, pevně uchycená	m	3,00	125,16	375,48	75,72	227,16
8032 Trubka plastová tuhá, penně uchycená	m	5,00	194,88	974,40	91,20	456,00
8040 Trubka plastová tuhá, pevně uchycená	m	3,00	243,24	729,72	97,44	292,32
8050 Teubka plastová tuhá, pevně uchycená	m	18,00	325,20	5 853,60	99,84	1 797,12
Lišta plastová vkladací 20x20	m	14,00	46,08	645,12		0,00
Úložné konstrukce - celkem				10 675,32		4 048,20
Protipožární ucpávky						
Protipožární průchod stěnou	m2	0,05	8 880,00	444,00	3 840,00	192,00
Protipožární ucpávky - celkem				444,00		192,00

Hodinové zúčtovací sazby						
Provedení výchozí revize el. zařízení dle	hod	3,00		0,00	600,00	1 800,00
Komplexní zkouška	hod	6,00		0,00	600,00	3 600,00
Zkušební provoz	hod	12,00		0,00	420,00	5 040,00
Zaškolení obsluhy systému EZS	hod	3,00		0,00	420,00	1 260,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		11 700,00
Ostatní náklady						
Dokumentace skutečného provedení st	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00		0,00
Ostatní náklady - celkem				4 200,00		0,00
Podružný materiál				3,36		
Elektromontáže - celkem				17 688,24		46 883,40

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	27 530,22		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	991,09	275,30	
Montáž - materiál		25 062,38	
Montáž - práce		21 683,21	
Mezisoučet 1	28 521,30	47 020,90	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 804,74	
Mezisoučet 2	28 521,30	49 825,64	
Základní náklady celkem		78 346,94	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		1 619,33	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		498,26	
Vedlejší náklady celkem		2 117,59	
Náklady celkem		80 464,53	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč R12	27 530,22	4 064,76	
Montážní materiál a práce	25 062,38	17 618,46	

Název
Rozvaděč R12
SKŘÍŇ ROZVADĚČE
Rozvodnicová skříň celoplastová, nástěnná s průhlednými deřmi, IP55, 2 řady, 36M/DIN
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C
3N-TN-S
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN
63 A 3-pólový
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
6B-1 -6A
10B-1 -10A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
LTN-16B-3 -16A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
DOPLŇKY ROZVODNIC
Vývodky - ucpávky - do vrchního krytu, do P42
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm ²
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R12 celkem
Montážní materiál a práce
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
117x117x42
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1,5-4mm ²
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
d 20 mm, pevně
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
do 5 kg
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně
CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO

5x4 mm ²
4x25 mm ²
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 "PRAKTIK" BARVA ŠEDÁ
1-pólový vypínač (1)
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44
spínací prvek relé
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 (PRAKTIK)
2P+PE, šedá
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg
MONTÁŽE
seřízení pohybového spínače
SVÍTIDLA
Kruhové nástěnné, LED 14W/1200lm, 3000K, IP44. na fasádu
Kruhové stropní, LED 18W/1500lm, 3000K, IP44, techn.místnost
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Demontáže stávajícího stavu
Spolupráce s revizním technikem
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy
Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
ks	1,00	9 400,07	9 400,07		903,28	903,28
ks	2,00	163,95	327,89		90,33	180,66
ks	1,00	185,80	185,80		90,33	90,33
ks	2,00	163,95	327,89		90,33	180,66
ks	1,00	2 459,18	2 459,18		135,49	135,49
ks	1,00	327,89	327,89		90,33	90,33
ks	1,00	131,16	131,16		90,33	90,33
ks	1,00	131,16	131,16		90,33	90,33
ks	1,00	273,24	273,24		90,33	90,33
ks	2,00	1 420,86	2 841,72		90,33	180,66
ks	7,00	1 420,86	9 946,01		90,33	632,30
ks	15,00	21,86	327,89		18,07	270,98
ks	25,00	29,51	737,75		9,03	225,82
ks	1,00	112,58	112,58		903,28	903,28
			27 530,22			4 064,76
ks	14,00	24,99	349,79		36,13	505,84
ks	60,00	6,94	416,42		2,71	162,59
m	24,00	17,49	419,70		31,61	758,75
ks	12,00		0,00	020651	180,66	2 167,87
m	10,00	8,96	89,62		22,58	225,82
m	60,00	12,32	739,06		22,58	1 354,92
m	70,00	19,88	1 391,68		22,58	1 580,74
m	5,00	20,13	100,66		22,58	112,91

ks	18,00		0,00		40,65	731,66
ks	1,00		0,00		135,49	135,49
ks	3,00	75,55	226,64		63,23	189,69
ks	1,00	1 591,19	1 591,19		135,49	135,49
ks	12,00	94,43	1 133,19		81,30	975,54
ks	1,00	2 184,84	2 184,84		451,64	451,64
ks	1,00		0,00		180,66	180,66
ks	2,00	2 184,84	4 369,68		316,15	632,30
ks	6,00	1 841,65	11 049,90		316,15	1 896,89
hod	4,00		0,00		361,31	1 445,25
hod	2,00		0,00		361,31	722,62
hod	8,00		0,00		406,48	3 251,80
			1 000,00			
			25 062,38			17 618,46

Cena	Cena celkem		
0,00	0,00		
10 303,35	10 303,35		
254,27	508,55		
276,13	276,13		
254,27	508,55		
0,00	0,00		
2 594,67	2 594,67		
418,22	418,22		
0,00	0,00		
221,48	221,48		
221,48	221,48		
363,57	363,57		
1 511,19	3 022,37		
1 511,19	10 578,30		
0,00	0,00		
39,92	598,87		
38,54	963,57		
1 015,85	1 015,85		
	31 594,97		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
61,12	855,63		
9,65	579,01		
49,10	1 178,45		
0,00	0,00		
180,66	2 167,87		
0,00	0,00		
31,54	315,44		
34,90	2 093,98		
42,46	2 972,41		
42,71	213,57		

40,65	731,66		
135,49	135,49		
0,00	0,00		
138,78	416,33		
1 726,68	1 726,68		
175,73	2 108,73		
0,00	0,00		
2 636,48	2 636,48		
180,66	180,66		
0,00	0,00		
2 500,99	5 001,98		
2 157,80	12 946,79		
0,00	0,00		
361,31	1 445,25		
361,31	722,62		
406,48	3 251,80		
0,00	0,00		
0,00	1 000,00		
	42 680,84		
0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	KONTROLNÍ ROZPOČET ELEKTROMONTÁŽÍ	
Akce	REKONSTRUKCE ČÍPEROVY VILY, ZLÍN	
Projekt	SO04-PS-D.4.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
Investor	ZLÍNSKÝ KRAJ, třída Tomáše Bati 21, 761 90	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař	
Kontroloval	Pavel Mudřík architekti, Zlín	
Datum	29.2.2024	
Zpracovatel	Ing. Jaroslav Tesař, Projekce elektro, Dětská 4609, 760 05 Zlín	
CÚ	2024	
Poznámka		
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	1,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
Nižší sazba DPH %	0	
Vyšší sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	69 426,78		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 499,36	694,27	
Montáž - materiál		21 291,94	
Montáž - práce		59 559,55	
Mezisoučet 1	71 926,14	81 545,76	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 851,09	
Mezisoučet 2	71 926,14	86 396,85	
Základní náklady celkem		158 322,99	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		2 807,90	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		863,97	
Vedlejší náklady celkem		3 671,87	
Náklady celkem		161 994,86	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Rozvaděč R13	34 846,48	6 899,61	
Montážní materiál a práce	14 960,31	31 669,78	
Dodávky	34 580,29	4 858,81	
Bleskosvod, uzemnění	6 331,63	16 131,35	

Název
Rozvaděč R13
Rozvodnicová skříň celoplastová, nástěnná s průhlednými dveřmi, IP55, 3 řady, 54/DIN
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN
40 A 3-pólový
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - TYP 2 KAT.C
3N-TN-S
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
6B-1 -6A
10B-1 -10A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
16B-3 -16A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A
16B-1N-030A -16A
DOPLŇKY ROZVODNIC
Vývodky - ucpávky - do vrchního krytu, do P42
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm ²
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč R13 celkem
Montážní materiál a práce
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
117x117x42
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1,5-4mm ²
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
d 20 mm, pevně
KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
62/50 bez víka
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
do 5 kg
přes 5 do 10 kg
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně
CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm ²
4x25 mm ²
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 "PRAKTIK" BARVA ŠEDÁ
1-pólový vypínač (1)
střídavý přepínač (6)
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44
spínací prvek relé
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 (PRAKTIK)
2P+PE, šedá
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg
MONTÁŽE
seřízení pohybového spínače
SVÍTIDLA INTERIÉROVÁ
Všechna interiérová svítidla jsou uvedena v samostatné kapitole rozpočtu.
SVÍTIDLA
Liniové stropní, LED 30W/3200lm, 3000K, délka 1300mm, IP54, přístavek
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ, PŘISAZENÉ A VESTAVNÉ, ZDROJ LED, BEZ REGULACE
1x LED
ZHOTOVENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO
Stropní i nástěnný do 3x1,5
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Koordinace s ostatními profesemi
Technická spolupráce s dodavateli interiérových svítidel
Jednání se stavebníkem a architektem
Dokumentace skutečného provedení
Spolupráce s revizním technikem
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy
Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem
Dodávky
Uvedená zjednodušená specifikace spolupracuje s knihou svítidel, která je nedílnou součástí projektu
CENY BEZ DPH
S_12
S_33
E27.zd
CZ Recyklační poplatek
Dodávky - celkem

Bleskosvod, uzemnění
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
Drát 8 AlMgSi T/4 drát D 8mm (0,135kg/m) měkký, pevně uložený
PODPĚRA VEDENÍ
na ploch.střechy-plast-štěrk
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINKOVANÝ
SS N spojovací nerez
SZc N zkušební nerez
SK N nerez
SO N okapová
SR3b spoj pásek-drát
POMOCNÝ JÍMAČ
AlMgSi 0,6m
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ohranný úhelník 1700mm
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu
tvarování mont.dílu
nátěr zemních svorek
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Zabezpečení pracoviště
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN
Spolupráce s revizním technikem
Revizní technik
Podružný materiál
Bleskosvod, uzemnění - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
ks	1,00	10 721,30	10 721,30		1 140,43	1 140,43
ks	3,00	165,59	496,77		114,04	342,13
ks	1,00	193,19	193,19		114,04	114,04
ks	3,00	165,59	496,77		114,04	342,13
ks	1,00	553,35	553,35		114,04	114,04
ks	1,00	3 035,83	3 035,83		171,06	171,06
ks	1,00	220,79	220,79		114,04	114,04
ks	1,00	169,73	169,73		114,04	114,04
ks	1,00	689,96	689,96		114,04	114,04
ks	3,00	1 793,90	5 381,70		114,04	342,13
ks	6,00	1 586,91	9 521,46		114,04	684,26
ks	15,00	27,60	413,98		22,81	342,13
ks	30,00	52,44	1 573,11		22,81	684,26
ks	1,00	1 378,54	1 378,54		2 280,86	2 280,86
			34 846,48			6 899,61
ks	14,00	31,55	441,63		45,62	638,64
ks	60,00	8,76	525,75		3,42	205,28
m	24,00	22,08	529,89		39,92	957,96
m	24,00	208,37	5 000,84		182,47	4 379,26
ks	6,00		0,00	020651	228,09	1 368,52
ks	6,00		0,00	020652	342,13	2 052,78
m	35,00	11,32	396,04		28,51	997,88
m	40,00	15,55	622,07		28,51	1 140,43
m	70,00	15,55	1 088,62		28,51	1 995,76
m	80,00	25,10	2 008,06		28,51	2 280,86
m	2,00	25,42	50,84		28,51	57,02

ks	24,00		0,00		51,32	1 231,67
ks	1,00		0,00		62,72	62,72
ks	1,00	95,38	95,38		79,83	79,83
ks	4,00	119,23	476,90		79,83	319,32
ks	1,00	2 008,95	2 008,95		171,06	171,06
ks	6,00	119,23	715,35		102,64	615,83
ks	1,00		0,00		570,22	570,22
ks	1,00		0,00		228,09	228,09
ks	2,00		0,00		342,13	684,26
ks	5,00		0,00		342,13	1 710,65
ks	6,00		0,00		57,02	342,13
hod	2,00		0,00		456,17	912,35
hod	2,00		0,00		456,17	912,35
hod	2,00		0,00		456,17	912,35
hod	4,00		0,00		456,17	1 824,69
hod	2,00		0,00		456,17	912,35
hod	8,00		0,00		513,19	4 105,55
			1 000,00			
			14 960,31			31 669,78
ks	5,00	6 245,42	31 227,08		399,15	1 995,76
ks	6,00	397,42	2 384,51		399,15	2 394,91
ks	6,00	161,45	968,71		57,02	342,13
ks	17,00		0,00		7,41	126,02
			34 580,29			4 858,81

m	22,00	54,64	1 202,19		57,02	1 254,47
m	8,00	35,60	284,82		57,02	456,17
m	34,00	26,91	914,89		57,02	1 938,73
ks	20,00	20,64	412,87		45,62	912,35
ks	6,00	29,09	174,53		45,62	273,70
ks	3,00	57,96	173,87		45,62	136,85
ks	2,00	59,10	118,20		45,62	91,23
ks	4,00	42,43	169,73		45,62	182,47
ks	6,00	33,78	202,68		45,62	273,70
ks	2,00	232,86	465,72		171,06	342,13
ks	3,00	243,97	731,91		136,85	410,56
ks	6,00	47,61	285,64		45,62	273,70
ks	9,00	4,14	37,26		5,70	51,32
ks	3,00		0,00		68,43	205,28
ks	6,00	26,22	157,31		22,81	136,85
m	22,00		0,00		92,41	2 032,96
m	22,00		0,00		35,11	772,45
hod	3,00		0,00		456,17	1 368,52
hod	2,00		0,00		456,17	912,35
hod	8,00		0,00		513,19	4 105,55
			1 000,00			
			6 331,63			16 131,35

Cena	Cena celkem		
11 861,74	11 861,74		
279,63	838,90		
307,23	307,23		
279,63	838,90		
0,00	0,00		
667,39	667,39		
3 206,89	3 206,89		
0,00	0,00		
334,83	334,83		
283,77	283,77		
804,00	804,00		
1 907,94	5 723,83		
1 700,95	10 205,72		
0,00	0,00		
50,41	756,11		
75,25	2 257,37		
3 659,40	3 659,40		
	41 746,09		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
77,16	1 080,27		
12,18	731,03		
61,99	1 487,85		
390,84	9 380,09		
228,09	1 368,52		
342,13	2 052,78		
0,00	0,00		
39,83	1 393,92		
44,06	1 762,50		
44,06	3 084,38		
53,61	4 288,93		
53,93	107,86		

51,32	1 231,67		
62,72	62,72		
0,00	0,00		
175,21	175,21		
199,06	796,22		
2 180,01	2 180,01		
221,86	1 331,18		
0,00	0,00		
570,22	570,22		
228,09	228,09		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
342,13	684,26		
342,13	1 710,65		
57,02	342,13		
0,00	0,00		
456,17	912,35		
456,17	912,35		
456,17	912,35		
456,17	1 824,69		
456,17	912,35		
513,19	4 105,55		
0,00	0,00		
0,00	1 000,00		
	46 630,09		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
6 644,57	33 222,84		
796,57	4 779,41		
218,47	1 310,83		
7,41	126,02		
	39 439,10		

0,00	0,00		
0,00	0,00		
111,67	2 456,66		
92,62	740,99		
83,93	2 853,62		
66,26	1 325,22		
74,71	448,24		
103,57	310,72		
104,72	209,44		
88,05	352,20		
79,40	476,39		
403,93	807,85		
380,82	1 142,47		
93,22	559,35		
9,84	88,58		
68,43	205,28		
49,03	294,16		
0,00	0,00		
92,41	2 032,96		
35,11	772,45		
456,17	1 368,52		
456,17	912,35		
513,19	4 105,55		
0,00	0,00		
0,00	1 000,00		
	22 462,98		
0,00	0,00		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	KONTROLNÍ ROZPOČET ELEKTROMONTÁŽÍ
Akce	REKONSTRUKCE ČÍPEROVY VILY, ZLÍN
Projekt	SO05-VT-D.5.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD
Investor	ZLÍNSKÝ KRAJ, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval	Pavel Mudřík architekti, Zlín
Datum	29.2.2024
Zpracovatel	Ing. Jaroslav Tesař, Projekce elektro, Dětská 4609, 760 05 Zlín
CÚ	2024
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	0
Vyšší sazba DPH %	0
Procento PM %	5

[illegible]

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24017** **Rekonstrukce Čiperovy vily**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4

180 00

Praha 8

IČO: **25021915**

DIČ: **CZ25021915**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 947 595,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6,00
Ostatní náklady			15,00
Celkem			7 947 616,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 947 616,80 CZK
Základní DPH	21 %	1 668 999,53 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

9 616 616,33 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	21,00	4,41	25,41	0
01	VRN	0,00	21,00	4,41	25,41	0
Stavební objekt				0,00		
SO 06	Parking	0,00	3 098 095,79	650 600,12	3 748 695,91	39
01	Stavební rozpočet	0,00	3 098 095,79	650 600,12	3 748 695,91	39
SO 07	Vjezd a zpevněné plochy	0,00	3 823 362,88	802 906,20	4 626 269,08	48
01	Stavební rozpočet	0,00	3 823 362,88	802 906,20	4 626 269,08	48
SO 09	Plochy pro pěší	0,00	1 026 137,13	215 488,80	1 241 625,93	13
01	Stavební rozpočet	0,00	1 026 137,13	215 488,80	1 241 625,93	13
Celkem za stavbu		0,00	7 947 616,80	1 668 999,53	9 616 616,33	100

Popis stavby: 24017 - Rekonstrukce Číperovy vily
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 06 - Parking

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 07 - Vjezd a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 09 - Plochy pro pěší

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			831 638,44	10,5
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			56 828,01	0,7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			317 572,18	4,0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			92 517,86	1,2
27	Základy	HSV			319,30	0,0
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			143 689,50	1,8
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			813 705,49	10,2
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			59 369,14	0,7
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			656 378,60	8,3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 910 207,18	24,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			21 797,40	0,3
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			39 879,00	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			951 718,68	12,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			226 734,20	2,9
99.1	Sanace pláně	HSV			1 151 176,32	14,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			674 064,50	8,5
VN	Vedlejší náklady	VN			6,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			15,00	0,0
Cena celkem					7 947 616,80	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				6,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				15,00		
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2,00	2,00		RTS 24/ I
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2,00	2,00		RTS 24/ I
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2,00	2,00		RTS 24/ I
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2,00	2,00		RTS 24/ I
11	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2,00	2,00		RTS 24/ I
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2,00	2,00		RTS 24/ I
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2,00	2,00		RTS 24/ I
14	005311101	Vyhotovení 1m2 vzorových povrchů k odsouhlasení GP	soubor	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
Celkem						21,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Číperovy vily
O:	SO 06	Parking
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				495 182,52		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením 550,00*0,20	m3	110,00000	81,18	8 929,80	800-1	RTS 24/ I
					110,00000			
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	550,00000	124,20	68 310,00	800-1	RTS 24/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	550,00000	46,08	25 344,00	800-1	RTS 24/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 550,00-32,00	m3	518,00000	266,85	138 228,30	800-1	RTS 24/ I
					518,00000			
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	32,00000	128,25	4 104,00	800-1	RTS 24/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. dl.komunikace : 710,00*1,10	m2	781,00000	14,22	11 105,82	800-1	RTS 24/ I
					781,00000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	518,00000	461,70	239 160,60	800-1	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				24 760,80		
8	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	190,00000	45,63	8 669,70	822-1	RTS 24/ I
9	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	190,00000	29,25	5 557,50	822-1	RTS 24/ I
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	112,00000	94,05	10 533,60	822-1	RTS 24/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				19 750,34		
11	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 78,00*0,30*0,10	m3	2,34000	1 151,10	2 693,57	800-2	RTS 24/ I
					2,34000			
12	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	4,68000	1 230,30	5 757,80	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Číperovy vily
O:	SO 06	Parking
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 78,00*0,30*0,20		4,68000				
13	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	78,00000	29,25	2 281,50	827-1	RTS 24/ I
14	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 78,00*(0,30+0,30)*2	m2	93,60000	39,78	3 723,41	800-2	RTS 24/ I
				93,60000				
15	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	79,17000	46,44	3 676,65	SPCM	RTS 24/ I
		78,00*1,015		79,17000				
16	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	112,32000	14,40	1 617,41	SPCM	RTS 23/ II
		93,60*1,20		112,32000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				295 249,95		
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	745,50000	167,40	124 796,70	822-1	RTS 24/ I
		dl.komunikace : 710,00*1,05		745,50000				
18	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	781,00000	218,25	170 453,25	822-1	RTS 24/ I
		dl.komunikace : 710,00*1,10		781,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				1 370 458,66		
19	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	710,00000	630,90	447 939,00	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dl.komunikace : 710,00		710,00000				
20	590001	dubový pražec rozměr 2,20x0,40x0,40 m, dodávka a montáž	kus	32,00000	12 815,00	410 080,00		Vlastní
21	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	143,42000	3 573,00	512 439,66	SPCM	RTS 24/ I
		710,00/5,00*1,01		143,42000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				68 796,07		
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	859,95092	80,00	68 796,07	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Číperovy vily
O:	SO 06	Parking
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,14,15,16,17,18,19,21, :

Součet: : 859,95092

859,95092

Díl: 99.1	Sanace pláň	754 437,45

23	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	355,00000	124,20	44 091,00	800-1	RTS 24/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

24	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	355,00000	46,08	16 358,40	800-1	RTS 24/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	355,00000	266,85	94 731,75	800-1	RTS 24/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	355,00000	350,00	124 250,00	800-1	RTS 24/ I

27	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	710,00000	15,75	11 182,50	800-2	RTS 24/ I

28	564871111R00	Podklad ze štěrku do 63 mm s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	1 420,00000	265,95	377 649,00	822-1	RTS 24/ I

710,00*2

1 420,00000

29	69370522R	geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2	m2	852,00000	35,37	30 135,24	SPCM	RTS 24/ I

710,00*1,20

852,00000

30	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	783,22230	71,55	56 039,56	822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,28,29, :

Součet: : 783,22230

783,22230

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	69 460,00

31	979089001R00	Poplatek za uložení	t	83,60000	250,00	20 900,00	822-1	RTS 24/ I

32	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	30,24000	250,00	7 560,00	801-3	RTS 23/ II

33	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	20,90000	350,00	7 315,00	801-3	RTS 24/ I

34	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	134,74000	160,00	21 558,40	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Číperovy vily
O:	SO 06	Parking
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

8,9,10, :

Součet: : 134,74000

134,74000

35	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 212,66000	10,00	12 126,60	822-1	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

8,9,10, :

Součet: : 1212,66000

1 212,66000

Celkem						3 098 095,79		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				199 028,68		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 458,00*0,20	m3	91,60000	81,18	7 436,09	800-1	RTS 24/ I
					91,60000			
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	227,00000	124,20	28 193,40	800-1	RTS 24/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	227,00000	46,08	10 460,16	800-1	RTS 24/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 227,00-53,00	m3	174,00000	266,85	46 431,90	800-1	RTS 24/ I
					174,00000			
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	53,00000	128,25	6 797,25	800-1	RTS 24/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf.komunikace : 46,00*1,10 dl.vozovka : 373,00*1,10 bet.vozovka : 883,00*1,10	m2	1 432,20000	14,22	20 365,88	800-1	RTS 24/ I
					50,60000			
					410,30000			
					971,30000			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	174,00000	456,00	79 344,00	800-1	RTS 24/ I
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				56 828,01		
8	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojky : 15,00*0,80*1,50	m3	28,12500	174,60	4 910,63	800-1	RTS 24/ I
					18,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		d.vp. : 1,50*1,50*1,50*3		10,12500				
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	28,12500	40,41	1 136,53	800-1	RTS 24/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	28,12500	140,85	3 961,41	800-1	RTS 24/ I
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	28,12500	266,85	7 505,16	800-1	RTS 24/ I
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 28,13 odpočet : lože : -1,20 obsyp : -5,40 d.vp. : -3,14*0,32*0,32*1,50*3	m3	20,08309	132,30	2 656,99	800-1	RTS 24/ I
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 15,00*0,80*0,45	m3	5,40000	648,00	3 499,20	800-1	RTS 24/ I
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	28,12500	461,70	12 985,31	800-1	RTS 24/ I
15	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, 15,00*0,80*0,10	m3	1,20000	1 048,50	1 258,20	827-1	RTS 24/ I
						1,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; štěrkopísek 5,40*2,00	t	10,80000	310,95	3 358,26	SPCM	RTS 24/ I
				10,80000				
17	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm 20,80*2,00	t	41,60000	373,95	15 556,32	SPCM	RTS 24/ I
				41,60000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			212 228,18			
18	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dl.vozovka : 21,00	m2	21,00000	48,30	1 014,30	822-1	RTS 24/ I
				21,00000				
19	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm asf.komunikace : 46,00 dl.vozovka : 21,00 asf.komunikace : 856,00	m2	923,00000	23,85	22 013,55	822-1	RTS 24/ I
				46,00000				
				21,00000				
				856,00000				
20	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm asf.komunikace : 46,00 dl.vozovka : 21,00 asf.komunikace : 856,00	m2	923,00000	38,03	35 097,08	822-1	RTS 24/ I
				46,00000				
				21,00000				
				856,00000				
21	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, asf.komunikace : 856,00	m2	856,00000	163,13	139 635,00	822-1	RTS 24/ I
				856,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, asf.komunikace : 46,00	m2	46,00000	246,38	11 333,25	822-1	RTS 24/ I
23	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	40,00000	78,38	3 135,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry					54 946,48	
24	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného 217,00*0,30*0,10	m3	6,51000	1 151,10	7 493,66	800-2	RTS 24/ I
25	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 217,00*0,30*0,20	m3	13,02000	1 230,30	16 018,51	800-2	RTS 24/ I
26	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	217,00000	29,25	6 347,25	827-1	RTS 24/ I
27	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 217,00*(0,30+0,30)*2	m2	260,40000	39,78	10 358,71	800-2	RTS 24/ I
28	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 217,00*1,015	m	220,25500	46,44	10 228,64	SPCM	RTS 24/ I
29	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 260,40*1,20	m2	312,48000	14,40	4 499,71	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 27		Základy					159,65	
30	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, 4,50*0,30*0,10	m3	0,13500	1 182,60	159,65	800-2	RTS 24/ I
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné					71 844,75	
31	327323127R00	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního zdi a valy , beton třídy C 25/30, vč.povrchové úpravy a dilatace 15,00*0,30*1,00	m3	4,50000	3 604,50	16 220,25	832-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení 15,00*1,00*2	m2	30,00000	1 054,80	31 644,00	801-5	RTS 24/ I
					30,00000			
33	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	30,00000	311,85	9 355,50	801-5	RTS 24/ I
34	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm 4,50*100,00*0,001	t	0,45000	32 500,00	14 625,00	801-5	RTS 24/ I
					0,45000			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				334 182,36		
35	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	460,90000	167,40	77 154,66	822-1	RTS 24/ I
		asf.komunikace :						
		46,00*1,10			50,60000			
		dl.vozovka :						
		373,00*1,10			410,30000			
36	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 019,60000	218,25	222 527,70	822-1	RTS 24/ I
		bet.vozovka :						
		883,00*1,10			971,30000			
		asf.komunikace :						
		46,00*1,05			48,30000			
37	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	46,00000	750,00	34 500,00	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		asf.komunikace :						
		46,00			46,00000			
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				59 369,14		
38	573111124R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	48,30000	41,67	2 012,66	822-1	RTS 24/ I
		asf.komunikace :						
		46,00*1,05			48,30000			
39	573231142R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2	m2	138,00000	3,96	546,48	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem						
		asf.komunikace :						
		46,00*3			138,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 asf.komunikace : 46,00	m2	46,00000	550,00	25 300,00	822-1	RTS 24/ I
41	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 asf.komunikace : 46,00	m2	46,00000	685,00	31 510,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 58				Cementobetonové kryty komunikací		640 175,00		
42	581142111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm bet.vozovka : 883,00	m2	883,00000	725,00	640 175,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 59				Dlažby a předlažby komunikací		282 042,00		
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dl.vozovka : 373,00	m2	373,00000	350,00	130 550,00	822-1	RTS 24/ I
44	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	1,00000	800,00	800,00	822-1	RTS 24/ I
45	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 373,00*1,01	m2	376,73000	400,00	150 692,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 87				Potrubí z trub z plastických hmot		21 797,40		
46	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	15,00000	33,12	496,80	827-1	RTS 24/ I
47	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
48	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8 15,00*1,093	kus	16,39500	384,30	6 300,60	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 89				Ostatní konstrukce na trubním vedení		39 879,00		
49	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	3,00000	9 567,00	28 701,00	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Číperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno,	kus	3,00000	3 726,00	11 178,00	827-1	RTS 24/ I
Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci			860 173,80		
51	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	487,00000	311,85	151 870,95	822-1	RTS 24/ I
52	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 58,00+25,00+2,00	m	85,00000	377,55	32 091,75	822-1	RTS 24/ I
53	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	975,00000	120,00	117 000,00	822-1	RTS 24/ I
54	58380374R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 120 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm 487,00*1,01	m	491,87000	1 100,00	541 057,00	SPCM	RTS 24/ I
55	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 58,00*1,01	kus	58,58000	216,90	12 706,00	SPCM	RTS 24/ I
56	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	25,25000	175,95	4 442,74	SPCM	RTS 24/ I
57	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	497,70	502,68	SPCM	RTS 24/ I
58	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	497,70	502,68	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			117 519,06		
59	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16,17,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57, : 58, : Součet : 1468,98819	t	1 468,98819	80,00	117 519,06	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99.1			Sanace pláň			396 738,87		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Číperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	187,00000	124,20	23 225,40	800-1	RTS 24/ I
61	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	187,00000	46,08	8 616,96	800-1	RTS 24/ I
62	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	187,00000	266,85	49 900,95	800-1	RTS 24/ I
63	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	187,00000	350,00	65 450,00	800-1	RTS 24/ I
64	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	373,00000	15,75	5 874,75	800-2	RTS 24/ I
65	564871111R00	Podklad ze štěrku dle 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 250 mm	m2	746,00000	265,95	198 398,70	822-1	RTS 24/ I
				373,00*2	746,00000			
66	69370522R	geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 373,00*1,20	m2	447,60000	35,37	15 831,61	SPCM	RTS 24/ I
				447,60000				
67	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 64,65,66, : Součet: : 411,46749	t	411,46749	71,55	29 440,50	822-1	RTS 24/ I
				411,46749				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					476 450,50	
68	979089001R00	Poplatek za uložení	t	812,24000	250,00	203 060,00	822-1	RTS 24/ I
69	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	15,52500	250,00	3 881,25	801-3	RTS 23/ II
70	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	104,28000	350,00	36 498,00	801-3	RTS 24/ I
71	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet: : 932,04500	t	932,04500	160,00	149 127,20	822-1	RTS 24/ I
				932,04500				
72	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 388,40500	10,00	83 884,05	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 07	Vjezd a zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,22,23, : Součet: : 8388,40500				8 388,40500		

Celkem						3 823 362,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 09	Plochy pro pěší
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				137 427,24		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 150,00*0,20 702,00*0,20	m3	170,40000	81,18	13 833,07	800-1	RTS 24/ I
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	110,00000	124,20	13 662,00	800-1	RTS 24/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	110,00000	46,08	5 068,80	800-1	RTS 24/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 110,00-22,00	m3	88,00000	266,85	23 482,80	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	22,00000	128,25	2 821,50	800-1	RTS 24/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. met.beton : 28,00*1,10 dl. 300/300 : 9,00*1,10 mozaika : 26,00*1,10 chodník placáky : 71,00*1,10 chodník mlat : 345,00*1,10	m2	526,90000	14,22	7 492,52	800-1	RTS 24/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	88,00000	750,00	66 000,00	800-1	RTS 24/ I
8	184921096T01	Mulčování tl. do 0,15 m rovina	m2	27,00000	105,30	2 843,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 09	Plochy pro pěší
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo 27,00*0,15	m3	4,05000	549,00	2 223,45	SPCM	RTS 24/ I
				4,05000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					80 583,20	
10	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm asf.komunikace : 264,00	m2	264,00000	45,63	12 046,32	822-1	RTS 24/ I
				264,00000				
11	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, asf.komunikace : 264,00	m2	264,00000	163,13	43 065,00	822-1	RTS 24/ I
				264,00000				
12	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	325,00000	78,38	25 471,88	822-1	RTS 24/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry					17 821,04	
13	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného 63,00*0,30*0,10	m3	1,89000	1 151,10	2 175,58	800-2	RTS 24/ I
				1,89000				
14	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 63,00*0,30*0,20	m3	3,78000	1 230,30	4 650,53	800-2	RTS 24/ I
				3,78000				
15	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	63,00000	29,25	1 842,75	827-1	RTS 24/ I
16	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 63,00*(0,30+0,30)*2	m2	75,60000	39,78	3 007,37	800-2	RTS 24/ I
				75,60000				
17	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 63,00*1,015	m	63,94500	46,44	2 969,61	SPCM	RTS 24/ I
				63,94500				
18	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 75,60*1,20	m2	90,72000	35,00	3 175,20	SPCM	RTS 23/ II
				90,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 09	Plochy pro pěší
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 27		Základy				159,65		
19	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, 4,50*0,30*0,10	m3	0,13500	1 182,60	159,65	800-2	RTS 24/ I
				0,13500				
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné				71 844,75		
20	327323127R00	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního zdi a valy , beton třídy C 25/30, vč.povrchové úpravy a dilatace 15,00*0,30*1,00	m3	4,50000	3 604,50	16 220,25	832-1	RTS 24/ I
				4,50000				
21	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení 15,00*1,00*2	m2	30,00000	1 054,80	31 644,00	801-5	RTS 24/ I
				30,00000				
22	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	30,00000	311,85	9 355,50	801-5	RTS 24/ I
23	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli B500B, průměru do 12 mm 4,50*100,00*0,001	t	0,45000	32 500,00	14 625,00	801-5	RTS 24/ I
				0,45000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				184 273,18		
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	263,95000	167,40	44 185,23	822-1	RTS 24/ I
		met.beton :						
		28,00*1,10		30,80000				
		dl. 300/300 :						
		9,00*1,10		9,90000				
		mozaika :						
		26,00*1,10		28,60000				
		chodník placáky :						
		71,00*1,10		78,10000				
		dl.komunikace :						
		56,00*1,05		58,80000				
		55,00*1,05		57,75000				
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	501,60000	218,25	109 474,20	822-1	RTS 24/ I
		chodník mlat :						
		345,00*1,10		379,50000				
		dl.komunikace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Čiperovy vily
O:	SO 09	Plochy pro pěší
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		56,00*1,10		61,60000				
		55,00*1,10		60,50000				
26	564922104R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhuštění 40 mm, s rozprostřením a zhuštěním chodník mlat : 345,00*1,05	m2	362,25000	38,70	14 019,08	822-1	RTS 24/ I
				362,25000				
27	564922105T01	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 8 cm s rozprostřením a zhuštěním, fr. 0-16 mm chodník mlat : 345,00*1,05	m2	362,25000	45,81	16 594,67		Vlastní
				362,25000				
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				16 203,60		
28	581114115R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 120 mm met.beton : 28,00	m2	28,00000	578,70	16 203,60	822-1	RTS 24/ I
				28,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				257 706,52		
29	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dl.komunikace : 56,00 55,00	m2	111,00000	630,90	70 029,90	822-1	RTS 24/ I
				56,00000				
				55,00000				
30	594111111RT2	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm chodník placáky : 71,00	m2	71,00000	1 053,00	74 763,00	822-1	RTS 24/ I
				71,00000				
31	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m mozaika : 26,00	m2	26,00000	428,40	11 138,40	822-1	RTS 24/ I
				26,00000				
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	9,00000	297,00	2 673,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Číperovy vily
O:	SO 09	Plochy pro pěší
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dl. 300/300 : 9,00		9,00000				
33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	0,50000	256,95	128,48	822-1	RTS 24/ I
34	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm 26,00*1,01	m2	26,26000	493,20	12 951,43	SPCM	RTS 24/ I
35	58380129R	kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná 111,00/5,00*1,01	t	22,42200	3 573,00	80 113,81	SPCM	RTS 24/ I
36	592453320T01	Dlaždice betonová 300 x 300 x 80 mm 9,00*1,01	m2	9,09000	650,00	5 908,50		Vlastní
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci				
				91 544,88				
37	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	10,00000	311,85	3 118,50	822-1	RTS 24/ I
38	910001	obrubník z ocelové pásoviny, dodávka a montáž	m	530,00000	150,00	79 500,00		Vlastní
39	58380374R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 120 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm 10,00*1,01	m	10,10000	883,80	8 926,38	SPCM	RTS 24/ I
				10,10000				
Díl: 99				Staveništní přesun hmot				
				40 419,07				
40	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39, : Součet: : 505,23843	t	505,23843	80,00	40 419,07	822-1	RTS 24/ I
				505,23843				
Díl: D96				Přesuny suti a vybouraných hmot				
				128 154,00				
41	979089001R00	Poplatek za uložení	t	116,16000	250,00	29 040,00	822-1	RTS 24/ I
42	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	87,75000	350,00	30 712,50	801-3	RTS 23/ II
43	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	29,04000	350,00	10 164,00	801-3	RTS 24/ I
44	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	232,95000	160,00	37 272,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24017	Rekonstrukce Číperovy vily
O:	SO 09	Plochy pro pěší
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,11,12, :

Součet: : 232,95000

232,95000

45	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 096,55000	10,00	20 965,50	822-1	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,11,12, :

Součet: : 2096,55000

2 096,55000

Celkem						1 026 137,13		

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	#####		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	42 772,95	11 881,37	
Montáž - materiál		376 299,06	
Montáž - práce		369 098,83	
Mezisoučet 1	#####	757 279,26	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		44 723,87	
Zemní práce		428 037,88	
Mezisoučet 2	#####	#####	
Základní náklady celkem		#####	
Vedlejší náklady			
GZS 3% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 1% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Náklady celkem		#####	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	376 299,06	337 449,25	
Demontáže	0,00	60 409,76	
Rozvaděč RVO	8 390,80	3 237,19	
Rozvaděč RE	62 095,30	6 688,41	
Dodávka - svítidla	#####	21 723,97	
Zemní práce	0,00	428 037,88	

Název
Montážní materiál a práce
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE, MĚDĚNÉ JÁDRO</i>
<i>STANDARD "CYKY-J"</i>
3x1.5 mm, pevně
3x4 mm2 , pevně
5x1.5 mm2 , pevně
5x6 mm2, pevně
5x10 mm2, pevně
5x16 mm2 , pevně
4x16 mm2 , pevně
4x25 mm2 , pevně
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>
CYKY-J 4x70 mm2 , pevně
<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>
CY6 Žlutozelený, pevně
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>
do 16 mm2
<i>TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU</i>
2316/LPE-1 d 16 mm, pevně
2320/LPE-1 d 20 mm, pevně
2325/LPE-1 d 25 mm, pevně
<i>TRUBKA OHEBNÁ</i>
Chráníčka plastová do betonou D40mm, pevně
Chráníčka plastová korugovaná D63mm
Chráníčka plastová korugovaná D80mm
<i>KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54</i>
167x167x78
Utěsnění krbice pryskyřicí
<i>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</i>
3x4 mm2
5x4 mm2
5x6 mm2
5x10 mm2
5x16 mm2
4x16 mm2
4x25 mm2
4x70 mm2
<i>UKONČENÍ VODIČŮ</i>
do 6 mm2
do 16 mm2
do 25 mm2
do 70 mm2

Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních
do 12 m
Montáž svítidel se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních
na sloup a výložník
Montáž elektovýzbroje stožárů
1 okruh
seřízení elektronického předřadníku
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE
4 polová do max Cu 4x16
PRÁZDNÝ PLASTOVÝ ROZVADĚČOVÝ PILÍŘ
Celoplastový rozvaděčový pilíř, rozměr 1800/400/270mm, včetně zemního dílu, připraven pro vložení rozvaděče RVO
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SP - připojovací
SR2 - spojovací pro pásek 30x4mm
SR3 - spojovací pro pásek-drát
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování mont.dílu
Nátěr zemnicí svorky
Zelenožluté označení
Demontáže
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních
na sloup
Ukončení kabelu se zapojením - odpojení z rozvodů NN
4x16 mm ²
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm ²
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu
16 mm ²
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
přes 5 do 10 kg
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
CYKY-J do 4x10 mm ² , pevně
Montáž elektovýzbroje stožárů
1 okruh

<i>Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních</i>
do 12 m
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vytýčení stávající trasy VO
Zajištění vypnutého stavu
Skládkování demontovaného materiálu
Demontáže - celkem
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáže stávajícího stavu mimo C21
Seřízení provozu VO
Zaucení obsluhy
Dokumentace skutečného provedení
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Spoluprace s reviz.technikem
Revizni technik
Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem
Rozvaděč RVO
SKŘÍŇ ROZVADĚČE
Rozvodnicová skříň celoplastová s dveřmi, nástěnná, 1 řada, 12M/DIN, IP65
Přístrojová lišta
Montážní sada
Kryt přístrojů
SPÍNAČ NA LIŠTU DIN
40A 3-pólový
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
16B-1N-030A -16A
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE
do průměru Pg29
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
Rozvaděč RVO - celkem
Rozvaděč RE
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
Typizovaný elektroměrový rozvaděč v pilířovém volně stojícím provedení, fakturační nepřímé měření eg.d, In=125A, jednosazba. Skříň vč
VÝKONOVÝ JISTIČ
Kompaktní jistič, výkonový, 25kA, In=160A, nastaven 125A
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg
Rozvaděč RE - celkem

Dodávka - svítidla
Uvedená zjednodušená specifikace spolupracuje s knihou svítidel, která je nedílnou součástí projektu
STOŽÁRY VO
EXT2.z - Ocelový osvětlovací stožár, válcový, přírubový, žárově zinkovaný + nátěr antracitová šedá RAL7016. Délka 4500mm. Dle detailu
SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ
EXT2 - Svítidlo venkovní sadové, provedení na vrchol stožáru D60mm, IP66, IK10, zdroj LED 20W, 2800lm, 4000K. Životnost min. 100.000h
SLOUPKOVÉ SVÍTIDLO
EXT1 - Svítidlo zahradní, sloupkové, kovový sloupek délky 900mm, D70mm, svítidlo s opálovým krytem, silikonové těsnění, IP65, IK03, zdroj LED 20W, 2800lm, 4000K
Dodávka svítidla - celkem
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
Zemina třídy 3-4,ručně
BET.ZÁKLAD PRO PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR
300/300/600
400/400/800
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU
V zemine třídy 3-4
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm
ODVOZ ZEMINY
Naložení,rozhoz,úprava povrchu
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm
HUTNĚNÍ ZEMINY
Násyp v zemine třídy 3-4
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 450mm
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
Výkop jámy pro pilíř rozvaděče, zemina třídy 3-4, ručně

ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA
POVRCHU
V zemine třídy 3-4
Zemní práce - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
m	350,00	14,59	5 107,64	26,75	9 363,78	41,35	14 471,42		
m	480,00	39,66	19 037,80	26,75	12 841,76	66,42	31 879,56		
m	20,00	23,85	477,03	26,75	535,07	50,61	1 012,11		
m	155,00	92,83	14 388,61	37,46	5 805,54	130,28	20 194,15		
m	165,00	147,94	24 410,05	69,56	11 477,32	217,50	35 887,37		
m	210,00	239,91	50 382,11	80,26	16 854,80	320,18	67 236,92		
m	410,00	194,80	79 868,54	64,21	26 325,60	259,01	106 194,14		
m	300,00	376,50	112 949,54	64,21	19 262,63	440,71	132 212,17		
m	24,00	1 003,76	24 090,31	107,01	2 568,35	#####	26 658,66		
						0,00	0,00		
m	5,00	21,20	105,99	21,40	107,01	42,60	213,00		
ks	28,00		0,00	53,51	1 498,20	53,51	1 498,20		
						0,00	0,00		
m	60,00	10,84	650,29	19,26	1 155,76	30,10	1 806,05		
m	240,00	13,09	3 141,89	19,26	4 623,03	32,35	7 764,92		
m	20,00	17,42	348,32	19,26	385,25	36,68	733,57		
						0,00	0,00		
m	30,00	15,63	468,87	19,26	577,88	34,89	1 046,75		
m	350,00	25,66	8 982,56	19,26	6 741,92	44,93	15 724,48		
m	20,00	41,38	827,69	19,26	385,25	60,65	1 212,94		
						0,00	0,00		
ks	11,00	176,10	1 937,14	160,52	1 765,74	336,63	3 702,88		
ks	11,00	64,74	712,18	53,51	588,58	118,25	1 300,76		
						0,00	0,00		
ks	112,00		0,00	48,16	5 393,54	48,16	5 393,54		
ks	2,00		0,00	48,16	96,31	48,16	96,31		
ks	4,00		0,00	58,86	235,43	58,86	235,43		
ks	4,00		0,00	107,01	428,06	107,01	428,06		
ks	2,00		0,00	160,52	321,04	160,52	321,04		
ks	28,00		0,00	128,42	3 595,69	128,42	3 595,69		
ks	2,00		0,00	160,52	321,04	160,52	321,04		
ks	4,00		0,00	214,03	856,12	214,03	856,12		
						0,00	0,00		
ks	20,00		0,00	42,81	856,12	42,81	856,12		
ks	142,00		0,00	53,51	7 598,04	53,51	7 598,04		
ks	8,00		0,00	74,91	599,28	74,91	599,28		
ks	16,00		0,00	96,31	1 541,01	96,31	1 541,01		
						0,00	0,00		

						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
ks	14,00		0,00	#####	52 437,17	#####	52 437,17		
ks	14,00		0,00	642,09	8 989,23	642,09	8 989,23		
ks	14,00		0,00	428,06	5 992,82	428,06	5 992,82		
ks	14,00		0,00	267,54	3 745,51	267,54	3 745,51		
						0,00	0,00		
ks	14,00	579,83	8 117,66	267,54	3 745,51	847,37	11 863,17		
						0,00	0,00		
kmpl	1,00	1 942,32	1 942,32	535,07	535,07	#####	2 477,39		
ks	1,00		0,00	#####	1 070,15	#####	1 070,15		
						0,00	0,00		
m	300,00	51,28	15 383,14	53,51	16 052,20	104,78	31 435,33		
m	40,00	33,41	1 336,31	53,51	2 140,29	86,92	3 476,61		
ks	14,00	20,89	292,41	42,81	599,28	63,69	891,69		
ks	8,00	30,38	243,02	42,81	342,45	73,18	585,47		
ks	16,00	31,70	507,18	42,81	684,89	74,50	1 192,07		
ks	14,00		0,00	64,21	898,92	64,21	898,92		
ks	24,00	24,60	590,46	21,40	513,67	46,01	1 104,13		
ks	14,00		0,00	32,10	449,46	32,10	449,46		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
ks	9,00		0,00	321,04	2 889,40	321,04	2 889,40		
ks	18,00		0,00	107,01	1 926,26	107,01	1 926,26		
ks	18,00		0,00	53,51	963,13	53,51	963,13		
ks	9,00		0,00	53,51	481,57	53,51	481,57		
ks	9,00		0,00	160,52	1 444,70	160,52	1 444,70		
ks	1,00		0,00	267,54	267,54	267,54	267,54		
m	400,00		0,00	64,21	25 683,51	64,21	25 683,51		
ks	9,00		0,00	321,04	2 889,40	321,04	2 889,40		

ks	9,00		0,00	#####	14 446,98	#####	14 446,98		
hod	8,00		0,00	428,06	3 424,47	428,06	3 424,47		
hod	4,00		0,00	428,06	1 712,23	428,06	1 712,23		
hod	10,00		0,00	428,06	4 280,59	428,06	4 280,59		
			0,00		60 409,76		60 409,76		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
hod	20,00		0,00	428,06	8 561,17	428,06	8 561,17		
hod	6,00		0,00	428,06	2 568,35	428,06	2 568,35		
hod	4,00		0,00	428,06	1 712,23	428,06	1 712,23		
hod	10,00		0,00	428,06	4 280,59	428,06	4 280,59		
						0,00	0,00		
hod	6,00		0,00	428,06	2 568,35	428,06	2 568,35		
hod	30,00		0,00	481,57	14 446,98	481,57	14 446,98		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
			376 299,06		337 449,25		#####		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
ks	1,00	2 104,18	2 104,18	#####	1 070,15	#####	3 174,32		
ks	1,00	194,23	194,23	160,52	160,52	354,75	354,75		
ks	1,00	194,23	194,23	160,52	160,52	354,75	354,75		
ks	1,00	258,98	258,98	160,52	160,52	419,50	419,50		
ks	1,00	1 035,90	1 035,90	214,03	214,03	#####	1 249,93		
ks	3,00	1 424,36	4 273,09	214,03	642,09	#####	4 915,18		
ks	5,00	32,37	161,86	16,05	80,26	48,42	242,12		
ks	1,00	168,33	168,33	749,10	749,10	917,44	917,44		
			8 390,80		3 237,19		11 628,00		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
ks	1,00	#####	54 974,77	#####	5 350,73	#####	60 325,50		
ks	1,00	6 473,09	6 473,09	267,54	267,54	#####	6 740,63		
ks	1,00	647,44	647,44	#####	1 070,15	#####	1 717,58		
			62 095,30		6 688,41		68 783,71		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		

						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
ks	14,00	#####	439 185,84	374,55	5 243,72	#####	444 429,56		
						0,00	0,00		
ks	14,00	#####	392 367,02	374,55	5 243,72	#####	397 610,74		
ks	30,00	9 536,61	286 098,43	374,55	11 236,54	#####	297 334,97		
			#####		21 723,97		#####		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
kmpl	3,00		0,00	#####	33 497,29	#####	33 497,29		
ks	14,00		0,00	841,58	11 782,18	841,58	11 782,18		
ks	30,00		0,00	264,98	7 949,30	264,98	7 949,30		
ks	14,00		0,00	630,90	8 832,56	630,90	8 832,56		
m3	6,80		0,00	223,83	1 522,06	223,83	1 522,06		
m	450,00		0,00	146,83	66 075,65	146,83	66 075,65		
m	300,00		0,00	92,41	27 722,14	92,41	27 722,14		
m	130,00		0,00	175,48	22 812,74	175,48	22 812,74		
						0,00	0,00		
m3	36,00		0,00	232,78	8 380,02	232,78	8 380,02		
						0,00	0,00		
m	750,00		0,00	104,34	78 254,45	104,34	78 254,45		
m	130,00		0,00	204,93	26 641,23	204,93	26 641,23		
m	1 000,00		0,00	9,25	9 246,06	9,25	9 246,06		
m	300,00		0,00	35,11	10 533,45	35,11	10 533,45		
m	450,00		0,00	55,17	24 824,72	55,17	24 824,72		
m	130,00		0,00	82,39	10 710,77	82,39	10 710,77		
m3	240,00		0,00	47,78	11 467,69	47,78	11 467,69		
m2	1 100,00		0,00	59,98	65 979,87	59,98	65 979,87		
ks	8,00		0,00	203,33	1 626,62	203,33	1 626,62		
m3	0,40		0,00	223,83	89,53	223,83	89,53		

m3	0,40		0,00	223,83	89,53	223,83	89,53		
						0,00	0,00		
			0,00		428 037,88		#####		
						0,00	0,00		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ELEKTROMONTÁŽÍ
Akce	REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY, ZLÍN
Projekt	SO-10 - AREÁLOVÉ ROVODY VO+NN
Investor	ZLÍNSKÝ KRAJ, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval	Pavel Mudřík architekti, Zlín
Datum	29.2.2024
Zpracovatel	Ing. Jaroslav Tesař, projekce elektro, Dětská 4609, 760 05 Zlín
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE ČIPEROVI VILY
Projekt	SO 13 Vnější slaburpoudé rozvody - výkaz výměr
Investor	Zlínský kraj - sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Josef Kartousek
Kontroloval	
Datum	28.1.2024
Zpracovatel	Ing. Josef Kartousek
CÚ	1/2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	87 177,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 138,37	871,77
Montáž - materiál		7 200,00
Montáž - práce		70 963,20
Mezisoučet 1	90 315,37	79 034,97
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 689,79
Nátěry		0,00
Zemní práce		510 608,40
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	90 315,37	594 333,16
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		#####
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		#####
Základ a hodnota DPH 21%	684 648,53	143 776,19
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		#####
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	87 177,00	46 963,20
Optická datová trasa	11 734,80	18 592,80
Trasa elektrický vrátný	1 744,20	1 836,00
Trasa EPS	31 982,64	14 947,20
Trasa EZS	21 915,36	7 387,20
Venkovní rozvaděč	19 800,00	4 200,00
Elektromontáže	7 200,00	24 000,00
Geometrické zaměření	0,00	24 000,00
Ostatní náklady	7 200,00	0,00
Zemní práce	477 728,40	32 880,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
Optická datová trasa						
Zafukovací optický mikrokabel, 8 vláken SM G657A 9/125, LFP	m	336,00	12,00	4 032,00	9,60	3 225,60
Zafukovací optický mikrokabel, 4 vlákna SM G657A 9/125, LFP	m	202,00	9,00	1 818,00	9,60	1 939,20
Mikrotrubička HDPE zemní 10/6mm, zatažena do kabelové chráničky	m	530,00	9,84	5 215,20	21,60	11 448,00
Koncovka mikrotrubičky 10 mm, přímá s metalickou vložkou	ks	6,00	44,40	266,40	240,00	1 440,00
Spojka mikrotrubičky 10/6, přímá s metalickou vložkou	ks	6,00	67,20	403,20	90,00	540,00
Optická datová trasa - celkem				11 734,80		18 592,80
Trasa elektrický vrátný						
Datový kabel CAT6 FTP PE, zatažen do zemní chráničky	m	85,00	20,52	1 744,20	21,60	1 836,00
Trasa elektrický vrátný - celkem				1 744,20		1 836,00
Trasa EPS						
Sdělovací kabel TCEKFY 2P1,0, zatažen do chráničky	m	576,00	44,76	25 781,76	21,60	12 441,60
TCEKFY 4P1,0, zatažen do chráničky	m	90,00	64,08	5 767,20	21,60	1 944,00
TCEKFY 1P1,0, zatažen do chráničky	m	26,00	16,68	433,68	21,60	561,60
Trasa EPS - celkem				31 982,64		14 947,20
Trasa EZS						
TCEKFY 4P1,0, zatažen do chráničky	m	342,00	64,08	21 915,36	21,60	7 387,20
Trasa EZS - celkem				21 915,36		7 387,20
Venkovní rozvaděč						
Venkovní sloupkový plastový rozvaděč, uzamykatelný, pro řídicí modul indukční smyčky, napaječ indukční smyčky, napaječ okruhu el. zámku branky, pro ukončení přívodu 230V, 50Hz, ukončení přívodu od soupravy el. vrátného brány a systému EPS pro ovládání brány, vč. svorkovnic	ks	1,00	#####	19 800,00	#####	4 200,00
Venkovní rozvaděč - celkem				19 800,00		4 200,00
DODÁVKY - Celkem				87 177,00		46 963,20
Elektromontáže						
Geometrické zaměření						
Zaměření zemní kabelové trasy o celkové délce 463m v areálu	m	1,00		0,00	#####	24 000,00

Geometrické zaměření - celkem				0,00		24 000,00
Ostatní náklady						
Dokumentace skutečného provedení stavby - v počtu 6 vyhotoveních v papírové podobě a 2x na CD	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00		0,00
Ostatní náklady - celkem				7 200,00		0,00
Podružný materiál						
Elektromontáže - celkem				7 200,00		24 000,00
Zemní práce						
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,50	3 600,00	1 800,00		0,00
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	140,00	162,00	22 680,00		0,00
Bourání dlažby, kostky drobné,spáry zalité	m2	10,00	162,00	1 620,00		0,00
Hloubení rýhy, zemina třídy 3, šíře 450mm,hloubka 700mm	m	36,00	441,60	15 897,60		0,00
Hloubení rýhy, zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	431,00	342,00	147 402,00		0,00
Hloubení rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	10,00	489,60	4 896,00		0,00
Hloubení rýhy, zemina třídy 3, šíře 800mm,hloubka 1000mm	m	10,00	1 123,20	11 232,00		0,00
Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 15cm	m	487,00	172,80	84 153,60		0,00
Zához kabelová rýhy, zemina třídy 3, šíře 450mm,hloubka 700mm	m	36,00	259,20	9 331,20		0,00
Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	431,00	201,60	86 889,60		0,00
Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	10,00	289,20	2 892,00		0,00
Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 800mm,hloubka 1000mm	m	10,00	220,80	2 208,00		0,00
Úprava povrchu, položení drnu	m2	140,00	21,00	2 940,00		0,00
Položení plastové ohebné kabelové chráničky D40mm	m	32,00	30,96	990,72	12,00	384,00
Položení plastové ohebné kabelové chráničky D50mm	m	1 308,00	35,88	46 931,04	12,00	15 696,00
Kabelová krycí plastová deska, š 300mm, l 1000mm	ks	560,00	61,92	34 675,20	24,00	13 440,00
Výstražná fólie do výkopu, š 220mm	m	560,00	2,12	1 189,44	6,00	3 360,00
Zemní práce - celkem				477 728,40		32 880,00
POZNÁMKA:						

Koncové přístroje, jako je 2x el. vrátný, indukční smyčka, elektronika indukční smyčky, vč. napáječe jednotky indukční smyčky, el. zámku branky a ukončení kabelů, které souvisí s instalací KTPO, zábleskového majáku, souprav elektrických vrátných a indukční smyčky je součástí rozpočtu SO 02.						
Ukončení optických a metalických kabelů v SO 01, SO 02 a SO 03 je součástí objektů SO 01, SO 02, SO 03.						

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Akce	REKONSTRUKCE ČIPEROVY VILY	
Projekt	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	
Investor	Zlínský kraj - sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	222 872,04	
Zemní práce	172 467,36	
Hodinové zúčtovací sazby	34 560,00	
Demontáže	0,00	
Základní náklady celkem		429 899,40
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		429 899,40
Základ a hodnota DPH 21%	429 899,40	90 278,87
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		520 178,27
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců		
1 - Zemní práce	172 467,36	79,24
11 - Přípravné a přidružené práce	1 587,60	1,87
38 - Kompletní konstrukce	7 290,00	2,97
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	28 944,00	14,20
827 - Kanalizace	185 050,44	0,70
789 - HZS	34 560,00	0,00
	429 899,40	98,98
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	12/2023	
Zpracovatel		
CÚ	2023	
Poznámka	Uvedené ceny nezahrnují DPH	

Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem	Hmotnost celkem	Format
1	1 - Zemní práce						
2	kanalizace "D" - délka 23 m x ϕ hl 1,4 m x š 0,8 m = 25,76 m3						
3	kanalizace "D1" - délka 32 m x ϕ hl 1,3 m x š 0,8 m = 33,28 m3						
4	PD1-PD3 - délka 20 m x ϕ hl 1,2 m x š 0,8 m = 19,20 m3						
5	akumulační nádrž - délka ϕ 3,0 m x hl 3,3 m = 23,31 m3						
6	vsakovací objekt - 5 x 4 x 1,8 = 30,00 m3						
7	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 cm						
8	v hor. 3 do 100 m3	m3	131,55	648,00	85 244,40	0,00	
9	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST						
10	hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m3	131,55	21,60	2 841,48	0,00	
11	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
12	z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	131,55	129,60	17 048,88	0,00	
13	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
14	z hor. 1-4 do 50 m	m3	131,55	21,60	2 841,48	0,00	
15	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
16	z hor. 1-4 do 5000 m	m3	55,28	108,00	5 970,24	0,00	
17	ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET						
18	se zhutněním	m3	76,26	108,00	8 236,08	0,00	
19	OBSYP POTRUBÍ						
20	bez prohození sypaniny (75,0x0,3x0,8)	m3	18,00	972,00	17 496,00	0,00	
21	PÍSEK KOPANÝ						
22	na obsyp potrubí	m3	18,00	432,00	7 776,00	32,40	
23	LOŽE POD POTRUBÍ						
24	ze štěrkopísku do 32 mm (75,0x0,1x0,8)	m3	6,00	1 080,00	6 480,00	10,80	
25	ZÁSYPOVÝ MATERIÁL						
26	drcené kamenivo fr. 63-125 mm	m	20,00	648,00	12 960,00	36,00	
27	ÚPRAVY PLOCH						
28	založení trávníku výsevem v rovině	m2	80,00	10,80	864,00	0,01	
29	rozproštění a urovnání ornice v souvislé ploše	m2	80,00	12,96	1 036,80	0,01	
30	obdělávání půdy kultivátorem	m2	80,00	37,80	3 024,00	0,01	
31	směs travní standard	kg	4,00	162,00	648,00	0,01	
32	1 - Zemní práce - celkem				172 467,36	79,24	
33							
34	11 - Přípravné a přidružené práce						
35	BOURACÍ PRÁCE						
36	odstranění krytu z asfaltového povrchu-bourání stáv.	m3	2,62	540,00	1 414,80	4,71	
37	zpevněné plochy						
38	bourání dlážd'. chodníku (kamenná dlažba)	m3	1,60	108,00	172,80	1,87	
39	11 - Přípravné a přidružené práce-celkem				1 587,60	1,87	
40							
41	38 - Kompletní konstrukce						
42	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE Z BETONU						
43	bet. základová deska pod akumul. nádrž vč. arm. Sítě KARI	m3	1,35	5 400,00	7 290,00	2,97	
44	D+M						
45	38 - Kompletní konstrukce-celkem				7 290,00	2,97	
46							
47	45 - Podkladní a vedlejší konstrukce						
48	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE Z BETONU						
49	zapravení stáv. zpev. asfaltových ploch D+M	m2	26,00	1 080,00	28 080,00	13,50	
50	zapravení stáv. kamenného dlážděného chodníku D+M	m2	1,60	540,00	864,00	0,70	
51	45 - Podkladní a vedlejší konstrukce-celkem				28 944,00	14,20	
52							
53	827 - Kanalizace						
54	POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH						
55	PVC SN 4						
56	DN 150	m	55,00	1 296,00	71 280,00	0,11	
57	DN 125	m	20,00	1 080,00	21 600,00	0,03	
58	TVAROVKY PVC						
59	koleno 150/45	ks	2,00	129,60	259,20	0,01	
60	odbočka 150/125/45	ks	3,00	270,00	810,00	0,01	
61	koleno 125/45	ks	13,00	75,60	982,80	0,01	
62	redukce 125/150	ks	2,00	140,40	280,80	0,01	
63	MONTÁŽ TRUB PVC						
64	do DN 200	m	75,00	32,40	2 430,00	0,00	
65	TLAKOVÉ ZKOUŠKY						
66	do DN 200	m	75,00	16,20	1 215,00	0,00	
67	REVIZNÍ ŠACHTA						
68	plastová rev. šachta DN 400 vč. nádstavce PVC DN 400	kpl	1,00	16 200,00	16 200,00	0,13	
69	lit. Prstenec, poklop ϕ 400 mm						
70	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ						

Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem	Hmotnost celkem	Format
71	akumulační nádrž vč. plast. ádstavce	kpl	1,00	59 400,00	59 400,00	0,37	
72	kompletně vystrojená nádrž,vystrojení filtrem, čerpadlem						
73	VSAKOVACÍ OBJEKT						
74	geotextílie	m2	58,00	32,40	1 879,20	0,02	
75	zásyp kamenivem,urovnání, hutnění - montáž	kpl	1,00	8 640,00	8 640,00	0,00	
76	PŘESUN HMOT PRO						
77	PLASTOVÉ POTRUBÍ A OBJEKTY NA POTRUBÍ						
78	kanalizace	t	0,68	108,00	73,44		
79	827 - Kanalizace - celkem				185 050,44	0,70	
80							
81	789 - HZS						
82	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE						
83	stavební práce při montáži	hod	80,00	324,00	25 920,00	0,00	
84	ZAMĚŘENÍ GEODETICKÉ						
85	kanalizace a vodovodu vč. skut. stavu	kpl	1,00	8 640,00	8 640,00	0,00	
86	789 - HZS - celkem				34 560,00	0,00	

3.1 AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

č. pol.	1. Materiál - název položek - závlahové komponenty	počet [ks]	cena / ks [Kč]	celkem [Kč]
OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA				
321	Ovládací jednotka 6 sekcí	1	4 048,00	4 048,00
322	Čerpadlo	1	6 854,00	6 854,00
323	čidlo srážek a atmosférické vlhkosti	1	1 322,50	1 322,50
HLAVNÍ SESTAVA				
324	Mosazný kulový ventil 1" (FF)	1	363,75	363,75
325	Hlavní a dopouštěcí ventil	2	776,25	1 552,50
326	Hladinové hlídání	1	1 725,00	1 725,00
327	Filtr	1	1 196,00	1 196,00
328	DG přechod 25 x 1" s vnitřním závitem	8	58,65	469,20
ELEKTROVENTILY, V.ŠACHTICE, ELEKTROINSTALACE				
329	šachtice	4	1 035,00	4 140,00
330	El.mag. ventil 1" vněj.,	6	776,25	4 657,50
331	přechod 25 x 1" s vnitřním závitem	6	58,65	351,90
332	mmt přechody s převlečnou maticí	6	143,75	862,50
333	Drobný el. Materiál	soubor		862,50
334	Vodotěsné konektory malé 2,5 mm ²	10	80,50	805,00
POSTŘIKOVAČE, TRYSKY, PRUŽNÉ PŘÍPOJKY				
335	04 - Výsuvný postřikovač	19	133,40	2 534,60
336	Závitové koleno k postřikovači 20 x 1/2" vněj.závit	19	28,75	546,25
337	tryska mp rotator	19	281,75	5 353,25
338	Navrtávací sedlo 25x3/4"	19	44,85	852,15
339	Závitový přímý přechod 20 x 3/4" vněj.závit	19	46,00	874,00
340	potrubí PE 20 mm , (bal. 100 m)	1	2 127,50	2 127,50

POTRUBNÍ VEDENÍ A TVAROVKY				
341	Trubní vedení 25 PE (bal. 100m)	600	25,88	15 525,00
342	T kus	5	113,85	569,25
343	Přechod 25x 3/4 vnitřní	10	82,80	828,00
344	koleno 25	10	85,68	856,75
MIKROZÁVLAHA				
345	Kapkovací hadice 16mm	200	20,47	4 094,00
346	Tvarovky pro mikrozávlahu	soubor		667,00
347	Zemní hroty	200	14,95	2 990,00
348	Teflon	5	17,25	86,25
INSTALACE SYSTÉMU - ODHAD				
349	Vyměření a vytýčení tras a postřikovačů		soubor	2 875,00
350	Montáž zavlažovacího systému,zemní práce,zahrnutí výkopů,nastavení a zaškolení		soubor	91 419,25
351	Materiál		soubor	67 114,35
352	Doprava materiálu a osob		soubor	9 418,50
353	Zemní Fréza včetně paliva		soubor	1 725,00
INSTALACE ZÁVLAHY CELKEM KČ bez DPH			172 552,10 Kč	
DPH 21%			36 235,94 Kč	
Instalace závlahy celkem Kč včetně DPH			208 788,03 Kč	