

57.24 Rozpočet – cenová nabídka

Opravy povrchů v místnostech 2015, 2016, 2017,2018, 2047

a 3009 v objektu Albertov 4, Praha 2

1. Protiprachové zakrývání 6x1200	7200,-
2. Pomocné lešení - žebříky (v stropu 3,8m) 6x500	3000,-
3. Drobné opravy zdí a stropu 10HR á 300	3000,-
4. Demontáž zatemňovací rolety (konstrukce) v m. 2018	
4 prac. á 3 HR á 300	3600,-
– opravy omítky a zdí po demontáži 3prac. á 6 HR á 300	5400,-
5. Malířské práce 598,6m ²	
– škrábání – broušení starých maleb 588,6m ² á 35	20601,-
– penetrace 598,6m ² á 28	16760,80
– oprava proteklého stropu (m. 1016) – oprava štukové omítky, nátěr Pragoprimer dvojnásobně 2x5m ² á 360	3600,-
– malba Primalex Plus dvojnásobná 2x 598,6m ² á 33	39507,60
– přeprava a vynášení mat. pro malování 3x600	1800,-
6. Průběžný úklid 6x2HR á 250	3000,-
7. Úklid po malování 6x2prac. á 4 HR á 250 + úklidové prostředky 1200, celkem	13200,-
8. Podlahy – oprava lina (výměna čtverců Antistatik, dmtž, tmelení, lepení, svařování) m.2017 + 2018 celkem 11m ² á 985 + doplňování rohových PVC lišt vč. mat. 15bm á 89, celkem	12170,-
9. Oprava osvětlení – výměna zářivkových těles (příloha)	64515,-
10. Vykližení pracoviště, likvidace odpadů 6HR á 250	1500,-

Cena celkem bez DPH	198854,40Kč
DPH 21%	41759,42Kč
Celkem vč. DPH	240613,82Kč

V Praze 15/6/2024


25207 Štěchovice 335