

NABÍDKA 243010_1

DATUM: 25. 6. 2024
PLATNOST: 7 DNÍ



Dodavatel:
PARQUET RENSPOLE
RENSPOL, s.r.o.
Sokolovská 144, 360 05 Karlovy Vary
IČ: 252 08 039, DIČ: CZ 252 08 039
T: +420 353 563 901
M: +420 603 219 537
E: renspolkv@gmail.com
renspol.cz | workcamp-parquet.cz

Zákazník:
MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
příspěvková organizace
Dukelská 1128, 358 01 Kraslice
IČ: 70898421
T: +420 352 606 511
M:  Mgr. Ladislav Sedláček
E: reditel@mkc-kraslice.cz

Projekt: **MKC Dům Kultury Kraslice, Oprava podlah Velký sál bez předsáli**
Popis: **Renovace parket 289 m2**

Renovace parket	Množství		JC	Cena
Renovace parket, broušení bez brusiva, tmelení a PÚ <i>Broušením se neodstraní případné hluboké skvrny ve dřevě</i>	289,00	m2	360,00	104 040,00
Brusivo P36-P100	289,00	m2	70,00	20 230,00
Materiál na povrchovou úpravu, lak parketový pro vysokou zátěž 2 K B-S nebo podobný, základní lak a tmel	289,00	m2	330,00	95 370,00
Soklové lišty smrk masiv 18*95 mm vč. PÚ	230,00	bm	80,00	18 400,00
Montáž soklových lišt 95 mm	222,00	bm	110,00	24 420,00
Tmel akrylový 310 ml	15,00	ks	79,00	1 185,00
VRN, doprava, přesun hmot	1,00	pa	10 500,00	10 500,00
Mezisoučet bez DPH				274 145,00
DPH			21,00 %	57 570,45
Celkem				331 715 Kč

NABÍDKA 243010_2

DATUM: 9. 2. 2024
PLATNOST: 7 DNÍ



Dodavatel:
PARQUET RENSPOLE
RENSPOL, s.r.o.
Sokolovská 144, 360 05 Karlovy Vary
IČ: 252 08 039, DIČ: CZ 252 08 039
Telefon: +420 353 563 901
Mobil: +420 603 219 537
E-mail: renspolkv@gmail.com
rensapol.cz | workcamp-parquet.cz

Zákazník:
MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
příspěvková organizace
Dukelská 1128, 358 01 Kraslice
IČ: 70898421
T: +420 352 606 511
M:  Mgr. Ladislav Sedláček
E: reditel@mkc-kraslice.cz

Projekt: **MKC Dům Kultury Kraslice, Oprava podlah Zrcadlový sál**
Popis: Parkety dub masiv 60 m²

Vinyl lepený	Množství	J	JC	Cena
Přebroušení DTD desek, jemné bez diamantu, vč. odsávání a prošroubování vč. spojovacího materiálu	60,00	m ²	80,00	4 800,00
Penetrace na DTD	60,00	m ²	78,00	4 680,00
Parkety-vlysy, DUB 350-400*70*21/22mm III. tř. Rustikal	66,00	m ²	1 075,00	70 950,00
Pokládka vlysů lepením, vzor stromeček nebo podobný	60,00	m ²	290,00	17 400,00
Lepidlo na celoplošně lepené parkety	80,00	kg	234,90	18 792,00
Brus, tmel, povrchová úprava vč. brusiva	60,00	m ²	430,00	25 800,00
Parketový lak polomat a tmel, 3x vrstva	60,00	m ²	350,00	21 000,00
Soklové lišty dub masiv 35*10 mm vč. PÚ	60,00	bm	90,00	5 400,00
Montáž soklových lišt	60,00	bm	80,00	4 800,00
Výnos materiálu 1NP	1 184,00	kg	2,48	2 936,32
VRN - doprava Kraslice	1,00	pa	5 400,00	5 400,00
Mezisoučet bez DPH				181 958,32
DPH			21,00 %	38 211,25
Celkem				220 170 Kč

NABÍDKA 243039

DATUM: 7. 5. 2024
PLATNOST: 7 DNÍ



Dodavatel:
PARQUET RENSPOLE
RENSPOL, s.r.o.
Sokolovská 144, 360 05 Karlovy Vary
IČ: 252 08 039, DIČ: CZ 252 08 039
T: +420 353 563 901, M: +420 603 219 537
E: renspolkv@gmail.com
renspol.cz | workcamp-parquet.cz

Zákazník:
MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
příspěvková organizace
Dukelská 1128, 358 01 Kraslice
IČ: 70898421
T: +420 352 606 511
M:  Mgr. Ladislav Sedláček
E: reditel@mkc-kraslice.cz

Projekt: **MKC Dům Kultury Kraslice, předsálí, Oprava parket po vytopení**

Popis: Výměna parket 15,93 m2, Renovace parket 68,40 m2

Doplnění nabídky o opravu podkladu

Lokální výměna a renovace parket	Množství		JC	Cena
Demontáž parket a lišt u mokré zdi, umožnění vysychání podkladu a zamezení většího poškození parket, měření vlhkosti podkladu, 2,5m2	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
Vysoušeč dle ceníku DEK, Odvlhčovač 31-50 l/den ECO, odhad doby vysoušení	30,00	den	290,00	8 700,00
Demontáž poškozených parket (vlysů) celoplošně lepených a podlahových lišt, odvoz a likvidace odpadu, zbývající poškozená plocha	13,43	m2	170,00	2 283,10
Odstranění nesoudržných zbytků lepidla a asfaltu, broušení, ruční sekání a vysávání	15,93	m2	180,00	2 867,40
Penetrace a stěrkování na asfaltové lepidlo a aplikace opravné hmoty	15,93	m2	130,00	2 070,90
Opravná stěrka BOSTIK RENO C950 QUICK, bal. 10 kg	6,00	bal	518,18	3 109,08
Penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel BOSTIK P510 RENORAPID	5,00	l	521,00	2 605,00
Stěrková hmoty BOSTIK SL C510 PRO, bal. 25 kg	6,00	bal	910,00	5 460,00
Parkety (vlysy) dub masiv 22*70*400 mm, Natur, vč. prořezu	17,00	m2	1 495,00	25 415,00
Pokládka vlysů lepením, vzor stromeček	15,93	m2	450,00	7 168,50
Napojení parket v ploše na stávající vlysy	1,00	pa	1 625,00	1 625,00
Lepidlo na celoplošně lepené masivní parkety	24,00	kg	256,40	6 153,60
Renovace parket, broušení bez brusiva, tmelení a PÚ <i>Broušením se neodstraní případné hluboké skvrny ve dřevě</i>	68,40	m2	360,00	24 624,00
Brusivo P36-P100	68,40	m2	70,00	4 788,00
Materiál na povrchovou úpravu, lak parketový pro vysokou zátěž 2 K B-S nebo podobný, základní lak a tmel	68,40	m2	330,00	22 572,00
Soklové lišty dub masiv 10*37 mm vč. PÚ	5,70	bm	120,00	684,00
Montáž soklových lišt 10 mm	5,50	bm	90,00	495,00
VRN, doprava, přesun hmot	1,00	pa	5 376,00	5 376,00
Mezisoučet bez DPH				127 796,58
DPH			21,00 %	26 837,28
Celkem				154 634 Kč