

## Změnový list pro změny dle § 222 odst.5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most V071, Lahovický most, Lahovičky - přes Berounku, P16 – stavební údržba  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most V071	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Most V071/1	Číslo ZBV:  1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 18.12.2023  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Stanovení DZ vč Fotodokumentace (elektronicky) (d) Vyjádření AD (e) Vyjádření TDI	Paré č. 1,2  Příjemce  <b>TSK a.s.</b> Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
--	--

Iniciátor změny: Objednatel + zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:

<p><b>Zdůvodnění</b></p> <p>Byly provedeny zkoušky PAU vyfrézovaných živičných vrstev a dle výsledku zkoušky došlo k překvalifikování odpadu a změně položky likvidace asfaltových vrstev.</p> <p>Na základě místního šetření zhotovitele, investora a TDI došlo k upřesnění rozsahu obnovy obrusných vrstev vozovky – s tímto jsou spojeny změny množství frézování asfaltových vrstev, spojovacího postřiku, obrusné vrstvy a vodorovného dopravního značení.</p> <p>Před realizací nátěrů pochozích říms mostu bylo zjištěno, že stávající podlití patek zábradlí vykazuje vysokou míru degradace, jejíž důsledkem je zatékání vody pod patní desku zábradlí. Z tohoto důvodu je nutné jej vybourat a obnovit. Na základě upřesnění výměr nátěrů kategorie S11 po vypracování realizační dokumentace stavby došlo k navýšení plochy nátěrů a to především o následující části konstrukce: vyhlídky na římsách, schodiště, proužek podél betonových svodidel a delší úsek nátěrů za dilatací.</p> <p>S provedení nátěrů kategorie S4 na vnitřních římsách souvisí i potřeba navýšení množství očištění konstrukcí takovou vodou.</p> <p>Na základě požadavku investora byla nad rámec zadávací dokumentace obnovena dilatační spára s krycím plechem na schodišti podél opěry.</p> <p><b>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku</b> ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla na v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.</p>
--

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 512 614,11 Kč	2 576 891,86 Kč	2 064 277,75 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (TSK hl. m. Prahy) Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Josef Richtř	datum	Ing. Josef Richtř
--	-------	-------------------	-------	-------------------

Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř  
 Datum: 2024.06.21 10:25:11 +02'00'

**Zhotovitel**

Ředitel OZ Čechy

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby


jméno



datum



Číslo paré: 1,2





## **Akce: Most V071, Lahovický most, Lahovičky - přes Berounku, P16 – stavební údržba**

### **Věc: Vyjádření AD k rozdílovému výkazu výměr**

*Autorský dozor na základě jednání o změnách výměr vydává následující vyjádření. Podkladem pro vyjádření je rozdílový výkaz výměr.*

#### **1. Položka poř.č. 5 a 6, Skládkovné**

Souhlas, viz. pol.poř.č. 41. Po provedení zkoušky PAU byla změněna kategorie odpadu.

#### **2. Položka poř.č. 7, Zkouška PAU**

Souhlas, v přípravě PDPS nebylo požadováno.

#### **3. Položka poř.č. 41, Frézování zpevněných ploch asfaltových**

Objem frézování obrusné vrstvy odpovídá provedenému rozsahu, který byl navýšen dle dohody na stavbě. Objem frézování pochozí vrstvy na chodnicích odpovídá rozsahu stanoveném v PDPS.

#### **4. Položka poř.č. 97, Spojovací postřik**

Souhlas. Navýšení odpovídá rozsahu dohodnutém na stavbě.

#### **5. Položka poř.č. 99, Asfaltový beton ACO 11+**

Plocha obrusné vrstvy odpovídá provedenému rozsahu, který byl navýšen dle dohody na stavbě. Část navýšení vznikla kvůli chybnému součtu dílčích ploch v PDPS.

#### **6. Položka poř.č. 154, VDZ**

Souhlas. Při zpracování PDPS byl požadavek na lokální opravy vozovky, ne na celý pruh, takže nebylo počítáno se zásahem do VDZ.

#### **7. Položka poř.č. 158, Řezání vozovky**

Souhlas. Při zpracování PDPS byl požadavek na lokální opravy vozovky, ne na celý pruh, takže nebylo počítáno s nutností řezání.

#### **8. Položka poř.č. 164, MZ povrchové**

Navýšení o 1,5 m v pořádku – během realizace vznikl požadavek na zásah i do schodiště.

#### **9. Položka poř.č. 174, Očištění zdiva**

Souhlas s navýšením. Navýšení rozsahu je o plochu obrub na vnitřních římsách pod nátěr S4 (v PDPS nebylo specifikováno v pol.poř.č.133 a očištění podkladu tak chybělo).

#### **10. Položka poř.č. 199, Nátěr S11**


Souhlas. Během realizace bylo rozhodnuto o provedení nátěru i na konstrukcích, pro které to v přípravě PDPS nebylo požadováno. Část navýšení vznikla kvůli nepřesnému výpočtu v PDPS – nebyly započteny vyhlídky na římsách, zbytek je navýšen o plochu schodiště, proužek podél betonových svodidel a větší rozsah nátěru za dilatací.

#### **11. Položka poř.č. 209, Plastbeton pod patky zábradlí**

Souhlas. Před realizací nátěru pochozích říms se zjistilo, že podlití patek zábradlí je nesoudržné a bylo potřeba provést znovu.

#### **12. Položka poř.č. 210, Vybourání plastbetonu pod patkami zábradlí**

Souhlas. Pro provedení nátěru pochozích říms bylo nutné odbourat patky pod zábradlím, protože byly nesoudržné a nebylo možné nátěr provést bez jejich obnovy.



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
Veletržní 1623/24  
170 00 Praha 7 - Holešovice

## Vyjádření TDS k návrhu změny ZBV č. 01

### *Most V071, Lahovický most, Lahovičky - přes Berounku, P16 – stavební údržba*

#### Zhotovitel

Obchodní firma	<b>Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE</b>
Sídlo	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
ID datové schránky	
Funkce	Hlavní stavbyvedoucí
Jméno	
Související korespondence	„Změnový list č. 01“

Dobrý den,  
na základě změnového listu předloženého zhotovitelem zasílám za TDS toto vyjádření:

ZBV č. 1, řeší:

Změnu položky likvidace asfaltových vrstev z důvodů překvalifikování odpadu dle výsledku zkoušek PAU a do upřesnění rozsahu obnovy vozovky v místě MZ a odbočovací pruhy a s tím související položky VDZ.

Navýšení položky izolačních nátěrů říms S11 dle skutečné výměry.

Vybourání a obnova podlití patních desek zábradlí z důvodu hloubkové degradace.

Na základě požadavku investora a správce objektu bylo dohodnuta obnova dilat. spáry na podestě schodiště

A dále na základě stávajícího stavu vnitřní římsy byl proveden nátěr S4 a s tím související navýšení položky na očištění kci tlakovou vodou

Dle předložených podkladů za TDS konstatuji, že tato předložená změna je oprávněná a souhlasím s návrhem změny a technickým řešením.

TDS současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací resp. s doplněním potřebných nových položek a tím se změnou ceny díla.

#### Rozdělovník (rozesláno pouze elektronicky):

1	STRABAG Silnice a.s., Ing. Josef Nejedlík, hlavní stavbyvedoucí
2	TSK Praha, a.s., Ing. Pavel Novák
3	Pro spis Objednatele

**POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ MATERIÁLU**  
**č.: 2500001556****Fakturujte!****Na faktuře uvádějte číslo tohoto dokladu**Dodavatel č. : 3879920  
IČO : 25317628  
DIČ : CZ25317628  
Datum vystavení : 13.05.2024  
Datum uskut. pln. : 13.05.2024  
Datum splatnosti : 12.06.2024  
Forma úhrady : Převodní příkaz  
Bankovní spojení : 250048621 / 0100FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,  
stavby a.s.  
Mlýnská 388/68  
602 00 Brno

Strana 1

Druh	Předmět plnění	RZ vozidla/č. vagonu	Č. váženky	Množství [kg]	Cena za jednotku CZK	Částka CZK
1105	Druh 17 starý neupravený, tl. od 4mm 7204499000 Stř.: 500, PRAHA Naše IČZ: CZA00353 Sklad: 250, Střihání Kód odpadu: 170405 Autem dodavatele, odběratele Umístění: Praha 10 / Odštěpný závod Čechy	3BB8986	950004544	420,0	4 900,00/t	2 058,00
			Celkem	420,0		

**Celkem CZK**  
**2 058,00**

Splatnost 30 dní od data vystavení dokladu.

Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník. Sazba je 21%.  
Daňové doklady zasílejte v PDF formě na adresu mafakt@kovosrot.eu. KŠG hradí své závazky 1x týdně.



vyvatek IČP: 1121

Odběratel IČZ: CZA00194

# Podklad k fakturaci výkupky č. VY24802139M

činný partner:

n s.r.o.

á zahrada 424/1  
Praha-Koloděje

OP:

02142147

DIČ CZ02142147

katalog ktg. název

170405 O Fe 27

Odběratel:

KOVO - GROUP ODPADY s.r.o.

tel: 603429864

Komořanská, parc. č3627/2,3kú Modřany  
14300 Praha 12

IČO: 06913466.CZA001 DIČ CZ06913466

množství

jedn. cena

cena bez DPH

DPH

7640 kg

2,10 Kč

16 044,00 Kč

0%

a:

tel

21 dní

objednávka:

datum zdanitelného plnění: 13.6.2024

**Celková cena bez DPH: 16 044,00 Kč**

urujte v režimu přenesení daňové povinnosti (bez DPH). V kódu předmětu plnění použijte hodnotu 5.

a: znečištěno, guma ,plast

.6.2024

fakturace@kovo-group.cz, tel: 603429864, zasílací adresa: Za Zastávkou 3, Praha 10, H. Měcholupy 10900