



město Kaplice

SMLOUVA O DÍLO 19/OSM2024

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ PRÁCE

UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE

Definice pojmů:

- *Objednatel* je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- *Zhotovitel* je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- *Podzhotovitel* je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- *Příslušnou dokumentací* je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.);
- *Nabídkovým položkovým rozpočtem* je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (soubor Soupis stavebních prací oceněný), v němž jsou zhotovitelem uvedeny nenulové jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Kaplice
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
zastoupený: Ing. Ludkem Keistem, zastupitelem pověřeným
výkonem pravomoci starosty města
telefon: +420 380 303 111
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz

a

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle B, vložce 1561
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
na základě plné moci

Smlouva o dílo - „UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE“



město Kaplice

telefon:

e-mail:

č. smlouvy zhotovitele: **4082048JKL**

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Luděk Keist, zastupitel pověřený výkonem pravomoci starosty města
ve věcech technických: Ing. Miroslava Štiková – referentka OSM, Josef Vetrák – vedoucí OSM

za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, stavbyvedoucí

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

1.4. Při provádění díla budou dále na straně objednatele působit:

- technický dozor stavebníka – bude doplněno po podpisu této SOD do stavebního deníku;
- koordinátor BOZP – bude doplněno po podpisu této SOD do stavebního deníku.

1.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

1.6. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění způsobilosti pomocí subdodavatele, smí jej změnit pouze se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení.

2. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo, spočívající v provedení stavebních prací včetně uvedení celého díla do provozu v akci „**UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE**“.

2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy o dílo a projektové dokumentace, zpracované firmou ARD architects s.r.o., kancelář České Budějovice, Kněžská 17, 370 01 České Budějovice, podle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který bude tvořit přílohu č. 1, harmonogramu finančního plnění, který bude tvořit přílohu č. 2, s využitím

Smlouva o dílo - „UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE“



město Kaplice

podzhotovitelů dle přílohy č. 3 a realizačního týmu dle přílohy č. 4 této smlouvy a v souladu s Plánem s nakládání s odpady dle přílohy č. 5.

2.3. Realizace díla představuje provedení stavebních prací v akci „**UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE**“ ve smyslu předchozího bodu. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v technické projektové dokumentaci a dalších výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci stavebních děl analogického charakteru.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (*např. odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla apod., viz. bod 2.12*).

2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

2.6. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

2.7. Veškeré změny předmětu díla (*ve smyslu čl. 2. 5. a 2. 6.*) budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy o dílo.

2.8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací v elektronické verzi a dalšími podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Smlouva o dílo - „UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE“



město Kaplice

2.10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla.

2.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu, jinak odpovídá za vady díla způsobené vadnou (*nevhodnou*) projektovou dokumentací. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla předá zhotovitel objednateli.

2.12. Součástí plnění předmětu smlouvy zhotovitelem je dále:

- ✓ zajištění fotodokumentace původního stavu dotčených pozemků a okolních nemovitostí pro prokázání následného navrácení původního stavu dotčených nemovitostí;
- ✓ zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům po dokončení díla;
- ✓ oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními;
- ✓ vytýčení stavby;
- ✓ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- ✓ zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- ✓ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- ✓ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- ✓ zajištění atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách dle platných právních předpisů a ČSN;
- ✓ zkoušky a revize dle příslušných ČSN nebo jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu;
- ✓ geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v systému MicroStation;
- ✓ vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn proti projektové dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy obsahující změny proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny souhlasem objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

Cena za zajištění všech výše uvedených činností a dokumentace je zahrnuta v ceně za dílo.



město Kaplice

2.13. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.14. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené nabídky takto:

Popis aktivity	Termín
Zahájení stavby převzetím staveniště	1. 7. 2024
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla	20. 12. 2024

Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10-ti pracovních dnů ode dne kdy měl práce na díle zahájit je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.2. Jako nedílná příloha této smlouvy o dílo je zhotovitelem přiložen Harmonogram finančního plnění. Harmonogram finančního plnění slouží jako podklad pro sledování finančního průběhu výstavby.

3.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou smluvních stran.

3.4. Termín plnění smlouvy „Dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla“ ke dni 20.12.2024 je stanoven jako termín bonusový a jeho splnění je spojeno s mimořádnou odměnou objednatele zhotoviteli, viz bod 4.6. této smlouvy.

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:



město Kaplice

UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE	
ČÁST OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE - Nabídková cena v Kč bez DPH:	5 911 101,34
DPH v Kč:	1 241 331,28
Nabídková cena v Kč včetně DPH:	7 152 432,62
ČÁST STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTERU- Nabídková cena v Kč bez DPH:	7 801 430,10
DPH v Kč:	1 638 300,32
Nabídková cena v Kč včetně DPH:	9 439 730,42
CELKEM Nabídková cena v Kč bez DPH:	13 712 531,44
CELKEM DPH v Kč:	2 879 631,60
CELKEM Nabídková cena v Kč včetně DPH:	16 592 163,04

4.2. Cena díla je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle Přílohy č. 4. zadávací dokumentace - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným (*Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele*) a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 13.6.2024. Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele se skládá ze dvou částí - **ČÁST OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE** a **ČÁST STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTERU**. Tento nabídkový položkový rozpočet předložil zhotovitel současně s nabídkou a je zároveň přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

4.3. DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury. Objednatel je plátcem DPH, v části díla **OBNOVA**

Smlouva o dílo - „UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE“



město Kaplice

VODOVODU A KANALIZACE vystupuje jako osoba povinná k dani a zhotovitel bude tedy faktury vystavovat v režimu přenesené daňové povinnosti, v části díla **STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTERU** nevystupuje jako osoba povinná k dani a zhotovitel bude tedy faktury vystavovat včetně DPH.

4.4. Cena díla je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy (*příloha č. 1*). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

4.5. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla.

4.6. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě:

- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla;
- b) Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla;
- c) Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla;
- d) Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
- e) **Zhotovitel v souladu s bodem 3.4. této smlouvy získá právo na vyplacení časového bonusu a má nárok na fakturaci mimořádného bonusu ve výši 1 000 000,- Kč + DPH za splnění termínu předání a převzetí díla i s případnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Nejpozdější termín pro odstranění vad a nedodělků je přitom stanoven do 30. 4. 2025.**

Takové změny díla, s výjimkou písmena e) tohoto bodu, musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, s tím související změna ceny díla se bude odvíjet jednak od jednotkových cen položek uvedených v nabídce zhotovitele pro toto dílo, dále pro položky neobsažené v nabídce zhotovitele na základě aktuální cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo dohodou smluvních stran.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel se zavazuje k financování stavby za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Dílo bude fakturováno měsíčně, přičemž pro obě části díla budou samostatné faktury, tedy samostatné faktury pro část díla **OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE** a samostatné faktury pro část díla **STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTERU**. Dílo bude fakturováno na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran (tzv. zjišťovací protokol).



město Kaplice

Tento soupis bude přílohou daňového dokladu – faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli k doplnění.

Dílčím plněním podle zákona o DPH je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – zúčtovací daňový doklad na celkovou smluvní cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

V případě, že zhotoviteli vznikne nárok na časový bonus viz bod 4.6. e) této smlouvy, bude fakturován samostatnou fakturou.

Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po jejím vystavení.

5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2. zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a navíc formou přílohy soupisu provedených prací s uvedením jednotkových cen dle přílohy č. 1 této smlouvy odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem.

5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování.

5.5. Dílo bude objednatelem uhrazeno do výše 90% celkové smluvní ceny. Zbývajících 10% celkové smluvní ceny slouží jako zádržné a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (*např. kromě stavebních vad a nedodělků i neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.*). Nejpozdější termín pro odstranění vad a nedodělků je stanoven do 30. 4. 2025. Na kontrolu díla a na případný požadavek na odstranění vad a nedodělků si objednatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Po odstranění případných vad a nedodělků díla a podepsání příslušného zápisu oběma smluvními stranami bude zároveň zhotovitelem předložena bankovní záruka za jakost díla a řádné plnění záručních podmínek podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o dílo a jejích případných dodatků, která bude mít platnost po celou dobu záruční lhůty (*viz čl.13 této smlouvy o dílo*). Po obdržení této bankovní záruky bude objednatelem do 10 pracovních dnů doplácena celá smlouvená cena díla.

Pro všechny výše uvedené finanční akce a činnosti platí, že časový bonus se vůči zhotoviteli nezapočítává do celkové ceny díla a není předmětem pozastávky ani následné bankovní záruky za jakost díla a řádné plnění záručních podmínek podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.



město Kaplice

6. Předání staveniště

6.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace do užívání po dobu realizace stavby.

6.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.

6.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- ✓ tištěnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhodnoceních;
- ✓ příjezdové cesty vyhovující předpokládanému zatížení stavební dopravou.

6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen podle dohody s majiteli a provozovateli udržovat zpřístupněné veškeré objekty a provozovny, které by mohly být staveništěm dotčeny, tak aby nedošlo k žádnému omezení fungování těchto objektů a provozoven.

6.5. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený dokumentací a smlouvou omezovány právy třetích osob.

6.6. Pracovníci objednatele mohou vstupovat na staveniště jen pokud jsou pověřeni funkcí odborného dozoru nebo jinou kontrolní činností a prokáží se příslušným oprávněním.

6.7. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit do 15 dnů od předání a převzetí díla.

7. Spolupráce při provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

7.2. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván (*písemnou výzvou, nebo zápisem ve stavebním deníku*), není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.

7.3. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.



město Kaplice

7.4. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí nebo změny rozhodnutí státních, správních nebo jiných orgánů, je objednatel povinen na základě výzvy zhotovitele včas tato rozhodnutí zajistit a uhradit příslušné poplatky.

7.5. Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad.

7.6. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele. V případě, že objednatel neplní řádně součinnost, je zhotovitel oprávněn posunout adekvátně termín dokončení díla.

8. Stavební deník

8.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVT v českém jazyce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.

8.2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8.3. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru stavebníka denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis, vždy na výzvu. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do pěti pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Pojištění zhotovitele

9.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn formou stavebního a montážního pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Musí jít o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě (*dále jen „pojištění odpovědnosti“*), které se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (*újmu na jmění*) za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

9.2. Pojistná částka musí být ve výši minimálně 17 mil. Kč.

10. Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla

10.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o dílo.



město Kaplice

10.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla, prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla, musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na území České republiky. V případě prodloužení termínu plnění v souladu s touto smlouvou a vyprší-li platnost předmětné záruky před datem úplného dokončení, předání a převzetí díla, pozastaví objednatel veškeré úhrady, aniž by byl v prodlení, dokud nedojde k příslušnému prodloužení platnosti záruky.

10.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.

10.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezavazuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky.

10.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém porušení povinností ze strany zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, splatná na první vyžádání. Podle bankovní listiny nebude banka oprávněna vůči objednateli uplatnit žádné námitky a banka bude plnit závazek z bankovní záruky vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu.

10.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

10.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se sjednanými obsahovými náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

10.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (*tj. původní výši záruky*) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

10.9. Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu, aniž by byl v prodlení, do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení, dokončení a předání díla.



město Kaplice

10.10. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.

10.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

11. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby

11.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

11.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty, musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na území České republiky.

11.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.

11.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky.

11.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná. Podle bankovní listiny nebude banka oprávněna vůči objednateli uplatnit žádné námitky a banka bude plnit závazek z bankovní záruky vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu.

11.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

11.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ke dni dokončení díla, respektive ke dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši se sjednanými obsahovými náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

11.8. Objednatel nebude povinen provést závěrečnou platbu, aniž by byl v prodlení, do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady



město Kaplice

díla v záruční době proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí, a s tím souvisejícího vzniku škod na straně objednatele.

11.9. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (*tj. původní výši záruky*) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

11.10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (*uvolněna*) do 30 dnů ode dne uplynutí nejdelší záruční lhůty, popřípadě dnem, kdy budou odstraněny veškeré vady uplatněné v záruční době.

11.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

12. Přejímání prací

12.1. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli jako celek. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

12.2. Termín předání předmětu díla navrhne zhotovitel, když je povinen tento oznámit v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. Objednatel navržený termín potvrdí, bude-li postup zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Převzetí předmětu díla se na straně objednatele vždy zúčastní rovněž technický dozor stavebníka. Objednatel je povinen převzít předmět díla, pokud je toto způsobilé sloužit svému účelu. Drobné vady předmětu díla nemající vliv na celkovou funkčnost díla neopravňují objednatele převzetí díla odmítnout.

12.3. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ČÁST PRVNÍ, ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 215/2016 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále zhotovitel objednateli předá:

- ✓ vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla (*DSPS*), která zachycuje konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn proti projektové



město Kaplice

dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy obsahující změny proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny souhlasem objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (*tato část bude i v digitální podobě*);

- ✓ geometrický plán 6x v listinné podobě a 1x digitálně;
- ✓ geodetické zaměření stavby 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v systému MicroStation;
- ✓ doklady o kvalitě materiálu, atesty a prohlášení o shodách dle patných předpisů;
- ✓ doklady o provedených zkouškách a revizích dle příslušných ČSN nebo jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu;
- ✓ zápisy o prověření zakrývaných prací;
- ✓ stavební deníky.

Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

12.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ spočívá v projektu, který nebyl součástí předmětu plnění zhotovitele, nebo ve vadách hmot, strojů a zařízení, které zhotoviteli sám poskytl. Za tyto vady zhotovitel neodpovídá, je však povinen dohodnout s objednatelem opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad.

12.5. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné vady zjištěné při převzetí a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepišou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a důvody k nepřevzetí díla. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápisu o převzetí se považují za dohodnuté.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků a k odstranění reklamovaných vad.

12.7. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

13. Odpovědnost za vady - záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, ČSN EN ISO 9001:2000 a dalších závazných standardů.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce:

⇒ **60 měsíců za celé dílo**

záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla.



město Kaplice

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby, mechanického poškození nadměrným zatížením, popř. nedodržením pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Právo na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokole o předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká.

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace a odstranit havarijní vadu do 48 hod. po jejím nahlášení a k odstranění ostatních vad nastoupit do 3 dnů a vadu odstranit do 3 dnů od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak v závislosti na objektivních klimatických, technických a technologických možnostech.

13.6. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele se stanoví úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném termínu se stanoví pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu když zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 25 000,- Kč za každý nedodělek či vadu na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 25 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

14.4. Pro případ prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruce ve lhůtě uvedené v odst. 13.5. této smlouvy se stanoví pokuta ve výši 25 000,- Kč za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie).

14.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se stanoví pokuta ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

14.6. Pravidla pro smluvní pokuty za porušení pravidel ohledně bankovních záruk za Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla a za Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby jsou definovány ve čl. 10 a 11 této smlouvy.



město Kaplice

14.7. Pro případ porušení ustanovení o pojištění zhotovitele dle čl. 9, zejména ukončení platnosti pojištění po dobu realizace stavebních prací či snížení pojistné částky pod stanovenou úroveň se stanoví pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den porušení ustanovení o pojištění zhotovitele dle čl. 9.

15. Odborný dozor objednatele

15.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu provádění díla ustanovit odpovědnou osobu – technický dozor stavebníka, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

15.2. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor stavebníka je uvedena v zápise ve stavebním deníku.

15.3. Technický dozor stavebníka jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

15.4. Technický dozor stavebníka není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

15.5. Technický dozor stavebníka kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

15.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob postupují obě strany podle ustanovení zákoníku práce zák. č. 262/2006 Sb., zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi.

16.2. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu - koordinátora bezpečnosti práce, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

16.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.



město Kaplice

16.4. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

16.5. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.6. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

16.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

16.8. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

16.9. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

16.10. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

16.11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně prostředí a nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění.

Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.

16.12. Přejít na oběhové hospodářství:

Zhotovitel je povinen zajistit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Za účelem prokázání



město Kaplice

plnění této povinnosti je Zhotovitel povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla dle jím zpracovaného Plánu nakládání s odpady v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, který bude průběžně aktualizován. Min. ze 70 % hmotnostního stavebního a demoličního odpadu dle definice výše je Zhotovitel povinen opětovně využít na staveništi, nebo předat k recyklaci na relevantní skládky oprávněné k těmto úkonům, což doloží při předání stavby (díla) aktualizovaným Plánem nakládání s odpady obsahující soupis a jeho zařazení pod relevantní druhy a kategorie veškerého odpadu vzniklého odpadu na staveništi a způsob jeho opětovného využití. V případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

16.13. Prevence a omezování znečištění:

Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů splňujících následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

17. Vyšší moc

17.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

17.2. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.

17.3. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před přerušením prací.

17.4 Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila.



město Kaplice

17.5. Náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk.

18. Ostatní ujednání

18.1. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště z důvodu nedostatku finančních prostředků objednatele.

18.2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv po předání staveniště z důvodů vyplývajících ze zákona a zastavení, přerušení, pozdržení či neposkytnutí financování z rozpočtu objednatele. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle čl. 3 odst. 1 o více než 10 pracovních dnů;
- b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do 10 pracovních dnů ode dne doručení upozornění objednatele;
- c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla na dobu více než 5 pracovních dnů;
- d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
- e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
- f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
- g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem;
- h) v ostatních případech, uvedených v této smlouvě.

18.4. Odstoupení musí být písemné a musí být doručené zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na jím provedenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

18.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení do smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

18.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu plnění díla provést kontrolu plnění díla, přičemž zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit.



město Kaplice

18.7. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností veřejného zadavatele, tj. zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od ukončení finančního plnění dle této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.

18.8. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

18.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a podle zákona. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení. V případě využití elektronického podpisu postačí 1 elektronická verze.

19.2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, příloha č. 2 – Harmonogram finančního plnění, příloha č. 3 – Seznam podzhotovitelů, příloha č. 4 – Realizační tým příloha č. 5 – Plán nakládání s odpady.

19.3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami.

19.4. Mimo ujednání této smlouvy platí Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

19.5. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, budou řešeny právní cestou u příslušných soudů. Platí české právo platné v České republice.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

č. 2 – Harmonogram finančního plnění

č. 3 – Seznam podzhotovitelů

č. 4 – Realizační tým

č. 5 – Plán nakládání s odpady




město Kaplice

V Kaplici dne

V Českých Budějovicích dne

.....
za objednatele
Ing. Luděk Keist, zastupitel pověřený
výkonem pravomoci starosty města




za zhotovitele
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Smlouva o dílo - „UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE“

Rekapitulace stavby:

UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II	7 801 430,10	1 638 300,32	9 439 730,42
Kaplice, Gen.Fanty - obnova vodovodu a kanalizace	5 911 101,34	1 241 331,28	7 152 432,62
cena celkem za stavbu	13 712 531,44 Kč	2 879 631,60 Kč	16 592 163,04 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kaplice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ARD architects s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH			7 801 430,10
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 801 430,10	1 638 300,32
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 439 730,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1

Stavba:

Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Místo:

Datum:

30. 1. 2024

Zadavatel:

Město Kaplice

Projektant:

ARD architects s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 801 430,10	9 439 730,42	
1	Změna oplocení	203 252,25	245 935,22	STA
2	Mobiliář	194 610,88	235 479,16	STA
3	Sadové úpravy	222 224,91	268 892,14	STA
4	Větev A - místní komunikace	4 653 045,93	5 630 185,58	STA
5	Vnitroblok Fantova	1 281 544,20	1 550 668,48	STA
6	Ochrana stávajících inženýrských sítí	341 179,74	412 827,49	STA
7	Veřejné osvětlení	680 772,19	823 734,35	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	224 800,00	272 008,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt:
1 - Změna oplocení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel:	IČ:
Město Kaplice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
ARD architects s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		203 252,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	203 252,25	21,00%	42 682,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	245 935,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 1 - Změna oplocení

Místo: Zadavatel: Město Kaplice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 1. 2024
Projektant: ARD architects s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	203 252,25
HSV - Práce a dodávky HSV	203 252,25
1 - Zemní práce	5 056,31
2 - Základy a zvláštní zakládání	41 158,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	116 292,04
96 - Bourání konstrukcí	32 581,28
997 - Přesun sutě	1 802,21
99 - Staveništní přesun hmot	6 361,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 1 - Změna oplocení

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 203 252,25

D HSV Práce a dodávky HSV 203 252,25

D 1 Zemní práce 5 056,31

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,911	426,59	3 374,75	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,911	138,64	1 096,78	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	39,555	4,69	185,51	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,911	30,47	241,05	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,822	10,00	158,22	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 7,911*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,822

D 2 Základy a zvláštní zakládání 41 158,99

6	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	7,911	5 014,02	39 665,91	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711

7	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,035	42 659,40	1 493,08	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 116 292,04

8	K	311321817	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drť a přísad) tř. C 20/25	m3	1,394	5 438,85	7 581,76	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321817

9	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	16,310	548,48	8 945,71	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121

10	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	16,310	182,83	2 981,96	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122

11	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	16,300	304,71	4 966,77	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911

12	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,125	42 659,40	5 332,43	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821

13	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	14,000	304,71	4 265,94	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171123

14	M	55x24	Sloupek plotový poplastovaný d 48 mm, h 250 cm zelený poplastovaný, vč.PVC krycí čepičky	kus	6,000	304,71	1 828,26	
----	---	-------	--	-----	-------	--------	----------	--

15	M	x2	Vzpěra plotová poplast. d 48 mm h 200 cm bez hlavy zelená poplastovaná	kus	2,000	243,77	487,54	
----	---	----	--	-----	-------	--------	--------	--

16	M	x3	Objímka + šroub + matka d 48 mm	sada	2,000	670,36	1 340,72	
----	---	----	---------------------------------	------	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	x4	Hlava vzpěry d 48 mm - slitina + PVC	kus	2,000	29,01	58,02	
18	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	22,300	1 036,01	23 103,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130								
19	M	x5	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mm	m	23,000	91,90	2 113,70	
20	M	x6	Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm	m	86,790	182,83	15 867,82	
21	M	x7	Napínací strojek-PVC	kus	9,000	304,71	2 742,39	
22	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	3 108,04	3 108,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101210								
23	M	x8	Branka k oplocení jednokřídlá š = 1 m, h = 2 m výplet poplast.pletivem,vč.kování, zámku a sloupků	kus	1,000	4 265,94	4 265,94	
24	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,000	4 326,88	8 653,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101230								
25	M	x9	Brána k oplocení dvoukřídlá š = 3 m, h = 2 m výplet poplast.pletivem,vč.kování, zámku a sloupků	kus	2,000	9 324,13	18 648,26	
D 96 Bourání konstrukcí							32 581,28	
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,274	4 265,94	22 498,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111								
27	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	1,673	3 473,69	5 811,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042321								
28	K	976082141	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva betonového	kus	16,000	121,88	1 950,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976082141								
29	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	29,300	79,22	2 321,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822								
D 997 Přesun sutě							1 802,21	
30	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,318	36,57	523,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111								
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,318	60,94	872,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	128,862	2,04	262,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV 14,318*9 'Přepočtené koeficientem množství					128,862			
33	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	14,318	10,00	143,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 99 Staveništní přesun hmot							6 361,42	
34	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	26,096	243,77	6 361,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 2 - Mobiliář

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel:
Město Kaplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ARD architects s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		194 610,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	194 610,88	21,00%	40 868,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	235 479,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 2 - Mobiliář

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		194 610,88
HSV - Práce a dodávky HSV		9 956,62
1 - Zemní práce		1 859,37
2 - Základy a zvláštní zakládání		7 218,95
998 - Přesun hmot		878,30
767 - Konstrukce zámečnické		184 654,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt:

2 - Mobiliář

Místo:

Datum:

30. 1. 2024

Zadavatel:

Město Kaplice

Projektant:

ARD architects s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

194 610,88

DHSVPráce a dodávky HSV

9 956,62

D1Zemní práce

1 859,37

1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	1,440	1 036,01	1 491,85	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,440	42,66	61,43	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,440	138,64	199,64	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7,200	4,69	33,77	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,440	30,47	43,88	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,880	10,00	28,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV

1,44*2 *Přepočtené koeficientem množství

2,880

D2Základy a zvláštní zakládání

7 218,95

7	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,440	5 013,16	7 218,95	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711

D998Přesun hmot

878,30

8	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tváric, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	3,603	243,77	878,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110

D767Konstrukce zámečnické

184 654,26

9	K	59204Rpol	D+M ocelový pozink.sušák na prádlo, š.2m, v.2m z ocel.trubek pr.50mm, s háčky pro prádelní šňůry	kus	10,000	18 282,60	182 826,00	
10	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 828,26	1 828,26	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 3 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kaplice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ARD architects s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		222 224,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	222 224,91 0,00	21,00% 12,00%	46 667,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	268 892,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 3 - Sadové úpravy

Místo: Zadavatel: Město Kaplice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 1. 2024
Projektant: ARD architects s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	222 224,91
HSV - Práce a dodávky HSV	222 224,91
1 - Kácení, ošetření dřevin	7 581,19
8 - zemní práce	19 334,10
2 - založení trávníku	33 817,13
4 - výsadba keřů	104 830,83
7 - výsadba stromů	39 597,76
10 - přesun hmot	17 063,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 3 - Sadové úpravy

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 222 224,91

D HSV Práce a dodávky HSV 222 224,91

D 1 Kácení, ošetření dřevin 7 581,19

1	K	112103124	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 828,26	1 828,26	
2	K	112201114	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5	kus	1,000	3 047,10	3 047,10	
3	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	1 218,84	1 218,84	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201415

4	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	609,42	1 218,84	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421

5	M	005721302	skládkovné	t	0,200	121,88	24,38	
6	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000	243,77	243,77	

D 8 zemní práce 19 334,10

7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,000	30,47	914,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	30,000	95,98	2 879,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112

9	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000	54,85	8 227,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103

10	M	0055000009	zemina trávníková	m3	15,000	487,54	7 313,10	
----	---	------------	-------------------	----	--------	--------	----------	--

D 2 založení trávníku 33 817,13

11	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 110,000	3,05	3 385,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403113

VV 2x 555,0*2				1 110,000				
---------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--

12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	555,000	6,09	3 379,95	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153

13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	555,000	1,83	1 015,65	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161

14	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,005	9,63	0,05	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113

15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	555,000	42,66	23 676,30	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

16	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,800	237,67	1 378,49	
17	M	005721301	minerální hnojivo	kg	7,000	140,17	981,19	

D 4 výsadba keřů 104 830,83

18	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2	m2	65,000	22,55	1 465,75	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	281,000	115,79	32 536,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101213								
20	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	281,000	30,47	8 562,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111								
21	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	3,29	213,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511								
22	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	79,22	5 149,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421								
23	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	9,63	0,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114								
24	M	005721301	minerální hnojivo	kg	4,000	140,17	560,68	
25	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6,500	3 229,93	20 994,55	CS ÚRS 2024 01
26	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	6,500	2 193,91	14 260,42	CS ÚRS 2024 01
27	M	103915010	roudup klasic	l	0,030	730,09	21,90	
28	M	Pol1	PYRACANTHA KASAN	kus	69,000	54,85	3 784,65	
29	M	026549000	Spiraea BUMALDA 30/40	kus	167,000	84,10	14 044,70	
30	M	026549400	Stephanandra incisa "Crispa" 15/20	kus	45,000	71,91	3 235,95	
D 7 výsadba stromů 39 597,76								
31	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	3,000	2 011,09	6 033,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221								
32	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netknitých, o průměru koruny do 2 m	kus	3,000	134,07	402,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111								
33	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,250	182,83	3 519,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501121								
34	K	184215113	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 2 do 3 m	kus	3,000	115,79	347,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215113								
35	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	79,22	316,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421								
36	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,005	9,63	0,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114								
37	M	005000007	protikořenová textilie s instalací	m2	2,000	4 265,94	8 531,88	
38	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,800	3 229,93	2 583,94	CS ÚRS 2024 01
39	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,500	2 193,91	1 096,96	CS ÚRS 2024 01
40	M	005000002	kůl frézovaný s fazetou se špičí, 8cm, 300cm	kus	9,000	219,39	1 974,51	
41	M	005000003	příčka z pùlené frézované kulatiny, 50cm	kus	9,000	39,00	351,00	
42	M	005000004	úvazek bavlněný, šíře 3cm	m	7,000	18,28	127,96	
43	M	005000005	juta k bandážování kmene, šíře 20cm	m	15,000	243,77	3 656,55	
44	M	005721304	tabletové hnojivo	kg	0,350	304,71	106,65	
45	M	005721305	půdní kondicionér	kg	3,000	103,60	310,80	
46	M	026524199	Prunus subhirtella "Autumnalis Rosea" 16/18	kus	3,000	3 412,75	10 238,25	
D 10 přesun hmot 17 063,90								
47	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	70,000	243,77	17 063,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 4 - Větev A - místní komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel:
Město Kaplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ARD architects s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 653 045,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 653 045,93 0,00	21,00% 12,00%	977 139,65 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 630 185,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 4 - Větev A - místní komunikace

Místo:

Zadavatel: Město Kaplice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 1. 2024

Projektant: ARD architects s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 653 045,93
1 - Zemní práce	522 109,09
5 - Komunikace	3 171 818,08
8 - Trubní vedení	47 534,80
91 - Doplňující práce na komunikaci	569 356,03
910 - DIO	164 542,00
99 - Staveništní přesun hmot	25 866,14
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	151 819,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 4 - Větev A - místní komunikace

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 653 045,93

D 1		Zemní práce			522 109,09			
1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	83,000	97,06	8 055,98	
2	K	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm (asf.konstr.)	m2	1 649,000	130,89	215 837,61	
3	K	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	826,000	87,96	72 654,96	
4	K	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	1 649,000	71,75	118 315,75	
5	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	62,000	112,71	6 988,02	
6	K	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá,kamenná	m	403,000	182,07	73 374,21	
7	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	84,100	169,39	14 245,70	
8	K	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	42,050	18,28	768,67	
9	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	84,100	95,98	8 071,92	
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	84,100	27,14	2 282,47	
11	K	171201211U00	Skládkovné zemina	t	151,380	10,00	1 513,80	

D 5		Komunikace			3 171 818,08			
12	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	680,000	219,99	149 593,20	
13	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 711,000	293,31	501 853,41	
14	K	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	1 539,000	507,57	781 150,23	
15	K	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KSC 1 tl.13 cm	m2	1 711,000	409,52	700 688,72	
16	K	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	1 539,000	357,79	550 638,81	
17	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	680,000	268,06	182 280,80	
18	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	172,000	292,44	50 299,68	
19	K	592452650	Dlažba zámková barevná tl. 8 cm	m2	13,130	377,23	4 953,03	
20	K	59245289	Dlažba zámková přírodní tl.8 cm	m2	160,590	328,48	52 750,60	
21	K	592452945	Dlažba betonová přírodní tl.6 cm	m2	645,390	277,29	178 960,19	
22	K	59245309	Dlažba betonová barevná-slepecká tl. 6 cm	m2	41,410	450,36	18 649,41	

D 8		Trubní vedení			47 534,80			
23	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachet	kus	15,000	2 011,09	30 166,35	
24	K	899101211R01	Dmtž poklop litina+rám+vpust-50kg (stáv. vpusti)	kus	5,000	3 473,69	17 368,45	

D 91		Doplňující práce na komunikaci			569 356,03			
25	K	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	8,000	3 047,10	24 376,80	
26	K	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	243,77	1 950,16	
27	K	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	395,000	96,29	38 034,55	
28	K	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	395,000	2,44	963,80	
29	K	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25	m	435,000	645,13	280 631,55	
30	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	96,000	467,72	44 901,12	
31	K	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou modifik.	m	87,000	91,41	7 952,67	
32	K	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,000	60,94	1 462,56	
33	K	40444940.A	Značka dopravní 900 mm fó2, HIG10le-dle projektu	kus	8,000	1 389,48	11 115,84	
34	K	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	24,000	341,28	8 190,72	
35	K	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	8,000	841,00	6 728,00	
36	K	58380343	Obrubník kamenný přímý OP4	m	59,590	1 279,78	76 262,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6	m	42,420	1 157,90	49 118,12	
38	K	59217504	Obrubník Best MONO II 100x15/12x25 cm	kus	96,960	182,22	17 668,05	
D 910			DIO	164 542,00				
39	K	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu,	ks	7,000	609,42	4 265,94	
40	K	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	280,000	121,88	34 126,40	
41	K	914992005R00	Nájem dočas.světelné sign. (semafor)vč.baterie-den	sada	80,000	1 383,38	110 670,40	
42	K	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	7,000	609,42	4 265,94	
43	K	914993005R00	Dem.dočasné světelné signal.(semaforu) vč. baterie	sada	2,000	5 606,66	11 213,32	
D 99			Staveništní přesun hmot	25 866,14				
44	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 121,915	12,19	25 866,14	
D D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot	151 819,79				
45	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 701,634	60,94	103 697,58	
46	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (celkem započtena skládka do 5km)	t	6 806,536	4,57	31 105,87	
47	K	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem, beton	t	374,359	10,00	3 743,59	
48	K	979990001R00	Poplatek za skládku sutí ostatní	t	1 327,275	10,00	13 272,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt:
5 - Vnitroblok Fantova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel:	IČ:
Město Kaplice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
ARD architects s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 281 544,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 281 544,20	21,00%	269 124,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 550 668,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 5 - Vnitroblok Fantova

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 281 544,20
1 - Zemní práce		134 896,56
5 - Komunikace		814 333,13
8 - Trubní vedení		10 055,45
91 - Doplňující práce na komunikaci		301 844,84
99 - Staveništní přesun hmot		7 928,41
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot		12 485,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 5 - Vnitroblok Fantova

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 281 544,20

D 1		Zemní práce					134 896,56	
1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	108,000	97,06	10 482,48	
2	K	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	108,000	87,96	9 499,68	
3	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	96,000	110,35	10 593,60	
4	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	60,000	112,71	6 762,60	
5	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	224,500	169,39	38 028,06	
6	K	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	112,250	18,28	2 051,93	
7	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	224,500	95,98	21 547,51	
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	224,500	27,14	6 092,93	
9	K	171201211U00	Skládkovné zemina	t	404,100	10,00	4 041,00	
10	K	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	5,100	5 058,19	25 796,77	

D 5		Komunikace					814 333,13	
11	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	119,000	219,99	26 178,81	
12	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	526,000	293,31	154 281,06	
13	K	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KSC 1 tl.13 cm	m2	526,000	409,52	215 407,52	
14	K	596214211U00	Klad vegetačních dlaž tl 80 <100 m2	m2	138,000	266,00	36 708,00	
15	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	119,000	268,06	31 899,14	
16	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	388,000	292,44	113 466,72	
17	K	59245266	Dlažba BEST KLASIKO antracit 20x10x8	m2	25,250	377,23	9 525,06	
18	K	59245289	Dlažba zámková přírodní tl.8 cm	m2	366,630	328,48	120 430,62	
19	K	592452945	Dlažba betonová přírodní tl.6 cm	m2	94,940	277,29	26 325,91	
20	K	59245309	Dlažba betonová barevná-slepecká tl. 6 cm	m2	25,250	450,36	11 371,59	
21	K	59248302	Dlažba betonová zatravnňovací 600x400x80 mm (polovegetační)	kus	575,460	119,45	68 738,70	

D 8		Trubní vedení					10 055,45	
22	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachet, šoupat	kus	5,000	2 011,09	10 055,45	

D 91		Doplňující práce na komunikaci					301 844,84	
23	K	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	5,000	3 047,10	15 235,50	
24	K	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	243,77	1 218,85	
25	K	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd. V10f - parkoviště pro invalid.	m2	8,000	426,59	3 412,72	
26	K	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	8,000	6,09	48,72	
27	K	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	149,000	355,47	52 965,03	
28	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	292,000	467,72	136 574,24	
29	K	40444940.A	Značka dopravní 900 mm fó2, HIG10le-dle projektu	kus	5,000	1 389,48	6 947,40	
30	K	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	15,000	341,28	5 119,20	
31	K	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	5,000	841,00	4 205,00	
32	K	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	150,490	148,70	22 377,86	
33	K	59217504	Obrubník Best MONO II 100x15/12x25 cm	kus	294,920	182,22	53 740,32	

D 99		Staveništní přesun hmot					7 928,41	
34	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	650,403	12,19	7 928,41	

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 485,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	139,944	60,94	8 528,19	
36	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (celkem započtena skládka do 5km)	t	559,776	4,57	2 558,18	
37	K	979990001R00	Poplatek za skládku suti ostatní	t	139,944	10,00	1 399,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 6 - Ochrana stávajících inženýrských sítí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kaplice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ARD architects s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		341 179,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	341 179,74 0,00	21,00% 12,00%	71 647,75 0,00
Cena s DPH		v CZK	412 827,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 6 - Ochrana stávajících inženýrských sítí

Místo: Zadavatel: Město Kaplice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 1. 2024
Projektant: ARD architects s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	341 179,74
PSV - Práce a dodávky PSV	341 179,74
740 - Ochrana stávajících sítí NN,CETIN	241 331,52
741 - Přípravné trubkování pro optický kabel	81 565,72
742 - HZS	18 282,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 6 - Ochrana stávajících inženýrských sítí

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 341 179,74

D PSV Práce a dodávky PSV 341 179,74

D 740 Ochrana stávajících sítí NN,CETIN 241 331,52

1	K	K001	Ochrana stávajících sítí NN(zemní práce- vytýčení a odkrytí stávajících kabelů, dělená chránička KOPOHALF pr.110mm, výstražná folie a provedení záhozu)	m	190,000	792,25	150 527,50	
2	K	K002	Ochrana stávajících sítí CETIN(zemní práce- vytýčení a odkrytí stávajících kabelů, dělená chránička KOPOHALF pr.110mm, výstražná folie a provedení záhozu)	m	110,000	792,25	87 147,50	
3	K	K003	Demontáž stávajícího veřejného rozhlasu,vč. přemístění na nový stožár VO.	ks	1,000	3 656,52	3 656,52	

D 741 Přípravné trubkování pro optický kabel 81 565,72

4	K	210 81-0013.1	Chránička HDPE 40/33	m	380,000	43,88	16 674,40	
5	K	210 81-0013.2	Kabelová komora SGLB 1620(508x400x427mm)	ks	3,000	9 750,72	29 252,16	
6	K	210 81-0013.3	Ukončení chráničky HDPE víčkem proti vnikání nečistot	ks	8,000	36,57	292,56	
7	K	5470200164.1	Přílož do společného výkopu s kabelem VO	m	180,000	121,88	21 938,40	
8	K	5470200167	Výkop kabelové rýhy š.50cm,hl.110cm tř.z.4	m	20,000	298,62	5 972,40	
9	K	5470460012.1	Výstražná folie PVC š.22cm oranžová	m	200,000	14,63	2 926,00	
10	K	5470510206	Chránička PE pr.110mm	m	20,000	158,45	3 169,00	
11	K	5470560667	Zához kabelové rýhy 50x110cm vč. hutnění	m	20,000	67,04	1 340,80	

D 742 HZS 18 282,50

12	K	HZS 02	Výchozí revize	hod.	10,000	731,30	7 313,00	
13	K	HZS 03.1	Zaměření kabelů a stožárů VO a EI, provedení projektu skutečného provedení	hod.	15,000	731,30	10 969,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 7 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kaplice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ARD architects s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		680 772,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	680 772,19 0,00	21,00% 12,00%	142 962,16 0,00
Cena s DPH		v CZK	823 734,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 7 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	680 772,19
PSV - Práce a dodávky PSV	680 772,19
740 - Veřejné osvětlení	372 963,60
741 - HZS-VO	27 850,29
742 - ZEMNÍ PRÁCE	279 958,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: 7 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 680 772,19

D PSV Práce a dodávky PSV 680 772,19

D 740 Veřejné osvětlení 372 963,60

1	K	210 81-0013	Kabel CYKY-J 4x16	m	335,000	292,52	97 994,20	
2	K	210 22-0111	Drát FeZn pr.10mm	m	320,000	91,41	29 251,20	
3	K	210 10-0151	Ukončení kabelů.do 4x16 mm2	ks	24,000	487,54	11 700,96	
4	K	210 20-2016	LED svítidlo LVLEDOS 5000V23/DIM výr.:MODUS	ks	11,000	6 825,50	75 080,50	
5	K	210 20-4001	Sadový osvětlovací stožár bezpaticový metalizovaný dl. 5m(4 nad zemí)	ks	11,000	10 847,68	119 324,48	
6	K	210 20-4201	Svorkovnice vč.pojistek do stožárů	ks	11,000	1 206,65	13 273,15	
7	K	210 22-0301	Svorka SP1	ks	11,000	97,51	1 072,61	
8	K	210 22-0301.1	Svorka SS	ks	22,000	97,51	2 145,22	
9	K	210 01-0034	Ochranná trubka ohebná korugovaná KOPOFLEX pr.80mm	m	82,000	103,60	8 495,20	
10	K	210 20-2016.1	Demontáž stávajícího sadového betonového stožáru vč.svítidla vč. kabeláže	ks	4,000	3 656,52	14 626,08	

D 741 HZS-VO 27 850,29

11	K	HZS 01	Napojení na stávající rozvod VO	hod.	6,000	426,59	2 559,54	
12	K	HZS 02	Výchozí revize	hod.	25,000	426,59	10 664,75	
13	K	HZS 03	Zaměření kabelů a stožárů VO a provedení projektu	hod.	40,000	365,65	14 626,00	

D 742 ZEMNÍ PRÁCE 279 958,30

14	K	5470010024	Vytýčení trati v zastavěném prostoru	km	0,360	18 282,60	6 581,74	
15	K	5470600001	Odvoz zeminy	m3	15,000	426,59	6 398,85	
16	K	5470200164	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.70cm tř.z.4	m	310,000	292,52	90 681,20	
17	K	5470200167	Výkop kabelové rýhy š.50cm,hl.110cm tř.z.4	m	40,000	548,48	21 939,20	
18	K	5470420022	Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	350,000	85,32	29 862,00	
19	K	5470460012	Krytí kabelu výstražnou folií PVC š.33cm	m	350,000	14,63	5 120,50	
20	K	5470510206	Chránička PE pr.110mm	m	130,000	182,83	23 767,90	
21	K	5470560664	Zához kabelové rýhy 35x70cm vč. hutnění	m	310,000	67,04	20 782,40	
22	K	5470560667	Zához kabelové rýhy 50x110cm vč. hutnění	m	40,000	304,71	12 188,40	
23	K	5470050704	Výkop jámy pro stožár a základ pilíře	m3	11,000	1 462,61	16 088,71	
24	K	5470080002	Betonové pouzdro pro ukotvení sadového stožáru	m3	2,000	6 094,20	12 188,40	
25	K	5470510001	Betonová roura pr.30cm dl.1m	ks	11,000	719,12	7 910,32	
26	K	5470620014	Provizorní úprava terénu	m2	350,000	73,13	25 595,50	
27	K	5470510001.1	Kabelový označník	ks	2,000	426,59	853,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kaplice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ARD architects s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		224 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	224 800,00	21,00%	47 208,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	272 008,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Zadavatel: Město Kaplice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 1. 2024
Projektant: ARD architects s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	224 800,00
ON - Ostatní náklady	163 800,00
VN - Vedlejší náklady	61 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy parteru ULICE GEN. FANTY ETAPA II - REDUKOVANÁ

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 30. 1. 2024
Zadavatel: Město Kaplice Projektant: ARD architects s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 224 800,00

D		ON	Ostatní náklady		163 800,00			
1	K	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
2	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
3	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,000	24 300,00	24 300,00	
4	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	24 400,00	24 400,00	
5	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	
6	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	
7	K	005240012R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	18 200,00	18 200,00	
8	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	30 400,00	30 400,00	

D		VN	Vedlejší náklady		61 000,00			
9	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	12 200,00	12 200,00	
10	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	36 600,00	36 600,00	
11	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	12 200,00	12 200,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST4304
Stavba: Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00245941
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 911 101,34
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 911 101,34	1 241 331,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 152 432,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ST4304

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 911 101,34	7 152 432,62
4304a	SO 01 VODOVOD (1. etapa)	1 505 899,36	1 822 138,23
4304b	SO 02 KANALIZACE (1. etapa)	3 025 681,86	3 661 075,05
4304c	SO 03 - Přípojky vodovodní a kanalizační (1. etapa)	1 167 086,12	1 412 174,21
4304d	SO 00 Společné práce (1. etapa)	212 434,00	257 045,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt:

4304a - SO 01 VODOVOD (1. etapa)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00245941

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 505 899,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 505 899,36	21,00%	316 238,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 822 138,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt:
4304a - SO 01 VODOVOD (1. etapa)

Místo:
Zadavatel: Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 505 899,36
HSV - Práce a dodávky HSV		1 505 899,36
1 - Zemní práce		266 796,63
4 - Vodorovné konstrukce		82 807,23
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce		82 807,23
5 - Komunikace pozemní		231 174,74
8 - Trubní vedení		779 606,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		62 948,19
96 - Bourání konstrukcí		62 948,19
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		0,00
997 - Přesun sutě		9 898,34
998 - Přesun hmot		72 667,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt: 4304a - SO 01 VODOVOD (1. etapa)

Místo: Datum:

Zadavatel: Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 505 899,36
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 505 899,36
D		1	Zemní práce				266 796,63
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí DN do 200 mm	m	4,000	243,77	975,08
P			Poznámka k položce: Dočasné zajištění ocelového potrubí v místě propojení.				
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí	m	3,200	304,71	975,07
P			Poznámka k položce: Dočasné zajištění jiného potrubí při křížení stávajícího potrubí (jiné sítě).				
3	K	119001413	Dočasné zajištění teplovodu	m	0,800	609,42	487,54
P			Poznámka k položce: Křížení.				
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	304,71	1 218,84
P			Poznámka k položce: Křížení.				
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	164,947	329,78	54 396,22
VV		206,184*0,8 "Řad 5 vč. přepojení, hornina 3 z 80%			164,947		
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	41,237	494,68	20 399,12
VV		206,184*0,2 "Řad 5 vč. přepojení, hornina 4 z 20%			41,237		
7	K	139001101	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,370	304,71	5 597,52
VV		18,37 "ruční výkop - křížení, v místě napojení			18,370		
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	400,160	73,13	29 263,70
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	400,160	30,47	12 192,88
10	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 1 - 4	m3	349,500	63,99	22 364,51
VV		206,184 "výkopy na meziskládku			206,184		
VV		143,316 "zpět na zásyp výkopů			143,316		
VV		Součet			349,500		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4	m3	62,868	138,64	8 716,02
VV		206,184-143,316 "zbývající výkopy nevyužité na zásyp			62,868		
12	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 4 do 100 m3	m3	62,868	30,47	1 915,59
VV		206,184-143,316 "zbývající zemina na skládku			62,868		
13	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 4 přes 100 m3	m3	143,320	30,47	4 366,96
VV		143,32 "výkopy z meziskládky do zásypů			143,320		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	104,990	10,00	1 049,90
VV		62,868*1,67			104,990		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	269,054	29,06	7 818,71
VV		206,184 "výkopy na meziskládku			206,184		
VV		62,87 "zbývající výkopy na skládku			62,870		
VV		Součet			269,054		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,320	125,78	18 026,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Zásyp vytěženou zemínou (pod upravený terén).				
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,480	254,49	9 792,78
18	M	58337303	šterkopísek frakce 4/8 - materiál na obsyp	t	76,960	737,40	56 750,30
VV			38,48*2 "Přepočtené koeficientem množství		76,960		
19	K	181152302	Úprava pláně v zázezech se zhutněním	m2	165,600	31,67	5 244,55
VV			207,0*0,8		165,600		
20	K	181252305	Úprava pláně v násypech se zhutněním	m2	165,600	31,67	5 244,55
VV			207,0*0,8		165,600		
D 4			Vodorovné konstrukce				82 807,23
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce				82 807,23
21	K	210229001R	Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům	kus	8,000	304,71	2 437,68
22	K	210220021R	Vytyčovací vodič identifikační CY 6 mm2, poplastovaný	m	230,000	53,26	12 249,80
23	K	210229002R	Zkouška funkčnosti vodiče, vč. protokolu o měření	kpl	1,000	9 750,72	9 750,72
24	K	42210050R	Podkladová deska pod poklop šoupátkový recyklovaný plast	kus	22,000	361,46	7 952,12
25	K	42210052R	Podkladová deska pod poklop hydrantový recyklovaný plast	kus	2,000	1 062,93	2 125,86
26	K	451573111	Lože pod potrubí ze šterkopísku zrno 4-8 mm vč. materiálu + doprava	m3	16,560	2 044,26	33 852,95
VV			207,0*0,8*0,1 "Řád 5 vč. přepojení		16,560		
27	K	452111162	Osazení plastových podkladových desek	kus	24,000	243,77	5 850,48
VV			6+16 "šoupátková		22,000		
VV			2 "hydrantová		2,000		
VV			Součet		24,000		
28	K	452313131	Bloky pro tvarovky z betonu C 12/15, vč. bednění	m3	1,000	3 985,61	3 985,61
P			Poznámka k položce: Zabezpečovací bloky pro tvarovky.				
29	K	899722111g	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - barva bílá	m	203,000	22,67	4 602,01
D 5			Komunikace pozemní				231 174,74
30	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	86,000	293,31	25 224,66
VV			76,00 "komunikace mimo prostor rekonstrukce komunikace		76,000		
VV			10,0 "chodník mimo prostor rekonstrukce		10,000		
VV			Součet		86,000		
31	K	565151111	Podklad obalovaným kamenivem střednězrnným ACP 16 (OKS I) tl 70 mm š. do 3 m	m2	76,000	507,57	38 575,32
VV			76,0 "mimo prostor rekonstrukce komunikace		76,000		
32	K	565171111	Podklad obalovaným kamenivem ACP 22 (OK II) tl 100 mm š. do 3 m	m2	76,000	854,07	64 909,32
VV			76,0 "mimo prostor rekonstrukce komunikace		76,000		
33	K	573111112	Postřik živичný infiltrační množství 0,8 kg/m2	m2	76,000	28,76	2 185,76
VV			76,0 "mimo prostor rekonstrukce komunikace		76,000		
34	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	m2	228,000	24,74	5 640,72
VV			76,0*3 "mimo prostor rekonstrukce komunikace		228,000		
35	K	577133111	Asfaltový beton střednězrnný tl 40 mm š do 3 m	m2	10,000	357,79	3 577,90
VV			10,0 "chodník mimo prostor rekonstrukce		10,000		
36	K	577144111	Asfaltový beton střednězrnný ABS III tl 50 mm š do 3 m	m2	76,000	447,24	33 990,24
VV			76,0 "mimo prostor rekonstrukce komunikace		76,000		
37	K	577146131	Asfaltový beton velmi hrubý vrstva ložní ACL 22 (ABVH I) tl 50 mm š do 3 m	m2	76,000	496,14	37 706,64
VV			76,0 "mimo prostor rekonstrukce komunikace		76,000		
38	K	599141111	Vyplnění spár modifikovanou hmotou (pružná zálivk)	m	48,000	304,71	14 626,08
39	K	916131213	Osazení stojatého obrubníku silničního betonového s opěrou, lože z C 12/15	m	10,000	467,72	4 677,20
VV			10,0 "zpětné osazení rozebraných obrubníků		10,000		
40	K	979024443	Očištění obrubníku silničního	m	10,000	6,09	60,90
D 8			Trubní vedení				779 606,33
41	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000	792,25	2 376,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2 "koleno		2,000		
	VV		1 "spojka		1,000		
	VV		Součet		3,000		
42	M	55254047	<i>koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní prodloužené DN 80</i>	kus	2,000	1 933,69	3 867,38
43	M	5525191R	<i>spojka litinová hrdlová DN 80 mm (hrdla 80-105 mm)</i>	kus	1,000	7 809,45	7 809,45
44	K	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných otevřený výkop DN 80	kus	2,000	999,45	1 998,90
45	M	55253511	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 80/80</i>	kus	2,000	2 629,89	5 259,78
46	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	914,13	3 656,52
	VV		1 "redukce		1,000		
	VV		1 "koleno		1,000		
	VV		2 "spojka		2,000		
	VV		Součet		4,000		
47	M	55253929	<i>koleno litinové přírubové DN 100-30°</i>	kus	1,000	2 188,06	2 188,06
48	M	55251915R	<i>litinová spojka přírubová s hrdlem DN 100 mm/hrdlo 104-132 mm</i>	kus	2,000	8 673,95	17 347,90
49	M	55253858	<i>redukce z tvárné litiny DN 100/80</i>	kus	1,000	1 583,52	1 583,52
50	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 121,33	1 121,33
51	M	55253515	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou DN 100/80</i>	kus	1,000	3 144,49	3 144,49
52	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	203,000	219,39	44 536,17
53	M	28613115	<i>trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm (návin)</i>	m	206,045	237,95	49 028,41
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
	VV		203*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		206,045		
54	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	17,000	304,71	5 180,07
	VV		5 "elektrospojka		5,000		
	VV		5 "lemový nákrůžek		5,000		
	VV		5 "příruba k lemovému nákrůžku		5,000		
	VV		2 "elektrokoleno		2,000		
	VV		Součet		17,000		
55	M	28615974	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</i>	kus	5,000	298,49	1 492,45
56	M	28653135	<i>nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm</i>	kus	5,000	277,33	1 386,65
57	M	28654368	<i>příruba volná k lemovému nákrůžku z PP-ocel 90 mm</i>	kus	5,000	595,48	2 977,40
58	M	28653060	<i>elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm</i>	kus	2,000	725,45	1 450,90
59	K	877242121r	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	14,000	121,88	1 706,32
	VV		2*5+2*2 "elektrospojka, elektrokoleno		14,000		
60	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 1"	kus	14,000	1 157,90	16 210,60
61	M	42221551	<i>šoupátko litinové 1" s ISO výstupem pro potrubí PE 32 mm - SYSTÉM ZAK</i>	kus	14,000	4 704,33	65 860,62
62	K	891181321	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 6/4"	kus	2,000	1 279,78	2 559,56
63	M	42221553	<i>šoupátko litinové 6/4" s ISO výstupem pro potrubí PE 50 mm - SYSTÉM ZAK</i>	kus	2,000	7 516,64	15 033,28
64	M	42291072	<i>souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 32-50mm Rd 1,3-1,8 m</i>	kus	16,000	1 726,85	27 629,60
65	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 401,67	5 606,68
66	M	42221303	<i>šoupátko pitná voda litina přírubové E2 DN 80 (s prodlouženou životností)</i>	kus	4,000	10 674,31	42 697,24
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
67	M	42291073	<i>souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8 m</i>	kus	4,000	2 711,48	10 845,92
68	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	3 047,10	6 094,20
69	M	42273591	<i>hydrant podzemní se samočinným vyprazdňováním DN 80 krycí v 1500mm</i>	kus	2,000	51 231,06	102 462,12
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
70	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	16,000	1 340,72	21 451,52
	VV		2+14		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	42273444	pás navrtávací z tvárné litiny celoobjímkový na potrubí PE 90 mm, pro přípojku PE 32 mm - SYSTÉM ZAK	kus	14,000	3 981,41	55 739,74
72	M	42273446	pás navrtávací z tvárné litiny celoobjímkový na potrubí PE 90 mm, pro přípojku PE 50 mm - SYSTÉM ZAK	kus	2,000	4 190,57	8 381,14
73	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 462,61	2 925,22
74	M	42221304	šoupátko pitná voda litina přírubové E2 DN 100 (s prodlouženou životností)	kus	2,000	12 525,58	25 051,16
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
75	M	42291074	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100 mm Rd 1,3-1,8 m	kus	2,000	2 711,48	5 422,96
76	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 100	m	207,000	42,66	8 830,62
77	K	89227211R1	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN 100 mm	úsek	3,000	6 703,62	20 110,86
78	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	207,000	67,04	13 877,28
79	K	8922731R2	Laboratorní rozbor vody	kpl	3,000	6 094,20	18 282,60
80	K	899401111	Osazení poklopů litinových šoupatových pro domovní přípojky	kus	16,000	548,48	8 775,68
81	M	42291402	poklop litinový šoupatový (těžký) pro domovní přípojky	kus	16,000	852,09	13 633,44
82	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	828,81	4 972,86
83	M	42291352	poklop litinový šoupátkový (těžký)	kus	6,000	1 322,44	7 934,64
84	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	1 328,54	2 657,08
85	M	42291452	poklop litinový hydrantový (těžký)	kus	2,000	2 633,18	5 266,36
86	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu, oplocení	kus	23,000	304,71	7 008,33
87	K	899790001	Vypuštění a napuštění vodovodu	kpl	1,000	24 376,80	24 376,80
88	K	89990001	Suchovod PE DN 63 mm	km	0,210	341 884,62	71 795,77
P			Poznámka k položce: Dodávka, montáž, vč. tlakové zkoušky, dezinfekce, zateplení, napojení vodovodů a přípojek, uzávěrů a následná demontáž.				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					62 948,19
D	96	Bourání konstrukcí					62 948,19
89	K	113107422	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, kamenivo drcené tl. 20 cm	m2	10,000	111,35	1 113,50
VV			10,0 "chodník - mimo prostor rekonstrukce	10,000			
90	K	113107522	Odstranění podkladu nad 50 m2, kamnenivo drcené tl. 20 cm	m2	76,000	99,16	7 536,16
VV			76,0 "společné i pro SO 02 - mimo prostor rekonstrukce komunikace	76,000			
91	K	113107441	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 0,5 cm	m2	10,000	304,71	3 047,10
VV			10,0 "chodník - mimo prostor rekonstrukce	10,000			
92	K	113107544	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 20 cm	m2	76,000	274,24	20 842,24
VV			76,0 "společné i pro SO 02 - mimo prostor rekonstrukce komunikace	76,000			
93	K	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	10,000	182,83	1 828,30
P			Poznámka k položce: Odvoz na meziskládku ke zpětnému použití.				
94	K	919735112R	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	48,000	60,94	2 925,12
VV			48,0 "společné i pro SO 02 - mimo prostor rekonstrukce komunikace	48,000			
95	K	96909000R	Vybourání litinového potrubí vodovodu, vč. armatur a tvarovek do DN 100 mm	m	203,000	121,88	24 741,64
P			Poznámka k položce: Výjmutí z výkopu, naložení a odvoz do sběrných surovin.				
96	K	969990001R	Řezání litinového potrubí do DN 100 mm	kus	3,000	304,71	914,13
VV			2 "DN 100	2,000			
VV			1 "DN 80	1,000			
VV			Součet	3,000			
D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					0,00
D	997	Přesun sutě					9 898,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	82,790	60,94	5 045,22
	VV		81,34 "sut'		81,340		
	VV		1,45 "zpětná doprava obrubníků z meziskládky		1,450		
	VV		Součet		82,790		
98	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	719,010	2,11	1 517,11
	VV		(81,34-1,45)*9 "odpočet obrubníků od celkového množství suti - příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost		719,010		
99	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	82,790	30,47	2 522,61
	VV		81,34 "sut'		81,340		
	VV		1,45 "obrubníky pro zpětné položení		1,450		
	VV		Součet		82,790		
100	K	99722186R	Poplatek za uložení obrubníků na meziskládku	t	1,450	10,00	14,50
101	K	99722187R	Poplatek za uložení stavební suti na skládce	t	79,890	10,00	798,90
	VV		81,34 "sut'		81,340		
	VV		-1,45 "odpočet obrubníky		-1,450		
	VV		Součet		79,890		
D	998		Přesun hmot				72 667,90
102	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 192,450	60,94	72 667,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt:

4304b - SO 02 KANALIZACE (1. etapa)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00245941

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 025 681,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 025 681,86	21,00%	635 393,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 661 075,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt: **4304b - SO 02 KANALIZACE (1. etapa)**

Místo: Datum:

Zadavatel: Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 025 681,86
HSV - Práce a dodávky HSV		3 025 681,86
1 - Zemní práce		1 157 045,20
2 - Zakládání		42 638,71
4 - Vodorovné konstrukce		79 799,42
5 - Komunikace pozemní		2 077,12
8 - Trubní vedení		1 437 331,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		82 604,28
997 - Přesun sutě		23 146,20
998 - Přesun hmot		201 039,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt: 4304b - SO 02 KANALIZACE (1. etapa)

Místo: Datum: Zadavatel: Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice Projektant: Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 025 681,86

D HSV Práce a dodávky HSV 3 025 681,86

D 1 Zemní práce 1 157 045,20

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	97,51	46 804,80
VV 8*60 "60 dní					480,000		
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového a plastového	m	9,900	304,71	3 016,63
VV 1,1*9 "při křížení stáv. potrubí (jiné sítě)					9,900		
3	K	119001413	Dočasné zajištění teplovodu	m	1,500	609,42	914,13
VV 1,5 "křížení					1,500		
4	K	119001414	Dočasné zajištění potrubí betonového a plastového DN 600 mm	m	7,500	670,36	5 027,70
VV 5,5+2,0 "Š7a a Š57a - při obnažování stáv. potrubí BT 600 mm v místě provedení dočasných šachet					7,500		
5	K	119001415	Dočasné zajištění podezdívky plotu u ZŠ Omlenická	m	1,000	1 218,84	1 218,84
VV 1,0 "křížení					1,000		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,900	243,77	2 413,32
VV 1,1*9 "křížení					9,900		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	674,124	329,78	222 312,61
VV 336,88+104,4 "stoka A-3					441,280		
VV 19,2 "přepojení kanalizace					19,200		
VV 300,39 "stoka B-3					300,390		
VV 77,4 "dokopávky pro šachty					77,400		
VV 4,39 "drenáž					4,390		
VV Mezisoučet					842,660		
VV 842,655*0,80 "hornina 3 z 80%					674,124		
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	168,531	494,68	83 368,92
VV 842,655*0,2 "hornina 4 z 20%					168,531		
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	114,490	304,71	34 886,25
VV 33,0 "při obnažení stáv. potrubí v místě provedení dočasných šachet					33,000		
VV 59,4 "křížení, v místě napojení					59,400		
VV 19,29 "při obnažování stáv. šachet					19,290		
VV 1,8 "při podkopání teplovodu					1,800		
VV 1,0 "při podkopání podezdívky plotu					1,000		
VV Součet					114,490		
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 531,800	97,51	149 365,82
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 531,800	54,85	84 019,23
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 4	m3	1 388,390	63,99	88 843,08
VV 842,66 "výkopy na meziskládku					842,660		
VV 545,73 "zpět na zásyp výkopů					545,730		
VV Součet					1 388,390		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4	m3	296,930	138,64	41 166,38
VV 842,655-545,725 "zbývající výkopy nevyužité na zásyp					296,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 přes 100 m3	m3	842,660	30,47	25 675,85
	VV		842,655-545,725 "zbývající výkopy		296,930		
	VV		545,73 "zemina z meziskládky do zásypů		545,730		
	VV		Součet		842,660		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	495,873	10,00	4 958,73
	VV		296,93*1,67		495,873		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 139,585	29,06	33 116,34
	VV		296,93 "zbývající výkopy		296,930		
	VV		842,655 "meziskládka		842,655		
	VV		Součet		1 139,585		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	545,720	125,78	68 640,66
	VV		253,55+83,11 "stoka A-3 - zásyp vytěženou zeminou (pod upravovaný terén)		336,660		
	VV		16,12 "přepojení kanalizace - zásyp vytěženou zeminou (pod upravovaný terén)		16,120		
	VV		192,94 "stoka B-3 - zásyp vytěženou zeminou (pod upravovaný terén)		192,940		
	VV		Součet		545,720		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	134,870	254,49	34 323,07
	VV		63,19 "stoka A-3		63,190		
	VV		2,11 "přepojení kanalizace		2,110		
	VV		69,57 "stoka B-3		69,570		
	VV		Součet		134,870		
19	M	58337303	šterkopísek frakce 4/8 - materiál na obsyp	t	269,740	737,40	198 906,28
	VV		134,87*2 "Přepočtené koeficientem množství		269,740		
20	K	181152302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	432,880	31,67	13 709,31
	VV		341,68		341,680		
	VV		91,20		91,200		
	VV		Součet		432,880		
21	K	181252305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	432,880	31,67	13 709,31
22	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně, dovoz ornice ze vzdál. 10 km	m2	6,000	70,39	422,34
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,000	30,47	182,82
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,180	237,67	42,78
	VV		6*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,180		
D		2	Zakládání				42 638,71
25	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebor šterkopískem tříděným zrno 8-16 mm, vč. materiálu + doprava	m3	2,860	2 132,73	6 099,61
	VV		4,39		4,390		
	VV		-1,53 "odpočet objem drenáže		-1,530		
	VV		Součet		2,860		
26	K	21275010R	Montáž drenážních trubek PVC ohebných otevřený výkop DN 100, bez lože	m	195,000	152,36	29 710,20
27	M	28611223	trubka drenážní flexibilní PVC DN 100	m	195,000	35,02	6 828,90
D		4	Vodorovné konstrukce				79 799,42
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku zrno 4-8 mm vč. materiálu + doprava	m3	34,738	2 044,26	71 013,50
	VV		173,28 "stoka A-3		173,280		
	VV		6,00 "přepojení kanalizace		6,000		
	VV		168,10 "stoka B-3		168,100		
	VV		Mezisoučet		347,380		
	VV		347,38*0,1		34,738		
29	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm - barva šedá		268,000	22,13	5 930,84
30	K	899722115R	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50 cm - barva šedá		92,000	28,76	2 645,92
31	K	899722116R	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 60 cm - barva šedá	m	6,000	34,86	209,16
D		5	Komunikace pozemní				2 077,12
32	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého těženého plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,000	146,66	146,66
	VV		1,0 "chodník (ZŠ Omlenická) pod betonovou dlažbou		1,000		
33	K	564861011	Podklad ze šterkopísku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	2,500	293,31	733,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2,5 "chodník (ZŠ Omlenická)		2,500		
34	K	577133111	Asfaltový beton střednězrný tl 40 mm	m2	2,500	354,55	886,38
VV			2,5 "chodník (ZŠ Omlenická)		2,500		
35	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	1,000	304,71	304,71
VV			1,0 "chodník (ZŠ Omlenická) - pokládka stáv. betonových dlaždic		1,000		
36	K	979054441	Očištění vybourané dlažby kamenné nebo betonové	m2	1,000	6,09	6,09
D 8			Trubní vedení				1 437 331,70
37	K	850315121	Výřez kruhového otvoru DN 150 mm do potrubí PVC (pro navrtávací odbočné sedlo)	kus	31,000	1 828,26	56 676,06
38	K	877321126R	Montáž navrtávacích odbočných sedel DN 150 mm	kus	31,000	548,48	17 002,88
39	M	28651090	navrtávací odbočné sedlo PVC-KG DN 150, SN 8	kus	31,000	2 911,16	90 245,96
40	K	850355121	Výřez kruhového otvoru DN 200 mm do potrubí PVC (pro navrtávací odbočné sedlo)	kus	5,000	2 437,68	12 188,40
41	K	877351128R	Montáž navrtávacích odbočných sedel DN 200 mm	kus	5,000	792,25	3 961,25
42	M	28651091	navrtávací odbočné sedlo PVC-KG DN 200, SN 8	kus	5,000	3 064,65	15 323,25
43	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	66,000	304,71	20 110,86
44	M	28612011	trubka kanalizační PVC třívrstvá DN 250x3000mm SN12	kus	2,000	2 472,42	4 944,84
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
45	M	28612013	trubka kanalizační PVC třívrstvá DN 250x6000mm SN12	kus	10,000	4 015,29	40 152,90
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
46	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	210,000	426,59	89 583,90
47	M	28612017	trubka kanalizační PVC třívrstvá DN 315x3000mm SN12	kus	2,000	4 015,29	8 030,58
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
48	M	28612018	trubka kanalizační PVC třívrstvá DN 315x6000mm SN12	kus	34,000	6 403,66	217 724,44
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
49	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	96,000	609,42	58 504,32
50	M	28612020	trubka kanalizační PVC třívrstvá DN 400x3000mm SN12	kus	2,000	6 949,16	13 898,32
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
51	M	28612021	trubka kanalizační PVC třívrstvá DN 400x6000mm SN12	kus	15,000	10 916,52	163 747,80
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
52	K	871423123	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	6,000	792,25	4 753,50
53	M	28612035	trubka kanalizační PVC třívrstvá DN 500x6000mm SN12	kus	1,000	19 555,97	19 555,97
P			Poznámka k položce: Specifikace viz TZP.				
54	K	8773603R1	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	2,000	426,59	853,18
55	M	98651075	přesuvka kanalizační plastová PVC DN 250 (dvojitě hrdlo)	kus	2,000	982,75	1 965,50
56	K	8773703R2	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	5,000	548,48	2 742,40
57	M	28651076	přesuvka kanalizační plastová PVC DN 315 (dvojitě hrdlo)	kus	5,000	1 500,20	7 501,00
58	K	8773903R3	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus	2,000	670,36	1 340,72
59	M	28651077	přesuvka kanalizační plastová PVC DN 400 (dvojitě hrdlo)	kus	2,000	3 511,60	7 023,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	892362121	Zabezpečení konců a tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250	úsek	3,000	3 047,10	9 141,30
61	K	892372121	Zabezpečení konců a tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300	úsek	4,000	3 656,52	14 626,08
62	K	892392121	Zabezpečení konců a tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400	úsek	3,000	4 875,36	14 626,08
63	K	892422121	Zabezpečení konců a tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500	úsek	1,000	6 094,20	6 094,20
64	K	892855115	Kamerová prohlídka potrubí (do dl. 500 m)	m	366,000	103,60	37 917,60
65	K	894400010	M+D šachta betonová prefabrikovaná DN 1000 stavební výška do 2,10 m	kus	5,000	28 736,77	143 683,85

Poznámka k položce:

Skladba šachty:

Betonová podkladní deska tl. 100 mm (průměr 1500 mm), prefabrikované dno DN 1000 mm s výstelkou PP alt. GFK (dle profilu potrubí s integrovanými vložkami pro potrubí PVC, prefabrikované skruže DN 1000 mm a přechodová skruž 1000/600 mm se stupadly a pryžovým těsněním (případně vyrovnávací kroužky pod poklop).

P

66	K	894400011	M+D šachta betonová prefabrikovaná DN 1000 stavební výška do 2,80 m	kus	4,000	29 249,72	116 998,88
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	------------

Poznámka k položce:

Skladba šachty:

Betonová podkladní deska tl. 100 mm (průměr 1500 mm), prefabrikované dno DN 1000 mm s výstelkou PP alt. GFK (dle profilu potrubí) s integrovanými vložkami pro potrubí PVC, prefabrikované skruže DN 1000 mm a přechodová skruž 1000/600 mm se stupadly a pryžovým těsněním (případně vyrovnávací kroužky pod poklop).

P

67	K	894400012	M+D šachta betonová prefabrikovaná DN 1000 stavební výška nad 3,0 m do 3,60 m		2,000	30 637,31	61 274,62
----	---	-----------	---	--	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Skladba šachty:

Betonová podkladní deska tl. 100 mm (průměr 1500 mm), prefabrikované dno DN 1000 mm s výstelkou PP alt. GFK (dle profilu potrubí) s integrovanými vložkami pro potrubí PVC, prefabrikované skruže DN 1000 mm a přechodová skruž 1000/600 mm se stupadly a pryžovým těsněním (případně vyrovnávací kroužky pod poklop).

P

68	K	894400013R	M+D šachta betonová prefabrikovaná s monolitickým dnem stavební výška do 2,80 m	kus	2,000	29 512,38	59 024,76
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Skladba šachty:

Štěrkové lože tl. 100 mm (průměr 1500 mm), monolitické dno 1000x1000 mm tl. = 200 mm, vč. obetonování BT roury DN 600 mm + výřez horní 1/2 roury, prefabrikované skruže DN 1000 mm a přechodová skruž 1000/600 mm se stupadly a pryžovým těsněním (případně vyrovnávací kroužky).

P

69	K	899102112	Osazení poklopů včetně rámu do 150 kg	kus	13,000	1 828,26	23 767,38
70	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600/40T (D 400), s rámem a pantem, pachotěsný	kus	13,000	6 805,37	88 469,81
71	K	89940001R	Utěsnění otvoru mezi potrubím a stěnou dna šachty např. hydraulickým cementem Maxplug	kus	2,000	304,71	609,42
72	K	89940002R	Utěsnění otvoru mezi potrubím a stěnou skruže šachty např. hydraulickým cementem Maxplug	kus	7,000	304,71	2 132,97
73	K	89996001R	Vyplnění potrubí do DN 250 mm betonovou směsí (potrubí ponechané v zemi)	m3	0,200	5 667,61	1 133,52

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 604,28

74	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,000	97,06	97,06
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

VV

1,0 "chodník (ZŠ Omlenická)

1,000

75	K	113107422	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	2,500	111,35	278,38
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV

2,5 "chodník (ZŠ Omlenická)

2,500

76	K	113107441	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,500	304,71	761,78
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV

2,5 "chodník (ZŠ Omlenická)

2,500

77	K	91912002R	Výřez jádrovým vrtákem - kruhový otvor do bet. skruže šachty	kus	3,000	609,42	1 828,26
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

VV

3 "pro přípojky z PVC DN 200 mm zaústěné nad dno šachty

3,000

78	K	91912003R	Výřez jádrovým vrtákem - kruhový otvor do bet. skruže šachty	kus	4,000	609,42	2 437,68
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

VV

4 "pro přípojky z PVC DN 150 mm zaústěné nad dno šachty

4,000

79	K	96103131R	Bourání nebo rozebrání stávajícího zděného / skládaného kanálu	m3	50,400	1 036,01	52 214,90
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	969021000	Vybourání roury DN 200-250 mm ze dna stávající šachty a úprava otvoru pro potrubí PVC 250 mm	kus	2,000	304,71	609,42
81	K	96904411R	Bourání šachty z monolitického betonu vč. poklopu půdorysný rozměr 1,0 x 1,0 m, tl. stěn 0,3 m, hl. 3,0 m	kus	4,000	6 094,20	24 376,80
D 997 Přesun sutě							23 146,20
82	K	997221561	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	192,300	60,94	11 718,76
VV		192,02 "sut" na skládku			192,020		
VV		0,28 "betonová dlažba na meziskládku k opětovnému položení			0,280		
VV		Součet			192,300		
83	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 728,180	2,11	3 646,46
VV		192,02*9 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km			1 728,180		
84	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	192,300	30,47	5 859,38
85	K	997221861R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - dlažba	t	0,140	10,00	1,40
86	K	997221873R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavební suti	t	192,020	10,00	1 920,20
D 998 Přesun hmot							201 039,23
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 298,970	60,94	201 039,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt:

4304c - SO 03 - Přípojky vodovodní a kanalizační (1. etapa)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00245941

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 167 086,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 167 086,12	21,00%	245 088,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 412 174,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)
Objekt:
4304c - SO 03 - Přípojky vodovodní a kanalizační (1. etapa)

Místo:
Zadavatel: Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 167 086,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 167 086,12
1 - Zemní práce	613 639,12
4 - Vodorovné konstrukce	81 739,39
811 - Vodovodní přípojky	38 077,63
812 - Kanalizační přípojky	323 821,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 533,90
96 - Bourání konstrukcí	62 533,90
997 - Přesun sutě	1 634,67
998 - Přesun hmot	45 640,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt: 4304c - SO 03 - Přípojky vodovodní a kanalizační (1. etapa)

Místo: Datum:

Zadavatel: Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 167 086,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 167 086,12

D 1 Zemní práce 613 639,12

1	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového a plastového DN do 200 mm (plyn)	m	21,600	304,71	6 581,74
VV		0,8*27 "křížení			21,600		
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	48,000	243,77	11 700,96
VV		0,8*60 "křížení			48,000		
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	74,288	374,07	27 788,91
VV		92,86*0,8 "vodovodní přípojky - hornina 3 z 80%			74,288		
4	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	311,288	329,78	102 656,56
VV		183,62+125,79 "kanalizační přípojky splaškové/jednotné a dešťové			309,410		
VV		79,70 "přípojky od UV			79,700		
VV		Mezisoučet			389,110		
VV		389,11*0,8 "hornina 3 z 80 %			311,288		
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	18,572	427,52	7 939,90
VV		92,862*0,2 "vodovodní přípojky - hornina 4 z 20%			18,572		
6	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	77,822	494,68	38 496,99
VV		389,11*0,2 "kanalizační přípojky - hornina 4 z 20%			77,822		
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	190,008	304,71	57 897,34
VV		1,0*0,8*2,73*(60+27)			190,008		
8	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 4	m3	754,201	63,99	48 261,32
VV		92,862+389,111 "výkopy na meziskládku			481,973		
VV		272,228 "zpět do zásypů			272,228		
VV		Součet			754,201		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4	m3	209,745	138,64	29 079,05
VV		92,862+389,111-272,228 "zbývající výkopy nevyužité na zásyp			209,745		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 přes 100 m3	m3	481,973	30,47	14 685,72
VV		209,745 "zbývající výkopy			209,745		
VV		272,228 "zemina z meziskládky do zásypů			272,228		
VV		Součet			481,973		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	350,274	10,00	3 502,74
VV		209,745*1,67 "zbývající výkopy			350,274		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	209,745	29,06	6 095,19
VV		209,745 "zbývající výkopy			209,745		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	272,230	125,78	34 241,09
VV		57,22 "vodovodní přípojky			57,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		108,59+47,18+19,89 "kanalizační přípojky		175,660		
	VV		splaškové/jednotné a dešťové				
	VV		32,41+6,94 "přípojky od UV		39,350		
	VV		Součet		272,230		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	119,370	254,49	30 378,47
	VV		24,92 "vodovodní přípojky		24,920		
	VV		65,27+0,64 "kanalizační přípojky splaškové/jednotné a dešťové		65,910		
	VV		28,54 "přípojky od UV		28,540		
	VV		Součet		119,370		
15	M	58337303	štěrkopísek frakce 4/8 - materiál na obsyp	t	238,740	737,40	176 046,88
	VV		119,37*2 'Přepočtené koeficientem množství		238,740		
16	K	181152302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	288,700	31,67	9 143,13
	VV		124,0*0,6+92,7*0,8+108,8*0,7+91,4*0,7		288,700		
17	K	181252305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	288,700	31,67	9 143,13
D 4 Vodorovné konstrukce							81 739,39
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva těženého 4-8 mm vč. materiálu a dopravy	m3	28,870	2 044,26	59 017,79
	VV		74,40 "vodovodní přípojky		74,400		
	VV		150,32 "kanalizační přípojky splaškové/jednotné a dešťové		150,320		
	VV		63,98 "přípojky od UV		63,980		
	VV		Mezisoučet		288,700		
	VV		288,7*0,1		28,870		
19	K	210220021R	Vytyčovací vodič identifikační CY 6 mm2, poplastovaný	m	152,000	53,26	8 095,52
20	K	210229001R	Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům	kus	16,000	304,71	4 875,36
21	K	210229002R	Zkouška funkčnosti vodiče, vč. protokolu o měření	kpl	1,000	9 750,72	9 750,72
D 811 Vodovodní přípojky							38 077,63
22	K	871161141	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	82,000	73,13	5 996,66
23	M	28613656	potrubí vodovodní tlakové PE100 SDR11 PN 16 32 x 3,0mm	m	89,630	34,41	3 084,17
24	K	871181141	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	46,000	121,88	5 606,48
25	M	28613658	potrubí vodovodní tlakové PE100 SDR11 PN 16 50 x 4,6mm	m	50,280	83,64	4 205,42
26	K	877161101	Montáž spojek DN 25 mm		14,000	304,71	4 265,94
27	M	31951224	spojka na potrubí přípojky různého materiálu DN 25mm	kus	14,000	72,52	1 015,28
28	K	877171101	Montáž spojek DN 40 mm	kus	2,000	548,48	1 096,96
29	M	31951228	spojka na potrubí přípojky různého materiálu DN 40mm	kus	2,000	162,72	325,44
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 mm, přípojky DN 25 - 40 mm	m	128,000	67,04	8 581,12
31	K	r892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 mm, přípojky DN 25 - 40 mm	m	128,000	30,47	3 900,16
D 812 Kanalizační přípojky							323 821,01
32	K	721249116	Montáž lapače sřešních splavenin DN 125 mm	kus	10,000	426,59	4 265,90
33	M	28341110	lapač sřešních splavenin (Gajgr) s dolním odtokem DN 125 mm	kus	10,000	3 044,13	30 441,30
34	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop DN 150 mm	m	240,000	304,71	73 130,40
35	M	28611166	trubka kanalizační plnostěnná PVC DN 160x6000mm SN8	kus	40,000	1 336,09	53 443,60
36	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop DN 200 mm	m	120,000	365,65	43 878,00
37	M	28611169	trubka kanalizační plnostěnná PVC DN 200x6000mm SN8	kus	20,000	2 115,42	42 308,40
38	K	877270330	Montáž pružné spojky DN 150 mm	kus	14,000	426,59	5 972,26
39	M	28617235	spojka pružná kanalizační pro potrubí různého materiálu DN 150 mm (alt. přechodka)	kus	14,000	1 477,00	20 678,00
40	K	877310310	Montáž tvarovek jednoosých plastových, gum. kroužek DN 150 mm	kus	69,000	304,71	21 024,99
	VV		49+10 "kolen		59,000		
	VV		10 "redukce		10,000		
	VV		Součet		69,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	28651012	<i>koleno kanalizační PVC 160x45° (alt. stupeň dle potřeby)</i>	kus	49,000	81,91	4 013,59
42	M	28651011	<i>koleno kanalizace PVC 160x30°</i>	kus	10,000	108,23	1 082,30
43	M	28611506	<i>redukce kanalizační PVC 160/125</i>	kus	10,000	70,81	708,10
44	K	877350310	Montáž tvarovek jednodých plastových, gum. kroužek DN 200 mm	kus	8,000	365,65	2 925,20
	VV		4 "koleno		4,000		
	VV		4 "redukce		4,000		
	VV		Součet		8,000		
45	M	28651015	<i>koleno kanalizace PVC 200x45° (alt. stupeň dle potřeby)</i>	kus	4,000	170,27	681,08
46	M	28611508	<i>redukce kanalizační PVC 200/160</i>	kus	4,000	116,40	465,60
47	K	877350320	Montáž tvarovek odbočných plastových, gum. kroužek, DN 200 mm	kus	6,000	487,54	2 925,24
48	M	28612222	<i>odbočka kanalizační plastová PVC DN 200x160/45°</i>	kus	6,000	283,75	1 702,50
49	K	877310340	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 mm	kus	12,000	304,71	3 656,52
50	M	28612243	<i>přesuvka kanalizační plastová PVC DN 160 (dvojitě hrdlo)</i>	kus	12,000	77,76	933,12
51	K	877350340	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200 mm	kus	5,000	365,65	1 828,25
52	M	28612244	<i>přesuvka kanalizační plastová PVC DN 200 (dvojitě hrdlo)</i>	kus	5,000	153,33	766,65
53	K	877350330	Montáž pružné spojky DN 200 mm	kus	1,000	365,65	365,65
54	M	28617236	<i>spojka pružná kanalizační pro potrubí různého materiálu DN 200 mm (alt. přechodka)</i>	kus	1,000	1 444,33	1 444,33
55	K	89994001R	Utěsnění otvoru mezi potrubím a stěnou dna šachty např. hydraulickým cementem Maxplug	kus	3,000	304,71	914,13
56	K	90000001R	Úprava stávající trubky dešťového svodu (svedení do nového gajgru)	kus	10,000	426,59	4 265,90
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							62 533,90
D 96 Bourání konstrukcí							62 533,90
57	K	871275811	Vybourání vodovodního vedení do DN 50 mm	m	124,000	60,94	7 556,56
58	K	850361811	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 mm	m	168,000	243,77	40 953,36
59	K	96903101R	Vybourání roury DN 150-200 mm ze dna stávající šachty a úprava otvoru pro potrubí PVC 200 mm	kus	3,000	2,44	7,32
60	K	96999002R	Řezání trubky stávající vodovodní přípojky (OC) do DN 40 mm v místě propojení potrubí přípojek	kus	16,000	304,71	4 875,36
61	K	96999003R	Řezání trubky stávající kanalizační přípojky (KA,BE) do DN 200 mm v místě propojení potrubí přípojek	kus	15,000	609,42	9 141,30
D 997 Přesun sutě							1 634,67
62	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,200	30,47	371,73
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	12,200	60,94	743,47
64	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12,200	2,11	25,74
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,200	30,47	371,73
66	K	997221873R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavební suti	t	12,200	10,00	122,00
D 998 Přesun hmot							45 640,40
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	748,940	60,94	45 640,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt:

4304d - SO 00 Společné práce (1. etapa)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00245941

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

212 434,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 434,00	21,00%	44 611,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 045,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt: **4304d - SO 00 Společné práce (1. etapa)**

Místo:
Zadavatel: Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	212 434,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	212 434,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaplice, ul. Generála Fanty - obnova vodovodu a kanalizace (1. etapa)

Objekt: 4304d - SO 00 Společné práce (1. etapa)

Místo: Datum: Zadavatel: Město kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice Projektant: Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem 212 434,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					212 434,00
1	K	0001	Geodetické vytyčení stavby	bod	20,000	1 200,00	24 000,00	
2	K	0002	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,000	18 200,00	18 200,00	
3	K	0003	Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkopových prací a po dokončení stavby	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
4	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	5,540	4 600,00	25 484,00	
5	K	0005	Koordinátor a plán BOZP	kpl	1,000	24 350,00	24 350,00	
6	K	0006	Hutnicí zkoušky	kpl	1,000	24 400,00	24 400,00	
7	K	0007	Objekty zařízení staveniště, vč. napojení na inž. síť	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
8	K	0008	Mobilní zábrany u výkopů v areálu ZŠ Omlenická (pronájem, osazení, demontáž)	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
9	K	0009	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000	30 500,00	30 500,00	

UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE**Finanční plnění stavby**

Měsíc výstavby	1	2	3	4	5	6
Prostavenost (Kč bez DPH)	753 699,71 Kč	1 132 895,31 Kč	2 299 981,00 Kč	2 814 209,65 Kč	3 081 504,73 Kč	3 630 241,04 Kč
Finanční plnění celkem (Kč bez DPH)	13 712 531,44 Kč					

Pozn. : V případě realizace bude plnění aktualizováno



Seznam poddodavatelů

v rámci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE“

dodavatele

obchodní firma: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924
(dále jen „dodavatel“)


Já, níže podepsaný jako osoba oprávněná jednat jménem dodavatele prohlašuji, že v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky, mám v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

Poddodavatel

Obchodní firma	Montela s.r.o.
Sídlo	Kněžskodvorská 535/25, 37004 České Budějovice 3
IČ	14503026
Vymezení části veřejné zakázky, která bude plněna tímto poddodavatelem (popis plnění, podíl na plnění)	Elektroinstalace 7,45 %
Obchodní firma	Jan Nevšímal
Sídlo	Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČ	48250503
Vymezení části veřejné zakázky, která bude plněna tímto poddodavatelem (popis plnění, podíl na plnění)	Dopravní značení 2,30 %

(použijte opakovaně dle počtu poddodavatelů)

V Českých Budějovicích dne



.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Seznam techniků

kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Vymezená minimální úroveň této technické kvalifikace:

Hlavní stavbyvedoucí (pracovník odpovědný za vedení stavby)

- autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
- minimálně 10 let praxe v realizaci dopravních staveb obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky a prokazatelné zkušenosti z realizace minimálně 3 dokončených dopravních staveb obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky

Stavební technik

- autorizovaný technik nebo stavitel v oboru dopravní stavby
- minimálně 5 let praxe v realizaci dopravních staveb obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky a prokazatelné zkušenosti z realizace minimálně 2 dokončených dopravních staveb obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky


Dodavatel prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet následující technici:

Pozice:	HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Martin Míčka	
Vzdělání:	ČZU v Praze, Technická fakulta, obor: Technologická zařízení staveb	
<u>Autorizace</u> jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor Dopravní stavby:	autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby osvědčení o autorizaci č. 36224	
<u>Počet let</u> praxe při vedení realizace dopravních staveb obdobného charakteru (min. 10 let):	11 let	
Vztah osoby k dodavateli:	zaměstnanec EUROVIA CZ a.s.	
Zkušenost z realizace minimálně 3 dokončených dopravních staveb obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky:		
Název a popis zkušenosti	Cena v Kč bez DPH	Doba dokončení
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 1.etapa, část 1.2 Vybudování přeložky silnice a rekonstrukce ulice v městské zástavbě. Demolice mostu a výstavba nového žb rámového mostu o jednom poli. Protihlukové stěny, chodníky ze ZD, úprava inž. sítí, výstavba nových sítí vodovodu a kanalizace, kabelů O2, plynovodů, DIO, SDZ a VDZ.	191,930 mil. z toho EUROVIA CZ a.s. 59,975 mil. Kč	2012

sadovnické úpravy. Nová světelná dopravní signalizace křižovatky - videosmyčky a videokamery pro plynulý provoz. Vedení realizace dokončených staveb – stavbyvedoucí.		
Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích – 2.etapa- úsek Rudolfovská – Vrbenská Vybudování přeložky a rekonstrukce Vrbenské ulice. Výstavba nových mostů, protihlukové stěny, chodníky, úprava stávajících a vybudování nových inženýrských sítí, dopravní značení, sadovnické úpravy. Vedení realizace dokončených staveb – stavbyvedoucí.	63,834 mil.	08/2011
I/34 Propojení dopravních okruhů v Českých Budějovicích Výstavba nové čtyřpruhové komunikace. Součástí stavby bylo dále provedení chodníku a cyklostezky, kruhová křižovatka, podjezd pod železnici, mostní objekty, protihlukové stěny, opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí apod. Vedení realizace dokončených staveb – stavbyvedoucí.	714,658 mil. z toho EUROVIA CZ a.s. 152,304 mil. Kč	12/2011
Silnice II/154 konec obce Branná začátek města Třeboň a stavba mostu ev.č. 154-014 a 154-015 Rekonstrukce části Novohradské ulice v městské zástavbě. Byly prováděny sanace podloží, demolice stávajících mostů a výstavba nových, protihluková stěna, vybudování chodníků, úprava inženýrských sítí, dopravní značení a sadovnické úpravy. Vedení realizace dokončených staveb – stavbyvedoucí.	28,768 mil.	06/2012
Pozice:	STAVEBNÍ TECHNIK	
Titul, jméno, příjmení:	Bc. Lukáš Jiroušek	
Vzdělání:	VŠTE v Českých Budějovicích, obor: Konstrukce staveb	
<u>Autorizace</u> jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství:	autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické osvědčení o autorizaci č. 45185	
<u>Počet let</u> praxe při vedení realizace staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství obdobného charakteru (min. 5 let):	5 let	
Vztah osoby k dodavateli:	zaměstnanec EUROVIA CZ a.s.	
Zkušenost z realizace minimálně 2 dokončených staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky:		
Název a popis zkušenosti	Cena v Kč bez DPH	Doba dokončení
Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Pražská třída – Jiřovcova) Kompletní rekonstrukce ulice - rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch, chodníků, nové VO, přeložky stávajících IS, výměna stávajícího vodovodu a kanalizace vč. přípojek, dopravní značení a sadové úpravy.	30 485 698,73	08/2020

Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice Kompletní rekonstrukce ulice v intravilánu obce. Rekonstrukce komunikace, autobusových zastávek, zpevněných ploch a chodníků, nová opěrná zeď, nové VO, výměna vodovodu a kanalizace, dopravní značení, sadové úpravy.	28 217 741,46	11/2021
Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady, Vodňany Kompletní rekonstrukce ulice Holečkova a část ulice Zeyerovy sady. Byla provedena rekonstrukce komunikace, nové VO, výměna vodovodu a kanalizace.	39 222 826,50	11/2022

V Českých Budějovicích dne



Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a. s.

POUZE VZOR - upraví a doplní účastník !

Odhadované množství odpadu a návrh recyklace stavebního odpadu na akci UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Odhadované množství odpadu (t) *	Navržený způsob likvidace či recyklace odpadu, popř. navržený způsob opětovného využití
17 05 04	Zemina a kamení	219,84	Skládka - Technické služby Kaplice spol. s r.o. Bělídlo 180, 382 41 Kaplice
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	36,12	Skládka - Technické služby Kaplice spol. s r.o. Bělídlo 180, 382 41 Kaplice
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	26,32	Skládka - Technické služby Kaplice spol. s r.o. Bělídlo 180, 382 41 Kaplice
17 01 01	Odpad z prostého betonu	48,79	Recyklace - EUROVIA CZ a.s. Planá 72, 370 01 Planá
17 01 02	Odpad cihelný	126,02	Skládka - Technické služby Kaplice spol. s r.o. Bělídlo 180, 382 41 Kaplice
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	362,78	Recyklace - EUROVIA CZ a.s. Planá 72, 370 01 Planá
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	2 836,78	Skládka - Technické služby Kaplice spol. s r.o. Bělídlo 180, 382 41 Kaplice - další využití

* Odhadované množství, v případě realizace bude aktualizováno

