


Doplnění zábradlí mostu v km 16,626

0741 Praha-Smíchov-jihní zhlaví (mimo) -
Středokluky (mimo)(přes Rudnou u P)

ÚRS 2024/I	ver. 090224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč
		Cena s DPH				80 196,21
		DPH 21,00%				13 918,35
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				66 277,86
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<input checked="" type="checkbox"/>	HSV	Práce a dodávky HSV				32 530,19
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 784,19
<input checked="" type="checkbox"/>	166	628613233 Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	11,500	1 350,00	15 525,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i> 11,5				
<input checked="" type="checkbox"/>	168	15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	17,446	129,50	2 259,19
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i> pol 166*1,517				
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 544,00
<input checked="" type="checkbox"/>	282	985331115 Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	14,400	1 010,00	14 544,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i> 4*3*4*0,3				
<input checked="" type="checkbox"/>	998	Přesun hmot				202,00
<input checked="" type="checkbox"/>	302	998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,500	248,00	124,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	303	998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,500	156,00	78,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	PSV	Práce a dodávky PSV				23 644,32
<input checked="" type="checkbox"/>	767	Konstrukce zámečnické				23 644,32
<input checked="" type="checkbox"/>	336	13010430 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	0,102	19 748,20	2 022,72
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i> 4*3*1,1*0,00739*5%				
<input checked="" type="checkbox"/>	346	911121211 Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	10,400	1 220,00	12 688,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i> 4*2,6				
<input checked="" type="checkbox"/>	347	911121311 Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	10,400	859,00	8 933,60
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i> 4*2,6				
<input checked="" type="checkbox"/>	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 736,00
<input checked="" type="checkbox"/>	391	HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	217,00	1 736,00
<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Pozn.</i> hlídka 8 hod				
<input checked="" type="checkbox"/>	URS	URS položky				4 615,77
<input checked="" type="checkbox"/>		13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,059	19 455,20	1 151,48
<input checked="" type="checkbox"/>		13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,082	22 561,00	1 857,60
<input checked="" type="checkbox"/>		13515123 ocel široká jakost S235JR 200x15mm	t	0,071	22 561,00	1 606,69

Doplnění zábradlí mostu v km 16,626

0741 Praha-Smíchov-jihní zhlaví (mimo) -
Středokluky (mimo)(přes Rudnou u P)

ÚRS 2024/I	ver. 090224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				80 196,21	
		DPH 21,00%				13 918,35	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				66 277,86	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 751,58	
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				3 751,58	
<input checked="" type="checkbox"/>	414	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	62 526,28	3 751,58
<input checked="" type="checkbox"/>	Celkem						66 277,86

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací