

Pol.č.	text položky	množství	jedn.	mat+mont cena	cena celkem
Díl:	Elektroinstalace				
	<u>SVÍTIDLA:</u>				
1	A - Beghelli - Downlight UGR 19, IP54, 230V,50Hz	5,00	ks	1 250,00	6 250,00
2	B - Beghelli - Nouzové svítidlo Dot, IP45, IK07 230V,50Hz	1,00	ks	1 500,00	1 500,00
3	C - Beghelli - Nouzové svítidlo S PIKTOGRAMEM 230V,50Hz	1,00	ks	2 000,00	2 000,00
4	D - Greenlux - Svítidlo LED AURA GXLS160, 36W NW	4,00	ks	1 500,00	6 000,00
	<u>PŘÍSTROJE :</u>				
5	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZENÍ 1)	1,00	ks	150,00	150,00
6	POHYBOVÉ ČIDLO	3,00	ks	1 200,00	3 600,00
7	ZÁSUVKA 230V/16A BÍLÁ,	5,00	ks	400,00	2 000,00
8	AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE	1,00	ks	1 000,00	2 500,00
9	ROZVÁDĚČ RK-	1,00	ks	500,00	500,00
	<u>KABELY - VODIČE :</u>				
10	CYKY 3Jx1,5	40,00	m	75,00	3 000,00
11	CYKY 5Jx1,5	30,00	m	100,00	3 000,00
12	CYKY 5Jx6	30,00	m	200,00	6 000,00
13	CYKY 3Ox1,5	5,00	m	75,00	375,00
14	CY 16	10,00	m	150,00	1 500,00
15	CYKY 3x2,5	45,00	m	100,00	4 500,00
	<u>INSTALAČNÍ MATERIÁL :</u>				
16	Trubka KOPOS HDPE 90	2,00	m	20,00	40,00
17	Elektroinstalační lišta	10,00	m	500,00	5 000,00
18	Kabelová žlab drátěný 10/85	10,00	m	500,00	5 000,00
19	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP67/2	4,00	ks	150,00	600,00
20	KRABICE ODBOČOVACÍ KU 68-1902	3,00	ks	150,00	450,00
21	PODRUŽNÝ MATERIÁL	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
22	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	1,00	kpl	7 500,00	7 500,00
23	VÝCHOZÍ REVIZE	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
	ELEKTROINSTALACE CELKEM				66 465,00
	Poznámka: Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr.				