

Položkový rozpočet

S:	03	Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový př
O:	02	vcp
R:	05	podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami						8 817,60
1	342267113R00	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m klima jednotky	m	4,80000	1 837,00	8 817,60

RTS 24/I

0,6*8

4,80000

Díl: 713 Izolace tepelné						4 984,80
2	713531241R00	Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm	m	9,30000	536,00	4 984,80

RTS 24/I

4,65+4,65

9,30000

Díl: 763 Dřevostavby						169 186,15
3	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	3,93000	333,00	1 308,69

RTS 24/I

1,43+1,44+1,06

3,93000

4	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,32000	247,00	2 549,04
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

RTS 24/I

3,1+3,46+3,76

10,32000

5	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	23,04000	161,00	3 709,44
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

RTS 24/I

9,23+7,19+6,62

23,04000

6	767586101RT1	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24 modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	130,30000	584,00	76 095,20
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

RTS 24/I

101 : 3,1

3,10000

102 : 1,43

1,43000

103 : 3,46

3,46000

105 : 28,32

28,32000

106 : 22,95

22,95000

107 : 3,76

3,76000

110 : 9,23

9,23000

Mezisoučet

72,25000

201 : 7,19

7,19000

202 : 1,44

1,44000

203 : 11,43

11,43000

204 : 2,44

2,44000

205 : 1,06

1,06000

207 : 13,35

13,35000

208 : 14,52

14,52000

209 : 6,62

6,62000

Mezisoučet

58,05000

7	767587211RX1	Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm montáž bez dodávky podhledu	m2	130,30000	271,00	35 311,30
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

V položce jsou zakalkulovány náklady na:

- montáž kazet.

RTS 24/I

8	595960002R	Podhled minerální Ecomin Filigran BOARD, 600 x 600 x 13 mm	m2	63,80000	169,50	10 814,10
---	------------	--	----	----------	--------	-----------

RTS 24/I

58*1,1

63,80000

9	595960042R	Podhled Thermax Alpha Hygena SK, 600 x 600 x 19 mm	m2	79,47500	478,00	37 989,05
---	------------	--	----	----------	--------	-----------

RTS 24/I

72,25*1,1

79,47500

10	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 677,76820	0,84	1 409,33
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník

p.č. 170 - 1,52

URS 24/I - 0,84