

Položkový rozpočet

S:	03	Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přís
O:	02	vcp
R:	09	opravy a doplnění podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				59 504,64
1	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	1,99680	9 600,00	19 169,28
		203 : 11,43*0,02		0,22860		
		206 : 13,24*0,02		0,26480		
		207 : 13,35*0,02		0,26700		
		208 : 14,52*0,02		0,29040		
		106 : 18,98*0,02		0,37960		
		105 : 28,32*0,02		0,56640		
2	632473102R00	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	99,84000	404,00	40 335,36
		203 : 11,43		11,43000		
		206 : 13,24		13,24000		
		207 : 13,35		13,35000		
		208 : 14,52		14,52000		
		106 : 18,98		18,98000		
		105 : 28,32		28,32000		
Díl: 635		Suché podlahy				132 487,68
3	635111035R00	Podlaha Fermacell 2E35 z desky ze 2 sádrovlák. desek 12,5 mm a minerální desky 20 mm, celkem 45 mm	m2	99,84000	1 327,00	132 487,68

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.

203 : 11,43	11,43000
206 : 13,24	13,24000
207 : 13,35	13,35000
208 : 14,52	14,52000
106 : 18,98	18,98000
105 : 28,32	28,32000