

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem

4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená

Viktořem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

25860852

DIČ:

CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku

v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

4400240921

číslo smlouvy zhotovitele:

011/0624/2413

číslo veřejné zakázky:

N006/24/V00013875

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice – II. etapa“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající v opravě místní komunikace v ulici Brigádnické o celkové délce 249,9 m., s napojením na jednom konci na místní komunikaci na hranici soukromého pozemku p. č. 1987/4 a na druhém konci k již upravené místní komunikaci v ul. Brigádnická v rámci I. etapy. Ulice Brigádnická je řešena ve dvou úsecích, a to větev 1 v délce 161,4 m, která v části s obytnými domy dělí na další větev 2. Větev 2 v délce cca 88,5 m, je paralelně vedena s větví 1 v jiné výškové úrovni a je oddělena od větvě 1 zeleným pásem ve svahu.

Součástí zakázky je také realizace souvisejících zpevněných ploch, sjezdů, chodníků, betonových schodišť, zpevnění svahu, odvodnění komunikace, realizace zpevněných ploch pro skladování odpadových nádob, realizace bezpečnostních zařízení jako zábradlí a svodidel, realizace dopravního značení.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy.

- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb.
- ii) umístit na stavbu minimálně **2 informační tabule** o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy.

- 1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené projektovou kanceláří Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
 - a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele
 - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání

díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provedení díla:
- a) stavební část: **do 3 měsíců od zahájení provádění díla**
 - b) kompletní předání celého díla: **do 4 měsíců od zahájení provádění díla**
(podklady pro kolaudaci, trvalé dopravní značení, apod.)
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:
- 3.4.1 pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - 3.4.2 pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,
 - 3.4.3 skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.8. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo

jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. Místo plnění: Zlín - Malenovice, ul. Brigádnická, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
- 4.697.199,73 Kč bez DPH
986.411,94 Kč DPH (21 %)
5.683.611,67 Kč vč. DPH
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně **2 informační tabule** (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději v den předání staveniště.
- 5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.

- 5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápis z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: [redacted] jinak nebude provedena kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **nepoužije** režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

- 7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možnostmi a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelům po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavatelům bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavatelům (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavatelům, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavatelům a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavatelům souhlasí.
- 7.9. Splátnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavatelům fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavatelům částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této

smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcím právním předpisem a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1.1. předávací protokol
 - 11.6.1.2. stavební deník
 - 11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši **3.500.000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
- 12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelům nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelům, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatelů, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatelů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.

- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.
- 15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s nafocení a předáním trvalého dopravního značení na email: martinptacek@zlin.eu dle čl. 5. odst.10, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.
- 15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.11. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.12. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.13. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.14. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.15. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 15.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

- 15.17. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.18. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 15.19. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 15.20. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.22. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou

součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
- 18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:
- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- 18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních

údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

- 19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, pokud nebude smlouva podepsána oběma stranami elektronicky.
- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 25. 3. 2024, č. j. 57/6R/2024, RO č.13/2024, T21

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 26. 2. 2024, č. j. 101/4R/2024


Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo usnesení: 3. 6. 2024, č. j. 63/11R/2024

Ve Zlíně dne




Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín
objednatel

Ve Vsetíně dne



David Foltýn
prokurista
JASY Vsetín s.r.o.
zhotovitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23135** **Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**

4. května 353

75501

Vsetín

IČO: **25860852**

DIČ: **CZ25860852**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 552 391,93
PSV			18 807,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			79 000,00
Ostatní náklady			47 000,00
Celkem			4 697 199,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 697 199,73 CZK
Základní DPH	21 %	986 411,94 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **5 683 611,67** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	126 000,00	26 460,00	152 460,00	3
01	VRN	0,00	126 000,00	26 460,00	152 460,00	3
SO 101	Místní komunikace větev V1	0,00	2 641 364,97	554 686,64	3 196 051,61	56
01	Stavební rozpočet	0,00	2 641 364,97	554 686,64	3 196 051,61	56
SO 102	Místní komunikace větev V1	0,00	1 337 138,35	280 799,05	1 617 937,40	28
01	Stavební rozpočet	0,00	1 337 138,35	280 799,05	1 617 937,40	28
SO 103	Chodník	0,00	516 328,41	108 428,97	624 757,38	11
01	Stavební rozpočet	0,00	516 328,41	108 428,97	624 757,38	11
SO 104	Dopravně inženýrské opatření	0,00	76 368,00	16 037,28	92 405,28	2
01	DIO	0,00	76 368,00	16 037,28	92 405,28	2
Celkem za stavbu		0,00	4 697 199,73	986 411,94	5 683 611,67	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Dočasné dopravní značení	HSV			76 368,00	1,6
1	Zemní práce	HSV			416 379,95	8,9
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			51 314,45	1,1
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 10 km bez poplatku k recyklaci	HSV			78 294,00	1,7
11.1	Přípravné a přidružené práce - do 100 m pro zpětné použití	HSV			108 262,60	2,3
11.2	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 8 km bez poplatku	HSV			85 253,50	1,8
11.3	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 8 km s poplatkem	HSV			73 158,28	1,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			63 844,20	1,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			213 556,00	4,5

45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			5 320,00	0,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			743 937,30	15,8
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			297 296,24	6,3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			237 175,85	5,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			16 137,00	0,3
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			27 930,00	0,6
90	Oplocení	HSV			28 500,00	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			834 174,89	17,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 700,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 420,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 601,49	1,2
99.1	Sanace pláňe	HSV			1 099 768,18	23,4
711	Izolace proti vodě	PSV			18 807,80	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			79 000,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			47 000,00	1,0
Cena celkem					4 697 199,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				79 000,00		
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště						
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.						
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5	005	Geometrický plán	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu						
6	006	zajištění bezpečného koridoru pro pěší	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na zajištění bezpečných pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábranami, ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.						
7	007	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu						
8	008	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
		stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírcce						
Díl: ON		Ostatní náklady				47 000,00		

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	009	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
10	010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na případné osvětlení staveniště, náklady na vypracování případné potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)								
11	011	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
12	012	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD								
13	013	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby								
14	014	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
Celkem						126 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				302 488,85		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	121,17600	130,00	15 752,88	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		549,00*0,12		65,88000				
		75,60*0,16		12,09600				
		108,00*0,40		43,20000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	121,17600	45,00	5 452,92	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	110,19000	235,00	25 894,65	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		121,17		121,17000				
		-10,98		-10,98000				
4	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	10,98000	950,00	10 431,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		za obrubníkem :						
		122,00*0,30*0,30		10,98000				
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	130,00000	45,00	5 850,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	771,35000	15,00	11 570,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		předláždění :						
		zatrav.tvárnice :						
		16,00		16,00000				
		plast-zatrav.tvárnice :						
		15,00		15,00000				
		zámk.dl. :						
		7,00		7,00000				
		nové kce :						
		komunikace :						
		451,00+319,00*0,25+234,00*0,40		624,35000				
		zpev.plochy - pás podél RD :						
		109,00		109,00000				
7	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	130,00000	70,00	9 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	390,00000	6,00	2 340,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 130,00000*3		390,00000				

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	390,00000	6,00	2 340,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	390,00000	6,00	2 340,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	390,00000	10,00	3 900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	110,19000	585,00	64 461,15	RTS 23/ II	RTS 23/ II
13	113106121T01	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho zpětné použití	m2	38,00000	62,00	2 356,00	Vlastní	RTS 23/ II

zatrav.tvárnice :

16,00

16,00000

plast-zatrav.tvárnice :

15,00

15,00000

zámk.dl. :

7,00

7,00000

14	182911121T01	Zpevnění svahu do 1 : 1 v hornině 1 až 4 betonovými zatrav. prvky vč.kotvení a výplně tvárníc	m2	90,00000	950,00	85 500,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

kotvení pomocí ocelových trnů (např. ocelová býztuž D 12 mm)

75,00*1,20

90,00000

15	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	3,90000	250,00	975,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	------------	------------

130,00*0,03

3,90000

16	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč.dovozu z 10 km	m3	19,50000	450,00	8 775,00	RTS 22/ II	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------------	-------

130,00*0,15

19,50000

17	59228284R	Tvárnice zatravňovací	m2	90,90000	500,00	45 450,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	-----------	-----------------------	----	----------	--------	-----------	------------	------------

90,00*1,01

90,90000

Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění	51 314,45					
18	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	26,53500	245,00	6 501,08	RTS 23/ II	RTS 23/ II

připojky :

6,00*0,80*1,50

7,20000

d.vp. :

1,50*1,50*1,50

3,37500

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		žlab :						
		(3,50+3,50+4,50)*0,40*0,30		1,38000				
		drenáž :						
		162,00*0,30*0,30		14,58000				
19	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,53500	40,00	1 061,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,53500	150,00	3 980,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
21	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	26,53500	235,00	6 235,73	RTS 23/ II	RTS 23/ II
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,59770	180,00	1 547,59	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		včetně strojího přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		26,54		26,54000				
		odpočet :						
		lože :						
		-0,48		-0,48000				
		obsyp :						
		-2,40		-2,40000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50		-0,48230				
		drenáž :						
		-162,00*0,30*0,30		-14,58000				
23	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,40000	750,00	1 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		přípojky :						
		6,00*0,80*0,50		2,40000				
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	26,53500	585,00	15 522,98	RTS 23/ II	RTS 23/ II
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,48000	1 450,00	696,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		přípojky :						
		6,00*0,80*0,10		0,48000				
26	583320831R	Kamenivo těžené 0/8	t	4,80000	659,00	3 163,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,40000*2 4,80000

27	583423603R	Kamenivo drcené 0/63	t	17,18000	629,00	10 806,22	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		8,59*2,00		17,18000				

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 10 km bez poplatku k recyklaci					50 520,40		
----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

28	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	75,60000	62,00	4 687,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
29	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	240,00000	100,00	24 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

žul.obrubník :
84,00 84,00000
sil.obrubní :
121,00 121,00000
schody z obrubníků :
35,00 35,00000

30	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t	75,33280	120,00	9 039,94	RTS 23/ II	RTS 23/ II
31	113001	vybourání d.vpusti	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
32	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	75,33280	40,00	3 013,31	RTS 23/ II	RTS 23/ II
33	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	677,99520	10,00	6 779,95	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Díl: 11.1	Přípravné a přidružené práce - do 100 m pro zpětné použití					68 756,76		
------------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

34	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	549,00000	35,00	19 215,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
35	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	549,00000	70,00	38 430,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

PMH :
549,00 549,00000

36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	277,79400	40,00	11 111,76	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------------	------------

Díl: 11.2	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 8 km bez poplatku					56 052,90		
------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

37	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	549,00000	90,00	49 410,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	60,39000	40,00	2 415,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
39	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	422,73000	10,00	4 227,30	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11.3		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 8 km s poplatkem	20 593,44					
40	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	75,60000	70,00	5 292,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		75,60	75,60000					
41	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	33,26400	350,00	11 642,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	33,26400	40,00	1 330,56	RTS 23/ II	RTS 23/ II
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	232,84800	10,00	2 328,48	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	63 844,20					
44	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	4,86000	1 400,00	6 804,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		162,00*0,30*0,10	4,86000					
45	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným	m3	9,72000	1 400,00	13 608,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		162,00*0,30*0,20	9,72000					
46	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	162,00000	140,00	22 680,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
47	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	194,40000	20,00	3 888,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		162,00*(0,30+0,30)*2	194,40000					
48	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	164,43000	60,00	9 865,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		162,00*1,015	164,43000					
49	693660191R	Textilie netkaná GETEX šíře 2000 mm, 200 g/m2	m2	233,28000	30,00	6 998,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		194,40*1,20	233,28000					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	20 856,00					
50	348942121R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek vč.povrchové úpravy žárový pozink	m	6,60000	3 160,00	20 856,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		2,20*3	6,60000					
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce	5 320,00					
51	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm	m2	38,00000	140,00	5 320,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		zatrav.tvárnice :						
		16,00	16,00000					

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

plast-zatrav.tvárnice :

15,00

15,00000

zámk.dl. :

7,00

7,00000

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					464 541,30		
52	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 293,35000	210,00	271 603,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II

komunikace :

451,00+319,00*0,25+234,00*0,40

624,35000

451,00

451,00000

zpev.plochy - pás podél RD :

109,00

109,00000

109,00

109,00000

53	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	451,00000	427,80	192 937,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace :						
		451,00		451,00000				

Díl: 57	Kryty štěrkových a živičných komunikací					196 311,28		
54	573111124R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	451,00000	21,85	9 854,35	RTS 23/ II	RTS 23/ II

komunikace :

451,00

451,00000

55	573231127R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	451,00000	17,83	8 041,33	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

komunikace :

451,00

451,00000

56	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	451,00000	395,60	178 415,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace :						

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		451,00		451,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				141 947,31		
57	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	10,75000	300,00	3 225,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		schodiště :						
		3,75		3,75000				
		zámk.dl. - předláždění :						
		7,00		7,00000				
58	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	109,00000	300,00	32 700,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		zpev.plochy - pás podél RD :						
		109,00		109,00000				
59	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,10000	180,00	18,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
60	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	185,00	185,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
61	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		zatrav.tvárnice - předláždění :						
		16,00		16,00000				
62	596921211R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 50 m2	m2	15,00000	300,00	4 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		plast-zatrav.tvárnice - předláždění :						
		15,00		15,00000				
63	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu a vpustě	m	11,50000	4 650,00	53 475,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		3,50+3,50+4,50		11,50000				
64	59245110R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	3,78750	319,50	1 210,11	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		schodiště :						
		3,75*1,01		3,78750				
65	5924511910R	Dlažba betonová 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	110,09000	380,00	41 834,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		109,00*1,01		110,09000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				16 137,00		
66	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	6,00000	100,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1,00		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,00		5,00000				
67	87001	Napojení přípojek do šachty	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
68	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
69	28611133R	Trubka PVC kanalizační Solidwall SN12, 200 x 6,9 x 6000 mm	kus	6,55800	1 500,00	9 837,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		6,00*1,093		6,55800				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				27 930,00		
70	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
s košem na nečistoty a s protizápachovým uzávěrem								
71	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	1 860,00	5 580,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
72	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00000	1 300,00	7 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
73	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				396 009,61		
74	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	10,00000	3 350,00	33 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

IP4b :	
3,00	3,00000
B2 :	
3,00	3,00000
P4 :	
1,00	1,00000
B24b :	
1,00	1,00000
P2+B24a :	
1,00	1,00000
C2b+E9 :	
1,00	1,00000

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 dvouřádek : 319,00*2 638,00000	m	638,00000	260,00	165 880,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
76	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 319,00 schodiště : 25,00+18,00 43,00000	m	362,00000	365,00	132 130,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
77	592173328R	Obrubník zahradní 200 x 50 x 1000 mm šedý (25,00+18,00)*1,01 43,43000	kus	43,43000	68,40	2 970,61	RTS 23/ II	RTS 23/ II
78	59217487R	Obrubník silniční 300 x 150 x 1000 mm 82,00*1,01 82,82000	kus	82,82000	228,60	18 932,65	RTS 23/ II	RTS 23/ II
79	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm 97,00*1,01 97,97000	kus	97,97000	181,80	17 810,95	RTS 23/ II	RTS 23/ II
80	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm 130,00*1,01 131,30000	kus	131,30000	153,00	20 088,90	RTS 23/ II	RTS 23/ II
81	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 150/150-250/1000 mm 5,00*1,01 5,05000	kus	5,05000	465,00	2 348,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
82	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 150/150-250/1000 mm 5,00*1,01 5,05000	kus	5,05000	465,00	2 348,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 550,00		
83	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel odvoz do sběrných surovin	m	4,00000	210,00	840,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
84	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým zatrav.tvárnice : 16,00 plast-zatrav.tvárnice :	m2	38,00000	45,00	1 710,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
					16,00000			

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

15,00 15,00000

zámk.dl. :

7,00 7,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	32 769,35
----------------	--------------------------------	------------------

85	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	936,26717	35,00	32 769,35	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------------	------------

Díl: 99.1	Sanace pláň	704 614,32
------------------	--------------------	-------------------

86	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	293,34000	130,00	38 134,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

(624,35+109,00)*0,40 293,34000

87	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	293,34000	45,00	13 200,30	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------	------------

88	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	293,34000	235,00	68 934,90	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

89	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	293,34000	585,00	171 603,90	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	------------	------------

90	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	733,35000	20,00	14 667,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------	------------

624,35+109,00 733,35000

91	561121115T01	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 40 cm	m2	315,67500	450,00	142 053,75	Vlastní	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	------------

využití původních materiálů z vozovky

624,35+109,00 733,35000

-417,675 -417,67500

92	564871111T02	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 40 cm fr. 0-125 mm	m2	417,67500	480,00	200 484,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-------

Začátek provozního součtu

(624,35+109,00)*0,40 293,34000

odpočet PMH a ŠD :

PMH :

-549,00*0,08 -43,92000

-549,00*0,15 -82,35000

Mezisoučet 167,07000

Konec provozního součtu

167,07/0,40 417,67500

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 101	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	69370522R	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 500 g/m2 do 6 m	m2	880,02000	50,00	44 001,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		733,35*1,20		880,02000				
94	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	230,70535	50,00	11 535,27	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 807,80		
95	711482020RZ1	Izolačního systém nopové folie, na ploše svislé včetně dodávky fólie a doplňků	m2	83,00000	220,00	18 260,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		83,00*1,00		83,00000				
96	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	182,60000	3,00	547,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Celkem	2 641 364,97
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 102	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				100 941,10		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	58,48000	130,00	7 602,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		286,00*0,12		34,32000				
		60,40*0,40		24,16000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	58,48000	45,00	2 631,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	47,23000	235,00	11 099,05	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		58,48		58,48000				
		-11,25		-11,25000				
4	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,25000	950,00	10 687,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		za obrubníkem :						
		125,00*0,30*0,30		11,25000				
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	120,00000	45,00	5 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	395,40000	15,00	5 931,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace :						
		232,00+176,00*0,25+176,00*0,40		346,40000				
		sjezdy a plochy :						
		40,00		40,00000				

		6,00		6,00000				
		plochy pro popelnice :						
		3,00		3,00000				
7	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	120,00000	70,00	8 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	360,00000	6,00	2 160,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 120,00000*3		360,00000				
9	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	360,00000	6,00	2 160,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	360,00000	6,00	2 160,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	360,00000	10,00	3 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	47,23000	585,00	27 629,55	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 102	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	113106121T01	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho zpětné použití	m2	40,00000	62,00	2 480,00	Vlastní	RTS 23/ II
		sjezdy a plochy :		40,00				
				40,00000				
14	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	3,60000	250,00	900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		120,00*0,03		3,60000				
15	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč.dovozu z 10 km	m3	18,00000	450,00	8 100,00	RTS 22/ II	Indiv
		120,00*0,15		18,00000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 10 km bez poplatku k recyklaci				17 587,50		
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	105,00000	100,00	10 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		žul.obrubník :		10,00				
				10,00000				
		sil.obrubní :		95,00				
				95,00000				
17	979096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drticí jednotkou	t	28,35000	120,00	3 402,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
18	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	28,35000	40,00	1 134,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	255,15000	10,00	2 551,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - do 100 m pro zpětné použití				39 505,84		
20	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	326,00000	35,00	11 410,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		kommunikace :		286,00				
				286,00000				
		sjezdy a plochy :		40,00				
				40,00000				
21	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	6,00000	120,00	720,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		sjezdy a plochy :		6,00				
				6,00000				
22	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm	m2	6,00000	160,00	960,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 102	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PMH :						
		sjezdy a plochy :						
		6,00		6,00000				
23	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	286,00000	70,00	20 020,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		PMH :						
		286,00		286,00000				
24	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	159,89600	40,00	6 395,84	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 11.2		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 8 km bez poplatku				29 200,60		
25	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	286,00000	90,00	25 740,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	31,46000	40,00	1 258,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	220,22000	10,00	2 202,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 11.3		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 8 km s poplatkem				13 939,60		
28	113107317R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.17 cm	m2	40,00000	110,00	4 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		sjezdy a plochy :						
		40,00		40,00000				
29	113107325R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	6,00000	190,00	1 140,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		sjezdy a plochy :						
		6,00		6,00000				
30	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	18,26000	350,00	6 391,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,26000	40,00	730,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
32	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	127,82000	10,00	1 278,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				240 756,00		

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 102	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	564831111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	5,16000	140,00	722,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		plochy pro popelnice :						
		3,00		3,00000				
		2,16		2,16000				
34	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	670,40000	210,00	140 784,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace :						
		232,00+176,00*0,25+176,00*0,40		346,40000				
		232,00		232,00000				
		sjezdy a plochy :						
		40,00		40,00000				
		40,00		40,00000				

		6,00		6,00000				
		6,00		6,00000				
35	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	232,00000	427,80	99 249,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace :						
		232,00		232,00000				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						100 984,96		
36	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	232,00000	21,85	5 069,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace :						
		232,00		232,00000				
37	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	232,00000	17,83	4 136,56	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace :						
		232,00		232,00000				
38	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	232,00000	395,60	91 779,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 102	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		komunikace :						
		232,00		232,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				18 144,65		
39	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2,16000	300,00	648,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		plochy pro popelnice :						
		2,16		2,16000				
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	46,00000	300,00	13 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		sjezdy a plochy :						
		40,00		40,00000				

		6,00		6,00000				
41	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,10000	180,00	18,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
42	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	185,00	185,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
43	59245110R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	0,96960	319,50	309,79	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		(2,16-1,20)*1,01		0,96960				
44	592451151R	Dlažba betonová pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	1,21200	646,95	784,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1,20*1,01		1,21200				
45	592451170R	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	6,06000	396,00	2 399,76	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		6,00*1,01		6,06000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				428 174,64		
46	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	352,00000	260,00	91 520,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		dvouřádek :						
		176,00*2		352,00000				
47	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	182,00000	365,00	66 430,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		6,00		6,00000				
		176,00		176,00000				
48	911331111RA0	Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení N2	m	48,00000	2 000,00	96 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 102	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	911331211T01	Náběh krátký, silniční NH4 jednostr., zadržení N2	kus	6,00000	24 650,00	147 900,00	Vlastní	Indiv
50	59217420R	Obrubník chodníkový 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	90,90000	133,20	12 107,88	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		6,00*1,01		6,06000				
		84,00*1,01		84,84000				
51	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	92,92000	153,00	14 216,76	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		92,00*1,01		92,92000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 800,00		
52	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	40,00000	45,00	1 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 101,00		
53	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	431,45711	35,00	15 101,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 99.1		Sanace pláň				331 002,46		
54	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	138,56000	130,00	18 012,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		346,40*0,40		138,56000				
55	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	138,56000	45,00	6 235,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
56	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	138,56000	235,00	32 561,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
57	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	138,56000	585,00	81 057,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
58	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	346,40000	20,00	6 928,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		346,40		346,40000				
59	561121115T01	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 40 cm	m2	180,80000	450,00	81 360,00	Vlastní	RTS 23/ II
		využití původních materiálů z vozovky						
		346,40		346,40000				
		-165,60		-165,60000				
60	564871111T02	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 40 cm fr. 0-125 mm	m2	165,60000	480,00	79 488,00	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		346,40*0,40		138,56000				
		odpočet PMH a ŠD :						
		PMH :						

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 102	Místní komunikace větev V1
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-286,00*0,08		-22,88000				
		-286,00*0,15		-42,90000				
		-40,00*0,15		-6,00000				
		-6,00*0,09		-0,54000				
		Mezisoučet		66,24000				
		Konec provozního součtu						
		66,24/0,40		165,60000				
61	69370522R	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 500 g/m2 do 6 m	m2	415,68000	50,00	20 784,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		346,40*1,20		415,68000				
62	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	91,50523	50,00	4 575,26	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Celkem						1 337 138,35		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 103	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	12 950,00					
1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,80000	950,00	1 710,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		za obrubníkem :						
		20,00*0,30*0,30		1,80000				
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,00000	45,00	1 350,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	110,40000	15,00	1 656,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		96,00*1,15		110,40000				
4	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	30,00000	70,00	2 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	90,00000	6,00	540,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 30,00000*3		90,00000				
6	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	90,00000	6,00	540,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	90,00000	6,00	540,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	90,00000	10,00	900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	113106121T01	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho zpětné použití	m2	22,00000	62,00	1 364,00	Vlastní	RTS 23/ II
		sjezdy :						
		22,00		22,00000				
10	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	0,90000	250,00	225,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		30,00*0,03		0,90000				
11	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč.dovozu z 10 km	m3	4,50000	450,00	2 025,00	RTS 22/ II	Indiv
		30,00*0,15		4,50000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 10 km bez poplatku k recyklaci	10 186,10					
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	65,40000	62,00	4 054,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		chodník :						
		65,40		65,40000				
13	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	25,00000	100,00	2 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
14	979096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drcí jednotkou	t	14,52520	120,00	1 743,02	RTS 23/ II	RTS 23/ II
15	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	14,52520	40,00	581,01	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 103	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	130,72680	10,00	1 307,27	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 11.3		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 8 km s poplatkem				38 625,24		
17	113107317R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.17 cm	m2	22,00000	110,00	2 420,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
směs kameniva a zeminy :								
sjezdy :								
				22,00	22,00000			
18	113107325R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	6,00000	190,00	1 140,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
směs kameniva a zeminy :								
sjezd :								
				6,00	6,00000			
19	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	65,40000	70,00	4 578,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
20	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	22,00000	260,00	5 720,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
sjezdy :								
				22,00	22,00000			
21	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	6,00000	120,00	720,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
sjezd :								
				6,00	6,00000			
22	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm	m2	6,00000	160,00	960,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
sjezd :								
				6,00	6,00000			
23	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	47,56400	350,00	16 647,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
24	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	1,98000	500,00	990,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	49,54400	40,00	1 981,76	RTS 23/ II	RTS 23/ II
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	346,80800	10,00	3 468,08	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				192 700,00		

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 103	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	301001	nadvýšení betonové zídky š. 750 mm o 100 mm pomocí trnů d10 mm á 200 mm (10 ks/m2) z betonu C 25/30 XC4, XD2, XF2	m	47,00000	750,00	35 250,00	Vlastní	Indiv
28	348942121T01	Zábradlí ocel. s osazením na chem.kotvy a plotny, ze 3 trubek (v.horního madla 900 mm nad povrchem) vč.povrchové úpravy žárový pozink	m	47,00000	3 350,00	157 450,00	Vlastní	Indiv
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				38 640,00		
29	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	192,00000	140,00	26 880,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

chodník :

96,00

96,00000

96,00

96,00000

30	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	56,00000	210,00	11 760,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------------	------------

sjezdy :

28,00

28,00000

28,00

28,00000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				77 083,89		
31	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	94,80000	300,00	28 440,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

chodník :

96,00-1,20

94,80000

32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,00000	300,00	8 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	------------	------------

sjezdy :

28,00

28,00000

33	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,00000	180,00	180,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	0,50000	185,00	92,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
35	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	1,20000	300,00	360,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

chodník :

1,20

1,20000

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 103	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	59245040R	Dlažba zámková SLP pro nevidomé 200 x 200 x 60 mm přírodní vodící linie	m2	1,21200	608,00	736,90	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1,20*1,01		1,21200				
37	59245110R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	94,53600	319,50	30 204,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		93,60*1,01		94,53600				
38	592451151R	Dlažba betonová pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	1,21200	647,00	784,16	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1,20*1,01		1,21200				
39	592451158R	Dlažba betonová pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	8,08000	679,00	5 486,32	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		8,00*1,01		8,08000				
40	592451170R	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	6,06000	396,00	2 399,76	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		6,00*1,01		6,06000				
Díl: 90		Oplocení				28 500,00		
41	901001	úprava stáv.oplocení (zdemontování pletiva, navaření sloupků o 100 m výšky, zpětné napnutí pletiva) dodávka a montáž	m	38,00000	750,00	28 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 990,64		
42	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	20,00000	365,00	7 300,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
43	59217420R	Obrubník chodníkový 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	20,20000	133,20	2 690,64	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		20,00*1,01		20,20000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 700,00		
44	950001	Výškové napojení na stávající sjezdy	m2	22,00000	1 350,00	29 700,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 070,00		
45	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	38,00000	160,00	6 080,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		odvoz do sběrných surovin						
46	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	22,00000	45,00	990,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 731,14		
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	112,18569	60,00	6 731,14	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 103	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99.1		Sanace pláň				64 151,40		
48	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	22,08000	130,00	2 870,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		110,40*0,20		22,08000				
49	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	22,08000	45,00	993,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
50	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	22,08000	235,00	5 188,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
51	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	22,08000	585,00	12 916,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
52	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	110,40000	20,00	2 208,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
53	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-90 mm	m2	110,40000	280,00	30 912,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
54	69370522R	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 500 g/m2 do 6 m	m2	132,48000	50,00	6 624,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		110,40*1,20		132,48000				
55	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	48,75595	50,00	2 437,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Celkem	516 328,41
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 104	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 000		Dočasné dopravní značení				76 368,00		
1	001	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz úplná uzavírka	kus	16,00000	120,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
2	002	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ včetně 3x posun do nové polohy dle etapizace výstavby úplná uzavírka 16,00*3,0*30,0 : 1440 : 1440	ks/den	1 440,00000	30,00	43 200,00	Vlastní	Indiv
3	003	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz úplná uzavírka	kus	16,00000	120,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
4	004	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz úplná uzavírka	kus	3,00000	18,00	54,00	Vlastní	Indiv
5	005	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz IP 22 "Průjezd stavbou"	kus	3,00000	18,00	54,00	Vlastní	Indiv
6	006	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ včetně 3x posun do nové polohy dle etapizace výstavby úplná uzavírka 3*3*30,0 270 : 270	ks/den	270,00000	30,00	8 100,00	Vlastní	Indiv
7	007	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ 2*3*30,0 : IP 22 "Průjezd stavbou" 180 :	ks/den	180,00000	18,00	3 240,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 104	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		180		180,00000				
8	008	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz úplná uzavírka	kus	3,00000	120,00	360,00	Vlastní	Indiv
9	009	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz IP 22 "Průjezd stavbou"	kus	3,00000	120,00	360,00	Vlastní	Indiv
10	010	Zábrana pro označení uzávěry Z2 dodávka a montáž úplná uzavírka	kus	2,00000	120,00	240,00	Vlastní	Indiv
11	011	Zábrana pro označení uzávěry Z2 pronájem včetně 3x posun do nové polohy dle etapizace výstavby úplná uzavírka 2,00*3,0*30,0 : 180 : 180	ks/den	180,00000	30,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
				180,00000				
12	012	Zábrana pro označení uzávěry Z2 demontáž a odvoz úplná uzavírka	kus	2,00000	120,00	240,00	Vlastní	Indiv
13	013	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks dodávka a montáž (vč.baterie a seřízení)	sada	2,00000	120,00	240,00	Vlastní	Indiv
14	014	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks pronájem (vč.baterie a seřízení, 3x posun do nové polohy dle etapizace výstavby) 2,00*3,0*30,0 : 180 : 180	ks/den	180,00000	60,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
				180,00000				
15	015	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks demontáž a odvoz (vč.baterie)	sada	2,00000	120,00	240,00	Vlastní	Indiv
Celkem						76 368,00		

Položkový rozpočet

S:	23135	Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice - II.etapa
O:	SO 104	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Formulář pro uvedení seznamu poddodavatelů

pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice – II. etapa“


Dodavatel: JASY Vsetín s.r.o.

Sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín

IČO: 25860852

Čestně prohlašuji, že shora specifikovaný dodavatel nepředpokládá/nevyužije k plnění předmětu zadávané veřejné zakázky žádného poddodavatele. V případě, že shora uvedený dodavatel bude veřejnou zakázku realizovat, bude předložen upravený seznam poddodavatelů.

Ve Vsetíně dne 23. 05. 2024



David Foltýn, prokurista společnosti