

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 65

[illegible]

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu.	m2	162,030		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	53,470		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2.	m3	30,489		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	54,880		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	54,880		
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m.	m2	184,790		
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32	t	73,916		
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	73,916		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2	184,790		
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	169,390		
58935150	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)	m3	22,021		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	48,446		
5913240010	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm.	m2	218,530		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	33,654		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	23,252		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2.	m3	21,633		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	38,939		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	38,939		
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m.	m2	148,150		
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32	t	59,260		
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	59,260		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2	148,150		
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	145,590		
58935150	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)	m3	18,927		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	41,639		
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm.	m2	160,090		
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	24,654		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrusná vrstva	t	14,088		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	38,742		
5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m.	m2	29,100		
R5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrusná vrstva - užitý materiál	t	6,402		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	6,402		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2.	m3	51,520		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	92,736		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	92,736		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v násypu.	m2	152,640		
460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	42,000		
460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	42,000		
7593500090	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	42,000		
7593507198	Demontáž trubek HDPE z kabelovodu či chráničky	m	42,000		
7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	42,000		
7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	42,000		
460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	84,000		
131353201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	3,000		
7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000		
7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	2,000		
HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič	hod	4,000		
HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	4,000		
460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3	m3	3,000		
7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	3,000		
7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
0331110014R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK nižších tříd se zajištěním objíždky	Soubor	1,000		
031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
24101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
R23101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	kus	1,000		
Celkem					1 700 380,01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4777894

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5e59b95a-8e54-46a3-865e-cd5bc66db37f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2024 09:30:02



d35c158f-21ad-4d96-bb7d-4abff41fca5