

# Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## I.

### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **STAVBY JOŽÁK s.r.o.**

se sídlem: Amoltice 150, 407 14 Amoltice u Děčína

zastoupen [REDACTED]

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických (stavbyvedoucí): [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 287 37 156

DIČ: CZ28737156

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29516

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Úprava prostor prádelny - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany zejména v souladu s čl. VI odst. 6 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

## III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6, k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 6, a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst.

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- 3) Ve smyslu § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
- a) přílohy č. 1 - Změnový list 1 Bourací práce - méněpráce v provádění zemních prací, bourání konstrukcí, přesunu sutě a hmot, a dokončovacích prací, a vícepráce v provádění většího rozsahu demontáže podlah, v rozsahu +1 531,80 Kč a -16 346,04 Kč,
  - b) přílohy č. 2 - Změnový list 1 Stavební část - méněpráce v provádění betonáže, v rozsahu úpravy podlah a podlahových konstrukcí, podhledů, izolačních prací, dále záměna osazení výplní, a vícepráce související s větším rozsahem výplní stavebních otvorů, úpravou podlah, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +209 237,56 Kč a -58 529,58 Kč,
    - Změnový list 2 Okna - vícepráce související s větším rozsahem výplní stavebních otvorů, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu v rozsahu +39 475,58 Kč,
  - d) přílohy č. 3 - Změnový list 1 Vnitřní vodovod - méněpráce v provádění vnitřních vodovodních rozvodů, a vícepráce související s doplněním ohřívače vody, a dalších zařizovacích předmětů, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +37 284,13 Kč a -110 510,26 Kč,
  - e) přílohy č. 4 - Změnový list 1 Silnoproud - méněpráce a vícepráce související se záměnou rozvaděče, uložením elektro rozvodů, s větším rozsahem kabelových rozvodů, koncových elementů, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +59 741,82 Kč a -24 835,20 Kč,
    - Změnový list 2 Silnoproud márnice - vícepráce související s doplněním rozvaděče, uložením elektro rozvodů, s větším rozsahem kabelových rozvodů, koncových elementů, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +52 424,65 Kč,
  - f) přílohy č. 5 - Změnový list 1 Slaboproud - méněpráce související s menším rozsahem uložených elektro krabic v rozsahu -1 003,20 Kč,
  - g) přílohy č. 6 - Změnový list 3 Nájezdové klíny - vícepráce související s doplněním nájezdových klínů k rampám a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +70 929,02 Kč,
- kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce (více a méněpráce), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota závazku po této změně nepřekročí limit dle § 27 ZZVZ.

#### IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 258 528,01 Kč bez DPH, čímž se čl. VII odst. 1 Smlouvy mění tak, že nově zní „Cena za dílo dle této smlouvy ve znění dodatků činí 2 844 036,46 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“)“.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací dle změnového listu 3, kdy smlouva nabyla účinnosti dne 16. 2. 2024 zveřejněním v registru smluv a termín provedení díla byl stanoven na 10 týdnů ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 26. 4. 2024, se termín plnění v čl. VI odst. 1 Smlouvy posouvá o 34 dnů, takže nový termín dokončení a předání Díla je 30. 5. 2024. Cl. VI odst. 1 Smlouvy se tímto mění a nově zní: „Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do 30. 5. 2024.“

## V.


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohami č. 1 až 6 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:


- Příloha č. 1: ZL 1 Bourací práce
- Příloha č. 2: ZL 1 Stavební část  
ZL 2 Okna
- Příloha č. 3: ZL 1 Vnitřní vodovod
- Příloha č. 4: ZL 1 Silnoproud  
ZL 2 Silnoproud márnice
- Příloha č. 5: ZL 1 Slaboproud
- Příloha č. 6: ZL 3 Nájezdové klíny

V Ústí nad Labem

V Amolticích



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č. :	1,2
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	STAVBY JOŽÁKs.r.O.	
<u>Změnový list překládá</u>		
Charakter změny		
Stavba / objekt / úsek	Úprava prostor prádelny - Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Nerealizování nových základových konstrukcí, navýšení rozsahu okenních výplní, úprava podlah, menší rozsah vodovodního potrubí, nový bojler a sprchové zástěny, navýšení rozsahu výměny elektroinstalace a nový rozvaděč	
Zdůvodnění změny	Na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu stavby bylo shledáno zbytečným realizovat nové základové konstrukce pod příčky a část instalací ZTI. Na přání investora byl rozšířen rozsah výměry okenních otvorů a byly doplněny sprchové zástěny. V průběhu stavby byl zjištěn nevyhovující stav podlahových konstrukcí a tyto musely být upraveny před montáží nových dlažeb.	
Finanční dopad změny	187 598,99 Kč bez DPH	
Změny ceny po schválení	2 773 107.44 Kč bez DPH	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO- NE *) Zdůvodnění:	
Přílohy	Příloha c. 1: ZL 1 Bourací práce	
	Příloha č. 2: ZL 1 Stavební část, ZL 2 Okna	
	Příloha č. 3: ZL 1 Vnitřní vodovod	
	Příloha č. 4: ZL 1 Silnoproud, ZL 2 Silnoproud márnice	
	Příloha č. 5: ZL 1 Slaboproud	
IPŘEDLOŽENÍ ZI :	IPŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS23-114(1)  
Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

KSO:  
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

CC-CZ:  
Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

iC:  
DIČ:

Projektant:  
Ing.arch. Tomáš Adámek

IC: 60057840  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jaroslav Stolička

IC: 08660361  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Uenove soustavy UKb. roiozky, které pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymeující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu Dodminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>187 598,99</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>187 598,99</b>	Výše daně <b>39 395,79</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>226 994,78</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JS23-11411)

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: Ing.arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Stolička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>187 598,99</b>	<b>226 994,78</b>	
01	Bourací práce	-15 686,51	-18 980,68	STA
ZL1	Bourací práce	-15 686,51	-18 980,68	Soupis
02	Stavební část	190 183,56	230 122,11	STA
ZL1	Stavební Část	150 707,98	182 356,66	Soupis
ZL2	Okna	39 475,58	47 765,45	Soupis
04	Vnitřní vodovod	-73 226,13	-88 603,62	STA
ZL1	Vnitřní vodovod	-73 226,13	-88 603,62	Soupis
06	Silnoproud	87 331,27	105 670,84	STA
ZL1	Silnoproud	34 906,62	42 237,01	Soupis
ZL2	Silnoproud MÁRNICE	52 424,65	63 433,83	Soupis
07	Slaboproud	-1 003,20	-1 213,87	STA
ZL1	Slaboproud	-1 003,20	-1 213,87	Soupis

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z, - NOVÉ

Objekt:

01 - Bourací práce

Soupis:

**ZL1 - Bourací práce**

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 12.9.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-15 686,51**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-16 346,04**

D 1 Zemní práce

**-4 818,46**

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	-1,316	1 510,00	-1 987,16
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,316	138,00	-181,61
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	-2,632	127,00	-334,26
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,316	282,00	-371,11
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-31,584	21,00	-663,26
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,316	381,00	-501,40
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-2,369	306,00	-724,91
E	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-2,632	20,80	-54,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**-2 713,86**

19	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržování hlav č. 14 až 22	t	-0,039	59 700,00	-2 328,30
20	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	-0,420	918,00	-385,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-5 411,45**

D 96 Bourání konstrukcí

**-4 499,45**

10	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	-0,330	6 830,00	-2 253,90
9	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	-0,485	4 630,00	-2 245,55

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

**-912,00**

21	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	-3,000	304,00	-912,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

D 997 Přesun sutě

**-3 201,03**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění	t	-1,985	170,00	-337,45
13	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-1,985	167,00	-331,50
14	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	-65,505	13,20	-864,67
w			-1,985*33 "Přepočtené koeficientem množství		-65,505		
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,985	561,00	-1 113,59
11	K	997221151	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	-1,985	279,00	-553,82
D	998		Přesun hmot				-201,24
22	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,117	1 720,00	-201,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				659,53
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-85,57
16	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	-3,291	26,00	-85,57
D	713		Izolace tepelné				-77,23
17	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-4,388	17,60	-77,23
D	771		Podlahy z dlaždic				1 531,80
I 18	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,800	111,00	1 531,80
vv			10,090 "1.01"		10,090		
w			3,71 "1.17"		3,710		
vv			Součet		13,800		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-709,47
24	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	-1,686	66,50	-112,12
W			-2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) "2x IPE 140"		-1,686		
W			Součet		-1,686		
25	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	-1,686	78,60	-132,52
W			-2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) "2x IPE 140"		-1,686		
W			Součet		-1,686		
26	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	-1,686	5,70	-9,61
W			-2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) "2x IPE 140"		-1,686		
w			Součet		-1,686		
27	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-1,686	139,00	234,35
VV			-2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) "2x IPE 140"		-1,686		
W			Součet		-1,686		
28	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-1,686	131,00	-220,87
W			-2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) "2x IPE 140"		-1,686		
W			Součet		-1,686		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

Objekt:

02 - Stavební část

Soupis:

**ZL1 - Stavební část**

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 12. 9.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**150 707,98**

D HSV Práce a dodávky HSV -24 327,76

D 2 Zakládání -14 440,78

14	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C 20/25	m3	-1,646	4 160,00	-6 847,36
18	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,662	4 180,00	-2 767,16
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	-7,028	403,00	-2 832,28
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	-7,028	77,80	-546,78
19	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,036	40 200,00	-1 447,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -894,82

38	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	1 002,00	2 004,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121</a>				
		W	"vícepráce - nové 2 ks zárubní"				
		w	2		2,000		
		W	Součet		2,000		
39	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	2 120,00	4 240,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -7 138,82

22	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	-0,306	5 120,00	-1 566,72
26	K	631311125R	Příplatek k cenám mazanin za sešívání se stávající podlahou dle PD	m3	-0,306	15 356,27	-4 699,02
23	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-0,306	642,00	-196,45
24	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	-0,306	195,00	-59,67
25	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-0,306	177,00	-54,16
27	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,014	40 200,00	-562,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot -8 992,16

28	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-5,228	1 720,00	-8 992,16
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 175 035,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -2 388,64

29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-4,388	12,40	-54,41
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

vv	Základ příček:		
W	-0,4*3,72		-1,488
W	-0*4*(3,375+1,6+2,275)		-2,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	W		Součet			-4,388		
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,002	-0,002	83 100,00	-166,20
	W		-4,388*0,4/1000			-0,002		
	W		Součet			-0,002		
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-4,388	129,00	-566,05	
	w		Základ příček:					
	W		-0,4*3,72			-1,488		
	W		-0,4*(3,375+1,6+2,275)			-2,900		
	W		Součet			-4,388		
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	-5,046	214,00	-1 079,84	
	W		-4,388*1,15			-5,046		
	VV		Součet			-5,046		
34	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	-4,388	64,90	-284,78	
	W		Základ příček:					
	VV		-0,4*3,72			-1,488		
	W		-0,4*(3,375+1,6+2,275)			-2,900		
	W		Součet			-4,388		
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-5,046	34,60	-174,59	
	W		-4,388*1,15			-5,046		
	W		Součet			-5,046		
36	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,033	1 210,00	-39,93	
37	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,033	692,00	-22,84	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-5 487,93	
120	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,000	892,00	-5 352,00	
	W		-4,12+0,2*1,5 "1.09"			-3,820		
	W		-4,36+0,2*(6,73+3,77+0,4) -1.15"			-2,180		
	W		Součet			-6,000		
121	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,073	1 190,00	-86,87	
122	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,073	672,00	-49,06	
D	766		Konstrukce truhlářské				89 847,00	
60	F	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	872,00	6 976,00	
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001</a>					
	VV		"vícepráce - dodávka nových dveřních křídel"					
	W		8			8,000		
	W		Součet			8,000		
66	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	3,000	4 310,00	12 930,00	
65	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	5,000	4 350,00	21 750,00	
61	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	947,00	1 894,00	
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002</a>					
	w		"vícepráce - dodávka nových dveřních křídel"					
	W		2			2,000		
	w		Součet			2,000		
62	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	2,000	4 980,00	9 960,00	
115	K	766660716R	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň plastovou	kus	1,000	482,00	482,00	
116	M	54917250	samozavírač dveří	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000	149,00	596,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720</a>				
118	M	55341428	mřížka větrací AL 480 x 80 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00
63	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	9,000	198,00	1 782,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729</a>				
64	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	9,000	703,00	6 327,00
114	K	766811111R	Dodávka a montáž kuchyňské linky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
<b>D 771</b>			<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>103 407,98</b>
83	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	13,800	16,50	227,70
	W		"vícepráce - nové dlažby"				
	W		10,090 "1.01"		10,090		
	W		3,710 "1.18"		3,710		
	w		Součet		13,800		
84	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	13,800	63,00	869,40
	w		"vícepráce - nové dlažby"				
	W		10,090 "1.01"		10,090		
	W		3,710 "1.18"		3,710		
	W		Součet		13,800		
123	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	70,740	624,00	44 141,76
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014</a>				
	VV		36,75 "1.15"		36,750		
	W		33,99 "1.16"		33,990		
	VV		Součet		70,740		
94	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	19,900	136,00	2 706,40
	W		"vícepráce - nové dlažby"				
	W		(4,400+4,400+2,080+2,080+0,600+0,600) "1.01"		14,160		
	VV		(1,830+1,830+2,080) "1.18"		5,740		
	W		Součet		19,900		
955	M	59761184R	sokl keramický	m m	22,885	22,885	492,00 492,00
	W		19,900*1,15		22,885		
	w		Součet		22,885		
89	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,800	860,00	11 868,00
	W		"vícepráce - nové dlažby"				
	W		10,090 "1.01"		10,090		
	VV		3,710 "1.18"		3,710		
	W		Součet		13,800		
90	M	59761174R	dlažba keramická 300x300 mm šedá vysoce odolná dlažba s třídou tvrdosti 7, např. vysoce slinitá za sucha lisovaná neglazovaná	m2	15,870	750,00	11 902,50
	VV		13,800*1,15		15,870		
	VV		Součet		15,870		
93	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,710	90,70	336,50
	w		"vícepráce - nové dlažby"				
	VV		3,710 "1.18"		3,710		
	w		Součet		3,710		
96	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	21,980	46,60	1 024,27
	VV		"vícepráce - nové dlažby"				
	W		(4,400+4,400+2,080+2,080+0,600+0,600) "1.01"		14,160		
	W		(1,830+1,830+2,080+2,080) "1.18"		7,820		
	w		Součet		21,980		
97	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	13,800	28,00	386,40
	VV		"vícepráce - nové dlažby"				
	W		10,090 "1.01"		10,090		
	W		3,710 "1.18"		3,710		
	w		Součet		13,800		
100	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 590,00	3 590,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102112</a>				
	w		"vícepráce - nové dlažby"				
	w		1 "poklop 1,18"		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	M	55241048	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rámu 673x673mm vstup 600x600mm	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
98	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,768	719,00	1 990,19
99	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,768	580,00	1 605,44

**D 781 Dokončovací práce - obklady -11 301,61**

102	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	7,500	7,77	58,28
	W		"vícepráce - nové obklady 1.17 patologie"				
	W		7,500		7,500		
	W		Součet		7,500		
103	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	7,500	63,00	472,50
	w		"vícepráce - nové obklady 1.17 patologie"				
	W		7,500		7,500		
	W		Součet		7,500		
106	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	7,500	766,00	5 745,00
	w		"vícepráce - nové obklady 1.17 patologie"				
	W		7,500		7,500		
	VV		Součet		7,500		
107	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	-39,375	570,00	-20 081,25
	w		"vícepráce - nové obklady 1.17 patologie"				
	W		7,500*1,15		8,625		
	w		"méněpráce - odpočet obkladů dodaných investorem"				
	W		-30*1,600		-48,000		
	W		Součet		-39,375		
108	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,500	91,60	687,00
	w		"vícepráce - nové obklady 1.17 patologie"				
	W		7,500		7,500		
	W		Součet		7,500		
111	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	7,500	28,00	210,00
	w		"vícepráce - nové obklady 1.17 patologie"				
	W		7,500		7,500		
	W		Součet		7,500		
112	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,237	719,00	889,40
113	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,237	580,00	717,46

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 958,94**

56	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,976	78,60	155,31
	W		"vícepráce 2 ks nových zárubní"				
	W		(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02)*2		1,976		
	W		Součet		1,976		
57	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,976	5,70	11,26
58	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,976	139,00	274,66
59	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	3,952	131,00	517,71
	w		"vícepráce 2 ks nových zárubní"				
	W		2*(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02)*2		3,952		
	W		Součet		3,952		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

Objekt:

02 - Stavební část

Soupis:

**ZL2 - Okna**

Místo:

č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum:

12. 9. 2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

39 475,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 891,05

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 455,65

D 96 Bourání konstrukcí 1 455,65

1	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,774	298,00	230,65
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

vv "vybourání okna 0,880\*0,880"

w 0,880\*0,880

0,774

w Součet

0,774

2	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	6,125	200,00	1 225,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

vv "vybourání oken 1760x 1740"

vv 2\*(1,760\*1,740)

6,125

w Součet

6,125

D 997 Přesun sutě 435,40

3	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění	t	0,270	170,00	45,90
---	---	-----------	----------------------------------	---	-------	--------	-------

4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,270	167,00	45,09
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	8,910	13,20	117,61
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

w 0,270\*33 "Přepočtené koeficientem množství

8,910

6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,270	561,00	151,47
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

7	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,270	279,00	75,33
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 37 584,53

D 766 Konstrukce truhlářské 37 584,53

8	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdívá, výšky do 1,5 m	m2	6,125	833,00	5 102,13
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/766622131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131)

w "okna 1760 X 1740"

w 2\*0,760\*1,740)

6,125

vv Součet

6,125

9	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,125	4 370,00	26 766,25
---	---	----------	--	----	-------	----------	-----------

10	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdívá	kus	1,000	833,00	833,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/766622216](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216)

w "okno 880 x 880"

vv 1

1,000

11	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,774	5 810,00	4 496,94
----	---	----------	--	----	-------	----------	----------

vv 0,880\*0,880

0,774

12	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,216	1 050,00	226,80
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,216	738,00	159,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

Objekt:

04 - Vnitřní vodovod

Soupis:

**ZL1 - Vnitřní vodovod**

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 12.9.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-73 226,13**

D 722

Vnitřní vodovod

**-94 982,28**

1	K	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	-14,000	71,60	-1 002,40
2	K	722171217	Polyetylenové potrubí PE-Xa, SDR 7,4 UNO, ochranný plášť PE-LLD D25/D76, včetně zednických výpomocí	m	-14,000	1 580,00	-22 120,00
3	K	722171218	Polyetylenové potrubí PE-Xa, SDR 7,4 UNO, ochranný plášť PE-LLD D32/D76, včetně zednických výpomocí	m	-14,000	1 864,00	-26 096,00
5	K	722172312R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-35,500	627,75	-22 285,13
6	K	722172313R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-20,000	742,50	-14 850,00
13	K	283771094R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	-20,000	188,00	-3 760,00
12	K	283771128R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	-35,000	134,00	-4 690,00
14	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	-0,250	715,00	-178,75

D 734

Vnitřní vodovod

**-2 885,48**

17	K	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	301,00	-602,00
18	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	438,00	-876,00
19	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	628,00	-628,00
15	K	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	soubor	-2,000	388,00	-776,00
24	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	-0,003	1 160,00	-3,48

D M23

Montáže potrubí

**-12 642,50**

25	K	230330092	Montáž izolace vodovodního potrubí	m	-55,000	26,00	-1 430,00
27	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-97,500	61,90	-6 035,25
26	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-97,500	53,10	-5 177,25

D PSV

Práce a dodávky PSV

**37 284,13**

D 725

Zdravotnicka - zarizovací předměty

**37 284,13**

30	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	soubor	2,000	2 150,00	4 300,00
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244906">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244906</a>					
31	M	55495003	zástěna sprchová s jedním posuvným dílem do niky/čelní š 1000mm	kus	2,000	7 140,00	14 280,00
28	K	725532320	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)	soubor	1,000	18 600,00	18 600,00

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/725532320](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532320)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	998725101	Přesun hmot pro zahzovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,125	833,00	104,13

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/998725101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101)



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

Objekt:

06 - Silnoproud

Soupis:

**ZL1 - Silnoproud**

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 12.9.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**34 906,62**

D D1 Instalace NN - dodávka a montáž 34 906,62

D D2 Úprava rozvaděče RH -10 315,20

1	K	Pol1	Proudový chránič 40A/0,03A	ks	-1,000	2 109,60	-2 109,60
2	K	Pol2	Jistič 16A/B	ks	-7,000	735,60	-5 149,20
3	K	Pol3	Jistič 10A/B	ks	-4,000	188,40	-753,60
4	K	Pol4	Jistič 16A/C	ks	-3,000	267,60	-802,80
5	K	Pol5	Svorky	ks	-50,000	30,00	-1 500,00

D D2.1 Nový rozvaděč 27 975,60

23	K	RP 001	Dodávka a montáž nového rozvaděče	kpl	1,000	27 975,60	27 975,60
----	---	--------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

D D3 Kabelové rozvody 14 880,00

6	K	Pol6	<b>CYKY 3x1,5</b>	m	50,000	48,00	2 400,00
7	K	Pol7	CYKY 3x2,5	m	200,000	62,40	12 480,00

D D4 Koncové elementy 8 682,00

11	K	Pol11	Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V	ks	7,000	295,20	2 066,40
26	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	8,000	145,20	1 161,60

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/741313003](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313003)

27	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	8,000	229,20	1 833,60
12	K	Pol12	Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V-počítačová, barevně odlišená	ks	7,000	517,20	3 620,40

D D6 Kabelové trasy -7 003,20

16	K	Pol30	Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm	ks	10,000	93,60	936,00
17	K	Pol31	Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm	ks	16,000	106,80	1 708,80
20	K	Pol34	Ocelový žlab MARS 50/125	m	10,000	487,20	4 872,00
21	K	Pol35	Vkládací lišta plast 20/20-40/20	m	-100,000	145,20	-14 520,00

D D7 Uzemnění vnitřní 687,42

24	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>	m	10,000	41,28	412,80
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/741120001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120001)

25	M	3474/027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm <sup>2</sup>	m	11,500	11,500	23,88
w			10*1,15 Přepočtené koeficientem množství			11,500	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

Objekt:

06 - Silnoproud

Soupis:

**ZL2 - Silnoproud MÁRNICE**

Místo:

č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum:

12. 9. 2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>52 424,65</b>
o D1 Instalace NN - dodávka a montáž							52 424,65
D D2.1 Nový rozvaděč							12 655,20
6	K	RP 001	Dodávka a montáž nového rozvaděče	kpl	1,000	12 655,20	12 655,20
D D3 Kabelové rozvody							16 020,00
7	K	Pol6	CYKY 3x1,5	m	40,000	48,00	1 920,00
8	K	Pol7	CYKY 3x2,5	m	150,000	62,40	9 360,00
19	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (napr. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	25,000	67,20	1 680,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122032</a>							
20	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	25,000	122,40	3 060,00
VV 21,7391304347826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							25,000
D D4 Koncové elementy							2 364,00
23	K	741313081	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P	kus	5,000	223,20	1 116,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313081">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313081</a>							
24	M	34555232	zásuvka zápusťná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápkou, IP44, šroubové svorky	kus	5,000	249,60	1 248,00
D D6 Kabelové trasy							7 000,80
13	K	Pol30	Krabice odbočná se svorkovnicí, 0 68mm	ks	10,000	93,60	936,00
14	K	Pol31	Krabice přístrojová bez víčka, 0 68mm	ks	16,000	106,80	1 708,80
16	K	Pol35	Vkládací lišta plast 20/20-40/20	m	30,000	145,20	4 356,00
D D7 Uzemnění vnitřní							2 254,65
21	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	30,000	36,40	1 092,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120003</a>							
22	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	34,500	33,70	1 162,65
w 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							34,500
D D8 Ostatní materiál a montáže							12 130,00
25	K	Pol37	Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, ...)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
26	K	Pol39	Zednické přímomoce	hod	12,000	490,00	5 880,00
27	K	Pol41	Pomocné nosné konstrukce do 10kg	ks	10,000	125,00	1 250,00
28	K	Pol42	Revize	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

Objekt: 07 - Slaboproud

Soupis: **ZL1 - Slaboproud**

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 12.9.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 003,20**

D	D2		Kabelová část				-1 003,20
1	K	Pol49	Krabice odbočná lištová, 80mm	ks	-2,000	501,60	-1 003,20

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list Č.:

3

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	STAVBY JOŽÁK a.r.o.
Změny předkládá	
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	Úprava prostor předsíní – Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce
Specifikace změny	Dodávka a montáž nájezdových klínů pro nákladní automobily
Zdůvodnění změny	V průběhu výstavby byla zjištěna špatná spád původní asfaltové komunikace před objektem, který znemožňoval vykládku a nakládku z nákladních automobilů na novou ocelovou vodorovnou rampu.
účetní dopad změny	+ 70 929,02 Kč bez DPH
Změny ceny po schválení	2 844 036,46 Kč bez DPH ANO – NE *)
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění:
Přílohy	Příloha č. i ZL 3 - Nájezdové klíny

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. - NOVÉ

Objekt:

**ZL03 - Nájezdové klíny**

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 16.05.2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**70 929,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 752,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 752,00

1	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	16,000	151,00	2 416,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/953961214](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961214)  
W 2\*8 16,000

2	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	16,000	146,00	2 336,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/953965131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131)

D PSV Práce a dodávky PSV 56 577,02

D 767 Konstrukce zámečnické 56 577,02

3	K	767613611R	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	241,880	35,00	8 465,80
W			"2x nájezdový klín"				
W			241.880		241,880		
W			Součet		241,880		

4	K	767995110R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	241,880	98,82	23 902,58
W			"2 x nájezdová rampa"				
W			"plech" 84*2		168,000		
W			"jekl 60x60x3" 6,000*2*4,9		58,800		
W			"ocel plochá 60x8" 2,000*2*3,77		15,080		
W			Součet		241,880		

5	M	13611306	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule	t	0,168	41 800,00	7 022,40
W			84*2/1000		0,168		

6	MM	13314003	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 60x60mm	t	0,059	38 700,00	2 283,30
W			"jekl 60x60x3" 6,000*2*4,9/1000		0,059		
W			Součet		0,059		

L	MM	13010244	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm	t	0,015	37 100,00	556,50
W			"ocel plochá 60x8" 2,000*2*3,77/1000		0,015		

8	M	1361130R	Spojovací materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
---	---	----------	--------------------	-----	-------	----------	----------

9	K	767995119R	Dodávka nerezových přejezdových plechů do dveří	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00
---	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------

10	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,242	1 550,00	375,10
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

11	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,242	708,00	171,34
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 600,00

12	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	16,000	475,00	7 600,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/HZS1302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1302)  
W "zednické přípomoce"  
W 2\*8,000 16,000

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	010001000	Doprava materiálu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Online PSC

[http://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/010001000](http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/010001000)