

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0079/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 29. 01. 2024 na akci:

„Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - II. vyhlášení“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **ALGON a.s.**
Sídlo: Ringhofferova 1/115, Praha
IČO: 284 20 403
DIČ: CZ28420403 _____
Statutární orgán:
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Současně dochází i k úpravě termínu plnění.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do **294** kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	24 969 569,00 Kč
DPH v zákonné výši:	5 243 609,49 Kč
Cena díla včetně DPH:	30 213 178,49 Kč


Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.


Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 15. 05. 2024 pod číslem usnesení 18/43/2024/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2024



Ve..... dne 2024



Zpracoval:

ZMĚNOVÝ LIST:			číslo 1/2024	ze dne 23.04.2023			
Stavba:		Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - II. Vyhlášení					
Číslo smlouvy objednatele:		0079/1S/2024					
Objednatel:		Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877					
Zhotovitel:		ALGON a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha					
KD - bod č.	SO	Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	změna ceny		vliv na termín
					vícepráce	méněpráce	
3/2	Kanalizace	Prodloužení kanalizace na Komenského náměstí	NE	ANO	1 065 885,00	96 641,00	14
P1/13	Kanalizace	Provedení čedičového dna a odpočet zkoušek kanalizace	NE	NE	42 833,00	195 693,00	0
P1/13	Vodovod	Materiál a montáž na vodovodní řad dle skutečnosti	NE	NE	463 468,00	101 340,00	0
P1/13	Vodovod	Provizorní vodovod	NE	NE	53 827,00	58 200,00	0
3/1	Komunikace	Sondy pro ověření polohy a hloubky potrubí plynovodu	NE	NE	1 352,00	0,00	0
CELKEM za ZL 1		1 175 491,00			1 627 365,00	451 874,00	14,00

Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:

3/2	Kanalizace. Při realizaci a po odkrytí revizních šachet v trase budoucí betonové stoky DN 600, které byly zakryty asfaltovým obrusem, zhotovitel upozornil na nulový spád mezi revizními šachtami. S ohledem na dodržení požadovaného minimálního spádu je nutné prodloužit novou betonovou stoku o cca 28 m do další revizní šachty. Současně musí být vybourána stávající stoka, provedeny zemní práce a připojeno 6 kanalizačních přípojek. Vše následně zdokladováno geometrickým zaměřením. Zároveň se odpočítává cca 9 m z plánování trasy kanalizačního potrubí.
P1/13	Na základě požadavku provozovatele budou tlakové zkoušky nahrazeny pouze monitoringem, dále dno šachty S7 bude obloženo čedičem.
P1/13	Dle skutečnosti byl doplněn materiál a montáž na vodovodním potrubí, který nebyl uveden ve výkazu výměr, jedná se zejména o materiál pro přípojky a hydranty, byla provedena změna šoupat z DN 80 na DN 40. Na základě požadavku provozovatele byl u vodovodu proveden odečet zemnicích pásků za nový vodič na potrubí.
P1/13	U provizorního vodovodu bude na základě souhlasu provozovatele dostatečné provedení v DN 63, projektantem navržená DN 90 se odečítá.
3/1	V rámci zemních prací byla zjištěna kolize stavby s uložením stávajícího vedení plynovodu, za účelem ověření skutečné polohy a zejména hloubky uložení potrubí v celé stavbě byly provedeny sondy. Výsledky byly předány zástupci vlastníka GasNet s.r.o., který určí další postup.

Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:

ANO

NE

Délka plnění změn byla určena v délce 14 dnů, jedná se především o realizaci nové stoky na Komenského náměstí, celkově se mění doba plnění z původních 280 dnů na 294 dnů.

smluvní termín

nový termín

dny

_ 09.12.2024

23.12.2024

14

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele:
ALGON a.s.

Zástupce objednatele:
Město Slaný

Technický dozor objednatele:
BUNG CZ s.r.o. Stanovisko TDS:
Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou pou
uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Přílohy změnového listu:
Rozpočet ZBV 1 - 3

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Sanace podloží pod potrubím Komenského nám.				113 984	
Oddíl		001: Zemní práce				113 984	

143	SP	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3			12 897
-----	----	-----------	--	----	--	--	--------

Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
Výkaz výměr: Komenského nám. 2,0*29,58*0,5

				m3	—	—	1 331
--	--	--	--	----	---	---	-------

107	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			17 245
-----	----	-----------	---	----	--	--	--------

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m
Odvoz vytěžené zeminy na skládku

106	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 dovoz sypaniny pro zásyp Výkaz výměr: Komenského nám. 2,0*29,58*0,3	m3			799
-----	----	-----------	---	----	--	--	-----



107	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			10 347
-----	----	-----------	---	----	--	--	--------

106	SP	167151111	[Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: 29,580				
-----	----	-----------	---	--	--	--	--

108 SP	171251201 [Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky]	m3	444
	Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Odvoz vytěžené zeminy na skládku		

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 dovoz sypaniny pro zásyp
 Výkaz výměr: Komenského nám. 2,0*29,58*0,3

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
148	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3		5 040	
Výkaz výměr: Komenského nám. 2,0*29,58*0,3						
105	H	58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 Plný popis: ---	t		14 766	
Výkaz výměr: 17,748*2						
149A	H	452311141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 Komenského nám. 2,0*29,58*0,2	m3		51 114 URS 2024/01	

Komentář: v ceně změnového listu č.1 je obsaženo hloubení rýhy do hl. 0,5m, odvoz vytěžené zeminy na skládku bez poplatku za skládku, který není předmětem tohoto ZL.
Vlastní sanace rýhy je provedena z konstrukce z betonu v tl. 0,2m a vrstvy z kameniva drcenného fr. 32/63 v tl. 0,3m vč. nákupu, dovozu a přesunu z deponie
Staničení 0,0 - 0,02958km

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Prodloužení potrubí Komenského nám.				655 870	
Objekt		SO 302: Kanalizace				655 870	
Oddíl		001: Zemní práce				473 965	
141	SP	139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Plný popis: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3			50 490	
Výkaz výměr:							
142	SP	132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	m3			25 285	
Výkaz výměr: Hloubení rýh DN 600 2,0*0,5*(2,79+2,67+2,23)/3*28,1 Hloubení rýh DN 500 2,0*1,48*2,79*0,5							
143	SP	132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny	m3			33 205	
Výkaz výměr: Hloubení rýh DN 600 2,0*0,5*(2,79+2,67+2,23)/3*28,1 Hloubení rýh DN 500 2,0*1,48*2,79*0,5							
144	SP	151101112 Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m Plný popis: Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2			7 007	
Výkaz výměr: Hloubení DN 600(2,79+2,67+2,23)/3*28,1*2 Hloubení DN 500 2,79*1,48*2							
145	SP	151101102 Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m Plný popis: Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2			8 377	
146	SP	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			33 158	
Výkaz výměr: Obsyp potrubí a objektů bez prohození DN 600 2,0*1,0*28,1							
147	H	58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 Plný popis: --	t			60 808	
Výkaz výměr: 56,2*2							
148	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis:	m3			22 415	
Výkaz výměr: 76,159+76,159-11,240-56,200-5,952							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
149	H	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 Plný popis: --- Výkaz výměr: 78,926*2	t			85 714	
150	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: DN 600 72,030+72,30 DN 500 4,129+4,129 Odvoz vytěžené zeminy na skládku	m3			6 854	
151	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odvoz vytěžené zeminy na skládku	m3			88 801	
152	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			2 285	
154	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: Dovozy sypanin pro potrubí 78,926	m3			3 552	
155	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: Dovozy sypanin pro potrubí	m3			46 014	
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce						
156	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Výkaz výměr: DN 600: 2,0*0,2*28,1	m3			18 820	
156R	SP	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 Výkaz výměr: DN 500 2,0*0,2*1,48	m3			2 747	URS 2024/01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
158R	Oddíl SP	871423122	008: Vedení dálková a přípojná Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 500	m			154 202 357	URS 2024/01
Plný popis:								
159R H		28611186	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 500x6000mm SN10	m			6 697	URS 2024/01
Plný popis: ---								
158A	SP	877420330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 500	ks			2 700	URS 2024/01
Plný popis:								
159A H		PPL.KGB50045	JKG koleno 45° DN500 tvarovka pro hladké PVC potrubí	m			5 645	URS 2024/01
Plný popis: ---								
159B H		PPL.KGB50030	JKG koleno 30° DN500 tvarovka pro hladké PVC potrubí	m			6 605	URS 2024/01
Plný popis: ---								
158 SP		812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m			37 935	
Plný popis: Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600								
159 H		59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m			67 670	
Plný popis: 28,1*1,01								
146R SP		899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3			25 177	URS 2024/01
Plný popis: Obetonování potrubí								
Výkaz výměr: DN 500 - napojení na stávající stoku ve st. 0,0 : 2,0*1*1,48								
Výkaz výměr: DN 600 - napojení na stávající stoku ve st. 0,2958 : 2,0*1*1,2								
174a SP		359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m			1 417	URS 2024/1
Plný popis: DN 600 28,1								
DN 500 1,48								
Oddíl							8 884	
099: Přesun hmot HSV							4 442	
178 SP		998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t				
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Výkaz výměr: 50,475								
179	SP	998275128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m	t			4 442	
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší do								
				pravní vz	dálénost přes 30 00 do 5000 m			

Komentář: v ceně změnového listu č.2 je obsaženo hloubení rýhy pro potrubí DN 600 a DN 500 v Komenského nám., montáž potrubí z betonových trub DN 500 a DN 600 vč. dodávky potrubí a kolen. Dále je stoučastí obetonování potrubí DN 500 a DN 600 v místech napojení na stávající stoku. Vytěžená zemina je odvážena na skládku rýha je zasypána kamenivem drcenným fr. 32/63. Staničení 0,0 - 0,2958 km

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Bourání stoky Komenského náměstí				186 994	
Oddíl		001: Zemní práce				74 684	
78a	SP	139951113 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC strojně Plný popis: ((0,8*0,3)*2+0,6*0,5+0,6*0,3)*(29,58)	m3			74 684 URS 2024/01	
Oddíl		099: Přesun hmot HSV				112 310	
78	SP	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: 28,397*2,8 odvoz na deponii do 2 km	n			4 373	
79	SP	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Plný popis: 28,397*2,8 odvoz na deponii do 2 km	n			15 028	
80	SP	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Plný popis: 28,397*2,8 nakládání pro odvoz na deponii	t i			3 578	
78	SP	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: 28,397*2,8 odvoz na skládku	n			4 373	
79	SP	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Plný popis: 28,397*2,8 odvoz na skládku	t i			15 028	
80	SP	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Plný popis: 28,397*2,8	n			3 578	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
nakládání na deponii pro odvoz na skládku						
153 SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		5 566	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Výkaz výměr: 28,397*2,8						
104 SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		12 601	
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Výkaz výměr: 1,5*1,0*29,58						
149 H	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t		48 186	
Plný popis: ---						

Výkaz výměr: 44,370*2

Komentář: v ceně změnového listu č.3 je obsaženo vlastní bourání stávající odvodňovací stoky ve staničení 0,0 - 0,2958 km , naložení a odvoz na deponii, v ceně není obsažen případný poplatek za skládku
cena dále obsahuje zásyp stoky kamenivem drceným 32/63

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
	Stavba	Oplocení staveniště ul. Komenského nám.				10 500	
	Oddíl	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				10 500	
183	ON	07 Zařízení staveniště		%		10 500	

Plný popis: ---

Komentář: Součástí ZLč.4 jsou náklady na zabezpečení staveniště v rámci prodloužení kanalizace v Komenského nám. z důvodu zajištění potřebného spádu.

Náklady na pronájem oplocení jsou 150Kč/bm, celková délka oplocení Komenského nám. je 70m. Náklady na oplocení v Komenského nám. jsou: 70*150 =10 500 Kč.

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Geodet Komenského náměstí				6 681	
Oddíl		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 681	
180 ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	šouboř			6 681	

Komentář: Součástí ZL.č.5 jsou náklady na geodetické práce v rámci prodloužení kanalizace v Komenského nám. Z důvodu zajištění potřebného spádu
V SOD je potrubí v celkové délce 221,38m, tomu odpovídá částka na geodetické práce před výstavbou 50 000 Kč Prodloužení kanalizace je v délce 29,58m což je 13,362% původního objemu prací. Tento objem odpovídá částce 6 681 Kč na geodetické práce před výstavbou.

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba	Přípojky kanalizace - Komenského náměstí					41 064	
Objekt Oddíl		SO 302: Kanalizace 001: Zemní práce				41 064	
146	SP	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m	3		16 866	2 280
		Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Výkaz výměr: rozšíření na připojení uličních vpustí 1,20*0,46*(5+2) = celkem 3,864					
147	H	58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			4 181	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: 3,864*2					
148	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			1 479	
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Výkaz výměr: 5,376+5,376-3,864-1,680					
149	H	58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t			5 656	
		Plný popis: ---					
		Výkaz výměr: 5,208*2					
154	SP	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			234	
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Výkaz výměr: Dovoz sypanin pro potrubí 5,208					
155	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			3 036	
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce				2 402	
156	SP	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			2 402	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm							
Výkaz výměr: rozšíření na připojení uličních vpustí 1,20*0,2*(5+2) = 1,680							
Oddíl		008: Vedení dálková a přípojná				21 796	
162R	SP	871350310 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m			1 260	URS 2024/01
Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200							
Výkaz výměr: přípojky 5+2							
163R	H	28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m			8 484	URS 2024/01
Plný popis: --- Ztratiné: 1,0 %							
162a	SP	877350330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	ks			1 188	URS 2024/01
Plný popis: Redukce PVC KG DN200							
162b	SP	877370330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300	ks			594	URS 2024/01
Plný popis: Redukce PVC KG DN300							
162c	SP	877350330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	ks			891	URS 2024/01
Plný popis: Přesuvka PVC KG DN200							
162d	SP	877350310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	ks			2 079	URS 2024/01
Plný popis: Koleno PVC KG DN200 15° Koleno PVC KG DN200 30° Koleno PVC KG DN200 45°							
162e	SP	877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	ks			1 092	URS 2024/01
Plný popis: Koleno PVC KG DN150 15° Koleno PVC KG DN150 30° Koleno PVC KG DN150 45°							
163a	H	286115081 redukce kanalizační PVC 200/160	ks			836	URS 2024/01
Plný popis: ---							
163b	H	286512581 redukce kanalizační PVC 300/200	ks			1 922	URS 2024/01
Plný popis: ---							
163c	H	PPL.KGU2001 KG přesuvka DN200 tvarovka pro hladké PVC potrubí	ks			756	URS 2024/01
Plný popis: ---							
163d	H	286113641 koleno kanalizační PVC KG 200x15°	ks			646	URS 2024/01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: ---					
163e	H	286113651	koleno kanalizační PVC KG 200x30°	ks			1 144 URS 2024/01	
			Plný popis: ---					
163f	H	286113661	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	ks			297 URS 2024/01	
			Plný popis: ---					
163g	H	PPL.KGB15015	KG koleno 15° DN150 tvarovka pro hladké PVC potrubí	ks			157 URS 2024/01	
			Plný popis: ---					
163h	H	PPL.KGB150301	KG koleno DN150 tvarovka pro hladké PVC potrubí	ks			178 URS 2024/01	
			Plný popis: ---					
163i	H	PPL.KGB150451	KG koleno DN150 tvarovka pro hladké PVC potrubí	ks			272 URS 2024/01	
			Plný popis: ---					

Komentář: Součástí ZL č. 6 je provedení kanalizačních přípojek v Komenstkého náměstí vč. dodávky potrubí a tvarovek, vč. zásypu a obsypu.

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		ÚPRAVA PO RÝŽE ul. Komenského nám.						50 792
Objekt		SO 100: Komunikace						50 792
Oddíl		001: Zemní práce						22 830
1	SP	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2				5 909 URS 2024/01
		Plný popis: 68,0						
2	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2				5 052 URS 2024/01
		68,0						
3	SP	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t				1 743
4	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000m	t				5 989
5	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t				1 426
6	SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				1 357
7	SP	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				1 354
Oddíl		005: Komunikace						27 962
8	SP	566901233	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2				21 692 URS 2024/01
48	SP	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m				6 270
		Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						

Výkaz výměr: 2*30+2*3

Komentář: v ceně změnového listu č.7 je obsaženo odstranění stávajících vrstev pro hloubení rýhy prodloužení potrubí kanalizace v Komenského nám. Ve staničení 0,0- 0,2958 km vč.odvozu sutí bez poplatku za skládku.
součástí je dále vyspravení podkladu šterkodrtí do úravně stávajícího asfaltu Komenského nám.

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Odečet kanalizace v místě Komenského náměstí				- 96 641	
Objekt Oddíl		SO 302: Kanalizace 001: Zemní práce					
142	SP	132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3			- 96 641 - 54 638 - 3 131	URS 2023/01
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 p							
Výkaz výměr: v hornině 3 (50%) potrubí DN 600 mm -(1,50*0,5*(1,00+1,77)*9,08/2)							
143	SP	132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3			- 4 112	URS 2023/01
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4							
Výkaz výměr: v hornině 4 (50%) potrubí DN 600 mm -(1,50*0,5*(1,00+1,77)*9,08/2)							
144	SP	151101112 Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2			- 2 314	URS 2023/01
Plný popis: Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m							
Výkaz výměr: -(1+1,77)*9,08*2							
145	SP	151101102 Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2			- 2 767	URS 2023/01
Plný popis: Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m							
146	SP	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			- 8 036	URS 2023/01
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny							
Výkaz výměr: Obsyp potrubí a objektů bez prohození -1,5*1*9,08							
147	H	58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			- 14 737	URS 2023/01
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: -13,620*2							
148	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3			- 716	URS 2023/01
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: -(9,432+9,432-2,724-13,620)							
149	H	58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t			- 2 737	URS 2023/01
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: -2,520*2							
150	SP	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			- 849	URS 2023/01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: -9,432-9,432								
151	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			- 10 998	URS 2023/01
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
152	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			- 283	URS 2023/01
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
153	SP	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			- 2 377	URS 2023/01
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: -28,555*1,8								
154	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			- 113	URS 2023/01
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: Dovoz sypanin pro potrubí 2,520								
155	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			- 1 469	URS 2023/01
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce							- 3 895	
156	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			- 3 895	URS 2023/01
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm								
Výkaz výměr: -(1,50 x 0,20 x 9,08 =								
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							- 34 059	
158	SP	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m			- 12 258	URS 2023/01
Plný popis: Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600 -9,08								
159	H	59223023	Itrouba betonová hrdlová DN 600	m			- 21 801	URS 2023/01
Plný popis: -1,007*9,08								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl		099: Přesun hmot HSV					
178	SP	9982751011 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t				U RS 2023/01
Výkaz výměr: -23							
179	SP	998275128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 3000 do 5000 m	t				U RS 2023/01
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m							

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka ZBV Č. 2 - změny kanalizace a vodovodu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - Vodovod, Kanalizace				209 268	
Objekt		SO 301: Vodovod	362 128				
Oddíl		008: Vedení dálková a přípojná	363 623				
117a	SP	42271412 pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus			33 020	URS 2024/01
117b		42221559 Šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN 16 40x40	kus			139 620	URS 2024/1
117c		42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus			25 038	URS 2024/1
117d		42291402 poklop litinový ventilový	kus			18 200	URS 2024/1
117e		42210051 deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus			5 928	URS 2024/1
118	SP	891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 nebo šoupat Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus			28 160	
119a	H	42291452 poklop litinový hydrantový DN 80	kus			5 400	URS 2024/1
119b		56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus			950	URS 2024/1
120	H	42221212 šoupě vodovodní dl DN 80 PN 16	kus			- 87 946	
120a	H	42221213 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16	kus			16 590	URS 2024/1
120b	H	42221214 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 125 PN10-16	kus			16 400	URS 2024/1
120c	H	42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus			8 800	URS 2024/1
120d	H	42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus			5 500	URS 2024/1
120e	H	42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus			14 820	URS 2024/1
120f	H	42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus			4 303	URS 2024/1
120g	H	55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250pm T-kus DN 100/80	kus			5 590	URS 2024/1
120h	H	55253517 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250pm T-kus DN 100/100	kus			5 070	URS 2024/1
120i	H	55253511 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250pm T-kus DN 80/80	kus			11 580	URS 2024/1
120i	H	55253521 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250pm T-kus DN 125/80	kus			18 360	URS 2024/1
120j	H	31951005 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 125	kus			28 600	URS 2024/1
120k	H	31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus			20 200	URS 2024/1
120l	H	31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus			16 760	URS 2024/1
126	SP	857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus			3 720	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80							
128a	H	55253892Tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm EU-kus dl 130mm DN 80	kus			9 690	URS 2024/1
Plný popis: ---							
128b	H	55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250pm F-kus DN 80	kus			9 270	URS 2024/1
Oddíl 921: Silnoproud							
131	MP	210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m			- 1 495	- 6 534
Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2							
132	H	35442064 pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg			- 6 860	
Plný popis: ---							
132a	H	899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m			11 899	URS 2024/1
Plný popis: ---							
Objekt SO 302: Kanalizace							
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							
171	SP	892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m			- 20 431	
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500							
172	SP	892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600	m			- 7 020	
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600							
173	SP	892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m			- 47 862	
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200							
Výkaz výměr: přípojky							
385,98							
174	SP	892442111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus			- 120 380	
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600							
174a	SP	359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m			10 604	URS 2024/1
Plný popis:							
1	SP	715174012 Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů	m2			12 429	URS 2024/01
Výpočet: 2,5*1,5+2*2,5*1,2+2*1,5*1,2 čedičové obložení šachty Š7							
2	SP	63232604 dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x40mm	m2			19 800	URS 2024/01
Výpočet: 2,5*1,5+2*2,5*1,2+2*1,5*1,2 ztratiné 3% čedičové obložení šachty Š7							

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka ZBV Č. 2 - změny kanalizace a vodovodu

Stavba		Provizorní vodovod				-4 372
Objekt		SO 301: Vodovod				-4 372
Oddíl		008: Vedení dálková a přípojná				-4 372
125	SP	851X1541	Montáž a demontáž vodovodního potrubíB trubek z PE vnějšího průměru DN 90 mmUprovizorní vodovod)D	m		- 58 200
Výkaz výměr: SoD						
125	SP	851X1541.1	Montáž a demontáž vodovodního potrubíS trubek z PE vnějšího průměru DN 63 mmUprovizorní vodovod)D	m		53 827
celkem						

Komentář: Součástí ZL. Č. 8 je odečet vodovodního potrubí DN 90 pro provizorní vodovod v úseku Komenského nám. až ul. Hanžburského a přípočet vodovodního potrubí DN 63 pro provizorní vodovod v úseku celé stavby

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka
ZBV Č. 3 - Komunikace

Poř. Typ	Kód		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Sondy pro plynovod				1 352		
Oddíl		001: Zemní práce				1 352		
78a SP		131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		461 URS 2024/01		
		Plný popis: (0,3*0,3*0,6)*7						
104 SP		174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3		96		
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
		=SUMA(R[-10]C:R[-1]C) (0,3*0,3*0,6)*7						
105 H		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t		314		
		Plný popis: —						
		Výkaz výměr: 0,378*2						
107	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		220		
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
106 SP		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		17		
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
107	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		220		
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
		dovoz zásypu pro sondy						
106 SP		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		17		
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
		dovoz zásypu pro sondy						
108 SP		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		6		
		Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						

Komentář: Z důvodu kolize stavby se stávajícím vedením plynovodu bylo nutné zjistit skutečnou polohu tohoto vedení v celé stavbě. Byly provedeny sondy pro zjištění skutečné polohy a hloubky uložení plynovodního vedení.